Bogotá, Enero 25 de 2026

COTIZACION
IT-22-26

Señores:
CONSORCIO AERO SMP25
Atn
Gerente.
Ciudad

ASUNTO: EQUIPO DE IMPRIMACION DE ASFALTOS (MARMITA)

Estimados señores:

De acuerdo a su solicitud nos permitimos ofertar el equipo para imprimación de asfaltos:



EQUIPO DE IMPRIMACION DE ASFALTOS ITVIAL REF IT-IAS03

El equipo de sello de fisuras **ITVIAL REF IT-IAS03** es una solución técnica diseñada para atender con precisión y eficiencia la aplicación de imprimación en una capa delgada de material bituminoso (emulsión o asfalto diluido) que se aplica sobre una base granular para sellarla, mejorar su impermeabilidad y promover la adhesión entre la base y la capa de pavimento asfáltico, usado previamente a la instalación de la carpeta asfáltica.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Tanque de almacenamiento: 200 galones (aproximadamente 757 litros)
- Sistema de aplicación con control de flujo
- Quemador de alta eficiencia Diesel
- Cámara de combustión recubierta con aislante térmico
- Control termostático ajustable (rango de temperatura: 80 - 150°C)
- Indicadores de temperatura y presión
- Sistema de seguridad con válvula de sobrepresión y apagado automático

- Barra de aspersión con boquillas de pulverización ajustables
- Manguera flexible de alta resistencia con pistola de aplicación manual
- Motor de 13HP con arranque eléctrico acoplado a compresor de pistón
- Panel de control con indicadores de presión, temperatura y nivel
- Agitación hidráulica con velocidades infinitamente variables en avance y retroceso, completa con un sistema de agitación de barrido completo de cuatro paletas con escobillas de goma de 3/8" de espesor en cada paleta que frotan las paredes laterales para un tanque más limpio
- Tanque de combustible Diesel para motor y quemador

CONDICIONES DE OPERACIÓN

- Temperatura ambiente: 5 - 45°C
- Humedad relativa: hasta 90%
- Tipo de imprimante asfáltico: emulsiones y asfaltos diluidos

ESTRUCTURA Y MOVILIDAD EN TRAILER

- Chasis de acero estructural reforzado
- Montaje sobre un tráiler de dos (2) ejes con suspensión reforzada
- Llantas de alta resistencia para trabajo en terrenos irregulares
- Sistema de enganche para vehículo de arrastre tipo dona.
- Guardabarros y luces reglamentarias según normatividad vial

VALOR DE LA INVERSION: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS ($197.420.000) M/CTE INCLUYENDO EL VALOR DEL IVA DEL 19%.

TERMINOS Y CONDICIONES

- ✓ **Forma de Pago** 50% como anticipo y 50% contra entrega.
- ✓ **Impuestos** Se debe calcular el IVA vigente a la fecha de factura
- ✓ **Tiempo de entrega**: 60 DIAS
- ✓ **Garantía.** Un año por defectos de funcionamiento.
- ✓ **Lugar de Entrega**: En las instalaciones de IT VIAL SAS en Bogotá.

En caso de requerir alquiler del equipo ofrecemos la siguiente opción:

ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRIMACION TIPO SEALCOATER POR DIA

El presente alquiler corresponde al uso de maquinaria tipo SEALCOATER para actividades de mantenimiento de pavimentos, conforme a las especificaciones técnicas enviadas.

Salvo indicación expresa en la oferta, el alquiler se entiende bajo la modalidad:

- Maquinaria con operador, suministrado por IT VIAL SAS VR DIA **$110.000**

Cualquier modalidad diferente deberá quedar claramente especificada y aprobada por escrito.

Los tiempos de alquiler se contabilizan a partir de la disponibilidad efectiva de la máquina en sitio, siempre que se cuenten con las condiciones operativas adecuadas para su uso.

La maquinaria deberá ser utilizada exclusivamente para:

- Las actividades descritas en la oferta.
- Bajo condiciones normales de operación.
- En superficies y entornos adecuados para el equipo.

El cliente deberá garantizar:

- Accesos adecuados al sitio de trabajo.
- Superficie y área de operación aptas.
- Señalización, cerramientos y control de tráfico cuando aplique.
- Cumplimiento de requisitos SST y permisos operativos.
- Seguridad del equipo durante la permanencia en obra.

Salvo que se indique lo contrario:

- El combustible, insumos y materiales consumibles no están incluidos en el valor del alquiler.
- Estos serán suministrados por el cliente o facturados de manera independiente.

Cualquier daño, pérdida parcial o total del equipo ocurrido durante el período de alquiler, distinto al desgaste normal, será responsabilidad del arrendatario y deberá ser asumido económicamente conforme a la evaluación técnica correspondiente.

VALOR DEL SERVICIO DE ALQUILER: 950,000 + IVA (DIA)

TERMINOS Y CONDICIONES

- ✓ **Forma de Pago** 100% Contado anticipado (días de oferta)
- ✓ **Impuestos** Se debe calcular el IVA vigente a la fecha de factura
- ✓ **Tiempo de entrega**: 5 DIAS
- ✓ **Lugar de Entrega**: En las instalaciones de IT VIAL SAS en Bogotá.

A la espera de sus gratas órdenes y con el fin de aclarar cualquier inquietud,

Cordialmente,

JULIO ROBERTO RAMIREZ
GERENTE TECNICO