ACTA DE ÍTEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS No. 2

CONTRATO No.	LP-SIM-002-2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE MONTERÍA
CONTRATISTA	CONSORCIO PAVIMENTACION LC
OBJETO DEL CONTRATO	PAVIMENTACION DE VIAS EN BARRIOS DE LAS COMUNAS 4, 6 Y 8 EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA
VALOR	DOCE MIL CUARENTA Y TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($12.043.118.763,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	8 MESES
PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN MODIFICATORIO No. 1	7 MESES Y 20 DIAS
FECHA DE INICIO	7 DE MAYO DE 2025
FECHA FINAL INICIAL	27 DE DICIEMBRE DE 2025
SUSPENSION No. 1	23 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE REINICIO	
FECHA FINAL	
FECHA FINAL ACTUALIZADA CON PRORROGA	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERCOMUNAS
INTERVENTORÍA No.	CMA-SIM-002-2025

En la ciudad de Montería a los catorce (14) días del mes mayo del año 2026 los suscritos a saber: el contratista **CONSORCIO PAVIMENTACION LC**, representado legalmente por **CARMEN SOFIA VALVERDE TORRES** identificado con cédula de ciudadanía 1.071.350.914 de San Carlos, el interventor **CONSORCIO INTERCOMUNAS**, representado legalmente por **JORGE ANDRES NARVAEZ BARON**, identificado con cédula de ciudadanía 1.067.963.489 de Montería, la Secretaria de Infraestructura **IRIS SPATH CAMAÑO** y el apoyo a la supervisión designado **ANDRÉS FELIPE SIERRA PAYARES**, con el propósito de pactar el precio de los ítems no previstos que se hacen necesarios para ejecutar la obra en mención.

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		
	FORMATO ACTA ITEM NO PREVISTO Y PACTACIÓN DE PRECIOS -CON INTERVENTORÍA-		
CÓDIGO	**VERSIÓN**	**FECHA DE ELABORACIÓN**	
SI-SUP-F-011	**01**	**23/01/2024**	

A continuación, se acuerda el precio unitario de cada ítem no previsto:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	PRECIO UNITARIO		
				CONTRATISTA	INTERVENTORIA	PRECIO PACTADO
NP-6	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS METALICAS TIPO PANEL PARA SUMIDEROS, EN PLATINA 3" X 1/4" Y MARCO EN PLATINA DE 3" X 3/8"	M2	24,05	$2.902.827,00	$2.817.014,00	$2.817.014,00
NP-7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC ALCANTARILLADO D=160MM (6 PULG) PARA REUBICACIÓN DE RED ALCANTARILLADO, (INCLUYE EXTENDIDO E INSTALACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS ACCESORIOS). DE PARED ESTRUCTURAL, PARED INTERIOR LISA Y EXTERIOR CORRUGADA, CAMPANA POR ESPIGO CON HIDROSELLO DE CAUCHO PARA UNIÓN MECÁNICA, SEGÚN NORMA NTC 3721	M	117,80	$153.906,00	$153.906,00	$153.906,00
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPRENSION INVERSA 400MM x 400MM EN ACERO AL CARBON TIPO CHARNELA O CHAPALETA	UND	1,00	$11.001.784,00	$10.792.523,00	$10.792.523,00
NP-9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPRENSION INVERSA 930MM x 500MM EN ACERO AL CARBON TIPO CHARNELA O CHAPALETA	UND	1,00	$14.459.784,00	$14.250.523,00	$14.250.523,00

El Interventor certifica que revisó y verificó los ítems no previstos en lo concerniente a la necesidad, precio unitario y cantidad, así mismo se resalta que la justificación y necesidad de

los nuevos ítems relacionados, se encuentra en el Acta de mayores y menores No. 3 que corresponde al Balance de obra No 3.

Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. La presente acta se realiza con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

Se adjuntan APUs, cotizaciones y estudio de mercado.

Para constancia de la presente acta se firma por los que en ella intervinieron:

CONSORCIO PAVIMENTACION LC
R/L Carmen Sofia Valverde Torres
Contratista

CONSORCIO INTERCOMUNAS
R/L Jorge Andrés Narváez Barón
Interventoría

ANDRÉS FELIPE SIERRA PAYARES
Apoyo a la supervisión

IRIS SPATH CAMAÑO
Secretaria de Infraestructura

Elaboró:
Revisó: