

PRESUPUESTO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
------	-------------	--------	----------	-------------	------------

ZONA 1 - GARITA Y ACCESO PRINCIPAL - COCINA - OFICINAS - RESTAURANTE - BODEGA

1.	GARITA PRINCIPAL Y ACCESO PRINCIPAL				
----	-------------------------------------	--	--	--	--

1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1.1	RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO	M2	77,60		
1.1.2	DESMONTE DE VENTANAS EXISTENTES. NO INCLUYE RETIRO	M2	17,00		
1.1.3	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	400,00		
1.1.4	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	4,20		

1.2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
1.2.1	SELLO DE GRIETAS MEDIANTE ADHESIVO EPOXICO (INCLUYE APERTURA DE VALLES)	ML	20,00		
1.2.2	MORTERO 1:4 DE BAJA PERMEABILIDAD DE NIVELACION	M2	40,69		

1.3	PISOS - ACABADOS				
1.3.1	VINOLO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES SOB	M2	18,85		
1.3.2	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA PLACAS Y MUROS EXTERIORES	M2	301,03		
1.3.3	CONCRETO CLADE D (3000 PSI) PARA ANDENES. ESPESOR 7 CM.	M2	8,80		

1.4	VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA				
1.4.1	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS DE ALUMINIO 744 CORREDIZA	M2	17,00		
1.4.2	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	34,80		

1.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	20,00		
1.5.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	2,00		

1.6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MEDIDORES 4 CUENTAS, CON TOTALIZADOR DE 3X200 AMPERIOS, BARRAJE DE 300 AMPERIOS, PROTECCION DE CADA CUENTA 3X40.	UN	1,00		
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	4,00		
1.6.3	SUMINSITRO E INSTALACION DE EMPALMES TIPO GEL, PARA CONEXIÓN Y DERIVACION DE ILUMINACIÓN EN CAJA DE REGISTROS	UN	6,00		
1.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA POSTE METALICO DE 6 M EN CABLE (2F #8+1T#8) AWG COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	UN	100,00		
1.6.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO SENCILLO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	1,00		
1.6.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO DOBLE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	3,00		
1.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50W TIPO AP	UN	7,00		
1.6.8	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	1,00		
1.6.9	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	1,00		
1.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD 18W	UN	1,00		

2.0	COCINA				
-----	--------	--	--	--	--

2.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	180,08		
2.1.2	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	121,42		
2.1.3	DEMOLICIÓN DE DIVISIONES LIVIANAS EXISTENTES. NO INCLUYE RETIRO.	M2	47,33		
2.1.4	RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO	M2	35,34		
2.1.5	RETIRO DE ASFALTO EN PLACA DE CUBIERTA	M2	121,42		
2.1.6	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	121,42		
2.1.7	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	23,18		

2.2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
2.2.1	SELLO DE GRIETAS MEDIANTE ADHESIVO EPOXICO (INCLUYE APERTURA DE VALLES)	ML	10,00		
2.2.2	MORTERO 1:4 DE BAJA PERMEABILIDAD DE NIVELACION	M2	21,50		

PRESUPUESTO GENERAL					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR					
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UND	23,00		
2.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	144,69		
2.2.5	CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO Y PINTADO	M2	102,25		
2.3 PISOS - ACABADOS					
2.3.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	238,40		
2.3.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES SOB	M2	247,40		
2.3.3	ENCHAPE CERAMICO PARED DE PRIMERA CALIDAD TIPO CORONA O SIMILAR	M2	93,60		
2.3.4	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA PLACAS Y MUROS EXTERIORES	M2	73,74		
2.4 VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA					
2.4.1	REEMPLAZO DE POMO PUERTAS DE MADERA	UND	5,00		
2.4.2	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	8,93		
2.5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	35,00		
2.5.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	15,00		
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE VALVULA BOLA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INS	UND	5,00		
2.5.4	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	25,00		
2.5.5	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	20,00		
2.5.6	PUNTO SANITARIO 2"	UND	10,00		
2.5.7	PUNTO SANITARIO 4"	UND	5,00		
2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORONA O SIMILAR. NO INCLUYE GRIFERIA	UND	5,00		
2.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CORONA SIMILAR. INCLUYE GRIFERIA	UND	5,00		
2.5.10	GRIFERIA PARA LAVAMANOS CORONA O SIMILAR	UND	5,00		
2.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE GRIFERIA	UND	2,00		
2.5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CON SOSCO 3"	UND	5,00		
2.6 INSTALACIONES ELECTRICAS					
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO MULTIBREAKER EN CABLE 3F #8 AWG COBRE + 1N #8 AWG COBRE + 1T#8 AWG COBRE	ML	65,00		
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,00		
2.6.3	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	26,00		
2.6.4	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	18,00		
2.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD 12W	UN	10,00		
2.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD 18W	UN	7,00		
2.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	9,00		
2.6.8	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	15,00		
2.6.9	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	2,00		
2.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20A	UN	14,00		
2.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	UN	2,00		
3.0 OFICINAS					
3.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	222,50		
3.1.2	DEMOLICION DE ENCHAPE. NO INCLUYE RETIRO	M2	32,02		
3.1.3	DEMOLICION DE MURO DIVISORIO. NO INCLUYE RETIRO	M2	9,88		
3.1.4	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	222,50		
3.1.5	RETIRO DE ASFALTO EN PLACA DE CUBIERTA	M2	164,10		
3.1.6	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS O LAVAMANOS U ORINALES	UN	5,00		
3.1.7	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	222,50		
3.1.8	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	33,46		
3.2 MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA					
3.2.1	SELLO DE GRIETAS MEDIANTE ADHESIVO EPOXICO (INCLUYE APERTURA DE VALLES)	ML	15,00		
3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UND	23,00		
3.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	224,10		
3.2.4	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	1.488,03		
3.2.5	CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO Y PINTADO	M2	318,39		
3.3 PISOS - ACABADOS					
3.3.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	194,22		
3.3.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES SOB	M2	511,97		
3.3.3	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA PLACAS Y MUROS EXTERIORES	M2	41,47		
3.4 VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA					
3.4.1	REEMPLAZO DE POMO PUERTAS DE MADERA	UND	10,00		
3.4.2	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	8,36		
3.4.3	SELLO DE JUNTA ENTRE VIDRIO Y CARPINTERIA METALICA MEDIANTE EL USO DE ADHESIVO ELASTICO	ML	10,00		

PRESUPUESTO GENERAL					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR					
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
3,5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
3.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	45,00		
3.5.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	13,00		
3.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE VALVULA BOLA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INS	UND	4,00		
3.5.4	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	65,00		
3.5.5	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	10,00		
3.5.6	PUNTO SANITARIO 2"	UND	55,00		
3.5.7	PUNTO SANITARIO 4"	UND	8,00		
3.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORONA O SIMILAR. NO INCLUYE GRIFERIA	UND	4,00		
3.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CORONA SIMILAR. INCLUYE GRIFERIA	UND	6,00		
3.5.10	GRIFERIA PARA LAVAMANOS CORONA O SIMILAR	UND	6,00		
3.5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE GRIFERIA	UND	3,00		
3.5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CON SOSCO 3"	UND	4,00		
3.5.13	MANTENIMIENTO Y SONDEO DE APARATOS SANITARIOS	UND	4,00		
3,6 INSTALACIONES ELECTRICAS					
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO MULTIBREAKER EN CABLE 3F #8 AWG COBRE + 1N #8 AWG COBRE + 1T#8 AWG COBRE	ML	15,00		
3.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE MULTIBREAKER DE 24 CIRCUITOS TRIFASICO	UN	1,00		
3.6.3	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	49,00		
3.6.4	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	16,00		
3.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD 12W	UN	3,00		
3.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD 18W	UN	40,00		
3.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	6,00		
3.6.8	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	34,00		
3.6.9	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	7,00		
3.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20A	UN	10,00		
3.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	UN	7,00		
4,0 RESTAURANTE					
4,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
4.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	670,70		
4.1.2	DEMOLICION DE ENCHAPE. NO INCLUYE RETIRO	M2	430,00		
4.1.3	DEMOLICION DE MURO DIVISORIO. NO INCLUYE RETIRO	M2	60,80		
4.1.4	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	529,60		
4.1.5	ESCARIFICACION Y RANURADO DE PLACAS CON MATERIAL RUSTICO EXISTENTE. INCLUYE DESMONTE	M2	390,00		
4.1.6	RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO	M2	20,00		
4.1.7	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS O LAVAMANOS U ORINALES	UN	8,00		
4.1.8	DEMOLICION DE PISO HASTA 12 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M2	10,50		
4.1.9	DESMONTE DE LAVAPLATOS. NO INCLUYE RETIRO.	UND	1,00		
4.1.10	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	529,60		
4.1.11	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	83,63		
4,2 MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA					
4.2.1	SELLO DE GRIETAS MEDIANTE ADHESIVO EPOXICO (INCLUYE APERTURA DE VALLES)	ML	10,00		
4.2.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4	M2	80,00		
4.2.3	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	3.081,58		
4.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	529,60		
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UND	63,00		
4.2.6	MURO DOBLE 0.25 M, LADRILLO COMUN 0.07x0.11x0.22M INCLUYE MORTERO 1:4	M2	80,00		
4,3 PISOS - ACABADOS					
4.3.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	80,00		
4.3.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES SOB	M2	421,12		
4.3.3	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA PLACAS Y MUROS EXTERIORES	M2	100,00		
4.3.4	PISO EN TABLON VITRIFICADO 30X30 CM, MORTERO DE PEGA 1:4 INSTALADO	M2	390,00		
4,4 VIDRIERIA - MARQUETERIA - PUERTAS - METÁLICA					
4.4.1	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	16,82		
4.4.2	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PUERTA METALICA DE 2,10 X 1,10 M. INCLUYE PINTURA	UND	3,00		
4,5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	50,00		
4.5.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	10,00		
4.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE VALVULA BOLA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INS	UND	5,00		
4.5.4	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	20,00		
4.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CORONA O SIMILAR. NO INCLUYE GRIFERIA	UND	4,00		

PRESUPUESTO GENERAL	
	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR
	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR



ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
4.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO CORONA SIMILAR. INCLUYE GRIFERIA	UND	4,00		
4.5.7	GRIFERIA PARA LAVAMANOS CORONA O SIMILAR	UND	4,00		
4.5.8	MANTENIMIENTO Y SONDEO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML	12,00		
4.5.9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA HIDROSANITARIO	ML	150,00		
4.5.10	MANTENIMIENTO Y SONDEO DE APARATOS SANITARIOS	UND	10,00		
4.5.11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCION	UND	4,00		
4.5.12	MANTENIMIENTO DE CANALES Y CARCAMOS. INCLUYE REVISION Y AJUSTE DE PENDIENTES	ML	63,00		

4.6 INSTALACIONES ELECTRICAS					
4.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO MULTIBREAKER EN CABLE 3F #4 AWG COBRE + 1T#8 AWG COBRE, EN TUBERIA PVC 2"	ML	25,00		
4.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER TRIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UN	1,00		
4.6.3	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	27,00		
4.6.4	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	7,00		
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD 12W	UN	2,00		
4.6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD 18W	UN	5,00		
4.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	20,00		
4.6.8	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	18,00		
4.6.9	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	1,00		
4.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20A	UN	12,00		
4.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	UN	1,00		

4.0 BODEGA					
-------------------	--	--	--	--	--

4.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
4.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	150,00		
4.1.2	DEMOLICION DE ENCHAPE. NO INCLUYE RETIRO	M2	50,00		
4.1.3	DEMOLICION DE MURO DIVISORIO. NO INCLUYE RETIRO	M2	110,00		
4.1.4	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	49,50		
4.1.5	DEMOLICION DE PISO HASTA 12 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M2	49,50		
4.1.6	SUB BASE GRANULAR	M3	72,00		
4.1.7	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	150,00		
4.1.8	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	70,00		

4.2 MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA					
4.2.1	PLACA DE CONTRAPISO DE 0,10 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	150,00		
4.2.2	MORTERO 1:4 DE BAJA PERMEABILIDAD DE NIVELACION	M2	150,00		
	CICLOPEO 60% CONCRETO CLADE D (3000 PSI) Y 40% PIEDRA	M3	16,00		
4.2.3	VIGAS DE AMARRE DE 0.12MX0.20M EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	ML	70,00		
4.2.4	COLUMNETA DE 0.12M X 0.20 M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SEGUN TIPO Y DISEÑO	ML	80,00		
4.2.5	ZAPATAS CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	M3	13,70		
4.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0.12MX0.20M EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	ML	120,00		
4.2.7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60000 PSI	KG	2.258,00		
4.2.8	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE N°12 ESTRUCTURAL	M2	325,42		
4.2.9	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	5.600,00		
4.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	150,00		
4.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UND	20,00		

4.4 VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA					
4.4.1	SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE VENTANAS METALICAS DE ALUMINIO 744 CORREDIZA	M2	15,00		

TOTAL COSTO DIRECTO ZONA 1					
-----------------------------------	--	--	--	--	--

ZONA2 - COLISEO PEDRO CASTRO MONSALVO - BAÑOS - ZONA DE REMATE					
---	--	--	--	--	--

1. COLISEO PEDRO CASTRO MONSALVO					
---	--	--	--	--	--

1.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	945,40		
1.1.2	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	285,00		

PRESUPUESTO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
	DESMONTE DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO CERCHA	UND	16,00		
1.1.3	RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO	M2	289,00		
1.1.4	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	20,63		
1,2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
1.2.1	SELLO DE GRIETAS MEDIANTE ADHESIVO EPOXICO (INCLUYE APERTURA DE VALLES)	ML	9,00		
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	270,00		
1,3	PISOS - ACABADOS				
1.3.1	PULIPLAST APLICADO EN FACHADAS	M2	65,00		
1.3.2	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA PLACAS Y MUROS EXTERIORES	M2	602,50		
1,4	VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA				
1.4.1	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	54,00		
	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	5.670,00		
1.4.2	MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PUERTA METALICA DE 2,10 X 1,10 M. INCLUYE PINTURA	UND	2,00		
1,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	50,00		
1.5.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	5,00		
1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE VALVULA BOLA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INS	UND	3,00		
1,6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE COLISEO EQUINO EN CABLE (3F #1/0 + 1N #1/0) AWG COBRE + 1T#4 COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 2"	UN	270,00		
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR .	UN	1,00		
1.6.3	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	32,00		
1.6.4	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	23,00		
1.6.5	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	11,00		
1.6.6	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	17,00		
1.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 1X20A	UN	10,00		
1.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER ENCHUFABLE 2X20A	UN	5,00		
1.6.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W	UN	9,00		
1.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED RD 18W	UN	2,00		
1.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	32,00		
1.6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 100X100 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	4,00		
1.6.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	6,00		
1.6.14	SUMINSITRO E INSTALACION DE EMPALMES TIPO GEL, PARA CONEXIÓN Y DERIVACION DE ILUMINACIÓN EN CAJA DE REGISTROS	UN	4,00		
1.6.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MASTIL METÁLICO DE 12 M DE ALTURA, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	2,00		
1.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON DE PUNTAS CAPTADORAS EN ACERO INOXIDABLE DE 5/8", INCLUYE BASE Y ELEMENTOS DE SUJECCIÓN	UN	2,00		
1.6.17					
2,0	BAÑOS				
2,1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	102,95		
2.1.2	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	6,00		
2.1.3	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	102,95		
2.1.4	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	6,00		

PRESUPUESTO GENERAL					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR					
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
2,2 MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA					
2.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	6,00		
2.2.2	CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO Y PINTADO	M2	102,95		
2.2.3	REEMPLAZO E IMPERMEABILIZACION DE SISTEMAS DE AMARRE EN CUBIERTA	M2	102,95		
2,5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	30,00		
2.5.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	5,00		
2.5.3	MANTENIMIENTO Y SONDEO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML	10,00		
2,6 INSTALACIONES ELECTRICAS					
2.6.1	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	5,00		
2.6.2	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	3,00		
2.6.3	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	3,00		
2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	5,00		
3,0 ZONA DE REMATE					
3,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	561,00		
3.1.2	DEMOLICION DE MURO DIVISORIO. NO INCLUYE RETIRO	M2	25,84		
3.1.3	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	270,87		
3.1.4	DEMOLICION DE PISO HASTA 12 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M2	135,00		
3.1.5	DESMONTE DE ESTRUCTURA EN TUBERIA METALICA DE CERRAMIENTO EN TARIMA	M2	91,76		
3.1.6	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	561,00		
3.1.7	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	63,41		
3,2 MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA					
3.2.1	MORTERO 1:4 DE BAJA PERMEABILIDAD DE NIVELACION	M2	335,00		
3.2.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4	M2	51,68		
3.2.3	PINTURA DE POLIURETANO PARA ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA	ML	309,29		
3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	304,53		
3.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UND	21,00		
3.2.6	COLUMNETA DE 0.12M X 0.20 M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SEGUN TIPO Y DISEÑO	ML	8,80		
3.2.7	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60000 PSI	KG	113,64		
3.2.8	CICLOPEO 60% CONCRETO CLADE D (3000 PSI) Y 40% PIEDRA	M3	2,91		
3.2.9	VIGAS DE AMARRE DE 0.12MX0.20M EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	ML	32,30		
3,3 PISOS - ACABADOS					
3.3.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	36,84		
3.3.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES SOB	M2	36,84		
3.3.3	CONCRETO CLADE D (3000 PSI) PARA ANDENES. ESPESOR 7 CM.	M2	135,00		
3,4 VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA					
3.4.1	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	117,18		
3.4.2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CORRALES EN TUBO GALVANIZADO (INCLUYE ACABA	ML	91,76		
3,5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
3.5.1	MANTENIMIENTO DE CANALES Y CARCAMOS. INCLUYE REVISION Y AJUSTE DE PENDIENTES	ML	30,00		
3,6 INSTALACIONES ELECTRICAS					
3.6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 100X100 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	5,00		
3.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION ZONA SUBASTA EN CABLE (3F #1/0 + 1N #1/0) CU + 1T#8 COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	UN	220,00		
3.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAER DE 18 CIRCUITOS TRIFASICO CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR ZONA SUBASTA	UN	1,00		
3.6.4	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	10,00		
3.6.5	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	7,00		
3.6.6	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	1,00		
3.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR LED HIGH BAY 150W	UN	8,00		
3.6.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	2,00		
TOTAL COSTO DIRECTO ZONA 2					
ZONA 3 - ESTABLOS - PESEBRERAS EXISTENTES					
1.	ESTABLOS A				

PRESUPUESTO GENERAL

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR	
	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
------	-------------	--------	----------	-------------	------------

1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	1.282,64		
1.1.2	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	236,16		
1.1.3	DEMOLICION DE BEBEDEROS EN CONCRETO EXISTENTES. ESPESOR = 5 CM	M2	5,00		
1.1.4	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	1.282,64		
1.1.5	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA	M2	941,10		
1.1.6	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	147,91		

1.2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
1.2.1	RECONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS Y BEBEDEROS BOVINOS EN CONCRETO DE 2500 PSI. ESPESOR = 5 CM	M2	5,00		
1.2.2	SELLO DE GRIETAS MEDIANTE ADHESIVO EPOXICO (INCLUYE APERTURA DE VALLES)	ML	7,00		
1.2.3	MURO EN LADRILLO COMUN 0.07x0.11x0.22M INCLUYE MORTERO 1:4, PARA BEBEDEROS	ML	10,00		
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	944,64		
1.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UN	106,27		
1.2.6	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	14.567,00		

1.3	PISOS - ACABADOS				
1.3.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	94,46		
1.3.2	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA PLACAS Y MUROS EXTERIORES	M2	283,39		
1.3.3	CONCRETO CLADE D (3000 PSI) PARA ANDENES. ESPESOR 7 CM.	M2	15,00		

1.4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	40,00		
1.4.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	8,00		
1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE VALVULA BOLA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INS	UND	4,00		
1.4.4	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	20,00		
1.4.5	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	10,00		
1.4.6	PUNTO SANITARIO 2"	UND	5,00		
1.4.7	PUNTO SANITARIO 4"	UND	9,00		
1.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CON SOSCO 3"	UND	100,00		
1.4.9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA HIDROSANITARIO	ML	80,00		
1.4.10	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCION	UND	4,00		
1.4.11	MANTENIMIENTO DE CANALES Y CARCAMOS. INCLUYE REVISION Y AJUSTE DE PENDIENTES	ML	40,00		

1.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION 1 ZONA 3 EN CABLE (3F #1/0 + 1N #1/0) AWG COBRE + 1T#4 COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 2"	ML	250,00		
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 100X100 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	8,00		
1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 1 TRIFASICO ZONA 3, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00		
1.5.4	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	24,00		
1.5.5	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	40,00		
1.5.6	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	2,00		
1.5.7	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	24,00		
1.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	24,00		
1.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA POSTE METALICO DE 6 M EN CABLE (2F #8+1T#8) AWG COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	ML	320,00		
1.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	16,00		
1.5.11	SUMINSITRO E INSTALACION DE EMPALMES TIPO GEL, PARA CONEXIÓN Y DERIVACION DE ILUMINACIÓN EN CAJA DE REGISTROS	UN	28,00		
1.5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO SENCILLO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	4,00		
1.5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO DOBLE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	12,00		
1.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50W TIPO AP	UN	28,00		

2.0	ESTABLOS B				
------------	-------------------	--	--	--	--

2.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	1.282,64		
2.1.2	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	944,64		
2.1.3	DEMOLICION DE BEBEDEROS EN CONCRETO EXISTENTES. ESPESOR = 5 CM	M2	5,00		
2.1.4	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	1.282,64		
2.1.5	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA	M2	941,10		

PRESUPUESTO GENERAL

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR	
	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
2.1.6	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	197,50		
2.2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
2.2.1	RECONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS Y BEBEDEROS BOVINOS EN CONCRETO DE 2500 PSI. ESPESOR +	M2	5,00		
2.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	944,64		
2.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UN	106,27		
2.2.4	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	14.567,00		
2.3	PISOS - ACABADOS				
2.3.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	94,46		
2.3.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES SOB	M2	283,39		
2.3.4	CONCRETO CLADE D (3000 PSI) PARA ANDENES. ESPESOR 7 CM.	M2	15,00		
2.4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	40,00		
2.4.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	8,00		
2.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE VALVULA BOLA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INS	UND	4,00		
2.4.4	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	20,00		
2.4.5	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	10,00		
2.4.6	PUNTO SANITARIO 2"	UND	5,00		
2.4.7	PUNTO SANITARIO 4"	UND	5,00		
2.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CON SOSCO 3"	UND	60,00		
2.4.9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA HIDROSANITARIO	ML	80,00		
2.4.10	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCION	UND	4,00		
2.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
2.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION 2 ZONA 3 EN CABLE (3F #1/0 + 1N #1/0) AWG COBRE + 1T#4 COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 2"	UN	250,00		
2.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 100X100 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	2,00		
2.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION 2 TRIFASICO ZONA 3, SEGÚN DIAGRAMA UNIFILAR	UN	1,00		
2.5.4	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	24,00		
2.5.5	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	40,00		
2.5.6	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	2,00		
2.5.7	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	24,00		
2.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	24,00		
2.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA POSTE METALICO DE 6 M EN CABLE (2F #8+1T#8) AWG COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	ML	320,00		
2.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	14,00		
2.5.11	SUMINSITRO E INSTALACION DE EMPALMES TIPO GEL, PARA CONEXIÓN Y DERIVACION DE ILUMINACIÓN EN CAJA DE REGISTROS	UN	26,00		
2.5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO SENCILLO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	2,00		
2.5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO DOBLE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	12,00		
2.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50W TIPO AP	UN	26,00		
3.0	ESTABLOS C				
3.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	1.282,64		
3.1.2	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	944,64		
3.1.3	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	1.282,64		
3.1.4	DESMONTE DE ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN MADERA	M2	941,10		
3.1.5	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	197,17		
3.2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
3.2.1	RECONSTRUCCIÓN DE COMEDEROS Y BEBEDEROS BOVINOS EN CONCRETO DE 2500 PSI. ESPESOR +	M2	5,00		
3.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	944,64		
3.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UN	106,27		
3.2.4	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	14.567,00		
3.3	PISOS - ACABADOS				

PRESUPUESTO GENERAL					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR					
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
3.3.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	70,85		
3.3.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES SOB	M2	283,39		
3.3.4	CONCRETO CLADE D (3000 PSI) PARA ANDENES. ESPESOR 7 CM.	M2	15,00		
3.4 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
3.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	40,00		
3.4.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	8,00		
3.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE VALVULA BOLA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INS	UND	4,00		
3.4.4	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	20,00		
3.4.5	RED SANITARIA PVC-S 4"	ML	10,00		
3.4.6	PUNTO SANITARIO 2"	UND	5,00		
3.4.7	PUNTO SANITARIO 4"	UND	5,00		
3.4.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CON SOSCO 3"	UND	60,00		
3.4.9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA HIDROSANITARIO	ML	80,00		
3.4.10	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCION	UND	4,00		
3.6 INSTALACIONES ELECTRICAS					
3.6.1	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	24,00		
3.6.2	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	40,00		
3.6.3	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	2,00		
3.6.4	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	24,00		
3.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	24,00		
3.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA POSTE METALICO DE 6 M EN CABLE (2F #8+1T#8) AWG COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	ML	250,00		
3.6.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	17,00		
3.6.8	SUMINSITRO E INSTALACION DE EMPALMES TIPO GEL, PARA CONEXIÓN Y DERIVACION DE ILUMINACIÓN EN CAJA DE REGISTROS	UN	32,00		
3.6.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO SENCILLO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	2,00		
3.6.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO DOBLE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	15,00		
3.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50W TIPO AP	UN	32,00		
4.0 PESEBRERAS A					
4.1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
4.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	349,92		
4.1.2	RETIRO DE PINTURA EN MAL ESTADO	M2	184,68		
4.1.3	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	349,92		
4.1.4	DESMONTE DE CABALLETE DE CUBIERTA EXISTENTE	UND	40,00		
4.1.5	DESMONTE DE REJAS Y MARCOS DE PUERTAS EN MADERA	M2	44,00		
4.1.6	DEMOLICION DE MURO DIVISORIO. NO INCLUYE RETIRO	M2	263,12		
4.1.7	DEMOLICION DE MURO DIVISORIO. ALTURA 20 CM. NO INCLUYE RETIRO	ML	123,20		
4.1.8	DEMOLICION DE VIGA EN CONCRETO REFORZADO	ML	42,50		
4.1.9	APLICACIÓN DE MORTERO CEMENTO DE RETRACCION CONTROLADA PARA PISO (e~ 3 mm)	M2	5,00		
4.1.10	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	349,92		
4.1.11	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	63,92		
4.2 MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA					
4.2.1	SELLO DE GRIETAS MEDIANTE ADHESIVO EPOXICO (INCLUYE APERTURA DE VALLES)	ML	20,00		
4.2.2	REPARACION DE MUROS SENCILLOS	M2	45,00		
4.2.3	MORTERO 1:4 DE BAJA PERMEABILIDAD DE NIVELACION	M2	25,00		
4.2.4	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4	M2	45,00		
4.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	349,92		
4.2.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UND	48,00		
4.2.7	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	6.189,40		
4.2.8	CONSTRUCCIÓN DE POYO EN LADRILLO COMUN 0.07x0.11x0.22M INCLUYE MORTERO 1:4	ML	30,00		
4.3 PISOS - ACABADOS					
4.3.1	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA PLACAS Y MUROS EXTERIORES	M2	164,10		
4.3.2	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	41,02		
4.4 VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA					
4.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA PESEBRERAS CON MARCOS METÁLICOS (INCLUYE ACAB	M2	68,64		
4.4.2	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	48,40		

PRESUPUESTO GENERAL					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR					
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR					
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
4,5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
4.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	65,00		
4.5.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	44,00		
4.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 2" RDE 21	ML	80,00		
4,6 INSTALACIONES ELECTRICAS					
4.6.1	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	46,00		
4.6.2	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	44,00		
4.6.3	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	2,00		
4.6.4	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	45,00		
4.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	46,00		
5,0 PESEBRERAS B					
5,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
5.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	498,60		
5.1.2	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	498,60		
5.1.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	13,50		
5.1.4	DESMONTE DE CABALLETE DE CUBIERTA EXISTENTE	UND	62,00		
5.1.5	DESMONTE DE REJAS Y MARCOS DE PUERTAS DE MADERA	UND	40,00		
5.1.6	DEMOLICION DE PISO HASTA 12 CM. NO INCLUYE RETIRO.	M2	100,00		
5.1.7	DEMOLICION DE MURO DIVISORIO. NO INCLUYE RETIRO	M2	376,20		
5.1.8	DEMOLICIÓN DE POYO EN LADRILLO COMÚN	ML	40,00		
5.1.9	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	498,60		
5.1.10	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	130,95		
5,2 MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA					
5.2.1	SELLO DE GRIETAS MEDIANTE ADHESIVO EPOXICO (INCLUYE APERTURA DE VALLES)	ML	60,00		
5.2.2	VIGAS DE AMARRE DE 0.12MX0.20M EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	ML	270,00		
5.2.3	COLUMNETA DE 0.12M X 0.20 M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SEGUN TIPO Y DISEÑO	ML	168,00		
5.2.4	ZAPATAS CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	M3	15,00		
5.2.5	REPARACION DE MUROS SENCILLOS	M2	70,00		
5.2.6	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE N°12 ESTRUCTURAL	M2	597,00		
5.2.7	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4	M2	594,00		
5.2.8	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60000 PSI	KG	1.166,83		
5.2.9	CONCRETO CLADE D (3000 PSI) PARA ANDENES. ESPESOR 7 CM.	M2	120,00		
5.2.10	CONSTRUCCIÓN DE POYO EN LADRILLO COMUN 0.07x0.11x0.22M INCLUYE MORTERO 1:4	ML	40,00		
5.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	498,60		
5.2.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UND	62,00		
5.2.13	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	6.875,00		
5,3 PISOS - ACABADOS					
5.3.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	594,00		
5.3.2	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA PLACAS Y MUROS EXTERIORES	M2	322,00		
5,4 VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA					
5.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA PESEBRERAS CON MARCOS METÁLICOS (INCLUYE ACAB	M2	62,40		
5.4.2	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	48,00		
5,5 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS					
5.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	50,00		
5.5.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	40,00		
5.5.3	MANTENIMIENTO DE CAÑALES Y CARCAMOS. INCLUYE REVISION Y AJUSTE DE PENDIENTES	ML	80,00		
5,6 INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.6.1	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	50,00		
5.6.2	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	40,00		
5.6.3	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	2,00		
5.6.4	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	44,00		
5.6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	50,00		
5,0 PESEBRERAS MODERNAS EXISTENTES					
5,1 ACTIVIDADES PRELIMINARES					
5.1.1	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	84,00		

PRESUPUESTO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR					
ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR					
					

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
5.1.2	DESMONTE DE CABALLETE DE CUBIERTA EXISTENTE	UND	15,00		

5.2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
5.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA. LARGO= 0,95 M	UND	15,00		
5.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	M2	62,00		
5.2.3	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	302,40		

5.3	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.3.1	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	50,00		
5.3.2	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	50,00		
5.3.3	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	4,00		
5.3.4	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	50,00		
5.3.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	50,00		

TOTAL COSTO DIRECTO ZONA 3

ZONA 4 - CABALLERIZAS NUEVAS - COLISEO DE FERIAS LUIS ALBERTO MONSALVO - BLOQUE DE ESTABLOS NUEVOS					
1.	CABALLERIZAS NUEVAS				

1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1.1	DEMOLICIÓN DE KIOSCOS DE PALMA CON ESTRUCTURA EN MADERA (NO INCLUYE RETIRO)	M2	1.519,00		
1.1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	651,00		
1.1.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	520,80		
1.1.4	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	1.302,00		
1.1.5	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	321,44		

1.2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
1.2.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE N°12 ESTRUCTURAL	M2	2.606,00		
1.2.2	VIGAS DE AMARRE DE 0.12MX0.20M EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	ML	630,00		
1.2.3	CICLOPEO 60% CONCRETO CLADE D (3000 PSI) Y 40% PIEDRA	M3	338,40		
1.2.4	COLUMNETA DE 0.12M X 0.20 M EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) SEGUN TIPO Y DISEÑO	ML	528,00		
1.2.5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60000 PSI	KG	4.197,27		
1.2.6	VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0.12MX0.20M EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	ML	360,00		
1.2.7	RELLENO DE EXCAVACION - COMPACTADO	M3	604,80		
1.2.8	PLACA DE CONTRAPISO DE 0,10 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE FILO Y DILATAIONES	M2	1.050,00		
1.2.9	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	23.487,24		
1.2.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	2.370,00		
1.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UND	240,00		

1.3	VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA				
1.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS PARA PESEBRERAS CON MARCOS METÁLICOS (INCLUYE ACAB	M2	156,00		

1.4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	384,00		
1.4.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	120,00		
1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE VALVULA BOLA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INS	UND	120,00		

1.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO ESTABLOS D EN CABLE (3F #2 +	UN	125,00		
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 100X100 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	4,00		
1.5.4	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4"	UN	60,00		
1.5.5	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	60,00		
1.5.6	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE TOMACORRIENTE	UN	2,00		
1.5.7	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE INTERRUPTOR	UN	60,00		
1.5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	60,00		
1.5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA POSTE METALICO DE 6 M EN CABLE (2F #8+1T#8) AWG COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	UN	400,00		

PRESUPUESTO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
1.5.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	25,00		
1.5.11	SUMINSITRO E INSTALACION DE EMPALMES TIPO GEL, PARA CONEXIÓN Y DERIVACION DE ILUMINACIÓN EN CAJA DE REGISTROS	UN	35,00		
1.5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO SENCILLO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	15,00		
1.5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO DOBLE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	10,00		
1.5.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50W TIPO AP	UN	35,00		
2,0	COLISEO DE FERIAS LUIS ALBERTO MONSALVO				
2.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
2.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	4.376,08		
2.1.2	DESMONTE E INSTALACIÓN DE SILLAS EXISTENTES EN GRADERÍAS	UND	527,00		
2.1.3	DESMONTE DE CUBIERTAS Y CIELO RASO	M2	63,00		
	DEMOLICION DE ENCHAPE. NO INCLUYE RETIRO	M2	230,40		
2.1.4	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	4.376,08		
2.1.5	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	22,50		
2.2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
2.2.1	JUNTA DE DILATACION SELLO DE POLIURETANO ELASTOMERICO DE ALTO DESEMPEÑO Y CORDON DE	ML	75,60		
2.2.2	IMPERMEABILIZACION PARA MANTENIMIENTO EN LAMINA IMPERMEABILIZANTE FLEXIBLE DE 3 MM ST	M2	150,00		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN INTERNA IMPERMEABLE Y ASEPTICA DE TANQUES O AL	M2	230,40		
2.2.3	CIELO RASO EN DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA EN PERFIL DE ALUMINIO Y PINTADO	M2	63,00		
2.3	PISOS - ACABADOS				
2.3.1	MANTENIMIENTO DE MUROS Y DIVISIONES EN DRYWALL Y SUPERBOARD (INCLUYE PINTURA, MASILLA	M2	275,00		
2.3.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES SOBR	M2	300,00		
2.4	VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA				
2.4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS PARA CÁRCAMO EXISTENTE (INCLUYE ANTICORROSIVO Y P	ML	20,00		
2.4.2	REPARACIÓN DE PLATAFORMA DE MADERA PARA GRADERÍAS (INCLUYE CORTE Y RETIRO DE ZONAS A	M2	500,00		
2.4.3	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	64,00		
2.4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA CON ESPALDAR MS-10, BASE EN POLIPROPILENO GRADO HB, (	UND	147,00		
2.5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
2.5.1	MANTENIMIENTO Y SONDEO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS	ML	45,00		
2.5.2	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAMARAS DE INSPECCION	UND	5,00		
2.5.3	MANTENIMIENTO Y SONDEO DE APARATOS SANITARIOS	UND	35,00		
2.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION BOMBA DE ACHIQUE O SUMEGIBLE 2 PULGADAS VXM 10/50 N 1HP 220 V	UND	1,00		
2.5.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA DE SEGURIDAD Ø45CM, ACERO GALVANIZADO, CUCH	ML	668,80		
2.5.6	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMA HIDROSANITARIO	ML	400,00		
2.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA DE PISO CON SOSCO 3"	UND	6,00		
2.6	INSTALACIONES ELECTRICAS				
2.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 150 KVA STAND-BY, INCLUYE CA	UN	1,00		
2.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE LA PLANTA ELECTRICA EN CABLE COBRE 2X(	UN	7,00		
2.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA 400 AMP	UN	1,00		
2.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DEL TABLERO GENERAL DE PROTECCIONES EN	UN	5,00		
2.6.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE GENERAL DE PROTECCIONES ACORDE A DIAGRAM	UN	1,00		
2.6.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO MULTIBREAKER EN CABLE 3F #4	UN	5,00		
2.6.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MULTIBREAKER TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS CON	UN	1,00		
2.6.8	TABLERO CONTROL DE ILUMINACION COLISEO GANADERO	UN	1,00		
2.6.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE BOMBAS EXISTENTE EN CAB	UN	150,00		
2.6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 100X100 CM TIPO SB325, INCLUYE	UN	6,00		
2.6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM TIPO SB325, INCLUYE M	UN	8,00		
2.6.12	SUMINSITRO E INSTALACION DE EMPALMES TIPO GEL, PARA CONEXIÓN Y DERIVACION DE ILL	UN	16,00		
2.6.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA POSTE METALICO DE 6 M EN CABLE (2F	UN	100,00		

PRESUPUESTO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
2.6.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MASTIL METÁLICO DE 12 M DE ALTURA, ACABADO EN PINTURA	UN	5,00		
2.6.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA REFLECTOR LED HIGH BAY 150W	UN	10,00		
2.6.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED DE 200W	UN	10,00		
2.6.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CON DE PUNTAS CAPTADORAS	UN	5,00		
2.6.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG Y ANILLO DE CIERRE	ML	150,00		
2.6.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA TIPO MALLA CON DIMENSIONES 10X10 CM	UN	1,00		
2,7	SISTEMA DE GENERACION SOLAR FOTOVOLTAICO				
2.7.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL SOLAR DE 550W	UN	180,00		
2.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE INVERSOR DE 36KW	UN	2,00		
2.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA COMBINADORA 8 STRING Y PROTECCIONES DC INCLUYE DPS POR STRING	UN	1,00		
2.7.4	GABINETE SOLAR CON PROTECCIONES AC INCLUYE DPS CLASE II	UN	1,00		
2.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO SOLAR	UN	1.600,00		
2.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR MC4	UN	10,00		
2.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA DE PASO DE 300X30CM	UN	10,00		
2.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA IMC 1" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION	UN	1.468,00		
2.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS PARA PANELES SOLARES	UN	180,00		
2.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE MEDICION SMART METER PARA EVALUAR CONSUMO, EXPORTACION Y COMPENSACION DE ENERGIA	UN	1,00		
2.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR BIDIRECCIONAL PARA MEDIDA INDIRECTA INCLUYE MODEM	UN	1,00		
3,0	BLOQUE DE ESTABLOS NUEVOS				
3,1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
3.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	M2	984,00		
3.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	5,76		
3.1.3	RELLENO DE EXCAVACION - COMPACTADO	M3	196,80		
3.1.4	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	984,00		
3.1.5	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	10,00		
3,2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
3.2.1	VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0.12MX0.20M EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	ML	240,00		
3.2.2	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60000 PSI	KG	663,60		
3.2.3	PLACA DE CONTRAPISO DE 0,10 M CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) INCLUYE FILO Y DILATACIONES	M2	1.704,00		
3.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC, e = 2mm.	M2	944,64		
3.2.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE PARA CUBIERTA ARQUITECTONICA UPVC. L=1,13 M	UND	106,27		
3.2.6	ESTRUCTURA METÁLICA PARA CERCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUYE: PLATINAS, SOPORTES	KG	14.567,00		
3.2.7	MURO EN LADRILLO COMUN 0.07x0.11x0.22M INCLUYE MORTERO 1:4, PARA BEBEDEROS	ML	438,40		
3.2.8	CONCRETO CLASE D (3000 PSI) PARA COMEDEROS. ESPESOR 5 CM. (INCLUYE MALLA ELECTROSOLD	M2	192,00		
3,3	PISOS - ACABADOS				
3.3.1	ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO	M2	341,44		
3.3.2	VINILO 3 MANOS, PINTURA TIPO 1 VINILTEX O SIMILAR EN MANTENIMIENTOS O ADECUACIONES SOBRE	M2	341,44		
3,4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
3.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	160,00		
3.4.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	10,00		
1,5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABLOS MODERNOS	UN	250,00		
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO ESTABLOS MODERNOS	UN	1,00		
1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA TABLERO DE DISTRIBUCION ESTABLOS MODERNOS	UN	250,00		

PRESUPUESTO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION TRIFASICO ESTABLOS MODERNO	UN	1,00		
1.5.5	SALIDA DE ILUMINACION 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT	UN	24,00		
1.5.6	SALIDA DE TOMACORRIENTE 2P+T 120V, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TU	UN	40,00		
1.5.7	SALIDA DE TOMACORRIENTE 220V, EN CABLE COBRE 2F#12+1T#12 THHN, EN TUBERIA EMT 3	UN	2,00		
1.5.8	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO, EN CABLE COBRE 1F#12+1N#12+1T#12 THHN, EN TUBER	UN	24,00		
1.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMETICA 50W	UN	24,00		
1.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA POSTE METALICO DE 6 M EN CABLE (2F #8+1T#8) AWG COBRE, EN TUBERÍA PVC DE 1-1/2"	UN	300,00		
1.5.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO ELECTRICO DE 40X40 CM TIPO SB325, INCLUYE MARCO, TAPA METALICA.	UN	17,00		
1.5.12	SUMINSITRO E INSTALACION DE EMPALMES TIPO GEL, PARA CONEXIÓN Y DERIVACION DE ILUMINACIÓN EN CAJA DE REGISTROS	UN	32,00		
1.5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO SENCILLO, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	2,00		
1.5.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE POSTE METÁLICO DE 6 M DE ALTURA, BRAZO DOBLE, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTATICA SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERNOS DE ANCLAJE Y PLANTILLA PARA FUNDICIÓN Y DEMÁS ACCESORIOS DE INSTALACIÓN.	UN	15,00		
1.5.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50W TIPO AP	UN	32,00		

TOTAL COSTO DIRECTO ZONA 4

ZONA 5 - CORRALES EN ESTRUCTURA METÁLICA

1.	CORRALES EN ESTRUCTURA METÁLICA				
1.1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				
1.1.1	DESMONTE DE CORRALES EXISTENTES EN MADERA	ML	1.450,20		
1.1.2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	58,01		
1.1.3	EXCAVACIÓN MECÁNICA DESCAPOTE DE 20 CM (Incluye retiro)	M3	1.967,00		
1.1.4	LIMPIEZA Y ASEO GENERAL	M2	9.426,60		
1.1.5	CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS. INCLUYE DISPOSICION FINAL	M3	68,94		
1.2	MORTEROS - CONCRETOS - CUBIERTA				
1.2.1	VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 0.12MX0.20M EN CONCRETO 21 MPA (3000 PSI) SEGÚN TIPO Y DISEÑO	ML	200,00		
1.3	VIDRIERÍA - MARQUETERÍA - PUERTAS - METÁLICA				
1.3.1	SUMINISTRO, FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE CORRALES EN TUBO GALVANIZADO (INCLUYE ACABA	ML	1.754,00		
1.3.2	PINTURA DE POLIURETANO PARA PORTON/REJA/VENTANAS METALICOS	M2	3.049,80		
1.4	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
1.4.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PRESION 1/2" RDE 13.5	ML	495,00		
1.4.2	PUNTO HIDRAULICO 1/2"	UND	65,00		
1.4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVES DE VALVULA BOLA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS PARA INS	UND	65,00		
1.5	INSTALACIONES ELECTRICAS				

PRESUPUESTO GENERAL

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR

ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
1.5.1	SUMINISTRO, HINCADO Y CIMENTACIÓN DE POSTE DE CONCRETO DE 12X735 DAN	UN	3,00		
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO TRIFASICO EN ALINEACION ALINEACION (MT332)	UN	3,00		
1.5.3	KIT SPT ACERO EN ACERO AUSTENITICO	UN	3,00		
1.5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 9X735 DAN	UN	30,00		
1.5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMADO DE BT	UN	40,00		
1.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED TZ PARA ALUMBRADO PERIMETRAL EN CABLE 1/0 AL	UN	900,00		
1.5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SPT PARA POSTES DE 9x735 Dan	UN	10,00		
1.5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA	UN	10,00		
1.5.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE 50W TIPO AP	UN	30,00		

	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA - GOBERNACION DEL CESAR	
	ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA FERIA GANADERA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	Vr.UNITARIO	Vr.PARCIAL
1.5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BRAZO METALICO PARA LAMPARA DE ALUMBRADO PUBLICO EN POSTE	UN	30,00		

TOTAL COSTO DIRECTO ZONA 5	
----------------------------	--

COSTOS DIRECTOS		
	ADMINISTRACIÓN (%)	
	IMPREVISTOS (%)	
	UTILIDAD (%)	
TOTAL OBRA		
PLANES DE SEGURIDAD		
TOTAL PROYECTO		