COLING CONSTRUCTORES SAS
NIT.900.519.522-7

CCS- SA-MC-OBRA-368-2025-016

Tocancipá, 21 de julio de 2026

Señor:
ING. NESTOR FABIAN ACERO VARGAS
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
ALCALDIA MUNICIPAL DE SESQUILE
SESQUILE – CUNDINAMARCA

REFERENCIA: Contrato De Obra Pública NO SA-MC-OBRA-368-2025
OBJETO: Construcción de placa huellas en diferentes sectores rurales del municipio de Sesquilé, Cundinamarca

ASUNTO: Respuesta oficio 2026-150-001386-1, solicitud adición presupuestal y prorroga al contrato en referencia

Respetado Ingeniero:

Por medio de la presente, me dirijo a usted con el fin de dar respuesta favorable al oficio 2026-150-001386-1, en el cual se plantea la necesidad de intervenir un tramo complementario en la vereda El Hato sector La Rinconada, encontrando viable dicha solicitud y a la vez se hace necesario una adición presupuestal para ejecutar las actividades contempladas y una prórroga en el plazo de ejecución de dos (2) meses adicionales para culminar la obra.

Esta solicitud se establece en la necesidad técnica de ampliar el alcance inicialmente contratado. Lo anterior con el objetivo de garantizar la continuidad de los frentes de trabajo, optimizar la calidad técnica de la infraestructura y asegurar la culminación del proyecto a entera satisfacción de las partes.

Dirección: Aut. Nte. KM 37 EDS Texaco Oficina 2
Celular: 3112653747 - 3103281928 - 8596981
E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com

COLING CONSTRUCTORES SAS
NIT.900.519.522-7

El valor estimado de adición corresponde al siguiente presupuesto, tal como se presenta a continuación:

"MANTENIMIENTO DE VIAS MEDIANTE CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS EN DIFERENTES SECTORES RURALES DEL MUNICIPIO DE SESQUILÉ, CUNDINAMARCA"						
ÍTEM	ÍTEM ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
EL HATO SECTOR LA RINCONADA						$ 31,195,686.96
1		MANTENIMIENTO VIAL				$ 236,940.00
1.1	6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	220.00	$ 1,077.00	$ 236,940.00
2		ESTRUCTURA DE PAVIMENTO				$ 3,474,504.00
2.1	3.15	AFIRMADO	M3	33.00	$ 105,288.00	$ 3,474,504.00
3		EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES				$ 188,385.12
3.1	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	3.08	$ 61,164.00	$ 188,385.12
4		OBRAS DE ARTE				$ 27,295,857.84
4.1	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	11.00	$ 720,683.00	$ 7,927,513.00
4.2	4.25	CONCRETO CICLÓPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJON PARA BASES	M3	14.69	$ 515,928.00	$ 7,578,982.32
4.3	4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	6.81	$ 585,792.00	$ 3,989,243.52
4.4	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,052.5056	$ 7,411.00	$ 7,800,119.00

COSTO DIRECTO		$ 31,195,686.96
ADMINISTRACIÓN	24.50%	$ 7,642,943.31
IMPREVISTOS	0.50%	$ 155,978.43
UTILIDAD	5.00%	$ 1,559,784.35
COSTO TOTAL		$ 40,554,393.05
INTERVENTORÍA		$ -
VALOR FINAL DEL PROYECTO		$ 40,554,393.05

Quedamos atentos a sus comentarios.

Atentamente,

ZULEIDY SERRANO RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
COLING CONSTRUCTORES SAS

Dirección: Aut. Nte. KM 37 EDS Texaco Oficina 2
Celular: 3112653747 - 3103281928 - 8596981
E-MAIL: colingconstructores@hotmail.com