

 ALCALDÍA DE PASTO	PROCESO INFRAESTRUCTURA				
	NOMBRE DEL FORMATO				
	PRESUPUESTO				
	VIGENCIA	VERSIÓN	CÓDIGO	CONSECUTIVO	
	20-Oct-17	02	IN-F-016		
"MEJORAMIENTO PASO PEATONAL AVENIDA PANAMERICANA CARRERA 14 SECTOR NIZA - SAN MIGUEL DE LA CIUDAD DE PASTO (SU-36847-017)"					
22-jul-26					
Código	Descripción	UN	Vr. Unitario	Cantidad	Vr. Parcial
Andenes					
EXCMAN	Excavaciones a mano varias sin clasificar, profundidad < 2 m, en seco	m3	\$ 37.026,00	6,19	\$ 229.098,38
RETMAT	Retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	m3	\$ 48.161,30	6,19	\$ 297.998,02
DEMGRG	Demolición concreto hidráulico	m3	\$ 264.981,75	1,45	\$ 383.958,56
COMRAS	Compactación subrasante	m2	\$ 2.531,96	41,25	\$ 104.443,27
AFIRM	Afirmado	m3	\$ 150.533,79	37,00	\$ 5.569.750,23
SUBBAS	Subbase granular SBG con CBR entre 20-30 %	m3	\$ 198.986,26	8,25	\$ 1.641.636,68
MEJSUB	Mejoramiento de la subbase involucrando el suelo existente y adición de material granular.	m2	\$ 18.863,22	89,30	\$ 1.684.485,76
ADOQ10	Loseta en concreto gris plana de 40x40x6 cm o táctil de color amarillo de 40x40x6 cm o táctil de 20x20*6 cm según diseño. Incluye suministro, instalación y base arena de 5cm.	m2	\$ 157.035,12	14,30	\$ 2.245.602,22
BOR40	Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI), altura 40 cm y espesor de 15 cm	ML	\$ 126.420,89	16,50	\$ 2.085.944,65
RECSUM	Reconstrucción sumidero tipo empapasto	UN	\$ 1.157.060,26	1,00	\$ 1.157.060,26
	Desmonte e instalación de adoquín existente, suministro, instalación y base arena de 5cm.	m2	\$ 84.480,00	89,30	\$ 7.544.064,00
VIGADO	Bordillo o sardinel en concreto 21 Mpa (3000psi) 2 varillas de 1/2" con estribos 3/8", formaleta de sección 30x20 cm	ML	\$ 122.284,00	105,00	\$ 12.839.820,00
ADIT	Aditivo para concreto viejo y concreto nuevo (Sikadur 32 Primer I)	M2	\$ 62.027,00	21,00	\$ 1.302.567,00
Separador					
BOR40	Bordillos fundidos en sitio con concreto de 17.5 Mpa (2500 PSI), altura 40 cm y espesor de 15 cm	ML	\$ 126.420,89	85,00	\$ 10.745.775,48
TIENEG	Tierra negra y arena proporción 50 - 50, para zonas verdes, suministro e instalación.	M3	\$ 118.427,10	23,52	\$ 2.785.405,39
EMPRA	Céspedon para empadización, suministro e instalación.	M2	\$ 50.574,48	117,60	\$ 5.947.558,85
Calzada					
	Sello de fisuras en pavimento flexible	ML	\$ 8.485,62	131,00	\$ 1.111.616,22
Drenaje					
	Limpieza de cámara de inspección hidráulica, incluye retiro y disposición de material sobrante cargue a mano con pago de escombrera.	UND	\$ 216.896,00	3,00	\$ 650.688,00

Costo Total	58.327.472,95
Administración 24,00%	
Imprevistos 3,00%	
Utilidad 5,00%	
COSTO TOTAL	58.327.472,95

SMMMLV

33,31

Elaboró: Jorge Andrés Rodríguez Toro

Revisó: Anthony Díaz Gomez

MARIA DEL PILAR CERÓN BENAVIDES
Secretaria de Infraestructura y Valorización