BOGOTÁ | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

COMPARATIVO PARA ESTUDIO DE MERCADO

Objeto:

CONTRATAR EL MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ADECUACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO RAFAEL URIBE URIBE, A TODO COSTO, INCLUYENDO MANO DE OBRA, MATERIALES Y TERMINADOS, CONFORME A LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA INSTITUCIÓN, HASTA AGOTAR EL MONTO ASIGNADO PARA LA VIGENCIA 2026.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COTIZANTE 1	COTIZANTE 2	COTIZANTE 3	VR UNITARIO DE REFERENCIA	VALOR TOTAL (INCLUIDO IVA)
				VALOR UNITARIO (INCLUIDO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO		
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA DE DOS (2) FOCOS EN SEDE A. FABRICADA EN MALLA DE ACERO EXPANDIDA CALIBRE 10, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. MEDIDAS APROXIMADAS: 30 CM DE LARGO X 15 CM DE ANCHO X 10 CM DE ALTO. INCLUYE MARCO PERIMETRAL Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO."	UNIDAD	1	$85.000	$83.000	$245.000	$ 137.667	$ 137.667
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA DE PROTECCIÓN ANTIVANDÁLICA PARA PARLANTES DE SONIDO EN SEDE A. FABRICADA EN MALLA DE ACERO EXPANDIDA CALIBRE 10, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR NEGRO. MEDIDAS APROXIMADAS: 30 CM DE LARGO X 20 CM DE ANCHO X 20 CM DE ALTO. INCLUYE MARCO PERIMETRAL Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	$85.000	$90.000	$275.000	$ 150.000	$ 150.000
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ONDULADA CALIBRE 12 EN AMBAS CARAS DE BARANDAS EN ESCALERAS Y PASILLOS DE SEDES A Y B. INCLUYE: SOLDADURA, LIJADO MECÁNICO O MANUAL, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA FINAL EN ESMALTE TIPO ACEITE (COLOR IGUAL AL EXISTENTE). A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	SECCIÓN DE 150 CM X 80 CM	1	$350.000	$350.000	$385.000	$ 361.667	$ 361.667
4	PINTAR POSTES DE TUBO METÁLICO DE RED ELÉCTRICA: COMPRENDE LIJADO MECÁNICO O MANUAL PARA RETIRO DE ÓXIDO, ESCAMAS Y PINTURA DETERIORADA, LIMPIEZA GENERAL DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE UNA (1) MANO DE ANTICORROSIVO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA FINAL EN ESMALTE TIPO ACEITE, COLOR IGUAL AL EXISTENTE. INCLUYE TRABAJO EN ALTURAS CON CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA VIGENTE. SE INTERVENDRÁN LOS POSTES QUE LO REQUIERAN SEGÚN INSPECCIÓN PREVIA	UNIDAD	1	$85.000	$92.000	$255.000	$ 144.000	$ 144.000
5	SUMINISTRAR E INSTAR DE SECCIONES EN ANGULO Y MALLA PARA CERRAMIENTO PERIMETRAL EN SEDE B. INCLUYE: SOLDADURA, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA FINAL EN ESMALTE TIPO ACEITE (COLOR IGUAL AL EXISTENTE). A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	METRO CUADRADO	1	$35.000	$37.000	$325.000	$ 132.333	$ 132.333
6	REPARAR MALLA PERIMETRAL CARRERA 24 EN SEDE A, DONDE SE REQUIERA. INCLUYE: SOLDADURA, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA FINAL EN ESMALTE TIPO ACEITE (COLOR IGUAL AL EXISTENTE). A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO ESTADO.	GLOBAL	1	$8.000.000	$8.250.000		$ 8.125.000	$ 8.125.000
7	REPARAR PASADORES EN PUERTAS METALICAS, DONDE SE REQUIERA. INCLUYE: SOLDADURA, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA FINAL EN ESMALTE TIPO ACEITE (COLOR IGUAL AL EXISTENTE). A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1	$85.000	$63.000	$55.000	$ 67.667	$ 67.667
8	SUMINISTRAR E INSTALAR DE VENTANA CORREDIZA DE DOS NAVES EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR PLATA. MEDIDAS ANCHO 120 CM X LARGO 180 CM. INCLUYE: RETIRO DE VENTANA DAÑADA, ADECUACIÓN DE VANO, VIDRIO CRUDO DE 4 MM, FELPA, RODACHINES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN, PERSINA EN ALUMINIO DE 5 TIRAS Y ALETA EN CONCRETO. SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA. A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	$2.250.000	$2.200.000	$980.000	$ 1.810.000	$ 1.810.000
9	PINTAR PUERTAS Y MARCOS METÁLICOS AFECTADOS, EN AMBAS CARAS. INCLUYE: LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA FINAL EN ESMALTE TIPO ACEITE (COLOR IGUAL AL EXISTENTE). A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO ESTADO.	UNIDAD	1	$350.000	$350.000	$225.000	$ 308.333	$ 308.333
10	SUMINISTRAR E INSTALAR RODAMIENTOS EN PUERTA PEATONAL DE SEDE B. INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN. A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	$490.000	$490.000	$650.000	$ 543.333	$ 543.333
11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA EN TUBO CUADRADO DE 1 PULGADA EN CALIBRE 18 CONSTRUIDA EN 2 CUERPOS DE 120 CM X 245 CM APROXIMADAMENTE CON BISAGRA LATERAL, PASADOR Y PINTURA ELECTROESTÁTICA COLOR GRIS. SE INSTALARA EN BAÑOS PRIMARIA SEDE A	UNIDAD	1	$840.000	$800.000	$850.000	$ 830.000	$ 830.000
12	PINTAR ARCOS DE MICRO FUTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL EN AMBAS CARAS. INCLUYE: SOLDADURA DONDE SE REQUIERA, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA FINAL EN ESMALTE TIPO ACEITE (COLOR IGUAL AL EXISTENTE). A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO ESTADO.	GLOBAL	1	$1.350.000	$1.300.000	$2.700.000	$ 1.783.333	$ 1.783.333
13	REPARAR PUERTA METALICA SHUT SEDE B,CON SUMINISTRO DE PARTES AFECTADAS, DONDE SE REQUIERA INCLUYE: SOLDADURA, LIJADO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA FINAL EN ESMALTE TIPO ACEITE (COLOR IGUAL AL EXISTENTE). A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UNIDAD	1	$500.000	$450.000	$680.000	$ 543.333	$ 543.333
14	MANTENIMIENTO DE VALLAS DE CONTENCIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RODACHINES. A TODO COSTO, DEJAR EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	UNIDAD	1	$95.000	$90.000	$155.000	$ 113.333	$ 113.333
								$ 15.049.999