

FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA

LOTE 4								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II SEDE TEMPLO DEL SABER DE LA COMUNA 18								
Adecuación de del comedor-cocina, reposición parcial de cubiertas e instalaciones eléctricas internas de las areas a intervenir.								
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				PRELIMINARES				
1,01				CERRAMIENTO TELA FIB.TEJIDA H=2.10M-BORD	M	100,00	\$ 18.002,00	\$ 1.800.200,00
1,02				CINTA SEGURIDAD PREVENTIVA A=8CM-250MTS.	UND	2,00	\$ 221.652,00	\$ 443.304,00
1,03				DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO	M2	18,00	\$ 21.928,00	\$ 394.704,00
1,04				DEMOLICION VIGA CONCRETO <=25C-35CM	M	30,00	\$ 26.563,00	\$ 796.890,00
1,05				DEMOLICIÓN LOSA MACIZA C. E<=20CMS	M2	20,00	\$ 76.475,00	\$ 1.529.500,00
1,06				DEMOLICION MURO CONCRETO E=10CM	M2	76,00	\$ 66.138,00	\$ 5.026.488,00
1,07				DEMOLICION LAVADERO EXISTENTE	UND	1,00	\$ 98.317,00	\$ 98.317,00
1,08				DEMOLICION MESON CONCRETO	M	11,00	\$ 49.159,00	\$ 540.749,00
1,09				DEMOLICION PLACA CONCRETO E=12.1 A 17.5 CM.	M2	18,00	\$ 29.320,00	\$ 527.760,00
1,10				DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	2,00	\$ 71.584,00	\$ 143.168,00
1,11				DESMONTE CUBIERTA FIBRO CEMENTO	M2	85,00	\$ 15.719,00	\$ 1.336.115,00
1,12				DESMONTE ESTRUCTURA METALICA	M2	60,00	\$ 24.211,00	\$ 1.452.660,00
1,13				DEMOL.CIELO FALSO TODO TIPO (INCLUYE ESTRUCTURA)	M2	271,00	\$ 13.206,00	\$ 3.578.826,00
Subtotal								\$ 17.668.681,00
2				MOVIMIENTOS DE TIERRA - RELLENOS				
2,01				EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	9,00	\$ 36.535,00	\$ 328.815,00
2,02				RELLENO ROCA MUERTA COMPAC-CILINDRO	M3	9,00	\$ 111.577,00	\$ 1.004.193,00
Subtotal								\$ 1.333.008,00
3				ESTRUCTURA DE CONCRETO (VIGAS-COLUMNAS)				
3,01				SOLADO ESPESOR E=0.05M 3000 PSI 210 MPA	M2	10,00	\$ 52.303,00	\$ 523.030,00
3,02				ZAPATA CONCRETO 3000 PSI INC. FORMALETA	M3	2,00	\$ 882.366,00	\$ 1.764.732,00
3,03				VIGA CIMIENTO ENLACE H=20-40CM 3100PSI	M3	1,00	\$ 1.381.948,00	\$ 1.381.948,00
3,04				COLUMNA AMARRE MURO	M	55,00	\$ 103.480,00	\$ 5.691.400,00
3,05				COLUMNA CONCRETO 3000 PSI	M3	1,00	\$ 2.451.490,00	\$ 2.451.490,00
3,06				VIGA CONCR.AMARRE MURO 10-12x20CM	M	60,00	\$ 79.263,00	\$ 4.755.780,00
3,07				ACERO REFUERZO FLEJADO 60000 PSI 420Mpa	KG	1500,00	\$ 8.188,00	\$ 12.282.000,00
3,08				CONCRETO MURO-DOVELAS 3100PSI-420MPA	M3	3,00	\$ 821.008,00	\$ 2.463.024,00
3,09				CONTRAPISO REFORZADO E=10CM 3.000Psi	M2	32,00	\$ 139.914,00	\$ 4.477.248,00
3,10				MALLA ELECTROSOLDADA H-0.50(25X35CM)	KG	56,00	\$ 12.066,00	\$ 675.696,00
3,11				MESON EN CONCRETO A <=60 CM H=5.0- 8CM	M	4,00	\$ 205.263,00	\$ 821.052,00
Subtotal								\$ 37.287.400,00
4				PISOS				
4,01				CERAMICO PISO-PARED 20-50X20-50CM	M2	90,00	\$ 138.835,00	\$ 12.495.150,00
4,02				GUARDAESCOBA GRANITO 1/2 C + DIL. PLAST.	M	40,00	\$ 79.444,00	\$ 3.177.760,00
4,03				GRANITO PULIDO MESON+FALDON	M2	4,00	\$ 390.602,00	\$ 1.562.408,00
Subtotal								\$ 17.235.318,00
5				MAMPOSTERIA Y DIVISIONES LIVIANAS				
5,01				MURO BLOQUE ESTRUCT.CERAMICO 10X12X29	M2	100,00	\$ 143.835,00	\$ 14.383.500,00
Subtotal								\$ 14.383.500,00
6				REVESTIMIENTOS PAREDES (REPELLOS, ESTUCOS Y PINTURAS)				
6,01				RASQUETEADA-LIJADA-RESANE	M2	589,00	\$ 6.620,00	\$ 3.899.180,00
6,02				REPELLO MURO 1:3-	M2	90,00	\$ 33.614,00	\$ 3.025.260,00
6,03				VINILO MURO TIPO 1 [3M]	M2	589,00	\$ 23.922,00	\$ 14.090.058,00
Subtotal								\$ 21.014.498,00

7				CUBIERTA, ESTRUCTURA METALICA DE SOPORTE, CIELOS Y CANALES				
7,01				ESTRUCTURA METALICA EN ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-36 (SEGUN DISEÑO) INCLUYE FABRICACION, TRANSPORTE, MONTAJE, PINTURA ANTICORROSIVO, ESMALTE Y TERMINADO FINAL	KG	600,00	\$ 24.645,00	\$ 14.787.000,00
7,02				TEJA UPVC E=2,5MM	M2	30,00	\$ 82.671,00	\$ 2.480.130,00
7,03				CABALLETE UPVC	M	3,00	\$ 97.625,00	\$ 292.875,00
7,04				TEJA FIBROCEMENTO	M2	85,00	\$ 75.111,00	\$ 6.384.435,00
7,05				C.FALSO LAMINA PVC A=25CM E=5MM COLOR BLANCO MATE	M2	271,00	\$ 137.911,00	\$ 37.373.881,00
7,06				CIELO FALSO PANEL YESO 12.7MM S.JUNTA+VINILO	M2	30,00	\$ 105.891,00	\$ 3.176.730,00
7,07				CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.22	M	37,00	\$ 183.925,00	\$ 6.805.225,00
7,08				BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4	M	37,00	\$ 58.470,00	\$ 2.163.390,00
Subtotal								\$ 73.463.666,00
8				INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
				DRENAJE SANITARIO PISO 2				
8,01				LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	28,00	\$ 3.635,00	\$ 101.780,00
8,02				TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	11,00	\$ 64.490,00	\$ 709.390,00
8,03				TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	4,00	\$ 46.261,00	\$ 185.044,00
8,04				TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	6,00	\$ 38.956,00	\$ 233.736,00
8,05				TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	M	7,00	\$ 105.817,00	\$ 740.719,00
8,06				REDUCCION SANITARIA PVC 4X2	UND	2,00	\$ 26.803,00	\$ 53.606,00
8,07				REDUCCION.SANITARIA PVC 4X3"	UND	2,00	\$ 27.052,00	\$ 54.104,00
8,08				CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	8,00	\$ 15.739,00	\$ 125.912,00
8,09				CODO SANITARIO PVC 45 CC-3"	UND	3,00	\$ 24.380,00	\$ 73.140,00
8,10				CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	4,00	\$ 36.482,00	\$ 145.928,00
8,11				YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	2,00	\$ 59.660,00	\$ 119.320,00
8,12				YEE SANITARIA REDUCIDA 3" X 2"	UND	3,00	\$ 26.611,00	\$ 79.833,00
8,13				YEE SANITARIA 2" PVC	UND	2,00	\$ 23.029,00	\$ 46.058,00
8,14				SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	3,00	\$ 24.858,00	\$ 74.574,00
8,15				SIFON SANITARIO PVC 4"	UND	2,00	\$ 53.291,00	\$ 106.582,00
8,16				ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	UND	2,00	\$ 49.348,00	\$ 98.696,00
8,17				ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 3"	UND	2,00	\$ 35.388,00	\$ 70.776,00
8,18				CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	3,00	\$ 681.655,00	\$ 2.044.965,00
8,19				TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	UND	3,00	\$ 369.479,00	\$ 1.108.437,00
8,20				EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	7,00	\$ 36.535,00	\$ 255.745,00
8,21				RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	6,00	\$ 54.741,00	\$ 328.446,00
8,22				COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	1,00	\$ 97.700,00	\$ 97.700,00
8,23				RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00	\$ 18.041,00	\$ 18.041,00
8,24				RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	1,00	\$ 63.848,00	\$ 63.848,00
8,25				CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	17,00	\$ 95.660,00	\$ 1.626.220,00
8,26				EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	1,00	\$ 302.643,00	\$ 302.643,00
8,27				SOPORTE COLGANTE UL/FM 4"	UND	6,00	\$ 63.819,00	\$ 382.914,00
8,28				SOPORTE COLGANTE UL/FM 2"	UND	4,00	\$ 37.133,00	\$ 148.532,00
8,29				ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	2,00	\$ 37.586,00	\$ 75.172,00
				VENTILACIÓN PISO 2				
8,30				LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	3,00	\$ 3.635,00	\$ 10.905,00
8,31				TUBERIA PVC 2 VENTILACION	M	6,00	\$ 28.367,00	\$ 170.202,00
8,32				CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	8,00	\$ 15.739,00	\$ 125.912,00
8,33				ABRAZADERA SANITARIA 2	UND	2,00	\$ 9.912,00	\$ 19.824,00
8,34				CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	2,00	\$ 95.660,00	\$ 191.320,00
				DRENAJE SANITARIO PISO 1				
8,35				LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	42,00	\$ 3.635,00	\$ 152.670,00
8,36				TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	24,00	\$ 64.490,00	\$ 1.547.760,00
8,37				TUBERIA PVC 3" SANITARIA	M	3,00	\$ 46.261,00	\$ 138.783,00
8,38				TUBERIA PVC 2" SANITARIA	M	12,00	\$ 38.956,00	\$ 467.472,00
8,39				TUBERIA PVC NOVAFORT 6"	M	3,00	\$ 105.817,00	\$ 317.451,00
8,40				CODO SANITARIO PVC 45 CC-2"	UND	18,00	\$ 15.739,00	\$ 283.302,00
8,41				CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	4,00	\$ 36.482,00	\$ 145.928,00
8,42				YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	2,00	\$ 59.660,00	\$ 119.320,00
8,43				YEE SANITARIA 2" PVC	UND	2,00	\$ 23.029,00	\$ 46.058,00
8,44				SIFON SANITARIO PVC 2"	UND	2,00	\$ 24.858,00	\$ 49.716,00
8,45				SIFON SANITARIO PVC 4"	UND	8,00	\$ 53.291,00	\$ 426.328,00
8,46				ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	UND	4,00	\$ 49.348,00	\$ 197.392,00

8,47			ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 3"	UND	2,00	\$ 35.388,00	\$ 70.776,00
8,48			CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	2,00	\$ 681.655,00	\$ 1.363.310,00
8,49			TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	UND	2,00	\$ 369.479,00	\$ 738.958,00
8,50			EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	25,00	\$ 36.535,00	\$ 913.375,00
8,51			RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	21,00	\$ 54.741,00	\$ 1.149.561,00
8,52			COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	4,00	\$ 97.700,00	\$ 390.800,00
8,53			RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	5,00	\$ 18.041,00	\$ 90.205,00
8,54			RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	5,00	\$ 63.848,00	\$ 319.240,00
8,55			CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	25,00	\$ 95.660,00	\$ 2.391.500,00
8,56			EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	2,00	\$ 302.643,00	\$ 605.286,00
8,57			DESMONTE APARATO SANITARIO	UND	12,00	\$ 71.584,00	\$ 859.008,00
			PLUVIAL				
8,58			LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	31,00	\$ 3.635,00	\$ 112.685,00
8,59			TUBERIA PVC 4" SANITARIA	M	31,00	\$ 64.490,00	\$ 1.999.190,00
8,60			CODO SANITARIO PVC 45 CC-4"	UND	8,00	\$ 36.482,00	\$ 291.856,00
8,61			YEE SANITARIA SENCILLA 4" PVC	UND	2,00	\$ 59.660,00	\$ 119.320,00
8,62			ADAPTADOR SANITARIO LIMPIEZA 4"	UND	2,00	\$ 49.348,00	\$ 98.696,00
8,63			CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	2,00	\$ 681.655,00	\$ 1.363.310,00
8,64			TAPA CAJA MARCO ANGULO 61X61 - 70X70	UND	2,00	\$ 369.479,00	\$ 738.958,00
8,65			EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	18,00	\$ 36.535,00	\$ 657.630,00
8,66			RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	16,00	\$ 54.741,00	\$ 875.856,00
8,67			COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	3,00	\$ 97.700,00	\$ 293.100,00
8,68			RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	4,00	\$ 18.041,00	\$ 72.164,00
8,69			RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	4,00	\$ 63.848,00	\$ 255.392,00
8,70			CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	18,00	\$ 95.660,00	\$ 1.721.880,00
8,71			EMPALME TUB CONCR 8"-12" CAMARA CONCRETO	UND	2,00	\$ 302.643,00	\$ 605.286,00
8,72			SOPORTE COLGANTE UL/FM 4"	UND	6,00	\$ 63.819,00	\$ 382.914,00
8,73			ABRAZADERA SANITARIA 4"	UND	4,00	\$ 37.586,00	\$ 150.344,00
			SUMINISTRO DE AGUA				
8,74			LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	M	24,00	\$ 3.635,00	\$ 87.240,00
8,75			TUBERIA PVC 1 RDE 21 - 200 PSI	M	3,00	\$ 16.960,00	\$ 50.880,00
8,76			TUBERIA PVC ,3/4"	M	14,00	\$ 13.715,00	\$ 192.010,00
8,77			TUBERIA PVC ,1/2"	M	4,00	\$ 11.042,00	\$ 44.168,00
8,78			CODO 90 PRESION PVC 1"	UND	6,00	\$ 7.224,00	\$ 43.344,00
8,79			CODO 90 PRESION PVC ,3/4"	UND	21,00	\$ 2.887,00	\$ 60.627,00
8,80			CODO 90 PRESION PVC ,1/2"	UND	12,00	\$ 2.173,00	\$ 26.076,00
8,81			ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1/2"	UND	2,00	\$ 2.737,00	\$ 5.474,00
8,82			ADAPTADOR HEMBRA PF+UAD 1/2	UND	4,00	\$ 8.229,00	\$ 32.916,00
8,83			ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 3/4"	UND	4,00	\$ 3.398,00	\$ 13.592,00
8,84			ADAPTADOR MACHO PVC PRESION 1"	UND	2,00	\$ 4.313,00	\$ 8.626,00
8,85			TEE PRESION PVC 1"	UND	2,00	\$ 7.590,00	\$ 15.180,00
8,86			TEE PRESION PVC ,3/4"	UND	5,00	\$ 4.358,00	\$ 21.790,00
8,87			TEE PRESION PVC ,1/2"	UND	2,00	\$ 2.546,00	\$ 5.092,00
8,88			SUMINISTRO DE NIPLE GALVANIZADO 1/2" X1- 5CM (2 RO SCAS)	UND	4,00	\$ 4.326,00	\$ 17.304,00
8,89			VALVULA CIERRE METALICO 3/4"	UND	2,00	\$ 66.405,00	\$ 132.810,00
8,90			VALVULA CIERRE METALICO 1"	UND	1,00	\$ 260.515,00	\$ 260.515,00
8,91			BUJE 1" x 3/4" PRESION	UND	2,00	\$ 5.601,00	\$ 11.202,00
8,92			BUJE 3/4" x 1/2" PRESION	UND	4,00	\$ 2.158,00	\$ 8.632,00
8,93			ABRAZADERA GALVANIZADA 1"	UND	6,00	\$ 7.650,00	\$ 45.900,00
8,94			EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,00	\$ 36.535,00	\$ 219.210,00
8,95			RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO-RANA	M3	4,00	\$ 54.741,00	\$ 218.964,00
8,96			COLCHON ARENA GRUESA E=5-7CM	M3	1,00	\$ 97.700,00	\$ 97.700,00
8,97			RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	1,00	\$ 18.041,00	\$ 18.041,00
8,98			RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	1,00	\$ 63.848,00	\$ 63.848,00
8,99			CONTRAPISO CONCRETO E= 8CM 2.500Psi	M2	10,00	\$ 95.660,00	\$ 956.600,00
8,100			SOPORTE COLGANTE UL/FM 2"	UND	5,00	\$ 37.133,00	\$ 185.665,00
Subtotal							\$ 35.356.210,00
9			INSTALACIONES ELECTRICAS				
			PRELIMINARES ELECTRICOS				

9,01			RETIRO LAMPARA	UND	24,00	\$ 27.338,00	\$ 656.112,00
9,02			RETIRO SWITCHE O TOMA	UND	12,00	\$ 9.472,00	\$ 113.664,00
9,03			RETIRO SALIDA ELECTRICA	UND	24,00	\$ 36.442,00	\$ 874.608,00
9,04			RETIRO TABLEROS	UND	3,00	\$ 91.105,00	\$ 273.315,00
9,05			RETIRO DE CABLE #16 A #10	M	100,00	\$ 2.868,00	\$ 286.800,00
9,06			RETIRO DE CABLE AGRUPADO # 8 A # 2 (1 A 5 LINEAS)	M	20,00	\$ 2.704,00	\$ 54.080,00
9,07			RETIRO TUBERIA ELECTRICA EXISTENTE	M	50,00	\$ 771,00	\$ 38.550,00
			ACOMETIDAS Y CABLEADO GENERAL				
9,08			ALIMENTADOR 2F (3# 8+1#10) 1" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	40,00	\$ 92.859,00	\$ 3.714.360,00
9,09			ALIMENTADOR 2F(3#10) ,3/4" PVC CABLE HF FR LS CT	M	20,00	\$ 40.283,00	\$ 805.660,00
9,10			ALIMENTADOR 1F (3#12) ,3/4" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	70,00	\$ 59.609,00	\$ 4.172.630,00
9,11			CABLEADO DE COBRE AGRUPADO 3#12 HF FR LS CT CT POR TUBERIA, CANALETA O BANDEJA EXISTENTE	M	20,00	\$ 15.230,00	\$ 304.600,00
9,12			CABLE COBRE HF FR LS CT # 12	M	15,00	\$ 6.535,00	\$ 98.025,00
9,13			CABLE ANTIFRAUDE TRIFÁSICO TREBOL CU XLPE 3*2 + 4 AWG 600V	M	40,00	\$ 191.956,00	\$ 7.678.240,00
9,14			ALIMENTADOR 3F(4# 2+1# 6) 2" PVC CABLE HF FR LS CT	M	8,00	\$ 243.640,00	\$ 1.949.120,00
9,15			ALIMENTADOR 3F(4# 6+1# 8) 2" EMT" CABLE HF FR LS CT	M	22,00	\$ 184.525,00	\$ 4.059.550,00
9,16			TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 2 AWG	UND	4,00	\$ 8.752,00	\$ 35.008,00
9,17			TERMINAL DE TIPO OJO PARA CABLE # 6 AWG	UND	1,00	\$ 4.837,00	\$ 4.837,00
			ELEMENTOS DE MEDICION				
9,18			CONECTOR DE PERFORACION ANTIFRAUDE DE CHAQUETA AISLADA - PRINCIPAL 4 A 4/0 - DERIVACION 4 A 4/0	UND	4,00	\$ 53.298,00	\$ 213.192,00
9,19			CAJA METALICA PARA MEDIDOR 65 X 40 X 20 CM NORMA EMCALI	UND	1,00	\$ 647.453,00	\$ 647.453,00
9,20			MEDIDOR DE ENERGIA POLIFASICO BIDIRECCIONAL 3x120/208V - Conexión directa o a transformadores de corriente, Multifuncional, multitarifa - AVALADO POR EMCALI	UND	1,00	\$ 1.734.216,00	\$ 1.734.216,00
9,21			REVISION, CALIBRACION, INSTALACION Y SELLADO MEDIDOR DE ENERGIA CLASE 0,5, POR PARTE DE EMCALI	UND	1,00	\$ 535.696,00	\$ 535.696,00
9,22			SUMINISTRO E INSTALACION PERCHA 1 PUESTO CON AISLADOR TIPO CARRETE	UND	2,00	\$ 80.612,00	\$ 161.224,00
9,23			ATERRIZAJE CAJA MEDIDOR DE ENERGIA - NORMA EMCALI, INCLUYE UNION SOLDADA CON CABLE N° 6 DESNUDO, PLATINA DE COBRE Y TAPA 30X30	UND	1,00	\$ 771.282,00	\$ 771.282,00
			CANALIZACIONES, TUBERIA Y DUCTERIA				
9,24			TUBERIA EMT 2"	M	6,00	\$ 107.774,00	\$ 646.644,00
9,25			CAPACETE GALV 2"	UND	1,00	\$ 94.806,00	\$ 94.806,00
9,26			CURVA EMT 2"	UND	5,00	\$ 50.272,00	\$ 251.360,00
9,27			CONDULETA TIPO LB 3/4"	UND	6,00	\$ 31.868,00	\$ 191.208,00
9,28			CONDULETA DE 1 "	UND	5,00	\$ 50.857,00	\$ 254.285,00
9,29			CONDULETA TIPO LB 2"	UND	2,00	\$ 96.008,00	\$ 192.016,00
9,30			CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA	UND	5,00	\$ 64.463,00	\$ 322.315,00
9,31			CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 1" CON TAPA	UND	5,00	\$ 45.858,00	\$ 229.290,00
9,32			CAPACETE GALV 2"	UND	1,00	\$ 94.806,00	\$ 94.806,00
9,33			CURVA EMT 2"	UND	5,00	\$ 50.272,00	\$ 251.360,00
9,34			CONDULETA TIPO LB 3/4"	UND	6,00	\$ 31.868,00	\$ 191.208,00
9,35			CONDULETA DE 1 "	UND	5,00	\$ 50.857,00	\$ 254.285,00
9,36			CONDULETA TIPO LB 2"	UND	2,00	\$ 96.008,00	\$ 192.016,00
9,37			CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA	UND	5,00	\$ 64.463,00	\$ 322.315,00
9,38			CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 1" CON TAPA	UND	5,00	\$ 45.858,00	\$ 229.290,00
9,39			CONDULETA DE 1 "	UND	5,00	\$ 50.857,00	\$ 254.285,00
9,40			CONDULETA TIPO LB 2"	UND	2,00	\$ 96.008,00	\$ 192.016,00
9,41			CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 3/4" CON TAPA	UND	5,00	\$ 64.463,00	\$ 322.315,00
9,42			CAJA RAWELT CUADRADA DE ALUMINIO 2400 (4x4) - 1" CON TAPA	UND	5,00	\$ 45.858,00	\$ 229.290,00
9,43			CAJA METALICA DE PASO 20 X 20 X 15 CM CON TAPA	UND	3,00	\$ 63.268,00	\$ 189.804,00
9,44			CAJA RAWELT RECTANGULAR DE ALUMINIO 5800 (2x4) - 3/4" CON TAPA	UND	5,00	\$ 37.426,00	\$ 187.130,00
			TABLEROS Y BREAKER				
9,45			TABLERO 2F 8 CTOS CON PUERTA	UND	1,00	\$ 456.504,00	\$ 456.504,00
9,46			BREAKER 1F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	4,00	\$ 122.994,00	\$ 491.976,00
9,47			BREAKER 2F DESDE 15 HASTA 60 AMP	UND	3,00	\$ 219.285,00	\$ 657.855,00
9,48			TABLERO 3F 24 CTOS CON PUERTA	UND	1,00	\$ 777.948,00	\$ 777.948,00
9,49			TABLERO 3F 18 CTOS CON PUERTA	UND	1,00	\$ 695.640,00	\$ 695.640,00
9,50			TOTALIZADOR 100 A TRIFASICO (25 - 50 KA)	UND	1,00	\$ 445.714,00	\$ 445.714,00
9,51			BREAKER 3F DESDE 15 HASTA 50 AMP	UND	1,00	\$ 373.848,00	\$ 373.848,00
9,52			AVISO RIESGO ELÉCTRICO SEGÚN RETIE	UND	2,00	\$ 36.211,00	\$ 72.422,00

9,53				MARQUILLA TABLERO GENERAL ACRILICO	UND	1,00	\$ 55.002,00	\$ 55.002,00
				SALIDAS ELECTRICAS				
9,54				SALIDA LAMPARA (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	45,00	\$ 337.214,00	\$ 15.174.630,00
9,55				SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO S1- (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	6,00	\$ 316.337,00	\$ 1.898.022,00
9,56				SALIDA TOMA 120 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	20,00	\$ 309.491,00	\$ 6.189.820,00
9,57				SALIDA TOMA 220 V (CABLE COBRE HF FR LS CT) - EMT	UND	3,00	\$ 281.846,00	\$ 845.538,00
				LUMINARIAS				
9,58				SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR 100 W LED 10500 Lm, 30.000 HORAS, 100-277 VAC, IP65, ALTURA MONTAJE 4-7 METROS.	UND	3,00	\$ 258.873,00	\$ 776.619,00
9,59				FOTOCELDA CON BASE	UND	3,00	\$ 98.268,00	\$ 294.804,00
9,60				PANEL LED RECTANGULAR 30X120CM 40-50W, 3200Lm, 30.000 HORAS, 100 - 277 VAC, CON MARCO DE INCRUSTAR, COLGAR O SOBREPONER	UND	33,00	\$ 248.035,00	\$ 8.185.155,00
9,61				BALA PANEL LED 18W	UND	1,00	\$ 69.786,00	\$ 69.786,00
9,62				LAMPARA HERMÉTICA LED 36W, 4500 Lm, 50.000 HORAS, 100-277 VAC	UND	6,00	\$ 183.414,00	\$ 1.100.484,00
9,63				LAMPARA DE EMERGENCIA LED CERTIFICADA 2X 1,6W, IP20, 90 MINUTOS DE AUTONOMIA, 100 – 277 VAC	UND	2,00	\$ 195.533,00	\$ 391.066,00
				TRAMITES, MANIOBRAS EMCALI, DISEÑOS, DERECHOS DE CONEXIÓN Y RETIE				
9,64				CERTIFICACION RETIE	UND	1,00	\$ 4.916.846,00	\$ 4.916.846,00
9,65				COMPLEMENTARIOS PARA CERTIFICACION RETIE USO FINAL, ALCANCE TABLEROS GENERALES Y CIRCUITOS RAMALES - INCLUYE ELABORACION PLANOS DEFINITIVOS Y APOORTE DE DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA	UND	1,00	\$ 2.343.903,00	\$ 2.343.903,00
Subtotal								\$ 80.487.848,00

10				DOTACION Y EQUIPOS				
10,01				SANITARIO LINEA ECONOMICA	JUEGO	1,00	\$ 571.371,00	\$ 571.371,00
10,02				GRIFO LAVAMANOS LINEA MEDIA SENC	UND	1,00	\$ 100.845,00	\$ 100.845,00
10,03				LAVAPLATOS A.INOX.DOBLE 51X 80CM P.GRIFO	UND	2,00	\$ 750.294,00	\$ 1.500.588,00
10,04				GRIFO SENCILLO LAVAPLATOS LINEA MEDIA	UND	2,00	\$ 246.324,00	\$ 492.648,00
10,05				EXTRACTOR OLORES 100 CFM BAJO RUIDO	UND	1,00	\$ 818.335,00	\$ 818.335,00
10,06				CORTINA ENROLLABLE PENTAGRAMA APERT-1-5%	M2	2,00	\$ 266.469,00	\$ 532.938,00
10,07				NAVE LAMINA ENTAMBORADA CAL.20 BAT.	M2	7,00	\$ 470.155,00	\$ 3.291.085,00
10,08				MARCO LAMINA 0.70-1.0 M CAL.20 PEST C/LUCE	UND	3,00	\$ 274.828,00	\$ 824.484,00
10,09				MESON ACERO INOX.ENTREPANO 0.50M C.18	M	1,00	\$ 730.341,00	\$ 730.341,00
10,10				LUCETA ALUMINIO PERSIANA H <0.50M	M	1,00	\$ 580.573,00	\$ 580.573,00
Subtotal								\$ 9.443.208,00

9				LIMPIEZA GENERAL				
9,01				LIMPIEZA GENERAL	M2	428,77	\$ 1.703,00	\$ 730.195,00
9,02				RETIRO ESCOMBROS MANUAL-VOLQUETA. INCLUYE DISPOSICIÓN EN BOTADERO OFICIAL (DECRETO 0291 de 2005)	M3	28,00	\$ 63.848,00	\$ 1.787.744,00
9,03				RETIRO DE SALDOS EN SITIO	M3	28,00	\$ 18.041,00	\$ 505.148,00
Subtotal								\$ 3.023.087,00

SUBTOTAL OBRAS - LOTE 4							\$ 310.696.424,00
SUB TOTAL DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA JUAN PABLO II SEDE TEMPLO DEL SABER DE LA COMUNA 18 INCLUIDO A.U.							\$ 310.696.424,00
VALOR TOTAL							\$ 310.696.424,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.U.	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	ADMINISTRACIÓN	A=	37%
NOTA 3: El A.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.U	A.U.=	42%



MARIA ALEJANDRA BASTIDAS MICOLTA