

FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U., resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1 PRELIMINARES								
1.1		ITEM EXTERNO		LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN	M2	16.905.67	\$ 5.745,00	\$ 97.123.074,00
1.2		ITEM 1.29 ICCU CONS		DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.20M, INCLUYE RETIRO	M2	3.593.23	\$ 60.109,00	\$ 215.953.123,00
1.3		ITEM 16.2 ICCU CONS		EXCAVACIONES VARIAS A MÁQUINA SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM	M3	10.143.40	\$ 21.696,00	\$ 222.099.866,00
Subtotal								\$ 535.176.063,00
2 CONFORMACION ESTRUCTURA PAVIMENTO								
2.1		ITEM 3.2 ICCU VIAS		SUBBASE GRANULAR (NORMA INVIAS 320)	M3	5.071.70	\$ 118.890,00	\$ 602.974.413,00
2.2		ITEM 3.3 ICCU VIAS		BASE GRANULAR (NORMA INVIAS 330)	M3	3.381.13	\$ 131.716,00	\$ 445.348.919,00
2.3		ITEM 3.10 ICCU VIAS		MEZCLA Densa EN CALIENTE TIPO MDC-19 (INCLUYE CEMENTO ASFALTICO)	M3	1.267.82	\$ 1.129.515,00	\$ 1.432.134.659,00
2.4		ITEM 3.5 ICCU VIAS		RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	16.905.67	\$ 8.334,09	\$ 107.080.514,00
2.5		ITEM 6.1 ICCU VIAS		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	16.905.67	\$ 1.220,09	\$ 20.624.917,00
Subtotal								\$ 2.608.163.422,00
3 URBANISMO								
3.1		ITEM 5.3 ICCU URBANISMO		ANDÉN CONCRETO 2500 PSI EN SITIO E=0.1M	M2	367.20	\$ 80.258,00	\$ 29.470.738,00
3.2		ITEM 4.23 ICCU CONS		REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	M2	367.20	\$ 11.220,00	\$ 4.119.984,00
		ITEM 5.13 ICCU URBANISMO		SARDINEL FUNDIDO IN-SITU H=0.2M, E=0.2M, CONCRETO DE 3200 PSI	ML	1.206.73	\$ 50.965,00	\$ 61.500.855,00
Subtotal								\$ 95.091.577,00
							SUBTOTAL OBRAS	\$ 3.238.431.062,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		\$ 3.238.431.062,00
ADMINISTRACION	28%	\$ 906.760.703,00
IMREVISTOS	1%	\$ 32.384.311,00
UTILIDAD	5%	\$ 161.921.554,00
VALOR TOTAL OBRA		\$ 4.339.497.650,00

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U. y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	28%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U.	A.I.U.=	34%

ARQ. JUAN FELIPE LOZANO BARON
Secretaría de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente

ING. RICARDO JOSE GUTIERREZ PARRA
Director Administrativo de Infraestructura

Proyecto Jorge Eduardo Sabodal Canabal/Profesional Universitario Grado 01
Revisó y Aprobó: Ing. Ricardo Jose Gutierrez Parra/Director Administrativo de Infraestructura
Revisó y Aprobó: Arq. Juan Felipe Lozano Baron/Secretario de Planeación, Infraestructura y Medio Ambiente