

COTIZACIÓN: CTZ218SE-26
OBRA: VENTANERÍA EN ALUMINIO
FECHA: 24 DE JUNIO DE 2026



TUS SUEÑOS, NUESTRO COMPROMISO

SEÑORES:
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE BELLAS ARTES
SR. MAURICIO TORRES
DIRECCION: AV. 2N 7N 66 B/ CENTENARIO

ITEM	DESCRIPCION	ALTO	ANCHO	AREA	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL, CUATRO NAVES OXXO, CON VIDRIO CRUDO CLARO DE 5MM. CON ACESORIOS Y SILICONA. INCLUYE REJILLA EXTERIOR TUBULAR DE 1 1/2" CON PERFIL PERSINA.	2,600	1,950	5,07	UND	4	\$ 4.818.343	\$ 19.273.370
2	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL, CUATRO NAVES OXXO, CON VIDRIO CRUDO CLARO DE 5MM. CON ACESORIOS Y SILICONA. INCLUYE REJILLA EXTERIOR TUBULAR DE 1 1/2" CON PERFIL PERSINA.	3,910	1,950	7,62	UND	1	\$ 7.202.640	\$ 7.202.640
3	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL, PERFIL 3831, FIJO (O), CON VIDRIO CRUDO CLARO DE 5MM. CON SILICONA. INCLUYE EL DESMONTE DE VENTANA EXISTENTE EN ALUMINIO.	0,830	1,960	1,63	UND	1	\$ 911.982	\$ 911.982
4		0,880	1,960	1,72	UND	1	\$ 959.844	\$ 959.844
5	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL, DOS NAVES OX, CON VIDRIO CRUDO CLARO DE 5MM. CON ACESORIOS Y SILICONA. INCLUYE REJILLA EXTERIOR TUBULAR DE 1 1/2" CON PERFIL PERSINA.	1,900	0,800	1,52	UND	2	\$ 1.150.688	\$ 2.301.376
6		1,200	0,800	0,96	UND	1	\$ 919.584	\$ 919.584
7	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL, SISTEMA 3831, FIJO CON DIVISORES (OOO), CON VIDRIO CRUDO CLARO DE 5MM. CON SILICONA.	2,610	1,960	5,12	UND	1	\$ 2.569.638	\$ 2.569.638
8	PUERTA EN ALUMINIO, COLOR NATURAL, CON TUBULAR DE 1 1/2" X 1 1/2", MODULO FIJO Y UNA CORREDIZA (OX), CON VIDRIO CRUDO CLARO DE 5MM, CON HERRAJES, CON SILICONA	2,510	2,160	5,42	UND	1	\$ 3.167.826	\$ 3.167.826
9	VENTANA EN ALUMINIO NATURAL, SISTEMA 3831, UNA NAVE PROYECTANTE Y FIJO (X/O), CON VIDRIO CRUDO CLARO E 5MM. INCLUYE ACESORIOS, CON SILICONA.	0,880	1,950	1,72	UND	2	\$ 913.815	\$ 1.827.630
SUB TOTAL								\$ 40.823.890
IVA								\$ 7.756.539
TOTAL								\$ 48.580.430

TERMINOS Y CONDICIONES

FORMA DE PAGO: 70% ANTICIPO, 30% SALDO ENTREGA A SATISFACCION
 TIEMPO DE ENTREGA: 25 DIAS HABILES
 VALIDEZ DE LA OFERTA: 5 DIAS

OBSERVACIONES:

1. Necesidad de punto hidráulico.
2. Necesidad de punto eléctrico a 110V.
3. Incluye Sello de silicona externo en espacios no mayores a 4mm.
4. El área de trabajo debe estar lista para la ejecución de trabajos libre de obstáculos.
5. Incluye materiales
8. No nos hacemos responsables por la integridad de los materiales existentes ya que por su exposición o manipulación pueden sufrir percances, como tampoco por la integridad de las plantas en obra, ya que por su exposición al material pueden afectarse.

SALUDOS CORDIALES

SHERLOCK DARWIN ESCOBAR
 ASESOR COMERCIAL



(+57) 316 500 0948
Sherlock.giraldo@gmail.com