Nit 901105203-9

COTIZACION E INSTALACION DE REDES LOCAL AREA NETWORK (LAN) Y SUMINISTRO.

CENTROS DE SALUD GAIRA
DE LA
E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT 819004070 - 5

Cláusula de confidencialidad

Toda la información contenida en este documento es proporcionada con confidencialidad con el único propósito de acercar posturas comerciales con la entidad receptora prohibiendo expresamente la publicación, divulgación y utilización de su contenido para fines propios o de terceros no autorizados sin el previo consentimiento expreso y por escrito de RST.

Celular:3182263151
Email:comercial@resett.com.co

REDES / SERVICIOS / TELECOMUNICACIONES

Nit 901105203-9

Santa Marta, julio de 2026.

HAROLDO PIZARRO NAIN.
Gerente.
E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.

Referencia: **INSTALACIONES DE REDES LOCAL AREA NETWORK (LAN) Y SUMINISTRO.**

Apreciados

Reciba un cordial saludo de RST, agradecemos la oportunidad que nos brinda para poder cotizarle los servicios de la referencia.

En RST, Hemos establecido un moderno centro de comunicaciones, con equipos de última tecnología y un experimentado departamento comercial y de servicios que garantizan una excelente asesoría técnica y un amplio portafolio de productos y servicios de instalación, atención y configuración en sitio. En la propuesta se describe el alcance de nuestros servicios y las condiciones comerciales de los mismos, acorde con sus requerimientos.

Cualquier aclaración o ampliación de información respecto de los servicios ofrecidos por nuestra compañía estaremos gustosos en suministrarla.

Leonardo Redondo

Leonardo Redondo
Ing De Sistemas
Lider De Cuentas.

Celular:3182263151
Email:comercial@resett.com.co

	RAZON SOCIAL:	REDES/SERVICIOS/TELECOMUNICACIONES.
	NIT:	901.105.203 - 9.
	DIRECCION:	Cra 5 No 5 - 89 - CENTRO
	TELEFONO	3182263151
	E-MAIL:	comercial@resett.com.co
	COTIZACION No.	162620.

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
819.004.070 - 5	E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND	ADRIANA ARIZA		SANTA MARTA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	DESCUENTO	T.PAGO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		PUNTOS DE RED DE DATOS CAT 6ª INTERIOR.	38	UNI	$ 395.000,00	$ 15.010.000,00
2		PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA INTERNO Y EXTERNO.	37	UNI	$ 395.000,00	$ 14.615.000,00
3		METRO CABLE UTP CATEGORIA 6ª.	3360	MT	$ 5.580,00	$ 18.748.800,00
4		METRO CABLE UTP CATEGORIA 6.	3050	MT	$ 3.550,00	$ 10.827.500,00
5		PATCH PANEL 24/PUERTOS CAT 6ª COMMSCOPEA.	2	UNI	$ 1.450.000,00	$ 2.900.000,00
6		PATCH PANEL 24/PUERTOS CAT 6 COMMSCOPEA.	2	UNI	$ 980.000,00	$ 1.960.000,00
7		SWITCH TP LINK 24/PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTR.	2	UNI	$ 1.720.000,00	$ 3.440.000,00
8		ORGANIZADOR DE CABLE HORINZONTAL.	4	UNI	$ 130.000,00	$ 520.000,00
9		PATCH CORD 1 METRO COMMSCOPEA. RACK.	38	UNI	$ 70.900,00	$ 2.694.200,00
10		PATCH CORD 3 METRO COMMSCOPEA. ESTACION.	38	UNI	$ 92.500,00	$ 3.515.000,00
11		RACK PISO 38RU CERTIFICADO.	2	UNI	$ 1.980.000,00	$ 3.960.000,00
12		BANDEJA DE RACK 30X30 CERTIFICADO.	4	UNI	$ 180.000,00	$ 720.000,00
13		MULTITOMA HORIZONTAL RACK 8 PUE.	4	UNI	$ 210.000,00	$ 840.000,00
14		JACK RJ45 COMMSCOPEA BLANCOS CATEGARIA 6ª	38	UNI	$ 42.000,00	$ 1.596.000,00
15		JACK RJ45 COMMSCOPEA NEGRO CATEGARIA 6ª	48	UNI	$ 48.000,00	$ 2.304.000,00
16		FACE PLATE SENCILLOS CAT 6a COMMSCOPEA.	38	UNI	$ 17.000,00	$ 646.000,00
17		MARCACION DE PUNTOS DATOS Y ELECTRIC		UNI		$ 0,00
18		TUBO SCH ¾ X 3 METROS.	140	UNI	$ 18.500,00	$ 2.590.000,00
19		TERMINAL SCH ¾.	190	UNI	$ 1.600,00	$ 304.000,00
20		CURVA SCH ¾ .	80	UNI	$ 3.500,00	$ 280.000,00
21		UNION SCH ¾.	90	UNI	$ 1.500,00	$ 135.000,00
22		TUBO SCH 2" PULGADAS.	85	UNI	$ 60.000,00	$ 5.100.000,00
23		TERMINAL 2" PULGADAS.	150	UNI	$ 9.000,00	$ 1.350.000,00
24		CURVA 2" PULGADAS	100	UNI	$ 32.000,00	$ 3.200.000,00
25						$ 0,00
26						$ 0,00
27						$ 0,00
28						$ 0,00
29						$ 0,00
30						$ 0,00
31						$ 0,00
32						$ 0,00
33						$ 0,00
34						$ 0,00
35						$ 0,00
36						$ 0,00
37						$ 0,00
38						$ 0,00
39						$ 0,00
OOBSERVACIONES				SUBTOTAL		$ 97.255.500,00
				IVA		$ 18.478.545,00
				DESCUENTO		$ 0,00
			0	TOTAL A PAGAR		$ 115.734.045,00

		RAZON SOCIAL:			REDES/SERVICIOS/TELECOMUNICACIONES.	
		NIT:			901.105.203 - 9.	
		DIRECCION:			Cra 5 No 5 - 89 - CENTRO	
		TELEFONO			3182263151	
		E-MAIL:			comercial@resett.com.co	
		COTIZACION No.			162620. ANEXO No 1.	
NIT		CLIENTE	CONTACTO		FECHA	CIUDAD
819.004.070 - 5		E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND	ADRIANA ARIZA			SANTA MARTA
TELEFONO		DIRECCION	E-MAIL		DESCUENTO	T.PAGO
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		TUBO SCH ¾ X 3 METROS.	140	UNI	$ 18.500,00	$ 2.590.000,00
2		TERMINAL SCH ¾.	190	UNI	$ 1.600,00	$ 304.000,00
3		CURVA SCH ¾ .	80	UNI	$ 3.500,00	$ 280.000,00
4		UNION SCH ¾.	90	UNI	$ 1.500,00	$ 135.000,00
5		TUBO SCH 2" PULGADAS.	85	UNI	$ 60.000,00	$ 5.100.000,00
6		TERMINAL 2" PULGADAS.	150	UNI	$ 9.000,00	$ 1.350.000,00
7		CURVA 2" PULGADAS	100	UNI	$ 32.000,00	$ 3.200.000,00
8		UNION 2" PULGADAS.	90	UNI	$ 5.800,00	$ 522.000,00
9		TUBO EMT ½.	70	UNI	$ 25.000,00	$ 1.750.000,00
10		TERMINAL EMT ½.	40	UNI	$ 2.000,00	$ 80.000,00
11		UNION EMT ½.	50	UNI	$ 2.400,00	$ 120.000,00
12		CURVA ½.	30	UNI	$ 2.600,00	$ 78.000,00
13		TUBO EMT ¾.	140	UNI	$ 35.000,00	$ 4.900.000,00
14		TERMINAL ¾.	170	UNI	$ 2.900,00	$ 493.000,00
15		UNION ¾.	170	UNI	$ 2.900,00	$ 493.000,00
16		CURVA¾.	90	UNI	$ 4.000,00	$ 360.000,00
17		CAHZOS ¼ .	2.000	UNI	$ 90,00	$ 180.000,00
18		TORNILLOS DRYWALL ¼ .	2.000	UNI	$ 90,00	$ 180.000,00
19		CAJAS SOBRE MURO 4X4 RAWELT SALIDA ¾.	70	UNI	$ 22.000,00	$ 1.540.000,00
20		CAJAS SOBRE MURO 4X4 RAWELT SALIDA ½.	70	UNI	$ 20.900,00	$ 1.463.000,00
21		CAJAS SOBRE MURO 2X4 RAWELT SALIDA ¾.	70	UNI	$ 18.000,00	$ 1.260.000,00
22		CAJAS SOBRE MURO 2X4 RAWELT SALIDA ½.	70	UNI	$ 16.000,00	$ 1.120.000,00
23		CAJA DE PASO HERMETICA 10X10.	80	UNI	$ 17.000,00	$ 1.360.000,00
24		CAJA DE 20X20 PLASTICA.	40	UNI	$ 47.000,00	$ 1.880.000,00
25		TAPA CAJA 4X4 RAWELT	140	UNI	$ 7.000,00	$ 980.000,00
26		TAPA CAJA 4X2 RAWELT	140	UNI	$ 5.200,00	$ 728.000,00
27		BANDEJA PORTA CABLE 30X30X3.	90	UNI	$ 252.000,00	$ 22.680.000,00
28		BROCHES BANDEJA PORTA CABLE.	210	UNI	$ 5.000,00	$ 1.050.000,00
29		RIEL SOPORTE BANDEJA PORTA CABLE.	90	UNI	$ 125.000,00	$ 11.250.000,00
30		GRAPA SUJECION ½. PULGADAS	150	UNI	$ 1.800,00	$ 270.000,00
31		GRAPA SUJECION ¾. PULGADAS	200	UNI	$ 2.500,00	$ 500.000,00
32		GRAPA SUJECION 2" PULGADAS	100	UNI	$ 3.800,00	$ 380.000,00
33		CINTA AISLANTE SUPER 33M.	10	UNI	$ 2.700,00	$ 27.000,00
34		AMARRES PLASTICOS X BOLSA DE 30CM.	15	UNI	$ 40.000,00	$ 600.000,00
35		UPS 10KVA BIFASICA.	1	UNI	$ 14.850.000,00	$ 14.850.000,00
36		VELCRO ROLLO.	15	UNI	$ 35.000,00	$ 525.000,00
37		ROLLO ALAMBRE No 12 BLANCO.	3	UNI	$ 379.000,00	$ 1.137.000,00
38		ROLLO ALAMBRE No 12 ROJO.	3	UNI	$ 379.000,00	$ 1.137.000,00
39		ROLLO ALAMBRE No 12 VERDE.	3	UNI	$ 379.000,00	$ 1.137.000,00
OOBSERVACIONES				SUBTOTAL		$ 87.989.000,00
				IVA		$ 16.717.910,00
				DESCUENTO		$ 0,00
				TOTAL A PAGAR		$ 104.706.910,00

	RAZON SOCIAL:	REDES/SERVICIOS/TELECOMUNICACIONES.
	NIT:	901.105.203 - 9.
	DIRECCION:	Cra 5 No 5 - 89 - CENTRO
	TELEFONO	3182263151
	E-MAIL:	comercial@resett.com.co
	COTIZACION No.	162620. ANEXO No 2.

NIT	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
819.004.070 - 5	E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND	ADRIANA ARIZA		SANTA MARTA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	DESCUENTO	T.PAGO

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL
1		GRABADOR - XVR 16CH.	2	UNI	$ 2.980.000,00	$ 5.960.000,00
2		CAMARA DOMO PTZ 360 OPTICO 25X2.8.	9	UNI	$ 3.100.000,00	$ 27.900.000,00
3		CAMARA DOMO 2.8 CON AUDIO.	19	UNI	$ 230.000,00	$ 4.370.000,00
4		CAMARA DOMO IP 2.8 CON AUDIO.	5	UNI	$ 520.000,00	$ 2.600.000,00
5		CAMARA BALA 2.8 CON AUDIO.	4	UNI	$ 216.000,00	$ 864.000,00
6		DISCO DURO 10TB WESTERN DIGITAL PURPLE PRO	4	UNI	$ 2.300.000,00	$ 9.200.000,00
7		VIDEO BALUN PASIVO.	40	UNI	$ 18.000,00	$ 720.000,00
8		FUENTE DE ENERGIA 12V 5AMP.	40	UNI	$ 62.000,00	$ 2.480.000,00
9		CABLE PULPO 1X4.	30	UNI	$ 14.200,00	$ 426.000,00
10		TV SMART 50 PULGADAS.	2	UNI	$ 2.750.000,00	$ 5.500.000,00
11		BASE TV 50 PULGADAS.	2	UNI	$ 180.000,00	$ 360.000,00
12		INSTALACION DE UPS 10KVA BIFASICA TODO COSTO	1	UNI	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00
13		INSTALACION DE TV 50".	2	UNI	$ 150.000,00	$ 300.000,00
14		INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO REGULADO.	10	UNI	$ 410.000,00	$ 4.100.000,00
15		INSTALACION DE PUNTO NO ELECTRICO REGULADO.	6	UNI	$ 370.000,00	$ 2.220.000,00
16		RETIRO DE CABLEADO DESECHADO DETERIORADOS	1	UNI	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
17		CABLE ELECTRICO No 6 ACOMETIDA UPS.	200	UNI	$ 48.050,00	$ 9.610.000,00
18		TOMA ELECTRICAS 20 AMP NARANJA.	10	UNI	$ 31.000,00	$ 310.000,00
19		TOMA ELECTRICAS 20 AMP NO REGULADA BLANCA.	6	UNI	$ 21.000,00	$ 126.000,00
20		INSTALACION DE ACOMETIDA CABLE No 6.	200	MTS	$ 5.500,00	$ 1.100.000,00
21						$ 0,00
22						$ 0,00
23						$ 0,00
24						$ 0,00
25						$ 0,00
26						$ 0,00
27						$ 0,00
28						$ 0,00
29						$ 0,00
30						$ 0,00
31						$ 0,00
32						$ 0,00
33						$ 0,00
34						$ 0,00
35						$ 0,00
36						$ 0,00

OOBSERVACIONES		
	SUBTOTAL	**$ 83.546.000,00**
	IVA	$ 15.873.740,00
	DESCUENTO	$ 0,00
	TOTAL A PAGAR	$ 99.419.740,00

REDES / SERVICIOS / TELECOMUNICACIONES

Nit 901105203-9

VALOR TOTA DE LA PRESENTE OFERTA.

SON: TRECIENTOS DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (**319.860.695**).

NOTA:
TIEMPO DE EJECUCION DEL PROYECTO: 60 DIAS HABILES.
FORMA DE PAGO: 50% ANTICIPO Y 50% AL FINALIZAR.

Celular:3182263151
Email:comercial@resett.com.co

Santa Marta, julio de 2026.

Doctor.
HAROLDO PIZARRO NAY.
Gerente.
E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.
Santa Marta.

Ref. presentación de oferta solicitada.

Respetuosamente me dirijo a usted en primera instancia para agradecer la confianza depositada en nuestro equipo de trabajo y compañía para presentar oferta en la **IMPLEMENTACION DE LAS REDES LAN ETHERNET, SISTEMA (CCTV) CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS Y NO REGULADOS en el CENTRO DE SALUD GAIRA**, requeridos para el personal asistencial de esta unidad de la **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.**

Se adjunta al presente documento la cotización formal donde encontrara valores unitarios, tiempo de entrega de los mismos y forma de pago.

De igual forma estaremos atentos a cualquier inquietud en nuestro teléfono de contacto: 3007025400 – 3185969650 o al email: gerencia@soldicassas.com

Atentamente,

JOSE DE JESUS ROJAS MARTINEZ.
Gerente.

PRESENTACIÓN.

Somos una empresa que nació en Santa Marta con el fin de satisfacer la necesidad en el suministro de tecnología en informática y de accesorios relacionados de la más alta calidad, los cuales soportamos en nuestra plataforma de servicio al cliente con el objetivo de dar soporte técnico especializado en todos nuestros productos, además somos desarrolladores e integradores de soluciones tecnológicas basadas en la informática, empleando para ello las ultimas aplicaciones existentes en el mercado.

QUIENES SOMOS.

1.1. NUESTRA MISIÓN.

Nuestra misión es crear soluciones integrales a nuestros clientes mediante la asesoría en sistemas computacionales, redes inalámbricas, radio enlaces, suministro e instalación de fibra óptica, obra civil, consultoría, auditoria e Interventoría por lo que nos comprometemos a:

Dar un servicio personalizado con ética y calidad soportada en el cumplimiento.

Brindar soluciones innovadoras que superen las expectativas de nuestros clientes.

1.2. NUESTRA VISIÓN.

En el 2028 seremos una empresa que se desarrolle en todas sus áreas de forma confiable, y que proyecte seguridad, solidez y flexibilidad participativa y rentable, en toda su estructura, construyendo el cambio en la era del conocimiento, con calidad humana de nuestro personal, con una gestión que se anticipe y adapte al cambio, aprenda de la experiencia e innove permanentemente.

1.3. NUESTROS VALORES.

Lograr la satisfacción total de nuestros clientes, mediante soluciones tecnológicas efectivas, realizando seguimiento y auditoria al servicio prestado y proyectos culminados.

En el cumplimiento de nuestra Misión, observaremos las siguientes aptitudes para garantizar la satisfacción de nuestros clientes:

- Amabilidad en el servicio y agilidad en los procesos.
- Honestidad, Responsabilidad y compromiso con cada proyecto. emprendido.
- Innovación práctica y efectiva en los servicios y eficiencia en costos.
- Seriedad.
- Cumplimiento de las normas de la calidad.
- Desarrollo integral del personal de servicio técnico.

- Profesionalismo.
- Respeto por el cliente.
- Consideración por nuestro personal.
- Conciencia social.

SERVICIOS.

- Venta de Hardware y Software de Sistemas.
- Mantenimiento de Computadores.
- Capacitación en informática.
- Desarrollo de aplicaciones a la medida.
- Diseño de páginas Web.
- Soluciones de conectividad (redes).
- Suministro e Instalación de Fibra Óptica.
- Ejecución de obras civiles y mantenimientos locativos.
- Consultoría.
- Diseño de construcción.
- Auditoria.
- Interventoría.

Todas aquellas actividades que sean legales en el territorio colombiano.

De acuerdo a su amable solicitud de cotización para implementación e instalación de las redes de datos **LAN ETHERNET, SISTEMA (CCTV) CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS Y NO REGULADOS en el CENTRO DE SALUD GAIRA de la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND**.

El objetivo es realizar la instalación de 38 puntos de red de datos LAN ETHERNET, en cableado estructurado categoría 6ª, utilizando los insumos necesarios para dicha implementación.
Instalación y suministro de 37 cámaras de seguridad con todos los elementos que componen un circuito cerrado de televisión **(CCTV).**
Instalación de 19 puntos eléctricos regulados.
Instalación de 10 puntos eléctricos no regulados.
en las diferentes áreas relacionadas a continuación.
Esta relación corresponde al **CENTRO DE SALUD DE GAIRA.**
Que para la implementación de estas redes es necesario los siguientes insumos detallados a continuación.
y los elementos que sean necesarios para el correcto funcionamiento de la red a implementar.

1. DETALLE PROPUESTA ECONOMICA;

CENTRO DE SALUD GAIRA.	
DESCRIPCION.	**CANTIDADES.**
PUNTOS DE RED LAN ETHERNET.	38
PUNTOS DE VIDEO VIGILANCIA.	37
PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS.	19
PUNTOS ELECTRICOS NO REGULADOS.	10
INSUMOS/MATERIALES A UTILIZAR REDES CS GAIRA.	
CABLE UTP CATEGORIA 6ª X METRO 100% COBRE.	3.355
CABLE UTP CATEGORIA 6 X METRO 100% COBRE.	2.745
HERRAJE PATCH PANEL 24/PUERTOS AMP CAT 6ª.	2
JACK HERRAJE PATCH PANEL 24/PUERTOS AMP CAT 6ª.	48
HERRAJE PATCH PANEL AMP 24/PUERTOS CAT6.	2
JACK HERRAJE PATCH PANEL AMP 24/PUERTOS CAT6.	48
SWITCH TP LINK 24/PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRABLE.	2
ORGANIZADOR DE CABLE HORINZONTAL.	3
ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL.	4
PATCH CORD 1 METRO AMP RACK CAT 6A.	36
PATCH CORD 2 METRO AMP ESTACION CAT 6A.	36
PATCH CORD 1 METRO AMP RACK CAT 6 CAMARAS.	37
MULTITOMA HORIZONTAL RACK 8 PUESTO	8
JACK RJ45 AMP CATEGARIA 6ª	36
FACE PLATE SENCILLOS CAT 6A	36
IDENTIFICACION UNIDAD DE PUNTOS / ROTULAR.	50
CANALETA 40X25 SIN DIVISION.	20
TUBO3/4 SCH40 TECNOSA	100
TERMINAL SCH40 3/4 TECNOSA	150
UNION SCH ¾	180
CURVASCH40 3/4	80
CAJA SOBRE MURO 4X4 RAWELT PARA REGISTRO.	90
CINTA AISLANTE 3M	15
CHAZOS PLASTICOS ¼.	1000
TORNILLOS DRYWALL ¼.	1000
BOLSA DE AMARRE GRANDE	10
ROLLO VELCRO 5MT ORDENADOR.	10
GRAPA PERA 2 PULGADAS SUJECION.	80
TUBO 2 PULGADA SCH 40 TECNOSA	80
CURVA SCH40 2" PULGADA	60
UNION SCH40 2" PULGADA	100
TERMINAL SCH40 2 PULGADA TECN	100
TUBO EMT LIVIANO 3/4 PULGADA	90
CURVA EMT ¾	70
TUBO EMT LIVIANO 1/2 PULGADA	50
CURVA EMT ½	40
UNION EMT 1/2 PULGADA	100
UNION EMT 3/4 PULGADA	110
TERMINAL EMT 1/2 PULGADA	110
TERMINAL EMT 3/4 PULGADA	110

CAJA 4 * 4 DE 3/4 - 3 SALIDAS RAWELT	50
CAJA 4 * 4 DE 1/2 - 3 SALIDAS RAWELT	50
TAPARAWELT4 * 4 KARLUZ.	100
CAJA 2 * 4 DE 3/4 - 3 SALIDAS RATWELT	50
CAJA 2 * 4 DE 1/2 - 3 SALIDAS RATWELT	50
CAJA DE PASO 20X20 PARA REGISTROS AEREOS.	30
CAJAOCTAGONAL RAWEL 5 SALIDA1/2	40
GRAPA1/2 PERA	150
GRAPA 3/4 PERA	200
DISCO METAL 4 1/2 DEWALT	20
CONDULETA LL IMC 1/2" UL	40
CAJA DE PASO PLASTTICA 20X20.	40
BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 30X5X3MTS	50
RIEL OMEGA SOPORTE PORTA BANDEJA PLUS 3 MTS	50
UPS 10KVA	1
ALAMBRE No 6 NEGRO ACOMETIDA.	200
CABLE ENCAUCHETADO 3X14.	700
ROLLO ALAMBRE No 12 BLANCO.	2
ROLLO ALAMBRE No 12 ROJO.	2
ROLLO ALAMBRE No 12 VERDE.	2
TOMAS ELECTRICAS REGULADAS SALMON DE 20 AMP.	19
TOMA NO REGULADA BLANCA.	10

DIAGRAMA DISTRIBUCION RED DE DATOS ETHERNET CAT 6A.			
ITEM	**ESTACION DE TRABAJO.**	**PUNTOS DE RED DE DATOS.**	**SERVICIOS.**
1	FACTURACIÓN	4	URGENCIAS
2	SIAU	1	URGENCIAS
3	TRIAGE	1	URGENCIAS
4	SALA ERA	1	URGENCIAS
5	PROCEDIMIENTOS	1	URGENCIAS
6	FARMACIA	1	URGENCIAS
7	ESTACION DE ENFERMERÍA	3	URGENCIAS
8	CONSULTORIOS URG	2	URGENCIAS
9	TOMA MUESTRA LAB	3	URGENCIAS
10	ORIENTACION	3	CONSULTA EXTERNA
11	CENTRO CABLEADO	1	CONSULTA EXTERNA
12	FACTURACIÓN (RECEPCION)	2	CONSULTA EXTERNA
13	FARMACIA	2	CONSULTA EXTERNA
14	VACUNACION	3	CONSULTA EXTERNA
15	ODONTOLOGIA	3	CONSULTA EXTERNA
16	CONSULTORIOS	3	CONSULTA EXTERNA
17	TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	1	CONSULTA EXTERNA
18	TOMA DE MUESTRAS	1	CONSULTA EXTERNA
19	PUESTO DE TRABAJO ESCALERA	1	CONSULTA EXTERNA
20	**TOTAL:**	36	

INSUMOS/MATERIALES A UTILIZAR RED CCTV.

XVR DAHUA 16CH+16IP 8M H265+ 2 BAHIA DE HDD	2
BALA PLAST DAHUA 5M IR20 COOP CON AUDIO.	4
DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER CON AUDIO.	19
DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER CON AUDIO IP.	5
DOMO PTZ 4 MP – 2.8 ZOOM OPTICO 25X.	9
DISCO DURO 10TB 3.5 7200RPM SATA WD 6GB/S 256MB CACHE	4
FUENTE 12V 8A	37
CONECTOR RJ45 CATEGORIA No6 SENCILLO.	100
CAJA HERMETICAS 10X10 PLASTICA.	70
RACK DE PISO EN MEDIDAS 1.80 CM DE ALTO X 38.5RU.	2
VIDEO BALUN PASIVOS 5PMX.	40
CABLE PULPO 1X4 SALIADAS.	30
PLANOS INTEGRADOS DE LA RED EN GENERAL.	1
TV SMART 50 PULGADAS	2
BASE TV 50 PULGADAS.	2

DIAGRAMA DISTRIBUCION INSTALACION DEL SISTEMA CCTV.				
ITEM	**AREA.**	**CANTIDAD.**	**TIPO DE CAMARA.**	**SERVICIO.**
1	SALA DE ESPERA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
2	FACTURACIÓN	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
3	ENTRADA URGENCIAS	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
4	FACHADA	4	PTZ	URGENCIAS
5	PASILLO PATIO	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
6	PATIO	1	DOMO/BALA	GENERAL
7	PASILLO OBSERVACION	2	DOMO/BALA	URGENCIAS
8	FARMACIA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
9	ESTACION DE ENFERMERÍA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
10	PASILLO MIRANDO PUERTA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
11	PASILLO CONSULTORIOS URG	2	DOMO/BALA	URGENCIAS
12	TOMA MUESTRA LAB	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
13	ENTRADA TOMA DE MUESTRAS	2	DOMO/BALA	URGENCIAS
14	CALLEJON Hacia DEP CADAVERES	2	DOMO/BALA	GENERAL
15	DEPOSITO CADAVERES	1	DOMO/BALA	GENERAL
16	PASILLO DEP CADAVERES	2	DOMO/BALA	GENERAL
17	CUARTO ELECTRICO	1	DOMO/BALA	GENERAL
18	PATIO (SALIDA DEP CADAVER)	1	DOMO/BALA	GENERAL
19	ENTRADA CONSULTA EXT	1	DOMO/BALA	CONSULTA EXTERNA
20	ASCENSOR/ESCALERA	1	DOMO/BALA	CONSULTA EXTERNA
21	CENTRO CABLEADO	1	DOMO/BALA	GENERAL
22	SALA DE ESPERA	1	DOMO/BALA	CONSULTA EXTERNA
23	PASILLO	2	DOMO/BALA	CONSULTA EXTERNA

24	ASZOTEA	3	PTZ	GENERAL
25	FACHADA CARRETERA	2	PTZ	GENERAL
26				
27	**TOTAL:**	**37**		

DISTRIBUCION DE PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS Y NO REGULADOS			
ITEM	**ESTACION DE TRABAJO.**	**REGULADOS.**	**NO REGULADOS.**
1	CENTRO DE CABLEADO.	7	6
2	CAMARAS PTZ.	9	
3	TERAPIA RESPITATORIA.	1	1
4	ODONTOLOGIA.	1	1
5	PUESTO DE TRABAJO ESCALERA.	1	2
	TOTAL:	19	10

SERVICIOS.	
ITEM	**DESCRIPCION.**
1	Instalación de televisores centro de monitoreo.
2	Retiro de cableado y tuberías ya instaladas.
3	Instalación de bandejas porta cables.
4	Instalación de ups.
5	Planos estructurales.
6	Transporte de materiales mientras dure la ejecución del proyecto.

Realizar implementación e instalación de red da datos LAN ETHERNET, SISTEMA (CCTV) CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN Y PUNTOS ELECTRICOS REGULADOS Y NO REGULADOS en el CENTRO DE SALUD GAIRA de la E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.

PROPUESTA ECONOMICA Y/O COSTO DE LA IMPLEMENTACION DE LAS REDES;

SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S.
NIT 900807318 -6

+573007025400
www.soldicassas.com
contabilidad@soldicassas.com
CALLE 29B No 1C - 42 - Santa Marta

Cotización

E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT 819004070
AVENIDA LIBERTADOR No 25 - 67, Santa Marta
TEL 4237009

Cotización No.	**241**
Fecha de expedición	06/07/2026
Fecha de vencimiento	16/07/2026

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
RED568	INSTALACION DE PUNTO DE RED DE DATOS.	$390,000	38	0.00%	$14,820,000
3-P1420133	INSTALACION DE PUNTO DE VIDEO VIGILANCIA DE ALTA COMPLEJIDAD (INCLUYE: TENDIDO DEL CABLEADO DESDE LA ESTACION DE REDES LAN HASTA PUNTO VIGILANCIA, CON INSTALACION DE TUBERIA Y DEMAS ACCESORIOS.)	$380,000	37	0.00%	$14,060,000
L622024	INSTALACION PUNTO ELECTRICO REGULADO	$370,000	19	0.00%	$7,030,000
ELEC1590	INSTALACION DE PUNTO ELECTRICO SENCILLO.	$340,000	10	0.00%	$3,400,000
LPCA0J0VLBT	METRO CABLE UTP CAT6A SIN BLINDAR USO INTERIOR 23AWG CHAQUETA LSZH COLOR VIOLETA CERTIFICAD DELTA TESTEADO	$5,542	3660	0.00%	$20,283,720
Network 1920	CABLE UTP CAT 6 HIKVISION 100% COBRE CERTIFICADO 305 METROS – USO INTERIOR DS-1LN6-UE-W BLANCO (Características: Aplicaciones: Video vigilancia (Analogo, HD-TVI, IP Megapixel) Redes Voz/Datos/Video. Aplicaciones Power Over Ethernet IEEE 802.3af y 802.3at. Caracteristicas fisicas y electricas: Conductor 100% Cobre. Color : Gris Calibre : 24. Blindaje : No. Temperatura de operación: -20°C a 70°C. Estándares y certificaciones: ANSI/TIA-568-C.2)	$3,200	3050	0.00%	$9,760,000
982138812BP	HERRAJE PATCH PANEL CAT No 6A COMMSCOPE - AMP.	$770,000	2	0.00%	$1,540,000

Observaciones

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S.
NIT 900807318 -6

+573007025400
www.soldicassas.com
contabilidad@soldicassas.com
CALLE 29B No 1C - 42 - Santa Marta

Cotización

E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT 819004070
AVENIDA LIBERTADOR No 25 - 67, Santa Marta
TEL 4237009

Cotización No.	**241**
Fecha de expedición	06/07/2026
Fecha de vencimiento	16/07/2026

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
2153449-2	JACK AMP-TWIST SLX , CAT 6A, SHIELDED 4 PARES NEGRO	$38,900	48	0.00%	$1,867,200
6PATCHPCOMMSCOPE	HERRAJE PATCH PANEL CAT No6 COMMSCOPE - AMP.	$590,000	2	0.00%	$1,180,000
31639666HERR	JACK CAT No 6 HERRAJE PATCH PANEL COMMSCOPE - AMP.	$31,900	48	0.00%	$1,531,200
RG-NBS3100-24GT4SFP	SWITCH CONMUTADOR RUIJIE RG-24GT4SFP 28 PUERTOS GIGABIT 56GBPS 24 NO POE 4 SFP.	$1,536,675	2	0.00%	$3,073,350
ORG202432	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA RACK PLÁSTICO 40X60MM	$68,000	3	0.00%	$204,000
OV-4517	ORGANIZADORES PLÁSTICOS VERTICALES TIPO DUCTO PARA GABINETES DE PISO	$445,000	4	0.00%	$1,780,000
PATCHCORDAMP1M	PATCH CORD CAT 6A DE 1MT MARCA AMP	$55,625	38	0.00%	$2,113,750
PATCHAMP3M	PATCH CORD UTP AMP COMMSCOPE CATEGORIA 6A DE 3 MTS	$90,000	38	0.00%	$3,420,000
P06102005	PATCH CORD CAT 6 DE 1 METRO AMP.	$37,983	37	0.00%	$1,405,371
2021031802	MULTITOMA HORIZONTAL 5 PUESTOS.	$180,220	8	0.00%	$1,441,760
CAT6ABLINDADO	JACK CAT 6A AZUL/COMMSCOPE	$38,900	38	0.00%	$1,478,200
FACEP6A	FACE PLATE AMP SENCILLO CAT 6A	$15,000	38	0.00%	$570,000
M16873965	MARQUILLADO/ IDENTIFICACION PUNTOS DE DATOS Y/O ELECTRICO CIRCUITOS.	$7,000	50	0.00%	$350,000
0100-08	CANALETAS DEXON 40X25 CON DIVISION.	$37,500	20	0.00%	$750,000
0344001	CAJA 4 * 4 DE 3/4 - 3 SALIDAS RAWELT	$25,040	50	0.00%	$1,252,000
000473	CINTA 3M SUPER 33 SCOTCH 19MM*20.1M	$26,400	15	0.00%	$396,000
83924	TORNILLO DRYWALL 8 * 1	$60	1000	0.00%	$60,000
000530	CHAZO PLASTICO 1/4	$60	1000	0.00%	$60,000
7702496006636	BOLSA DE AMARRES PLASTICOS T10	$35,000	10	0.00%	$350,000
173906	ROLLO VELCRO 5 METROS ORDENADOR.	$25,000	10	0.00%	$250,000
025846031	TUBO3/4 SCH40 TECNOSA	$17,200	100	0.00%	$1,720,000
306410	TERMINAL SCH40 3/4 TECNOSA	$1,400	150	0.00%	$210,000
CLT129	UNION SCH40 3/4	$1,400	180	0.00%	$252,000
C4864	CURVASCH40 3/4	$3,000	80	0.00%	$240,000

Observaciones

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S.
NIT 900807318 -6

+573007025400
www.soldicassas.com
contabilidad@soldicassas.com
CALLE 29B No 1C - 42 - Santa Marta

Cotización

E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT 819004070
AVENIDA LIBERTADOR No 25 - 67, Santa Marta
TEL 4237009

Cotización No.	**241**
Fecha de expedición	06/07/2026
Fecha de vencimiento	16/07/2026

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
03210561	TUBO 2 PULGADA SCH 40 TECNOSA	$54,000	80	0.00%	$4,320,000
CLT127	TERMINAL SCH40 2 PULGADA TECNOSA	$8,850	100	0.00%	$885,000
007901	CURVA SCH40 2" PULGADA	$29,850	60	0.00%	$1,791,000
0079001	UNION SCH 2" PULGADAS.	$8,850	100	0.00%	$885,000
1980	GRAPA PERA 2 PULGADAS SUJECION.	$2,800	100	0.00%	$280,000
TB0001118	TUBO EMT LIVIANO 3/4 PULGADA	$29,250	90	0.00%	$2,632,500
UN00011110	UNION EMT 3/4 PULGADA	$2,600	110	0.00%	$286,000
T00011108	TERMINAL EMT 3/4 PULGADA	$2,600	110	0.00%	$286,000
T1245	CURVA3/4 EMT	$3,873	70	0.00%	$271,110
TB0001119	TUBO EMT LIVIANO 1/2 PULGADA	$21,060	50	0.00%	$1,053,000
UN00011111	UNION EMT 1/2 PULGADA	$1,820	110	0.00%	$200,200
T00011112	TERMINAL EMT 1/2 PULGADA	$1,950	110	0.00%	$214,500
CV0001113	CURVA EMT 1/2 PULGADAS	$2,600	40	0.00%	$104,000
8427	GRAPA 3/4 PERA	$1,239	100	0.00%	$123,900
8609	GRAPA PERA 1/2 EMT.	$1,060	80	0.00%	$84,800
0326411	CAJA 4 * 4 DE 1/2 - 3 SALIDA RAWELT	$23,750	50	0.00%	$1,187,500
7703630008707	TAPARAWELT4 * 4 KARLUZ	$4,697	100	0.00%	$469,700
290396101	CAJA 2 * 4 DE 3/4 - 3 SALIDAS RATWELT	$15,500	50	0.00%	$775,000
25413	CAJA 2 * 4 DE 1/2 - 3 SALIDAS RATWELT	$14,500	50	0.00%	$725,000
C2020HERM	CAJA 20X20 HERMETICA ACME LEON	$48,000	40	0.00%	$1,920,000
10385112	BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 30X5X3MTS	$248,700	50	0.00%	$12,435,000
1982211214	RIEL OMEGA BANDEJA PORTA CABLE 5 - PLUS 3MTS	$97,300	50	0.00%	$4,865,000
0100-01	CAJA EXAGONAL.	$900	60	0.00%	$54,000
002391	CONDULETA LL IMC 1/2" UL	$4,409	30	0.00%	$132,270
000140	CABLE 12AWG LIBRE HALOGENO BLANCO CARRETO	$332,500	2	0.00%	$665,000
000137	CABLE 12AWG LIBRE HALOGENO VERDE CARRETO	$332,500	2	0.00%	$665,000
000141	CABLE 12AWG LIBRE HALOGENO ROJO CARRETO	$332,500	2	0.00%	$665,000

Observaciones

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S.
NIT 900807318 -6

+573007025400
www.soldicassas.com
contabilidad@soldicassas.com
CALLE 29B No 1C - 42 - Santa Marta

Cotización

E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT 819004070
AVENIDA LIBERTADOR No 25 - 67, Santa Marta
TEL 4237009

Cotización No.	**241**
Fecha de expedición	06/07/2026
Fecha de vencimiento	16/07/2026

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
RYWUQWD8	TOMA DOBLE HOSPITALARIA REGULADA CON TAPA NARANJA.	$28,000	19	0.00%	$532,000
000035	TOMA 20AMP LEVINTON	$18,000	10	0.00%	$180,000
177020891	BREAKER ENCHUFABLE 1 * 20 LUMINEX	$26,900	8	0.00%	$215,200
KO26598	TABLERO 8 CIRCUITOS LUMINEX.	$98,000	2	0.00%	$196,000
000777	CONECTOR RESORTE AMARRILLO 18-10 AWG	$240	1	0.00%	$240
000052	CONECTOR DE RESORTE ROJO 8AWG	$504	1	0.00%	$504
1AP10KW-TOWER	UPS AMERICAN POWER ONLINE 10KVA/10KW 220/110VAC TORRE BIFASICA	$12,700,000	1	0.00%	$12,700,000
AC-CAB5060211M	METRO ALAMBRE No6 NEGRO ACOMETIDA.	$47,900	200	0.00%	$9,580,000
5116H-4KL-I3	XVR DAHUA 16CH+16IP 8M H265+ 1 BAHIA DE HDD	$6,460,000	2	0.00%	$12,920,000
B1A51N-028	BALA PLAST DAHUA 5M IR20 COOP	$210,000	4	0.00%	$840,000
T1A51N-A-028	DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER	$208,800	19	0.00%	$3,967,200
1431T1P-A-0280B	DOMO IP CON MICROFONO 4MPX LENTE 2,8MM	$454,000	5	0.00%	$2,270,000
DH-SD49425DB-HNY	DOMO PTZ 4 MP – 2.8 ZOOM OPTICO 25X.	$2,985,200	9	0.00%	$26,866,800
FUET128	FUENTE 12V 8A	$55,000	36	0.00%	$1,980,000
0300-01	CONECTOR RJ45 CATEGORIA No6 SENCILLO.	$700	100	0.00%	$70,000
CJ0001114	CAJA HERMETICAS 10X10 PLASTICA.	$15,360	60	0.00%	$921,600
BAL00011104	DH-PFM800-4K - VIDEO BALUN PASIVO 1 CANAL 4 EN 1 TRANSMISION HDCVI 4K HASTA 200M	$16,900	40	0.00%	$676,000
SPLIPL4324	SPLITTER PULPO 1X4 ELECTRICO PARA SISTEMA CCTV.	$15,960	30	0.00%	$478,800
TVHYUNDAI50P	TELEVISOR HYUNDAI 50 PULGADAS SMART 4K - WEB OS	$2,400,000	2	0.00%	$4,800,000
BSTV505560	BASE TV 50/55/60 PULGADAS	$190,000	2	0.00%	$380,000

Observaciones

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA S.A.S.
NIT 900807318 -6

+573007025400
www.soldicassas.com
contabilidad@soldicassas.com
CALLE 29B No 1C - 42 - Santa Marta

Cotización

E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND
NIT 819004070
AVENIDA LIBERTADOR No 25 - 67, Santa Marta
TEL 4237009

Cotización No.	**241**
Fecha de expedición	06/07/2026
Fecha de vencimiento	16/07/2026

Referencia	Ítem	Precio	Cantidad	Descuento	Total
PLAN01121981	PLANOS ESTRUCTURALES DE LA RED DE DATOS Y ELECTRICA. (ESTE PLANO INCLUYE RECORRIDO Y DE LAS ACOMETIDAS EN LAS REDES ELECTRICAS Y RECORRIDO Y UBICACION DE CADA UNO LOS LOS PUNTOS DE DATOS Y ELECTRICOS. UBICACION DE CAJAS DE REGISTROS. Y DISTRIBUCIONES.)	$6,450,000	1	0.00%	$6,450,000
180X60X35RU	RACK DE PISO EN MEDIDAS 1.80 CM DE ALTO X 35RU.	$1,550,000	2	0.00%	$3,100,000
028877321608	DISCO METAL 4 1/2 DEWALT	$7,000	15	0.00%	$105,000
INSTV50	SERVICIO INSTALACION TV 50 PULGADAS.	$85,000	2	0.00%	$170,000
INTBANXC	INSTALACION DE BANDEJA PORTA CABLES	$85,000	50	0.00%	$4,250,000
TP193009042022	SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO	$4,500,000	1	0.00%	$4,500,000
L642024	INSTALACION UPS 10KVA	$780,000	1	0.00%	$780,000
L652024	INSTALACION ACOMETIDA CABLE No 6.	$1,450,000	1	0.00%	$1,450,000
RT262007CE	SERVICIO RETIRO DE CABLEADO EXISTENTE Y NO UTILIZABLE, INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS EN TODAS LAS AREAS.	$3,600,000	1	0.00%	$3,600,000

Doscientos ochenta y cuatro millones ciento setenta y seis mil dieciseis pesos

Observaciones

Subtotal	$238,803,375
IVA (19.00%)	$45,372,641
Total	$284,176,016

ELABORADO POR

Generado en www.alegra.com/colombia - Con Alegra ganas tiempo y tranquilidad

NOTA:

- No se realizarán actividades por fuera a las descritas en la presente oferta.
- Tiempo de ejecución 30 días.

- Las notificaciones y órdenes de servicios serán recibidas mediante escrito o en los correos soporte@soldicassas.com

- Las reparaciones de paredes y techos donde sea necesario abrir para la instalación de la tubería y cableado serán reparados por el contratante **E.S.E ALEJANDRO PROSPERO REVEREND.**

- Cualquier inconformidad durante la ejecución de esta orden de servicio estamos prestos a corregirla mientras nos sea notificada mediante escrito o al correo gerencia@soldicassas.com

Cordialmente;

JOSE DE JESUS ROJAS MARTINEZ.
Representante Legal.