Santa Marta, julio de 2026.

Señores
SOLUCIONES DINAMICAS SANTA MARTA
E.S.D

ASUNTO: Invitación a presentar cotización

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los Acuerdos de Junta Directiva No.002 de del 10 de octubre de 2024 y la Resolución 135 de 14 de mayo, Estatuto y Manual de Contratación de la E.S.E. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEDREND; me permito solicitar, en el término de la distancia, presentación de cotización, la cual deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

1. **Objeto.** ***"PRESTAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE RED DATOS Y SISTEMA CCTV DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE SALUD GAIRA DE LA ESE ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND."***

2. **ALCANCE GENERAL**

1. **Instalación Red de Datos**
   - Instalar treinta y ocho (38) puntos de red LAN, que se deberán instalar en las siguientes dependencias:

AREA	CANTIDAD	SERVICIOS.
FACTURACIÓN	4	URGENCIAS
SIAU	1	URGENCIAS
TRIAGE	1	URGENCIAS
SALA ERA	1	URGENCIAS
PROCEDIMIENTOS	1	URGENCIAS
FARMACIA	1	URGENCIAS
ESTACION DE ENFERMERÍA	3	URGENCIAS
CONSULTORIOS URG	2	URGENCIAS
TOMA MUESTRA LAB	3	URGENCIAS
ORIENTACION	3	CONSULTA EXTERNA
CENTRO CABLEADO	2	CONSULTA EXTERNA
FACTURACIÓN (RECEPCION)	2	CONSULTA EXTERNA
FARMACIA	2	CONSULTA EXTERNA
VACUNACION	3	CONSULTA EXTERNA
ODONTOLOGIA	3	CONSULTA EXTERNA
CONSULTORIOS	3	CONSULTA EXTERNA
TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	1	CONSULTA EXTERNA
TOMA DE MUESTRAS	1	CONSULTA EXTERNA
PUESTO DE TRABAJO ESCALERA	1	CONSULTA EXTERNA
TOTAL:	38	

   - Suministro de los siguientes insumos y materiales

DESCRIPCIÓN MATERIAL/INSUMO	CANTIDAD
CABLE UTP CATEGORIA 6ª X METRO 100% COBRE.	3.355
CABLE UTP CATEGORIA 6 X METRO 100% COBRE.	2.745
HERRAJE PATCH PANEL 24/PUERTOS AMP CAT 6ª.	2
JACK HERRAJE PATCH PANEL 24/PUERTOS AMP CAT 6ª.	48
HERRAJE PATCH PANEL AMP 24/PUERTOS CAT6.	2
JACK HERRAJE PATCH PANEL AMP 24/PUERTOS CAT6.	48

Vigilado Supersalud

SWITCH TP LINK 24/PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRABLE.	2
ORGANIZADOR DE CABLE HORINZONTAL.	3
ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL.	4
PATCH CORD 1 METRO AMP RACK CAT 6A.	36
PATCH CORD 2 METRO AMP ESTACION CAT 6A.	36
PATCH CORD 1 METRO AMP RACK CAT 6 CAMARAS.	37
MULTITOMA HORIZONTAL RACK 8 PUESTO	8
JACK RJ45 AMP CATEGARIA 6ª	36
FACE PLATE SENCILLOS CAT 6A	36
IDENTIFICACION UNIDAD DE PUNTOS / ROTULAR.	50
CANALETA 40X25 SIN DIVISION.	20
TUBO3/4 SCH40 TECNOSA	100
TERMINAL SCH40 3/4 TECNOSA	150
UNION SCH ¾	180
CURVASCH40 3/4	80
CAJA SOBRE MURO 4X4 RAWELT PARA REGISTRO.	90
CINTA AISLANTE 3M	15
CHAZOS PLASTICOS ¼.	1000
TORNILLOS DRYWALL ¼.	1000
BOLSA DE AMARRE GRANDE	10
ROLLO VELCRO 5MT ORDENADOR.	10
GRAPA PERA 2 PULGADAS SUJECION.	80
TUBO 2 PULGADA SCH 40 TECNOSA	80
CURVA SCH40 2" PULGADA	60
UNION SCH40 2" PULGADA	100
TERMINAL SCH40 2 PULGADA TECN	100
TUBO EMT LIVIANO 3/4 PULGADA	90
CURVA EMT ¾	70
TUBO EMT LIVIANO 1/2 PULGADA	50
CURVA EMT ½	40
UNION EMT 1/2 PULGADA	100
UNION EMT 3/4 PULGADA	110
TERMINAL EMT 1/2 PULGADA	110
TERMINAL EMT 3/4 PULGADA	110
CAJA 4 * 4 DE 3/4 - 3 SALIDAS RAWELT	50
CAJA 4 * 4 DE 1/2 - 3 SALIDAS RAWELT	50
TAPARAWELT4 * 4 KARLUZ.	100
CAJA 2 * 4 DE 3/4 - 3 SALIDAS RATWELT	50
CAJA 2 * 4 DE 1/2 - 3 SALIDAS RATWELT	50
CAJA DE PASO 20X20 PARA REGISTROS AEREOS.	30
CAJAOCTAGONAL RAWEL 5 SALIDA1/2	40
GRAPA1/2 PERA	150
GRAPA 3/4 PERA	200
DISCO METAL 4 1/2 DEWALT	20
CONDULETA LL IMC 1/2" UL	40
CAJA DE PASO PLASTTICA 20X20.	40
BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 30X5X3MTS	50
RIEL OMEGA SOPORTE PORTA BANDEJA PLUS 3 MTS	50
UPS 10KVA	1
ALAMBRE No 6 NEGRO ACOMETIDA.	200
CABLE ENCAUCHETADO 3X14.	700
ROLLO ALAMBRE No 12 BLANCO.	2
ROLLO ALAMBRE No 12 ROJO.	2
ROLLO ALAMBRE No 12 VERDE.	2

Vigilado Supersalud

TOMAS ELECTRICAS REGULADAS SALMON DE 20 AMP.	19
TOMA NO REGULADA BLANCA.	10

2. Instalación Sistema CCTV

- Instalar treinta y siete (37) puntos de sistema de video vigilancia CCTV, que se deberán instalar en las siguientes ubicaciones:

UBICACIÓN.	CANTIDAD.	TIPO DE CAMARA.	SERVICIO.
SALA DE ESPERA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
FACTURACIÓN	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
ENTRADA URGENCIAS	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
FACHADA	4	PTZ	URGENCIAS
PASILLO PATIO	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
PATIO	1	DOMO/BALA	GENERAL
PASILLO OBSERVACION	2	DOMO/BALA	URGENCIAS
FARMACIA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
ESTACION DE ENFERMERÍA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
PASILLO MIRANDO PUERTA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
PASILLO CONSULTORIOS URG	2	DOMO/BALA	URGENCIAS
TOMA MUESTRA LAB	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
ENTRADA TOMA DE MUESTRAS	2	DOMO/BALA	URGENCIAS
CALLEJON Hacia DEP CADAVERES	2	DOMO/BALA	GENERAL
DEPOSITO CADAVERES	1	DOMO/BALA	GENERAL
PASILLO DEP CADAVERES	2	DOMO/BALA	GENERAL
CUARTO ELECTRICO	1	DOMO/BALA	GENERAL
PATIO (SALIDA DEP CADAVER)	1	DOMO/BALA	GENERAL
ENTRADA CONSULTA EXT	1	DOMO/BALA	CONSULTA EXT
ASCENSOR/ESCALERA	1	DOMO/BALA	CONSULTA EXT
CENTRO CABLEADO	1	DOMO/BALA	GENERAL
SALA DE ESPERA	1	DOMO/BALA	CONSULTA EXT
PASILLO	2	DOMO/BALA	CONSULTA EXT
ASZOTEA	3	PTZ	GENERAL
FACHADA CARRETERA	2	PTZ	GENERAL
TOTAL:	**37**		

- Suministro de los siguientes insumos y materiales:

DESCRIPCIÓN MATERIAL/INSUMO	CANTIDAD
XVR DAHUA 16CH+16IP 8M H265+ 2 BAHIA DE HDD	2
BALA PLAST DAHUA 5M IR20 COOP CON AUDIO.	4
DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER CON AUDIO.	19
DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER CON AUDIO IP.	5
DOMO PTZ 4 MP – 2.8 ZOOM OPTICO 25X.	9
DISCO DURO 10TB 3.5 7200RPM SATA WD 6GB/S 256MB CACHE	4
FUENTE 12V 8A	37

Vigilado Supersalud

CONECTOR RJ45 CATEGORIA No6 SENCILLO.	100
CAJA HERMETICAS 10X10 PLASTICA.	70
RACK DE PISO EN MEDIDAS 1.80 CM DE ALTO X 38.5RU.	2
VIDEO BALUN PASIVOS 5PMX.	40
CABLE PULPO 1X4 SALIADAS.	30
PLANOS INTEGRADOS DE LA RED EN GENERAL.	1
TV SMART 50 PULGADAS	2
BASE TV 50 PULGADAS.	2

3. **Instalación de diecinueve (19) puntos eléctricos regulados y diez (10) puntos eléctricos no regulados.**
   Distribuidos de la siguiente manera:

UBICACIÓN	REGULADOS.	NO REGULADOS.
CENTRO DE CABLEADO.	7	6
CAMARAS PTZ.	9	0
TERAPIA RESPITATORIA.	1	1
ODONTOLOGIA.	1	1
PUESTO DE TRABAJO ESCALERA.	1	2
TOTAL:	**19**	**10**

4. **Suministro e Instalación de Televisores en Centro de Monitoreo CCTV**
5. **Suministro e Instalación de bandeja porta cables**
6. **Suministro e Instalación de una (1) UPS 10KVA**
7. **Transporte de materiales durante la ejecución del proyecto**
8. **Retirar cableado estructurado anterior**
   Retirar todo el cableado estructurado de la red anterior o dejada de utilizar.
9. **Planos Estructurales de la red de datos y eléctrica**
   Planos estructurales de la red de datos y eléctrica: debe incluir recorrido y de las acometidas en las redes eléctricas y recorrido y ubicación de cada uno los puntos de datos y eléctricos. Ubicación de cajas de registros y distribuciones

Por lo anterior, es preciso iniciar un proceso de contratación para atender de manera eficiente y oportuna el servicio requerido.

La cotización deberá ser presentada en la sede Administrativa de la E.S.E. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, ubicada en la Avenida Libertador No 25-67 de la ciudad de Santa Marta.

Cordialmente,

JESUS AVENDAÑO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Vigilado Supersalud

Santa Marta, julio de 2026.

Señores
RST
Redes/servicios/telecomunicaciones
Email:comercial@resett.co
E.S.D

ASUNTO: Invitación a presentar cotización

Por medio del presente escrito, y con fundamento en los Acuerdos de Junta Directiva No.002 de del 10 de octubre de 2024 y la Resolución 135 de 14 de mayo, Estatuto y Manual de Contratación de la E.S.E. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEDREND; me permito solicitar, en el término de la distancia, presentación de cotización, la cual deberá tener en cuenta los siguientes parámetros:

3. **Objeto.** ***"PRESTAR LOS SERVICIOS DE DISEÑO E INSTALACIÓN DE RED DATOS Y SISTEMA CCTV DE LA NUEVA SEDE DEL CENTRO DE SALUD GAIRA DE LA ESE ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND."***

4. **ALCANCE GENERAL**

10. **Instalación Red de Datos**
    - Instalar treinta y ocho (38) puntos de red LAN, que se deberán instalar en las siguientes dependencias:

AREA	CANTIDAD	SERVICIOS.
FACTURACIÓN	4	URGENCIAS
SIAU	1	URGENCIAS
TRIAGE	1	URGENCIAS
SALA ERA	1	URGENCIAS
PROCEDIMIENTOS	1	URGENCIAS
FARMACIA	1	URGENCIAS
ESTACION DE ENFERMERÍA	3	URGENCIAS
CONSULTORIOS URG	2	URGENCIAS
TOMA MUESTRA LAB	3	URGENCIAS
ORIENTACION	3	CONSULTA EXTERNA
CENTRO CABLEADO	2	CONSULTA EXTERNA
FACTURACIÓN (RECEPCION)	2	CONSULTA EXTERNA
FARMACIA	2	CONSULTA EXTERNA
VACUNACION	3	CONSULTA EXTERNA
ODONTOLOGIA	3	CONSULTA EXTERNA
CONSULTORIOS	3	CONSULTA EXTERNA
TOMA DE MUESTRAS ESPECIALES	1	CONSULTA EXTERNA
TOMA DE MUESTRAS	1	CONSULTA EXTERNA
PUESTO DE TRABAJO ESCALERA	1	CONSULTA EXTERNA
TOTAL:	38	

- Suministro de los siguientes insumos y materiales

DESCRIPCIÓN MATERIAL/INSUMO	CANTIDAD
CABLE UTP CATEGORIA 6ª X METRO 100% COBRE.	3.355
CABLE UTP CATEGORIA 6 X METRO 100% COBRE.	2.745
HERRAJE PATCH PANEL 24/PUERTOS AMP CAT 6ª.	2

JACK HERRAJE PATCH PANEL 24/PUERTOS AMP CAT 6ª.	48
HERRAJE PATCH PANEL AMP 24/PUERTOS CAT6.	2
JACK HERRAJE PATCH PANEL AMP 24/PUERTOS CAT6.	48
SWITCH TP LINK 24/PUERTOS 10/100/1000 ADMINISTRABLE.	2
ORGANIZADOR DE CABLE HORINZONTAL.	3
ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL.	4
PATCH CORD 1 METRO AMP RACK CAT 6A.	36
PATCH CORD 2 METRO AMP ESTACION CAT 6A.	36
PATCH CORD 1 METRO AMP RACK CAT 6 CAMARAS.	37
MULTITOMA HORIZONTAL RACK 8 PUESTO	8
JACK RJ45 AMP CATEGARIA 6ª	36
FACE PLATE SENCILLOS CAT 6A	36
IDENTIFICACION UNIDAD DE PUNTOS / ROTULAR.	50
CANALETA 40X25 SIN DIVISION.	20
TUBO3/4 SCH40 TECNOSA	100
TERMINAL SCH40 3/4 TECNOSA	150
UNION SCH ¾	180
CURVASCH40 3/4	80
CAJA SOBRE MURO 4X4 RAWELT PARA REGISTRO.	90
CINTA AISLANTE 3M	15
CHAZOS PLASTICOS ¼.	1000
TORNILLOS DRYWALL ¼.	1000
BOLSA DE AMARRE GRANDE	10
ROLLO VELCRO 5MT ORDENADOR.	10
GRAPA PERA 2 PULGADAS SUJECION.	80
TUBO 2 PULGADA SCH 40 TECNOSA	80
CURVA SCH40 2" PULGADA	60
UNION SCH40 2" PULGADA	100
TERMINAL SCH40 2 PULGADA TECN	100
TUBO EMT LIVIANO 3/4 PULGADA	90
CURVA EMT ¾	70
TUBO EMT LIVIANO 1/2 PULGADA	50
CURVA EMT ½	40
UNION EMT 1/2 PULGADA	100
UNION EMT 3/4 PULGADA	110
TERMINAL EMT 1/2 PULGADA	110
TERMINAL EMT 3/4 PULGADA	110
CAJA 4 * 4 DE 3/4 - 3 SALIDAS RAWELT	50
CAJA 4 * 4 DE 1/2 - 3 SALIDAS RAWELT	50
TAPARAWELT4 * 4 KARLUZ.	100
CAJA 2 * 4 DE 3/4 - 3 SALIDAS RATWELT	50
CAJA 2 * 4 DE 1/2 - 3 SALIDAS RATWELT	50
CAJA DE PASO 20X20 PARA REGISTROS AEREOS.	30
CAJAOCTAGONAL RAWEL 5 SALIDA1/2	40
GRAPA1/2 PERA	150
GRAPA 3/4 PERA	200
DISCO METAL 4 1/2 DEWALT	20
CONDULETA LL IMC 1/2" UL	40
CAJA DE PASO PLASTTICA 20X20.	40
BANDEJA PORTA CABLE TIPO MALLA 30X5X3MTS	50
RIEL OMEGA SOPORTE PORTA BANDEJA PLUS 3 MTS	50
UPS 10KVA	1
ALAMBRE No 6 NEGRO ACOMETIDA.	200
CABLE ENCAUCHETADO 3X14.	700

Vigilado Supersalud

ROLLO ALAMBRE No 12 BLANCO.	2
ROLLO ALAMBRE No 12 ROJO.	2
ROLLO ALAMBRE No 12 VERDE.	2
TOMAS ELECTRICAS REGULADAS SALMON DE 20 AMP.	19
TOMA NO REGULADA BLANCA.	10

11. Instalación Sistema CCTV

- Instalar treinta y siete (37) puntos de sistema de video vigilancia CCTV, que se deberán instalar en las siguientes ubicaciones:

UBICACIÓN.	CANTIDAD.	TIPO DE CAMARA.	SERVICIO.
SALA DE ESPERA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
FACTURACIÓN	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
ENTRADA URGENCIAS	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
FACHADA	4	PTZ	URGENCIAS
PASILLO PATIO	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
PATIO	1	DOMO/BALA	GENERAL
PASILLO OBSERVACION	2	DOMO/BALA	URGENCIAS
FARMACIA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
ESTACION DE ENFERMERÍA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
PASILLO MIRANDO PUERTA	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
PASILLO CONSULTORIOS URG	2	DOMO/BALA	URGENCIAS
TOMA MUESTRA LAB	1	DOMO/BALA	URGENCIAS
ENTRADA TOMA DE MUESTRAS	2	DOMO/BALA	URGENCIAS
CALLEJON Hacia DEP CADAVERES	2	DOMO/BALA	GENERAL
DEPOSITO CADAVERES	1	DOMO/BALA	GENERAL
PASILLO DEP CADAVERES	2	DOMO/BALA	GENERAL
CUARTO ELECTRICO	1	DOMO/BALA	GENERAL
PATIO (SALIDA DEP CADAVER)	1	DOMO/BALA	GENERAL
ENTRADA CONSULTA EXT	1	DOMO/BALA	CONSULTA EXT
ASCENSOR/ESCALERA	1	DOMO/BALA	CONSULTA EXT
CENTRO CABLEADO	1	DOMO/BALA	GENERAL
SALA DE ESPERA	1	DOMO/BALA	CONSULTA EXT
PASILLO	2	DOMO/BALA	CONSULTA EXT
ASZOTEA	3	PTZ	GENERAL
FACHADA CARRETERA	2	PTZ	GENERAL
TOTAL:	**37**		

- Suministro de los siguientes insumos y materiales:

DESCRIPCIÓN MATERIAL/INSUMO	CANTIDAD
XVR DAHUA 16CH+16IP 8M H265+ 2 BAHIA DE HDD	2
BALA PLAST DAHUA 5M IR20 COOP CON AUDIO.	4
DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER CON AUDIO.	19
DOMO PLAST DAHUA 5MPX COOPER CON AUDIO IP.	5
DOMO PTZ 4 MP – 2.8 ZOOM OPTICO 25X.	9

DISCO DURO 10TB 3.5 7200RPM SATA WD 6GB/S 256MB CACHE	4
FUENTE 12V 8A	37
CONECTOR RJ45 CATEGORIA No6 SENCILLO.	100
CAJA HERMETICAS 10X10 PLASTICA.	70
RACK DE PISO EN MEDIDAS 1.80 CM DE ALTO X 38.5RU.	2
VIDEO BALUN PASIVOS 5PMX.	40
CABLE PULPO 1X4 SALIADAS.	30
PLANOS INTEGRADOS DE LA RED EN GENERAL.	1
TV SMART 50 PULGADAS	2
BASE TV 50 PULGADAS.	2

12. **Instalación de diecinueve (19) puntos eléctricos regulados y diez (10) puntos eléctricos no regulados.**
    Distribuidos de la siguiente manera:

UBICACIÓN	REGULADOS.	NO REGULADOS.
CENTRO DE CABLEADO.	7	6
CAMARAS PTZ.	9	0
TERAPIA RESPITATORIA.	1	1
ODONTOLOGIA.	1	1
PUESTO DE TRABAJO ESCALERA.	1	2
TOTAL:	**19**	**10**

13. **Suministro e Instalación de Televisores en Centro de Monitoreo CCTV**
14. **Suministro e Instalación de bandeja porta cables**
15. **Suministro e Instalación de una (1) UPS 10KVA**
16. **Transporte de materiales durante la ejecución del proyecto**
17. **Retirar cableado estructurado anterior**
    Retirar todo el cableado estructurado de la red anterior o dejada de utilizar.
18. **Planos Estructurales de la red de datos y eléctrica**
    Planos estructurales de la red de datos y eléctrica: debe incluir recorrido y de las acometidas en las redes eléctricas y recorrido y ubicación de cada uno los puntos de datos y eléctricos. Ubicación de cajas de registros y distribuciones

Por lo anterior, es preciso iniciar un proceso de contratación para atender de manera eficiente y oportuna el servicio requerido.

La cotización deberá ser presentada en la sede Administrativa de la E.S.E. ALEJANDRO PRÓSPERO REVEREND, ubicada en la Avenida Libertador No 25-67 de la ciudad de Santa Marta.

Cordialmente,

JESUS AVENDAÑO
JEFE OFICINA ASESORA JURÍDICA

Vigilado Supersalud