Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2			
Código	FCE-EICP-FM-25	Versión	2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

63600C1150 CONSTRUIR Y ADECUAR LOS ACCESOS A LAS ZONAS DE HANGARES DEL AEROPUERTO EL YOPAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del **presupuesto oficial** para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.ESTRUCTURA VIA HANGARES								
	1.1			LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	M2	1.961,00	$ 1.820,00	$ 3.569.020,00
	1.2			DEMOLICION MECANICA DE PAVIMENTO EN CONCRETO ASFALTICO INC RETIRO	M2	116,00	$ 27.308,00	$ 3.167.728,00
	1.3			DESCAPOTE A MAQUINA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	M2	1.063,00	$ 4.389,00	$ 4.665.507,00
	1.4			EXCAVACION MECANICA INCLUYE CARGUE Y DISPOSICIÓN FINAL	M3	576,00	$ 30.131,00	$ 17.355.456,00
	1.5			SUMINISTRO E INSTALACION GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA SEPARACION Y FILTRACION.	M2	2.336,00	$ 12.960,00	$ 30.274.560,00
	1.6			SUMINISTRO E INSTALACION BASE GRANULAR INV Art 33O (INCLUYE NIVELACION, CONFORMACION Y COMPACTACION)	M3	534,00	$ 191.402,00	$ 102.208.668,00
	1.7			RIEGO DE IMPRIMACIÓN	M2	1.950,00	$ 5.352,00	$ 10.436.400,00
	1.8			SUMINISTRO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE MEZCLA ASFALTICA P-401	M3	195,00	$ 2.018.312,00	$ 393.570.840,00
	1.9			LÍNEAS DE DEMARCACIÓN CON PINTURA ACRÍLICA, INCLUYE MICRO ESFERAS. SEGÚN NORMA FAA-P 620	ML	781,00	$ 8.427,00	$ 6.581.487,00
	1.10			SARDINEL PREFABRICADO (0.80 X 0.20 X 0.40) INCLUYE MORTERO DE PEGUE Y NIVELACION DE 0.03 M	ML	520,00	$ 62.282,00	$ 32.386.640,00
								$ 604.216.306,00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 604.216.306,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$**	**608.999.685,09**
VALOR TOTAL	**$**	**608.999.685,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	14%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	20%