

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI

MUNICIPAL

PRESUPUESTO INTERVENCION PARA PUESTO DE SALUD

Nombre Entidad:	MUNICIPAL			Fecha de elaboración:	JULIO DE 2026
Sede:	LA MARIA				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1	PRELIMINARES				
1,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO, REPLANTEO Y CONTROL. Este ítem incluye la topografía general necesaria Se entiende por el trabajo que debe realizarse para localizar, replantear y fijar en el terreno los niveles y trazos establecidos en los planos (coordenadas, altimetría BM, linderos, ejes, mampostería, verticales, entre otros) y el control durante el proceso de ejecución de la obra. Se utilizará personal experto y calificado	dia	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1,2	Cerramiento provisional en tela verde	m	54,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUB-TOTAL				\$ 0,00
2	RETIROS Y DEMOLICIONES				
2,1	Retiro de ruanas, canoas, bajantes y tuberías colgadas y/o enterradas de 2" a 6" en mal estado	m	49,34	\$ 0,00	\$ 0,00
2,2	Demolicion de revoque y/o enchapes. Incluye cargue y botada de escombros.	m2	60,56	\$ 0,00	\$ 0,00
2,3	Demoliciones de mampostería en bloque de concreto y o adobe de espesor 15 cm. Incluye: demolición de revoque , demolición de enchapes , cargue y botada de escombros	m2	23,81	\$ 0,00	\$ 0,00
2,4	Retiro de todo tipo de puertas .Incluye marcos de ancho 0,70/1,20 m. H= 2,10 m.	und	11,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,5	Demolicion de mesones en mampostería, concreto y baldosin incluye machones, cargue transporte y botada del material proveniente de esta demolición en botaderos oficiales o donde lo indique la interventoría	m	4,60	\$ 0,00	\$ 0,00
2,6	Retiro de pozuelos, pocetas, lavamanos y sanitarios en mal estado	und	8,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2,7	Demolicion de pisos en baldosa de cualquier espesor, incluye demolicion de guardaescobas existente,de mortero de pega, retiro recebo y entresuelo, cargue y botada de escombros.(estructura total = 0,28 m.)	m2	94,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUB-TOTAL				\$ 0,00
3	MOVIMIENTOS DE TIERRA				
3,2	Cargue y botada de escombros provenientes de explanaciones y excavaciones, medido en sitio compactado.	m3	53,80	\$ 0,00	\$ 0,00
3,3	Construccion de llenos compactados, incluye cargue del material desde el sitio de descargue hasta el sitio a llenar.	m3	18,27	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUB-TOTAL				\$ 0,00
4	MAMPOSTERIA				
4,2	Construcción de mampostería,incluye mortero de pega 1:4, trabas, columnas,machones, cuchillas, buitrones (para bajantes de redes en general), remates de enrasas, de aristas con esquineros de fabrica, encorrozados, aticos y chapas necesarias por detalles de construcción que se ejecuten en el mismo material que se esta midiendo.Todos los cortes seran realizados a maquina. (Según norma lcontec 451, 296 y la Astm C-652 y C-34). De 10 x 20 x 40 cm. e = 10 cm.	m2	53,76	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUB-TOTAL				\$ 0,00
5	REVOQUES, ENCHAPES Y PINTURA				
5,1	Suministro y aplicación de pintura tipo coraza acrílica (hidrorepelente), de primera calidad sobre pintura existente, incluye adecuación de la superficie, resanes, tres manos, color a definir, aprobado por la interventoría. Sobre muros y cielos	m2	296,41	\$ 0,00	\$ 0,00
5,2	Revoque impermeabilizado 1:4:0,25 (cemento, arena, cal hidraulica) para muros exteriores hasta 4,50 m. Incluye: Sika -1 o similar,ranuras, filetes y dilataciones	m2	299,28	\$ 0,00	\$ 0,00
5,3	Enchape ceramica pared baños 30x60, ref. pared plana, blanco brillante : Incluye pegacor, remate en varilla de PVC intermatex acolillado .	m2	47,26	\$ 0,00	\$ 0,00
5,4	Suministro e instalación de piso ceramica tipo mikonos de 33,8 mm. X33,8 mm. color a definir en obra ,para unidades sanitarias y restaurantes , incluye mortero de nivelación 1:5 y pegacor.	m2	76,02	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUB-TOTAL				\$ 0,00
6	CUBIERTAS				
6,1	Desmonte de cubierta	m2	173,47	\$ 0,00	\$ 0,00
6,2	Suministro, transporte e instalación de cielo raso en PVC suspendido con junta invisible Incluye: estructura de soporte.	m2	91,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI

MUNICIPAL

PRESUPUESTO INTERVENCION PARA PUESTO DE SALUD

Nombre Entidad:	MUNICIPAL			Fecha de elaboración:	JULIO DE 2026
Sede:	LA MARIA				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
6,3	Suministro, transporte e instalación de media caña en PVC	m	119,98	\$ 0,00	\$ 0,00
6,4	Suministro, transporte y colocación de canoa en U en lamina galvanizada calibre 24 moldurada, grafada y soldada en las uniones, desarrollo 1,00 m., incluye: tapas, ganchos de fijación, pintura anticorrosiva verde y de acabado color a definir por interventoría , y todos los elementos para su correcta fijación.	m	25,34	\$ 0,00	\$ 0,00
6,5	Suministro, transporte e instalación de tragante doble de 3" y 4". Incluye wash primer y acabado en el mismo material de la canoa, los accesorios verticales después de la tee o codo de la tubería horizontal de aguas lluvias hasta la canoa. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador y soldadura apropiados y soldados correctamente a la canoa, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Incluye además las perforaciones (canchas) de paredes o pisos que lo requieran incluyendo cargue, transporte y botada de escombros en botaderos oficiales o donde indique la interventoría.	und	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6,6	Suministro, transporte e instalación de cubierta arquitectonica, fijada a la estructura con tornillos auto perforantes y demas recomendaciones del fabricante	m2	137,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6,7	Suministro, transporte e instalación de caballete en lamina galvanizada calibre 26 del mismo color de la cubierta de desarrollo 60 cm	m	12,67	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00
7	CONCRETOS				
7,1	Construcción de andén en concreto de 21 Mpa. e=0.08 m, junta fria, vaciado alternado.	m2	12,78	\$ 0,00	\$ 0,00
7,3	Suministro y colocación de concreto para losas de soporte y atraques en concreto de 21 Mpa.	m3	4,50	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI

MUNICIPAL

PRESUPUESTO INTERVENCION PARA PUESTO DE SALUD

Nombre Entidad:	MUNICIPAL			Fecha de elaboración:	JULIO DE 2026
Sede:	LA MARIA				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
8	CARPINTERIA METALICA				
8,3	Suministro y colocación de Puerta-Malla. Incluye pintura anticorrosiva y a base de aceite, pasadores y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento, portacandado y candado. Según diseño PM - 1 0,80/1,0 x 2,10 m.	und	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8,5	Suministro, transporte e instalación de puerta metálica, un (1) ala batiente en lámina cold rolled calibre 18, entamborada lisa, con bastidor perimetral en tubería PTS de 40x40x2 mm. y 2 refuerzos horizontales en tubería metálica de 40x40x2 mm., marco metálico en lámina cold rolled calibre 18. Incluye dos (2) manijas en acero inoxidable, cerradura de seguridad calidad yale ó equivalente, cuatro (4) bisagras metálicas de taco para trabajo pesado de ½", soldadura, pintura anticorrosiva gris, acabado en pintura esmalte base de aceite semi mate y todo los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. De 0,80/1,00 x 2,10 m.	und	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00
8,6	Suministro, transporte y colocación de ventanas en aluminio anodizado natural y cristal templado de 4 mm., sistema 8025 de alúmina ó equivalente y sistema Vp-3831. parte superior en celosía fija de aluminio anodizado natural, parte inferior dividida en varios cuerpos verticales. Incluye empaques de caucho en "U", pisavidrios a presión, felpa, sellado del marco (interior y exterior) fondo de junta con espuma de poliolefina tipo sikarod ó equivalente de Ø= 6 mm. y acabado de junta con masilla elástica de poliuretano tipo sikaflex-1a ó equivalente y todos los elementos necesarios para su correcta fabricación, instalación y funcionamiento.	m2	20,34	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00
9	PLANTA ELECTRICA				
9,1	Suministro, transporte e instalación planta eléctrica insonorizada 19 kva-15 kw, incluye transferencia automática	und	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00
10	PLANTA TRATAMIENTO AGUA POTABLE				
10,2	Suministro, transporte e instalación de Bomba Sumergible Aguas Limpias 1/2hp	und	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00
11	ACEROS				
11,1	Suministro y colocación de malla electrosoldada. No se miden traslapos, estos se incluyen en el valor unitario. Malla electrosoldada tipo D 84.	m2	8,97	\$ 0,00	\$ 0,00
11,2	Suministro, figuración y colocación de acero de refuerzo para estructuras en general, para conectores necesarios para el cumplimiento de la norma sismo resistente y para dovelas en mampostería. F y = 420 Mpa. (4200 kg/cm².)	kg	285,03	\$ 0,00	\$ 0,00
11,3	Construcción, transporte y montaje de ESTRUCTURA METÁLICA, en PERFILERIA TIPO IPE, HEA, PHR-C, PTE, W, C para elementos de cubierta, rampas o áreas de circulación metálicas, soporte de fachadas, tensores, vigas de apoyo, entre otros, según diseño. Incluye: suministro y transporte de perfiles, láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado ó presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera, cortes, doblajes. Todos los elementos deben llevar dos manos mínimo de pintura anticorrosiva cromato de zinc (2) dos manos mínimo de esmalte acrílico de 50 micrones (2) dos manos, color por definir, ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	121,44	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00
12	APARATOS SANITARIOS				
12,1	Suministro y colocación de Sanitario (para minusvalidos) bajo consumo, a color. Incluye:, grifería, abasto metálico, (con manguera flexible), emboquillado con silicona antihongos y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12,2	Suministro y colocación de Lavamanos para minusvalidos , color a definir por la interventoría, incluye : soporte de fijación , Grifería Koral metálica, baja para lavamanos, llave de abastos, y todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	und	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12,3	Suministro e instalación de soporte para minusvalidos en acero inoxidable 304 de 11/4" anclado a la pared, de 24" (60 cm.) de largo	und	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12,4	Suministro e instalación de soporte para minusvalidos en forma de U plegable en acero inoxidable 304 de 11/4" anclado a la pared y al piso, de 150mm. de largo	und	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12,6	Suministro, transporte e instalación de cubierta en Acero Inoxidable AISI 304 Calibre 18. de 600 mm. de fondo, 860 de alto tipo Socoda ó equivalente, incluye salpicadero, bordes redondeados, parales (pieamigos en platina de 1/2" x 3/16" asegurados a la pared mediante 2 pernos de expansión de 3/8" x 4" c/u) de soporte donde sea necesario y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00
12,7	Suministro, transporte e instalación de pozuelos para empotrar en cubiertas, en acero inoxidable AISI 304 calibre 18. Incluye: soldadura , bordes redondeados, sifon, canastilla, grifería batiente cuello de ganzo, abastos con llave metálica y demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	und	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI

MUNICIPAL

PRESUPUESTO INTERVENCIÓN PARA PUESTO DE SALUD

Nombre Entidad:	MUNICIPAL			Fecha de elaboración:	JULIO DE 2026
Sede:	LA MARIA				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
	SUBTOTAL				\$ 0,00
13	REDES HIDROSANITARIAS				
13,1	Suministro y colocación de tubería PVC-S, para bajantes de aguas lluvias . Incluye: accesorios, abrazaderas con empaque de caucho y fijación mecánica, limpiador y soldadura, y pintura abase de aceite (de uso exterior) para acabado final , de 4" color a definir por la interventoría.	m	30,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13,2	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras y aguas lluvias. Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras Ø = 2".	m	12,60	\$ 0,00	\$ 0,00
13,3	Suministro y colocación de tubería PVC-S para aguas negras y aguas lluvias. Incluye: accesorios, limpiador y soldaduras Ø = 4".	m	32,91	\$ 0,00	\$ 0,00
13,4	Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S; incluye accesorios (considerada de la Yee al aparato). En 2 pulgadas, de L=1,50/2,00 m.	und	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13,5	Construcción de salidas sanitarias en tubería PVC-S; incluye accesorios (considerada de la Yee al aparato). En 4 pulgadas, de L=1,50/2,00 m.	und	9,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13,6	Suministro y colocación de tubería PVC. Presión , incluye accesorios,limpiador y soldaduras. Ø = ½".RDE 21	m	23,50	\$ 0,00	\$ 0,00
13,7	Suministro y colocación de tubería PVC. Presión , incluye accesorios,limpiador y soldaduras. Ø = 1".RDE 21	m	57,12	\$ 0,00	\$ 0,00
13,8	Construcción de salida hidraulica en tubería PVC-P; incluye: tubería , accesorios, camara de aire y terminales en PVC, limpiador , soldadura, L= 0,50 a 2,00 m. (considerada de red principal al aparato). Ø = ½" RDE 21.	und	11,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13,9	Suministro e instalación de llaves de paso, tipo Red white. Incluye todos los accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, de Diametro 1/2"	und	7,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13,11	Suministro y colocación de rejilla de piso anti cucarachas en acero inoxidable 10X10 tipo grival o similar Ø = 4".	und	7,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13,12	Suministro, transporte e instalación de tapa registro en PVC de 0,20 x 0,20 m.Incluye: elementos de fijación	und	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00
13,13	Construcción de caja de inspección en concreto de 21 Mpa. de 60 x 60 x 80 cm., Incluye tapa con herraje.	und	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00
14	REDES ELÉCTRICAS				
14,1	Suministro, transporte e instalación de tubería metálica EMT 1/2". Incluye adaptadores, uniones, grapas doble ala, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación.	m	5,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,2	Suministro, transporte e instalación de TAPA PLÁSTICA PVC BLANCA para TOMA DOBLE/SW1/SW2. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	und	18,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,3	Suministro, transporte e instalación de caja metálica 12X12X5cm, de sobreponer, con tapa atornillada (tapa lisa/tapa toma/tapa suiche), calibre 20, pintura electrostática gris. Incluye accesorios de fijación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	und	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,4	Suministro, transporte e instalación de tablero de 6 circuitos monofásico 3H, 120V con puerta y chapa, para breaker enchufable, de lamina cold rolled con aplicación de pintura electrostática: Blanco RAL 9003, barraje en cobre de 75A, barra de neutro y barra de tierra. Incluye empotrada, resanes, botada de escombros, marcación y demás accesorios necesarios para su correcta instalación. Debe cumplir certificación RETIE.	und	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,5	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 15A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und	18,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI

MUNICIPAL

PRESUPUESTO INTERVENCION PARA PUESTO DE SALUD

Nombre Entidad:	MUNICIPAL			Fecha de elaboración:	JULIO DE 2026
Sede:	LA MARIA				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
14,6	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble con polo a tierra color blanco, 20A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,7	Suministro, transporte e instalación de Salida eléctrica para tomacorriente doble con tierra aislada color naranja, 125V, 15A en canaleta metálica. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, tapa troquelada para canaleta 12x5cm/11x5cm, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. NO Incluye canaleta.	und	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,8	Suministro, transporte e instalación de SALIDA eléctrica para TOMACORRIENTE doble GFCI, 15A, 125V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm, aparato con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,9	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para iluminación 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und	25,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,11	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch sencillo, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 3m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und	11,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,12	Suministro, transporte e instalación de salida eléctrica para switch doble, 15A, 120V, en tubería EMT. Incluye: 4m de cable de cobre 1xN°12 AWG Libre de halógenos (HF) y Resistente a la llama (FR), marcación, caja metálica 12x12x5cm con tapa, aparato, conectores tipo resorte y todos los accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. No incluye tubería.	und	6,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,13	Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 1x20A, lcc=10kA, 120/240V, Certificado UL SWD.	und	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,14	Suministro e instalación de interruptor (breaker) termomagnético enchufable 2x20/30A, lcc=10kA, 240V, Certificado UL.	und	3,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,15	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 3xNo12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	53,00	\$ 0,00	\$ 0,00

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI

MUNICIPAL

PRESUPUESTO INTERVENCIÓN PARA PUESTO DE SALUD

Nombre Entidad:	MUNICIPAL			Fecha de elaboración:	JULIO DE 2026
Sede:	LA MARIA				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
14,16	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo12 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	17,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,17	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre 1xNo10 AWG, Libre de halógenos (HF), resistente a la llama (FR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	60,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,18	Suministro, transporte e instalación de alimentador en cable de cobre encauchetado 3xNo10 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), 90°C. Incluye accesorios para su correcta instalación y funcionamiento según RETIE.	m	10,00	\$ 0,00	\$ 0,00
14,19	Suministro, transporte e instalación de luminaria industrial tipo hermética, con tubo LED difusor en policarbonato, 2x18W T8. Chasis en policarbonato resistente al impacto, 6500°K, 3600lm, IRC=70, 40.000 Horas - L70, IP=65, IK=06, 36W, 100-240V 50/60Hz. Incluye tubos Led de policarbonato, elementos de fijación (para descolgar o adosar), 1m de cable encauchetado 3x16 AWG PVC Retardante a la llama (FR) Resistente a la intemperie (SR), prensa estopa para salida de cables hacia luminaria, conectores tipo resorte y los demás accesorios necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	und	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00
16	TRANSPORTE				
16,1	Transporte de materiales, equipos, insumos y suministros provenientes de ciudades principales y/o centros de acopios principales hasta cabeceras urbanas	Ton-km	-	\$ 0,00	\$ 0,00
16,2	Transporte de materiales, equipos, insumos y suministros provenientes de cabeceras urbanas hasta lugares de ejecución de actividades, por vía terrestre	Ton-km	-	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00

ADECUACIÓN PUESTO DE SALUD LA MARIA E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN MUNICIPIO DE AMALFI

MUNICIPAL					
PRESUPUESTO INTERVENCIÓN PARA PUESTO DE SALUD					
Nombre Entidad:	MUNICIPAL			Fecha de elaboración:	JULIO DE 2026
Sede:	LA MARIA				
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
COSTO DIRECTO					\$ 0,00
Administración			XX,XX%		\$ 0,00
Utilidad			XX,XX%		\$ 0,00
COSTO TOTAL					\$ 0,00
15	DOTACIONES Y EQUIPOS				
15,1	Escritorio con cajonera	und	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00
15,2	Silla giratoria con apoyo lumbar	und	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00
15,3	Archivador metálico	und	2,00	\$ 0,00	\$ 0,00
15,4	Locker para empleados	und	1,00	\$ 0,00	\$ 0,00
15,5	Sillas tandem metálica 3 puestos	und	4,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL				\$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					\$ 0,00

PROPONENTE: _____