D&T PROYECTOS

COTIZACIÓN SUMINISTRO EQUIPOS DE BOMBEO	CM-R-6 REV 1

Bombas de incendio Listadas UL/FM

Cotización N° 23492 WS 2026							**Fecha**	25/06/2026
Cliente	UT RCI SDS	**Ciudad**	BOGOTÁ, D.C.	Caudal	1250	GPM	Voltaje	
				Presión	171	PSI	460 V	

Sistema Contra Incendio Eléctrico Listado UL aprobado FM. El equipo cumple con los requerimientos NFPA 20. La bomba está diseñada para entregar el 150 % del caudal a una presión no inferior del 65 % de la presión de diseño, y la presión de cierre no excede el 140 % de la presión de diseño.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO							V.TOTAL [USD]
	Bomba END SUCTION, listada UL/FM							
1	**Marca**	Northam	**Caudal**	1250	GPM	Succión 6"		**$ 47,149**
	Modelo	NF-E 060-050-125 UL/FM	**Presión**	171	PSI	Descarga 5”		
	Tipo	SUCCIÓN FINAL	**Voltaje**	460	V			
	ACCESORIOS INCLUIDOS							
1	Válvula de alivio							**Incluido**
1	Manómetro de succión y descarga							
1	Cabezal de Pruebas 8x6x2 1/2							
1	Excéntrica 6X8							
	Motor Eléctrico Listado UL							
1	Marca	Northam	3550 RPM					**Incluido**
	Listado	UL/FM						
	Potencia	250 HP						
	Tablero de control listado UL y aprobado FM CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA							
1	Marca	TORNATECH	Volts.	460 V				**Incluido**
	Modelo	GPY	Potencia	250 HP				
	Montaje	Piso	Nema	2	Listado	UL/FM		
	Bomba Jockey Vertical multietapas							
1	Marca Altamira Modelo **T1 XE30-17 3HP SS**		Caudal	12	GPM	Potencia 3	HP	**Incluido**
			Presión	181	PSI	Voltaje		
	Tablero de control Jockey UL							
1	Marca	TORNATECH	Potencia	3 HP	HZ	60		**Incluido**
	Modelo	JPLT	Fases	3	Voltaje	460 V		
	Listado	UL	Nema	2	Montaje	Pared		
	ACCESORIOS ADICIONALES							
	N/A							

PRUEBAS Y MANTENIMIENTO		
1	D&T Proyectos SAS, ofrece un acompañamiento virtual de forma bimestral, durante un año, destinado a la revisión y el análisis de datos correspondiente al funcionamiento del equipo de bombeo, en el cual se examinan datos de presión de succión y descarga, arranque y filtraciones.	**Incluido**
Vista de la bomba – Imagen de Referencia		
 		
PRECIO TOTAL DE LA BOMBA CON ACCESORIOS		**$ 62,620 + IVA**

NOTAS Y OBSERVACIONES
1.1 Los precios ofertados en dólares se liquidarán a la Tasa de cambio de nacionalización, verificable en la declaración de importación (DIM) de los equipos. 1.2 Valores ofertados en dólares se les debe agregar el impuesto al valor agregado IVA del 19%. 1.3 El equipo cotizado es estándar y cumple con los requerimientos mínimos de NFPA 20, opciones adicionales disponibles a expresa solicitud del cliente. 1.4 El tiempo de entrega es de 19 – 21 Semanas
NOTAS GENERALES
2.1 La presente cotización incluye solo suministro del equipo. 2.2 La verificación ya alineación del conjunto Bomba Motor luego de ser instalado, está a cargo del contratista a cargo del montaje de los equipos. 2.3 Presurización sistema con bomba jockey. 2.4 Programación de los tableros de control para pruebas automáticas, condiciones de operación. 2.5 Conexión de fuente de alimentación de energía en punto cero a tableros principal y jockey a cargo del comprador. 2.6 No se aceptan reta garantías de ningún tipo. 2.7 No incluye diseños o revisiones de diseños.

2.8 No incluye el descargue del equipo.

2.9 El incumplimiento de alguno de los pagos puede afectar la continuidad de fabricación y tiempo de entrega del equipo.

2.10 Aplican términos y condiciones.

TERMINOS COMERCIALES	
3.1 **Precios:**	En dólares americanos. NO incluye ningún impuesto aplicable (IVA 19%)
3.2 **Vigencia:**	30 días a partir de la fecha indicada en la presente cotización
3.3 **Forma de pago:**	50% de anticipo - 30% contra confirmación de fabricación - 20%, previo al despacho del equipo a obra.
3.4 **Tiempo de entrega:**	19 - 21 semanas, después de recibida su orden de compra y anticipo, salvo venta previa.
3.5 **Lugar de entrega:**	En las instalaciones del proyecto, sobre la plancha del camión. Por buen funcionamiento: contra defectos de fabricación: Los equipos suministrados tienen garantía sobre la totalidad de los elementos que los componen por defectos de fabricación y por un periodo igual a 12 meses desde la entrega del equipo en obra o 18 meses desde su salida de fábrica.
3.6 **Garantía:**	La garantía aplicará siempre que se sigan al pie de la letra las instrucciones detalladas en los manuales proporcionados. Bajo esta garantía la obligación de D&T PROYECTOS se limita a reparar o reemplazar sin cargo las partes defectuosas. **De Servicio:** La empresa cuenta con ingenieros y técnicos altamente capacitados, así como de los equipos necesarios para prestar un servicio oportuno y eficaz
3.7 **Límite de alcance:**	El alcance del suministro se limita a lo descrito expresamente y con los precios mencionados, por lo que no se incluyen suministros y/o servicios adicionales y/o derivados de extensión de normas, especificaciones, etc.

Cordialmente,

Wilson Segura Munar
Director comercial Equipos de Bombeo
(+57) 318 7132731
e-mail: comercial@dtproyectos.com