DIMENSIONAMIENTO DE TUBERIAS A MEDIA PRESIÓN UNIONES SOLDADAS (FORMULA DE MULLER) CON 345 MBAR

TRAMO	CAUDAL	Ø Nominal	Ø Interior	LONG. TUBERÍA	LONG. EQUIV.	LONG. TOTAL	P1	PRESIÓN MAN*ATM	PRESIÓN ABS^2	PRESIÓN 2 MAN*ATM	P2	P2	PERDIDAS EN EL TRAMO ABSOLUTAS	PERDIDAS EN EL TRAMO MANOMETRICAS	RESULTADOS	PERD. ACUMUL.	PERD. ACUMUL.	VEL. TRAMO	RESULTADOS
	m³/hr	Pul.	mm	m	m	m	mbar	mbares + 723.6		mbares - 723.6	mbar	psi						m/s	
A-B	6,5	3-abr	19,94	40	8	48	345,0	1068,6	1141906,0	1057,99	334,4	4,85	0,99%	3,08%	APROBADO	0,99%	3,08%	5,47	APROBADO
NOMBRE DEL PROYECTO			TECNOACADEMIA SOGAMOSO																