TABLERO ELECTRICO TD-01 LUCES Y TOMAS

Tipo de Tablero:	Instalacion:	C. Interrupción [kA]:	Fases:	Proyecto:
NLAB	Empotrado	22	2	JUZGADO PROMISCUO DEL MUNICIPIO DE URIBIA
Polos:	**Cerramiento NEMA:**	**Color:**	**Alimentador Principal:**	**Instalacion:**
24	3R	GRIS INDUSTRIAL	Calibre / Aislante / Cnd X fase / Conduit / Entrada	JUZGADO DE URIBIA
Voltaje del Tablero [V]:	**Corriente de Barras [A]:**	**Interruptor principal 3P [A]:**	6 AWG / THHN / 1 / 1 / Superior	**Nombre del Tablero:**
240	100	60		TD-01 LUCES Y TOMAS

A B

		Tuberia		Conductor			Interruptor				Interruptor		Conductor			Tuberia			
Carga Conectada	VA	Material	Diametro [pul]	Cond. por fase	Aislante	Calibre	Tipo	In [A] 3P	Nº	Nº	In [A] 3P	Tipo	Calibre	Aislante	Cond. por fase	Diametro [pul]	Material	VA	Carga Conectada
ILUMINACION 1	512	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	15	1	2	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	400	ILUMINACION 2
ILUMINACION 3	1200	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	3	4	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	1200	ILUMINACION 4
ILUMINACION 5	1200	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	5	6	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	1200	ILUMINACION 6
TOMA C/TE 7	1200	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	7	8	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	1200	TOMA C/TE 8
TOMA C/TE 9	1200	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	9	10	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	500	TOMA C/TE 10
TOMA C/TE 11	500	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	11	12	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	500	TOMA C/TE 12
TOMA C/TE 13	500	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	13	14	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	500	TOMA C/TE 14
TOMA C/TE 15	500	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	15	16	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	500	TOMA C/TE 16
TOMA C/TE 17	500	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	17	18	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	500	TOMA C/TE 18
TOMA C/TE 19	500	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	19	20	20	QC	12 AWG	THHN	1	1/2	PVC	500	TOMA C/TE 20
TOMA C/TE 21	500	PVC	1/2	1	THHN	12 AWG	QC	20	21	22									RESERVA
RESERVA									23	24									RESERVA

	VA	A	% POT.
A	7512	18,07	49,06
B	7800	18,76	50,94

TOTAL **15312**

RESERVA	
0,00	VA
0,00%	

☑ BARRA DE TIERRA

☑ BARRA DE NEUTRO

V3.15.2