IM&P
INGENIERÍA METROLOGÍA & PROYECTOS

INGENIERÍA METROLOGÍA & PROYECTOS SAS
NIT 901944052

CLIENTE	**Dispensario Medico Nivel I Bahía Malaga**
NIT	**901.540.793-7**
CIUDAD	**Bahia Malaga**
FECHA	**26-03-2026**

COTIZACIÓN

No. IMP-158

De acuerdo con su amable solicitud, a continuación, presentamos oferta económica para la realización del siguiente trabajo:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	V. TOTAL
1	Servicio de calibración y certificación de instrumentos de medición de presión (manómetros analógicos y manómetros de profundidad). Incluye además la calibración y certificación de válvulas de seguridad pertenecientes a los distintos sistemas y líneas.	UND	17.162.427
2	Servicio de mantenimiento preventivo al compresor QUINCY 5120. Alcance del servicio: cambio de aceite sintético, reemplazo de filtros de aire y aceite, limpieza de filtros purificadores, inspección y pruebas del sistema eléctrico, revisión del cigüeñal, desmontaje y reparación de válvulas de admisión y descarga, suministro de válvulas requeridas, mantenimiento mecánico con retiro de pintura mediante sand blasting y aplicación de recubrimiento poliamida con acabado en poliuretano en tanque y cabezote, y pruebas finales de operación.	1	11.481.899
4	Montaje y puesta en servicio de manifold para oxígeno. Incluye suministro de manguera para oxígeno y válvula para habilitación de cilindro de respaldo.	1	1.672.731
5	Ejecución de pruebas técnicas de ascenso y descenso para verificación operativa.	1	3.275.380
		SUBTOTAL	**33.592.437**
		IVA	**6.382.563**
		TOTAL	**39.975.000**

CONDICIONES COMERCIALES

NOTA


1. En el valor de oferta no están contemplados gastos como transporte, alimentación y hospedaje del personal técnico, estos dedebn ser asumidos por el cliente, así mismo la logística que se requiera.

TIEMPO DE ENTREGA: Veinte días hábiles.

FORMA DE PAGO: Contra entrega con el recibido a satisfacción.

IM&P
INGENIERÍA METROLOGÍA & PROYECTOS

Cordialmente



Andrea Ardila Buelvas
Gerente