



BETEVIVA
ALCALDIA

URBANO

ITEM	REF. GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	INCREMENTO POR DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
USUARIO 1							
1.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
1.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	57,75	\$ 59.484,58	\$ 3.607.172,76
1.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	75,00	\$ 91.325,60	\$ 7.191.891,00
2.0		CUBIERTA					
2.1	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	20,00	\$ 57.187,44	\$ 1.200.936,24
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
USUARIO 2							
1.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
1.1	2.02.14	MUROS EN GAVIONES, INCLUYE MALLA ESLABONADA TRIPLE TORSION CAL. 12	M3	5%	30,38	\$ 376.171,19	\$ 12.000.000,00
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
USUARIO 3							
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1,4	M2	5%	25,00	\$ 36.739,61	\$ 964.414,76
2.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
2.1	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0,10 M.	M2	5%	42,78	\$ 162.748,88	\$ 7.311.258,18
2.2	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	kg	5%	180,00	\$ 7.423,82	\$ 1.403.101,98
3.0		COT					
3.1	2.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA TIPO GRANIPLAST	M2		25,00	\$ 37.006,69	\$ 925.167,25
4.0		COT					
4.1	COT	PARED CERAMICA PARA BAÑO 30X60 CM	M2	5%	14,00	\$ 94.969,92	\$ 1.396.057,82
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
USUARIO 4							
1.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
1.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	18,81	\$ 59.484,58	\$ 1.174.707,69
1.2	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	M2	5%	40,00	\$ 82.970,14	\$ 3.484.745,88
2.0		CUBIERTA					
2.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	36,00	\$ 137.006,91	\$ 5.178.861,20
2.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	36,00	\$ 57.187,44	\$ 2.161.685,23
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
USUARIO 5							
1.0		PINTURAS Y ESMALTES					
1.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		39,72	\$ 21.641,87	\$ 859.616,78
1.2	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2		25,00	\$ 19.824,16	\$ 495.604,00
2.0		CUBIERTA					
2.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	30,00	\$ 137.006,91	\$ 4.315.717,67
2.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	30,00	\$ 57.187,44	\$ 1.801.404,36
3.0		COT					
3.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	23,00	\$ 104.898,09	\$ 2.533.288,87
3.2	COT	PARED CERAMICA PARA BAÑO 30X60 CM	M2	5%	20,00	\$ 94.969,92	\$ 1.994.368,32
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
USUARIO 6							
1.0		PINTURAS Y ESMALTES					
1.1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2		43,43	\$ 11.309,63	\$ 491.215,69
1.2	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2		45,00	\$ 19.824,16	\$ 892.087,20
2.0		CUBIERTA					
2.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
3.0		CARPINTERIA METALICA					
3.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2,0 X 1,0M).	UND	5%	4,00	\$ 782.688,31	\$ 3.287.290,90
4.0		CARPINTERIA DE MADERA					
4.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	14,00	\$ 390.437,26	\$ 5.739.427,72
5.0		VIDRIOS Y CERRADURAS					
5.1	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	UND		7,00	\$ 83.067,38	\$ 581.471,66
5.2	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND		2,00	\$ 130.841,14	\$ 261.682,28
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
USUARIO 7							

1.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
1.1	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	M2	5%	82,14	\$ 33.165,57	\$ 2.860.430,92
1.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	81,20	\$ 91.325,60	\$ 7.786.420,66
2.0		PINTURAS Y ESMALTES					
2.1	2.07.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO II SOBRE PAÑETE O ESTUCO A DOS MANOS BAJO PLACA	M2		72,10	\$ 18.767,13	\$ 1.353.148,43
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 8					
1.0		CUBIERTA					
1.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	55,00	\$ 91.325,60	\$ 5.274.053,40
2.0		PINTURAS Y ESMALTES					
2.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		80,00	\$ 32.105,27	\$ 2.568.421,60
3.0		COT					
3.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	37,75	\$ 104.898,09	\$ 4.157.525,00
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 9					
1.0		PAÑETE					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	51,00	\$ 34.835,27	\$ 1.865.428,71
2.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
2.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	20,00	\$ 59.484,58	\$ 1.249.176,18
2.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	51,00	\$ 91.325,60	\$ 4.890.485,88
3.0		PINTURAS Y ESMALTES					
3.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		15,74	\$ 21.641,87	\$ 340.667,93
4.0		APARATOS SANITARIOS					
4.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
4.2	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANZO	UND		1,00	\$ 134.623,11	\$ 134.623,11
5.0		CARPINTERIA METALICA					
5.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
6.0		VIDRIOS Y CERRADURAS					
6.1	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	UND		1,00	\$ 83.067,38	\$ 83.067,38
7.0		COT					
7.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	7,00	\$ 104.898,09	\$ 771.000,96
7.2	COT	PARED CERAMICA PARA BAÑO 30X60 CM	M2	5%	11,00	\$ 94.969,92	\$ 1.096.902,58
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 10					
1.0		CUBIERTA					
1.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	63,00	\$ 137.006,91	\$ 9.063.007,10
2.0		CIELORASOS					
2.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	36,09	\$ 77.510,13	\$ 2.936.992,90
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 11					
1.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
1.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	75,00	\$ 91.325,60	\$ 7.191.891,00
2.0		PINTURAS Y ESMALTES					
2.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2	5%	142,63	\$ 32.105,27	\$ 4.808.109,00
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 12					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	5,80	\$ 34.835,27	\$ 212.146,79
2.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
2.1	2.03.28	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.15 M.	M2	5%	7,00	\$ 207.765,66	\$ 1.527.077,60
2.2	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	kg	5%	27,00	\$ 7.423,82	\$ 210.465,30
3.0		MAMPOSTERIA					
3.1	2.04.16	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.5. E = 0,12 M.	M2	5%	3,10	\$ 71.370,94	\$ 232.312,41
4.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
4.1	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	M2		27,00	\$ 33.165,57	\$ 895.470,39
4.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	36,00	\$ 91.325,60	\$ 3.452.107,68
5.0		PINTURAS Y ESMALTES					
5.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		0,00	\$ 21.641,87	\$ 0,00
6.0		CIELORASOS					
6.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	27,00	\$ 77.510,13	\$ 2.197.412,19
7.0		APARATOS SANITARIOS					
7.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
8.0		CARPINTERIA DE MADERA					
8.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	1,60	\$ 390.437,26	\$ 655.934,60

2.0		COT					
2.1	COT	PARED CERAMICA PARA BAÑO 30X60 CM	M2	5%	18,76	\$ 94.969,92	\$ 1.870.248,50
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 13					
1.0		PAÑETE					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	16,85	\$ 34.835,27	\$ 616.323,01
2.0		PINTURAS Y ESMALTES					
2.1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO A TRES MANOS.	M2		126,11	\$ 11.309,63	\$ 1.426.234,25
2.2	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2		74,00	\$ 19.824,16	\$ 1.466.987,84
3.0		CUBIERTA					
3.1	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	5%	22,00	\$ 81.614,96	\$ 1.885.305,58
3.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	110,00	\$ 57.187,44	\$ 6.605.149,32
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 14					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	5%	20,00	\$ 36.739,61	\$ 771.531,81
2.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
2.1	2.02.35	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	KG	5%	230,00	\$ 7.675,05	\$ 1.853.524,58
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,68	\$ 1.136.574,77	\$ 811.514,39
3.2	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	5%	2,50	\$ 162.748,88	\$ 427.215,81
3.3	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	0,28	\$ 1.087.554,32	\$ 319.740,97
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	25,00	\$ 88.442,67	\$ 2.321.620,09
5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
5.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	11,00	\$ 59.484,58	\$ 687.046,90
5.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	11,00	\$ 91.325,60	\$ 1.054.810,68
6.0		PINTURAS Y ESMALTES					
6.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		20,84	\$ 32.105,27	\$ 668.990,94
7.0		COT					
7.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	28,00	\$ 104.898,09	\$ 3.084.003,85
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 15					
5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	45,21	\$ 91.325,60	\$ 4.335.618,56
6.0		ENCHAPES					
	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	5%	32,00	\$ 129.656,38	\$ 4.356.454,37
10.0		APARATOS SANITARIOS					
	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	2,00	\$ 711.261,47	\$ 1.493.649,09
13.0		CARPINTERIA DE MADERA					
	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	4,00	\$ 390.437,26	\$ 1.639.836,49
		VIDRIOS Y CERRADURAS					
	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	UND	5%	2,00	\$ 83.067,38	\$ 174.441,50
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 16					
1.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
1.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	12,15	\$ 91.325,60	\$ 1.165.086,34
1.2	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM.	M2	5%	35,00	\$ 94.639,44	\$ 3.477.999,42
2.0		PINTURAS Y ESMALTES					
2.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		162,00	\$ 32.105,27	\$ 5.201.053,74
2.2	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2		74,00	\$ 19.824,16	\$ 1.466.987,84
3.0		COT					
3.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	6,25	\$ 104.898,09	\$ 688.872,66
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 17					
1.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
1.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	70,00	\$ 91.325,60	\$ 6.712.431,60
2.0		PINTURAS Y ESMALTES					
2.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		133,82	\$ 32.105,27	\$ 4.296.281,45
3.0		COT					
3.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	9,00	\$ 104.898,09	\$ 991.286,95
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 18					
1.0		PAÑETES					

2.1	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	ML	5%	6,00	\$ 34.739,45	\$ 218.858,54
2.2	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	6,00	\$ 52.061,96	\$ 327.990,35
2.3	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	120,00	\$ 6.843,45	\$ 862.274,70
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,28	\$ 1.136.574,77	\$ 329.379,37
3.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	0,24	\$ 1.087.554,32	\$ 274.063,69
3.3	2.03.27	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.12 M.	M2	5%	9,00	\$ 178.177,98	\$ 1.683.781,91
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	5%	1,00	\$ 187.405,13	\$ 196.775,39
4.2	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	15,00	\$ 88.442,67	\$ 1.392.972,05
5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	9,00	\$ 91.325,60	\$ 863.026,92
6.0		PINTURAS Y ESMALTES					
6.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		21,99	\$ 32.105,27	\$ 705.931,14
7.0		CUBIERTA					
7.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	10,00	\$ 137.006,91	\$ 1.438.572,56
7.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	12,00	\$ 57.187,44	\$ 720.561,74
8.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
8.1	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	5%	5,00	\$ 6.522,24	\$ 34.241,76
9.0		SLIDAS DE FUERZA E ILUMINACION					
9.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND		1,00	\$ 118.121,28	\$ 118.121,28
9.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2". (INCLUYE APARATO)	UND		1,00	\$ 99.367,51	\$ 99.367,51
10.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
10.1	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND		1,00	\$ 20.978,49	\$ 20.978,49
11.0		APARATOS SANITARIOS					
11.1	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M	UND		1,00	\$ 171.030,31	\$ 171.030,31
12.0		CARPINTERIA METALICA					
12.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
12.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5%	1,00	\$ 277.796,00	\$ 291.685,80
13.0		COT					
13.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	5,00	\$ 104.898,09	\$ 550.714,97
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 19					
1.0		CUBIERTA					
1.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	56,00	\$ 137.006,91	\$ 8.056.006,31
1.2	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	5%	6,08	\$ 81.614,96	\$ 521.325,41
1.3	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	M2	5%	57,00	\$ 57.187,44	\$ 3.422.668,28
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 20					
1.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
1.1	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	M2	5%	34,06	\$ 335.513,66	\$ 12.000.000,00
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 21					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.12	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2	5%	16,13	\$ 35.818,47	\$ 606.639,52
2.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
2.1	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	ML	5%	5,00	\$ 34.739,45	\$ 182.382,11
2.2	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	5,00	\$ 52.061,96	\$ 273.325,29
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3.1	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	M2	5%	5,12	\$ 363.174,49	\$ 1.952.426,06
3.2	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5%	2,00	\$ 7.423,82	\$ 15.590,02
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	3,00	\$ 88.442,67	\$ 278.594,41
5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
5.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	5,12	\$ 59.484,58	\$ 319.789,10
5.2	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	5%	2,00	\$ 87.627,78	\$ 184.018,34
6.0		ENCHAPES					
6.1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	5%	17,00	\$ 129.656,38	\$ 2.314.366,38
6.2	2.06.06	MURETE PARA DUCHA DE 0.10 X 0.20 M.	ML	5%	2,00	\$ 83.876,75	\$ 176.141,18

7.0		PINTURAS Y ESMALTES					
7.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		64,96	\$ 32.105,27	\$ 2.085.597,63
8.0		SIDAS DE FUERZA E ILUMINACION					
8.2	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND		1,00	\$ 118.121,28	\$ 118.121,28
8.3	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND		1,00	\$ 99.367,51	\$ 99.367,51
9.0		APARATOS SANITARIOS					
9.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
10.0		CARPINTERIA METALICA					
10.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2,0 X 1,0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
10.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5%	0,35	\$ 277.796,00	\$ 102.090,03
11.0		CARPINTERIA DE MADERA					
11.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	4,00	\$ 390.437,26	\$ 1.639.836,49
12.0							
12.1	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	M2		1,00	\$ 83.067,38	\$ 83.067,38
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 22					
1.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
1.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	15,00	\$ 59.484,58	\$ 936.882,14
1.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	30,00	\$ 91.325,60	\$ 2.876.756,40
1.3	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	5%	6,00	\$ 87.627,78	\$ 552.055,01
1.4	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	M2	5%	6,00	\$ 82.970,14	\$ 522.711,88
2.0		PINTURAS Y ESMALTES					
2.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		36,29	\$ 21.641,87	\$ 785.383,46
3.0		CIELORASOS					
3.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	30,00	\$ 77.510,13	\$ 2.441.569,10
4.0		APARATOS SANITARIOS					
4.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
4.2	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANSO	UND		1,00	\$ 134.623,11	\$ 134.623,11
5.0		TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
5.1	2.12.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	5%	1,00	\$ 1.000.269,67	\$ 1.050.283,15
6.0		CARPINTERIA DE MADERA					
6.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	3,02	\$ 390.437,26	\$ 1.236.061,47
7.0		VIDRIOS Y CERRADURAS					
7.1	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	UND		2,00	\$ 83.067,38	\$ 166.134,76
8.0		COT					
8.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	5,00	\$ 104.898,09	\$ 550.714,97
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 23					
1.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
1.1	2.05.02	ALISTADO PARA LISTÓN E = 4.0 CM.	M2	5%	17,00	\$ 24.381,57	\$ 435.211,02
1.2	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	M2	5%	17,00	\$ 82.970,14	\$ 1.481.017,00
2.0		ENCHAPES					
2.1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	5%	22,00	\$ 129.656,38	\$ 2.995.062,38
3.0		PINTURAS Y ESMALTES					
3.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		31,78	\$ 32.105,27	\$ 1.020.369,36
4.0		CUBIERTA					
4.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	17,00	\$ 137.006,91	\$ 2.445.573,34
4.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	17,00	\$ 57.187,44	\$ 1.020.795,80
4.3	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	ML	5%	20,00	\$ 84.768,97	\$ 1.780.148,37
5.0		CARPINTERIA METALICA					
5.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2,0 X 1,0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 24					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	50,00	\$ 34.835,27	\$ 1.828.851,68
2.0		MAMPOSTERIA					
2.1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO. E = 0.10 M.	M2	5%	1,00	\$ 187.405,13	\$ 196.775,39
2.2	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMÚN DE E = 0.10 M.	M2	5%	2,00	\$ 88.442,67	\$ 185.729,61

3.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
3.1	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM.	M2	5%	17,00	\$ 94.639,44	\$ 1.689.314,00
4.0		PINTURAS Y ESMALTES					
4.1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCCO A TRES MANOS.	M2		36,79	\$ 11.309,63	\$ 416.108,97
4.2	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAJA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2		12,00	\$ 19.824,16	\$ 237.889,92
5.0		CUBIERTA					
5.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	15,00	\$ 137.006,91	\$ 2.157.858,83
5.2	2.08.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA TIPO UPVC	M2	5%	15,00	\$ 106.382,80	\$ 1.675.529,10
6.0		CARPINTERIA DE MADERA					
6.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	8,00	\$ 390.437,26	\$ 3.279.672,98
7.0		VIDRIOS Y CERRADURAS					
7.1	2.17.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA ALCOBA DE POMO MADERA / METÁLICO USO INSTITUCIONAL	M2		4,00	\$ 83.067,38	\$ 332.269,52
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 25					
1.0		PAÑETES					
-	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	16,00	\$ 34.835,27	\$ 585.232,54
2.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
2.1	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	ML	5%	6,00	\$ 34.739,45	\$ 218.858,54
2.2	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	6,00	\$ 52.061,96	\$ 327.990,35
2.3	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	170,00	\$ 6.843,45	\$ 1.221.555,83
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3,00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,38	\$ 1.136.574,77	\$ 453.493,33
3.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	0,28	\$ 1.087.554,32	\$ 319.740,97
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	16,00	\$ 88.442,67	\$ 1.485.836,86
5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	3,00	\$ 91.325,60	\$ 287.675,64
5.2	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	5%	6,00	\$ 87.627,78	\$ 552.055,01
6.0		PINTURAS Y ESMALTES					
6.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		19,87	\$ 32.105,27	\$ 638.050,09
7.0		CUBIERTA					
7.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	5,00	\$ 137.006,91	\$ 719.286,28
7.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	5,00	\$ 57.187,44	\$ 300.234,06
8.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
8.1	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	5%	5,00	\$ 6.522,24	\$ 34.241,76
9.0		SLIDAS DE FUERZA E ILUMINACION					
9.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND		1,00	\$ 118.121,28	\$ 118.121,28
9.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND		1,00	\$ 99.367,51	\$ 99.367,51
10.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
10.1	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	5%	1,00	\$ 20.978,49	\$ 22.027,41
11.0		APARATOS SANITARIOS					
11.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
12.0		TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
12.1	2.12.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	5%	1,00	\$ 1.000.269,67	\$ 1.050.283,15
13.0		CARPINTERIA METALICA					
13.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
14.0		POZO SEPTICO					
14.1	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	6,00	\$ 52.061,96	\$ 327.990,35
14.2	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	4,50	\$ 88.442,67	\$ 417.891,62
14.3	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	5%	2,00	\$ 20.978,49	\$ 44.054,83
14.4	2.12.145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	5%	1,00	\$ 29.347,02	\$ 30.814,37
14.5	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) - 40% RAJON PARA BASES	M3	5%	0,15	\$ 599.344,47	\$ 94.396,75
14.6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	5%	26,00	\$ 7.675,05	\$ 209.528,87
14.7	5.03.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M3	5%	0,15	\$ 1.013.578,84	\$ 159.638,67
15.0		COT					
15.1	COT	PARED CERAMICA PARA BAÑO 30X60 CM	M2	5%	7,15	\$ 94.969,92	\$ 712.986,67
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00

USUARIO 26							
1.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
1.1	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	ML	5%	6,00	\$ 34.739,45	\$ 218.858,54
1.2	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	6,00	\$ 52.061,96	\$ 327.990,35
2.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
2.1	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	KG	5%	15,00	\$ 7.423,82	\$ 116.925,17
3.0		MAMPOSTERIA					
3.1	2.04.02	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	5%	2,00	\$ 187.405,13	\$ 393.550,77
4.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
4.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	33,00	\$ 59.484,58	\$ 2.061.140,70
4.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	17,00	\$ 91.325,60	\$ 1.630.161,96
4.3	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	5%	7,50	\$ 87.627,78	\$ 690.068,77
4.4	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	M2	5%	18,00	\$ 82.970,14	\$ 1.568.135,65
5.0							
5.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		20,18	\$ 21.641,87	\$ 436.681,35
6.0		CUBIERTA					
6.1	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	70,00	\$ 57.187,44	\$ 4.203.276,84
7.0							
7.1	2.12.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 1/2" T.P. PARA RED DE SUMINISTRO.	ML	5%	6,00	\$ 7.548,65	\$ 47.556,50
8.0		APARATOS SANITARIOS					
8.1	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANZO	UND		1,00	\$ 134.623,11	\$ 134.623,11
8.2	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M	UND		1,00	\$ 171.030,31	\$ 171.030,31
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
USUARIO 27							
1.0		PAÑETE					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	55,15	\$ 34.835,27	\$ 2.017.260,49
2.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
2.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	50,00	\$ 91.325,60	\$ 4.794.594,00
3.0		CIELORASOS					
3.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	35,00	\$ 77.510,13	\$ 2.848.497,28
4.0		APARATOS SANITARIOS					
4.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
5.0		CARPINTERIA METALICA					
5.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
6.0		COT					
6.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	7,00	\$ 104.898,09	\$ 771.000,96
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
USUARIO 28							
1.0		PAÑETE					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	77,00	\$ 34.835,27	\$ 2.816.431,58
2.0		ACTIVIDADES PRELIMINARES					
2.1	2.01.34	DEMOLICIÓN DE PISO EN CERÁMICA + MORTERO. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2		17,00	\$ 10.131,43	\$ 172.234,31
3.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
3.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	3,00	\$ 91.325,60	\$ 287.675,64
3.2	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM.	M2	5%	15,00	\$ 94.639,44	\$ 1.490.571,18
4.0		PINTURAS Y ESMALTES					
4.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		36,00	\$ 21.641,87	\$ 779.107,32
4.2	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2		87,51	\$ 19.824,16	\$ 1.734.773,47
5.0		APARATOS SANITARIOS					
5.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
6.0		CARPINTERIA METALICA					
6.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
6.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5%	0,80	\$ 277.796,00	\$ 233.348,64
7.0		COT					
7.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	12,00	\$ 104.898,09	\$ 1.321.715,93
7.2	COT	PARED CERAMICA PARA BAÑO 30X60 CM	M2	5%	16,00	\$ 94.969,92	\$ 1.595.494,66
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
USUARIO 29							
1.0		PAÑETE					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	40,99	\$ 34.835,27	\$ 1.499.443,48
2.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
2.1	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	170,00	\$ 6.843,45	\$ 1.221.555,83
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					

3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,38	\$ 1.136.574,77	\$ 453.493,33
3.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	1,50	\$ 1.087.554,32	\$ 1.712.898,05
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4, E = 0.10 M.	M2	5%	31,00	\$ 68.169,33	\$ 2.218.911,69
5.0		CUBIERTA					
5.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	24,00	\$ 137.006,91	\$ 3.452.574,13
5.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	24,00	\$ 57.187,44	\$ 1.441.123,49
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 30					
1.0		PAÑETE					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	25,00	\$ 34.835,27	\$ 914.425,84
2.0		ACTIVIDADES PRELIMINARES					
2.1	2.01.31	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA DE LADRILLO E = 0.15 M. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2		1,00	\$ 16.462,87	\$ 16.462,87
3.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
3.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	15,00	\$ 59.484,58	\$ 936.882,14
3.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	25,00	\$ 91.325,60	\$ 2.397.297,00
4.0							
4.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		20,47	\$ 21.641,87	\$ 443.028,34
5.0		CIELORASOS					
5.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	20,00	\$ 77.510,13	\$ 1.627.712,73
6.0		APARATOS SANITARIOS					
6.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
7.0		TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
7.1	2.12.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	5%	1,00	\$ 1.000.269,67	\$ 1.050.283,15
8.0		CARPINTERIA METALICA					
8.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
8.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5%	1,00	\$ 277.796,00	\$ 291.685,80
9.0		COT					
9.2	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	25,00	\$ 104.898,09	\$ 2.753.574,86
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 31					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	35,71	\$ 34.835,27	\$ 1.305.983,45
2.0		MAMPOSTERIA					
2.1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	5%	2,00	\$ 187.405,13	\$ 393.550,77
3.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
3.2	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	25,00	\$ 59.484,58	\$ 1.561.470,23
3.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	25,00	\$ 91.325,60	\$ 2.397.297,00
4.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
4.1	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANZO	UND	5%	1,00	\$ 134.623,11	\$ 141.354,27
4.2	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M	UND	5%	1,00	\$ 171.030,31	\$ 179.581,83
5.0		CARPINTERIA METALICA					
5.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
6.0		COT					
6.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	30,00	\$ 104.898,09	\$ 3.304.289,84
6.2	COT	PARED CERAMICA PARA BAÑO 30X60 CM	M2	5%	19,00	\$ 94.969,92	\$ 1.894.649,90
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 32					
1.0		MAMPOSTERIA					
1.1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	5%	2,00	\$ 187.405,13	\$ 393.550,77
2.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
2.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	50,29	\$ 91.325,60	\$ 4.822.463,82
3.0		PINTURAS Y ESMALTES					
3.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		100,00	\$ 32.105,27	\$ 3.210.527,00
4.0		APARATOS SANITARIOS					
4.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
4.2	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANZO	UND		1,00	\$ 134.623,11	\$ 134.623,11
4.3	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M	UND		1,00	\$ 171.030,31	\$ 171.030,31
5.0		CARPINTERIA DE MADERA					
5.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	4,00	\$ 390.437,26	\$ 1.639.836,49
6.0		COT					

6.1	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	8,00	\$ 104.898,09	\$ 881.143,96
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 33					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	5%	72,79	\$ 36.739,61	\$ 2.808.167,38
2.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
2.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,18	\$ 1.136.574,77	\$ 214.812,63
2.2	2.03.26	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.10 M.	M2	5%	2,50	\$ 162.748,88	\$ 427.215,81
2.3	2.03.35	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA	kg	5%	20,00	\$ 7.423,82	\$ 155.900,22
3.0		MAMPOSTERIA					
3.1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	8,00	\$ 88.442,67	\$ 742.918,43
4.0		PINTURAS Y ESMALTES					
4.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		0,00	\$ 21.641,87	\$ 0,00
5.0		CUBIERTA					
5.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	18,00	\$ 137.006,91	\$ 2.589.430,60
5.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	18,00	\$ 57.187,44	\$ 1.080.842,62
6.0		CARPINTERIA METALICA					
6.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
7.0		CARPINTERIA DE MADERA					
7.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	4,80	\$ 390.437,26	\$ 1.967.803,79
8.0		COT					
8.1	COT	Sikafill-12 Power Impermeabilizante Acrílico Cubierta Blanco 4.4kg	M2		60,00	\$ 19.851,43	\$ 1.191.085,80
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 34					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	51,00	\$ 34.835,27	\$ 1.865.428,71
2.0		ACTIVIDADES PRELIMINARES					
2.1	2.01.21	DEMOLICIÓN DE PISOS EN CONCRETO <= 10 CM. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	M2		2,00	\$ 47.059,98	\$ 94.119,96
3.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
3.1	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	9,00	\$ 52.061,96	\$ 491.985,52
4.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
4.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	25,00	\$ 59.484,58	\$ 1.561.470,23
4.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	25,00	\$ 91.325,60	\$ 2.397.297,00
5.0		PINTURAS Y ESMALTES					
5.1	2.07.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO PARA FACHADA TIPO GRANPLAST	M2		20,00	\$ 37.006,69	\$ 740.133,80
5.2	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		36,53	\$ 21.641,87	\$ 790.618,85
6.0		CUBIERTA					
6.1	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	ML	5%	2,00	\$ 84.768,97	\$ 178.014,84
6.2	2.08.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. RAINGO O SIMILAR)	ML	5%	3,00	\$ 60.215,68	\$ 189.679,39
6.3	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	18,00	\$ 137.006,91	\$ 2.589.430,60
6.4	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	18,00	\$ 57.187,44	\$ 1.080.842,62
7.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
7.1	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND		1,00	\$ 20.978,49	\$ 20.978,49
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
		USUARIO 35					
1.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
1.1	2.03.24	PLACA FACIL DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.05 M.	M2	5%	17,35	\$ 363.174,49	\$ 6.616.131,27
2.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
2.1	2.05.05	ALISTADO DE PISO IMPERMEABILIZADO PARA TERRAZAS E = 8.0 CM.	M2	5%	58,08	\$ 88.282,56	\$ 5.383.868,73
		SUBTOTAL					\$ 12.000.000,00
RURAL							
ITEM	REF. GOBERNACION	DESCRIPCION	UNIDAD	INCREMENTO POR DISTANCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		USUARIO 36					
1.0		CUBIERTA					
1.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	88,00	\$ 137.006,91	\$ 12.659.438,48
1.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	88,94	\$ 57.187,44	\$ 5.340.561,52
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 37					
1.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
1.1	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	ML	5%	6,00	\$ 34.739,45	\$ 218.858,54
1.2	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	6,00	\$ 52.061,96	\$ 327.990,35

1.3	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	240,00	\$ 6.843,45	\$ 1.724.549,40
2.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
2.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,38	\$ 1.136.574,77	\$ 453.493,33
2.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	1,36	\$ 1.087.554,32	\$ 1.553.027,57
2.3	2.03.27	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.12 M.	M2	5%	12,00	\$ 178.177,98	\$ 2.245.042,55
3.0		MAMPOSTERIA					
3.1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	5%	2,00	\$ 187.405,13	\$ 393.550,77
3.2	2.04.14	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA No.4. E = 0.10 M.	M2	5%	33,00	\$ 68.169,33	\$ 2.362.067,28
4.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
4.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	9,95	\$ 91.325,60	\$ 954.059,17
5.0		CUBIERTA					
5.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	20,00	\$ 137.006,91	\$ 2.877.145,11
5.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	20,00	\$ 57.187,44	\$ 1.200.936,24
6.0		APARATOS SANITARIOS					
6.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
6.2	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANZO	UND	5%	1,00	\$ 134.623,11	\$ 141.354,27
6.3	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M	UND	5%	1,00	\$ 171.030,31	\$ 179.581,83
7.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
7.1	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	5%	5,00	\$ 6.522,24	\$ 34.241,76
8.0		SLIDAS DE FUERZA E ILUMINACION					
8.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND		2,00	\$ 118.121,28	\$ 236.242,56
8.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND		2,00	\$ 99.367,51	\$ 198.735,02
9.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
9.1	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND		2,00	\$ 20.978,49	\$ 41.956,98
10.0		CARPINTERIA METALICA					
10.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	2,00	\$ 782.688,31	\$ 1.643.645,45
10.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5%	1,60	\$ 277.796,00	\$ 466.697,28
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 38					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	100,00	\$ 34.835,27	\$ 3.657.703,35
2.0		MAMPOSTERIA					
2.1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	5%	2,00	\$ 187.405,13	\$ 393.550,77
3.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
3.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	27,49	\$ 59.484,58	\$ 1.716.793,28
4.0		PINTURAS Y ESMALTES					
4.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		100,00	\$ 32.105,27	\$ 3.210.527,00
5.0		APARATOS SANITARIOS					
5.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
5.2	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANZO	UND		1,00	\$ 134.623,11	\$ 134.623,11
5.3	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M	UND		1,00	\$ 171.030,31	\$ 171.030,31
6.0		CARPINTERIA DE MADERA					
6.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	5,00	\$ 390.437,26	\$ 2.049.795,62
7.0		COT					
7.1	COT	PARED CERAMICA PARA BAÑO 30X60 CM	M2	5%	8,00	\$ 94.969,92	\$ 797.747,33
7.2	COT	Piso Cerámico 60x60 Cm	M2	5%	50,00	\$ 89.620,27	\$ 4.705.064,18
7.3	COT	ENCHAPE GRIS 30,1X 75,3	M2	5%	3,78	\$ 104.898,09	\$ 416.340,52
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 39					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.04	MALLA CON VENA BAJO ENTRAMADO	M2	5%	100,00	\$ 23.234,12	\$ 2.439.582,60
1.2	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	100,00	\$ 34.835,27	\$ 3.657.703,35
2.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
2.1	2.05.04	ALISTADO PISO 1:5 E= 4.0 CM.	M2	5%	64,00	\$ 33.165,57	\$ 2.228.726,30
2.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	64,00	\$ 91.325,60	\$ 6.137.080,32
3.0		PINTURAS Y ESMALTES					
3.1	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAIZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	5%	94,41	\$ 19.824,16	\$ 1.965.262,68
4.0		APARATOS SANITARIOS					
4.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54

5.0		COT					
5.1	COT	ESTUFA DE CARBON 1.2 X 0.7 M CUATRO PUESTOS	UND	5%	1,00	\$ 785.543,05	\$ 824.820,20
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 40					
1.0		MAMPOSTERIA					
1.1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	5%	2,00	\$ 187.405,13	\$ 393.550,77
1.2	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	6,00	\$ 88.442,67	\$ 557.188,82
2.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
2.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	75,41	\$ 59.484,58	\$ 4.710.104,69
2.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	74,00	\$ 91.325,60	\$ 7.095.999,12
3.0		CIELORASOS					
3.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	33,00	\$ 77.510,13	\$ 2.685.726,00
4.0		APARATOS SANITARIOS					
4.1	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANZO	UND		1,00	\$ 134.623,11	\$ 134.623,11
4.2	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M	UND		1,00	\$ 171.030,31	\$ 171.030,31
5.0		CARPINTERIA DE MADERA					
5.2	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	2,00	\$ 390.437,26	\$ 819.918,25
6.0		COT					
6.1	COT	ENCHAPE GRIS 30.1X 75.3	M2	5%	13,00	\$ 104.898,09	\$ 1.431.858,93
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 41					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	30,00	\$ 34.835,27	\$ 1.097.311,01
2.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
2.1	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	230,00	\$ 6.843,45	\$ 1.652.693,18
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,80	\$ 1.136.574,77	\$ 954.722,81
3.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	0,90	\$ 1.087.554,32	\$ 1.027.738,83
3.3	2.03.27	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.12 M.	M2	5%	11,00	\$ 178.177,98	\$ 2.057.955,67
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	30,00	\$ 88.442,67	\$ 2.785.944,11
5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	11,00	\$ 91.325,60	\$ 1.054.810,68
6.0		PINTURAS Y ESMALTES					
6.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		32,50	\$ 32.105,27	\$ 1.043.478,19
7.0		CUBIERTA					
7.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	16,00	\$ 137.006,91	\$ 2.301.716,09
7.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	16,00	\$ 57.187,44	\$ 960.748,99
8.0							
8.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	10,00	\$ 77.510,13	\$ 813.856,37
9.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
9.1	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	5%	6,00	\$ 6.522,24	\$ 41.090,11
10.0		SUDAS DE FUERZA E ILUMINACION					
10.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND		2,00	\$ 118.121,28	\$ 236.242,56
10.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND		1,00	\$ 99.367,51	\$ 99.367,51
10.3	2.10.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W	UND		1,00	\$ 38.060,59	\$ 38.060,59
11.0		CARPINTERIA METALICA					
11.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
11.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5%	3,00	\$ 277.796,00	\$ 875.057,40
12.0		VIDRIOS Y CERRADURAS					
12.1	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	5%	1,00	\$ 130.841,14	\$ 137.383,20
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 42					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	30,00	\$ 34.835,27	\$ 1.097.311,01
2.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
2.1	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	ML	5%	10,00	\$ 34.739,45	\$ 364.764,23
2.2	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	10,00	\$ 52.061,96	\$ 546.650,58

2.3	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	250,00	\$ 6.843,45	\$ 1.796.405,63
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,38	\$ 1.136.574,77	\$ 453.493,33
3.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	0,28	\$ 1.087.554,32	\$ 319.740,97
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.09	MESONES EN CONCRETO A = 0.60 M. 17.5 MPa - (2500 PSI) INCLUYE REFUERZO, E = 0.10 M.	M2	5%	2,00	\$ 187.405,13	\$ 393.550,77
4.2	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	14,50	\$ 88.442,67	\$ 1.346.539,65
5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
5.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	17,00	\$ 59.484,58	\$ 1.061.799,75
5.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	16,00	\$ 91.325,60	\$ 1.534.270,08
5.3	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	5%	7,00	\$ 87.627,78	\$ 644.064,18
5.4	2.05.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLETA DE GRES DE 20 X 20 CM.	M2	5%	17,00	\$ 82.970,14	\$ 1.481.017,00
6.0		ENCHAPES					
6.1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	5%	13,00	\$ 129.656,38	\$ 1.769.809,59
7.0		PINTURAS Y ESMALTES					
7.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		24,57	\$ 21.641,87	\$ 531.798,93
8.0		TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
8.1	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	5%	10,00	\$ 6.522,24	\$ 68.483,52
9.0		TUBERÍA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
9.1	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND		1,00	\$ 20.978,49	\$ 20.978,49
10.0		APARATOS SANITARIOS					
10.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
10.2	2.12.183	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA COMPLETA CON LLAVE TIPO GANCO	UND		1,00	\$ 134.623,11	\$ 134.623,11
10.3	2.12.200	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE 0.6 X 0.40 M	UND		1,00	\$ 171.030,31	\$ 171.030,31
11.0		TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
11.1	2.12.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	5%	1,00	\$ 1.000.269,67	\$ 1.050.283,15
12.0		CARPINTERÍA METÁLICA					
12.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
13.0		CARPINTERÍA DE MADERA					
13.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	2,00	\$ 390.437,26	\$ 819.918,25
14.0		COT					
14.1	COT	ESTUFA DE CARBON 1.2 X 0.7 M CUATRO PUESTOS	UND	5%	1,00	\$ 785.543,05	\$ 824.820,20
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 43					
1.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
1.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	7,00	\$ 59.484,58	\$ 437.211,66
1.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	7,00	\$ 91.325,60	\$ 671.243,16
2.0		PINTURAS Y ESMALTES					
2.1	2.07.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS EN MUROS	M2		15,92	\$ 21.641,87	\$ 344.521,65
3.0		CUBIERTA					
3.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	67,00	\$ 137.006,91	\$ 9.638.436,12
3.2	2.08.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	5%	10,00	\$ 81.614,96	\$ 856.957,08
3.3	2.08.22	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 10.	M2	5%	67,00	\$ 74.297,23	\$ 5.226.810,13
4.0		COT					
4.1	COT	ESTUFA DE CARBON 1.2 X 0.7 M CUATRO PUESTOS	UND	5%	1,00	\$ 785.543,05	\$ 824.820,20
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 44					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	28,00	\$ 34.835,27	\$ 1.024.156,94
2.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
2.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	18,00	\$ 59.484,58	\$ 1.124.258,56
2.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	10,00	\$ 91.325,60	\$ 958.918,80
2.3	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM.	M2	5%	20,00	\$ 94.639,44	\$ 1.987.428,24
3.0		ENCHAPES					
3.1	2.06.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANATO SELLADO	M2	5%	18,00	\$ 129.656,38	\$ 2.450.505,58
4.0		PINTURAS Y ESMALTES					
4.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		13,15	\$ 32.105,27	\$ 422.225,32
4.2	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2		25,00	\$ 19.824,16	\$ 495.604,00
5.0		CUBIERTA					
5.1	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	ML	5%	30,00	\$ 84.768,97	\$ 2.670.222,56

6.0		CIELORASOS					
6.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	55,00	\$ 77.510,13	\$ 4.476.210,01
7.0		APARATOS SANITARIOS					
7.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
8.0		CARPINTERIA METALICA					
8.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2,0 X 1,0M).	UND	5%	2,00	\$ 782.688,31	\$ 1.643.645,45
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 45					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	30,00	\$ 34.835,27	\$ 1.097.311,01
2.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
2.1	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	230,00	\$ 6.843,45	\$ 1.652.693,18
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3,00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,80	\$ 1.136.574,77	\$ 954.722,81
3.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	0,90	\$ 1.087.554,32	\$ 1.027.738,83
3.3	2.03.27	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.12 M.	M2	5%	11,00	\$ 178.177,98	\$ 2.057.955,67
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	30,00	\$ 88.442,67	\$ 2.785.944,11
5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	11,00	\$ 91.325,60	\$ 1.054.810,68
6.0		PINTURAS Y ESMALTES					
6.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		32,50	\$ 32.105,27	\$ 1.043.478,19
7.0		CUBIERTA					
7.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	16,00	\$ 137.006,91	\$ 2.301.716,09
7.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	16,00	\$ 57.187,44	\$ 960.748,99
8.0							
8.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	10,00	\$ 77.510,13	\$ 813.856,37
9.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
9.1	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	5%	6,00	\$ 6.522,24	\$ 41.090,11
10.0		SIDAS DE FUERZA E ILUMINACION					
10.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO)	UND		2,00	\$ 118.121,28	\$ 236.242,56
10.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND		1,00	\$ 99.367,51	\$ 99.367,51
10.3	2.10.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W	UND		1,00	\$ 38.060,59	\$ 38.060,59
11.0		CARPINTERIA METALICA					
11.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2,0 X 1,0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
11.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5%	3,00	\$ 277.796,00	\$ 875.057,40
12.0		VIDRIOS Y CERRADURAS					
12.1	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	5%	1,00	\$ 130.841,14	\$ 137.383,20
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 46					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	30,00	\$ 34.835,27	\$ 1.097.311,01
2.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
2.1	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	230,00	\$ 6.843,45	\$ 1.652.693,18
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3,00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,80	\$ 1.136.574,77	\$ 954.722,81
3.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	0,90	\$ 1.087.554,32	\$ 1.027.738,83
3.3	2.03.27	PLACA MACIZA EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI) E = 0.12 M.	M2	5%	11,00	\$ 178.177,98	\$ 2.057.955,67
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	30,00	\$ 88.442,67	\$ 2.785.944,11
5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	11,00	\$ 91.325,60	\$ 1.054.810,68
6.0		PINTURAS Y ESMALTES					
6.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		32,50	\$ 32.105,27	\$ 1.043.478,19
7.0		CUBIERTA					
7.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	16,00	\$ 137.006,91	\$ 2.301.716,09
7.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	16,00	\$ 57.187,44	\$ 960.748,99
8.0							
8.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	10,00	\$ 77.510,13	\$ 813.856,37

2.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
2.1	2.10.20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	5%	6,00	\$ 6.522,24	\$ 41.090,11
10.0		SUIDAS DE FUERZA E ILUMINACION					
10.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND		2,00	\$ 118.121,28	\$ 236.242,56
10.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND		1,00	\$ 99.367,51	\$ 99.367,51
10.3	2.10.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W	UND		1,00	\$ 38.060,59	\$ 38.060,59
11.0		CARPINTERIA METALICA					
11.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
11.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5%	3,00	\$ 277.796,00	\$ 875.057,40
12.0		VIDRIOS Y CERRADURAS					
12.1	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND	5%	1,00	\$ 130.841,14	\$ 137.383,20
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 47					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	30,00	\$ 34.835,27	\$ 1.097.311,01
2.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
2.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	41,61	\$ 59.484,58	\$ 2.599.099,12
2.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	70,00	\$ 91.325,60	\$ 6.712.431,60
2.3	2.05.20	PISO EN TABLÓN DE GRES 30 X 30 CM.	M2	5%	10,00	\$ 94.639,44	\$ 993.714,12
3.0		PINTURAS Y ESMALTES					
3.1	2.07.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCCO A TRES MANOS.	M2		100,00	\$ 11.309,63	\$ 1.130.963,00
4.0		CUBIERTA					
4.1	2.08.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PVC DE AGUAS LLUVIA. (REF. AMAZONAS O SIMILAR).	ML	5%	8,00	\$ 84.768,97	\$ 712.059,35
4.2	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	6,00	\$ 137.006,91	\$ 863.143,53
4.3	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	6,00	\$ 57.187,44	\$ 360.280,87
5.0		CARPINTERIA METALICA					\$ 0,00
5.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	2,00	\$ 782.688,31	\$ 1.643.645,45
5.2	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2	5%	0,40	\$ 277.796,00	\$ 116.674,32
6.0		CARPINTERIA DE MADERA					
6.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA. COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	4,00	\$ 390.437,26	\$ 1.639.836,49
7.0		VIDRIOS Y CERRADURAS					
7.1	2.17.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DOBLE CILINDRO TIPO YALE 105 O SIMILAR	UND		1,00	\$ 130.841,14	\$ 130.841,14
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 48					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	100,00	\$ 34.835,27	\$ 3.657.703,35
2.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
2.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	67,00	\$ 59.484,58	\$ 4.184.740,20
2.2	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	67,00	\$ 91.325,60	\$ 6.424.755,96
3.0		PINTURAS Y ESMALTES					
3.1	2.07.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA FACHADAS TRES MANOS	M2	5%	143,45	\$ 19.824,16	\$ 2.985.975,94
4.0		APARATOS SANITARIOS					
4.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERÍAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 49					
1.0		PLACA BASE VIVIENDA					
2.3	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	330,00	\$ 6.843,45	\$ 2.371.255,43
5.2	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	5%	33,00	\$ 87.627,78	\$ 3.036.302,58
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.13	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	5%	16,00	\$ 34.835,27	\$ 585.232,54
2.0		CIMENTACIONES Y DESAGÜES					
2.1	2.02.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 2"	ML	5%	6,00	\$ 34.739,45	\$ 218.858,54
2.2	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	6,00	\$ 52.061,96	\$ 327.990,35
2.3	2.02.34	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 240 MPa (37000 PSI)	KG	5%	170,00	\$ 6.843,45	\$ 1.221.555,83
3.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
3.1	2.03.01	COLUMNAS Y PEDESTALES EN CONCRETO DE 21 MPa - (3000 PSI), H < 3.00 M. (FORMALETA MADERA)	M3	5%	0,38	\$ 1.136.574,77	\$ 453.493,33
3.2	2.03.31	VIGA DE AMARRE SOBRE MURO DE 21 MPa - (3000 PSI).	M3	5%	0,28	\$ 1.087.554,32	\$ 319.740,97
4.0		MAMPOSTERIA					
4.1	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	16,00	\$ 88.442,67	\$ 1.485.836,86

5.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
5.1	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	3,00	\$ 91.325,60	\$ 287.675,64
5.2	2.05.26	PLACA BASE EN CONCRETO E = 10.0 CM. 17.5 MPa (2500 PSI)	M2	5%	4,00	\$ 87.627,78	\$ 368.036,68
6.0		PINTURAS Y ESMALTES					
6.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		22,09	\$ 32.105,27	\$ 709.092,21
7.0		CUBIERTA					
7.1	2.08.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO EN PERFIL TIPO PERLIN P-10-12N	M2	5%	4,00	\$ 137.006,91	\$ 575.429,02
7.2	2.08.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 4.	M2	5%	4,00	\$ 57.187,44	\$ 240.187,25
8.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
8.1	2.10.90	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC CONDUIT DE 1/2". (TIPO PESADO - DB).	ML	5%	5,00	\$ 6.522,24	\$ 34.241,76
9.0		SLIDAS DE FUERZA E ILUMINACION					
9.1	2.10.105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICO, EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC DE 1/2". (INCLUYE APARATO).	UND		2,00	\$ 118.121,28	\$ 236.242,56
9.2	2.10.136	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN CALIBRE 12 AWG Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	UND		1,00	\$ 99.367,51	\$ 99.367,51
9.3	2.10.180	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPONER DE 24 W	UND		1,00	\$ 38.060,59	\$ 38.060,59
10.0		TUBERIA Y ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS					
10.1	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND		1,00	\$ 20.978,49	\$ 20.978,49
11.0		APARATOS SANITARIOS					
11.1	2.12.175	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COMBO SANITARIO. INCLUYE GRIFERIAS Y ACCESORIOS	UND	5%	1,00	\$ 711.261,47	\$ 746.824,54
12.0		TANQUES DE ALMACENAMIENTO					
12.1	2.12.167	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1000L (INCLUYE CONECTOR DE ENTRADA Y SALIDA) (NO INCLUYE FLOTADOR)	UND	5%	1,00	\$ 1.000.269,67	\$ 1.050.283,15
13.0		CARPINTERIA METALICA					
13.1	2.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA Y MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 18 (INCLUYE ANTICORROSIVO). (2.0 X 1.0M).	UND	5%	1,00	\$ 782.688,31	\$ 821.822,73
	2.15.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN LÁMINA COLD ROLLED CAL.18 CON VIDRIO. (INCLUYE ANTICORROSIVO).	M2		0,50	\$ 277.796,00	\$ 138.898,00
14.0		POZO SEPTICO					
14.1	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	6,00	\$ 52.061,96	\$ 327.990,35
14.2	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	4,50	\$ 88.442,67	\$ 417.891,62
14.3	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	5%	2,00	\$ 20.978,49	\$ 44.054,83
14.4	2.12.145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND	5%	1,00	\$ 29.347,02	\$ 30.814,37
14.5	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) . 40% RAJON PARA BASES	M3	5%	0,15	\$ 599.344,47	\$ 94.396,75
14.6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	5%	0,00	\$ 7.675,05	\$ -
14.7	5.03.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M3	5%	0,15	\$ 1.013.578,84	\$ 159.638,67
15.0		COT					
15.1	COT	PARED CERAMICA PARA BAÑO 30X60 CM	M2	5%	7,15	\$ 94.969,92	\$ 712.986,67
15.2	COT	ESTUFA DE CARBON 1.2 X 0.7 M CUATRO PUESTOS	UND	5%	1,00	\$ 785.543,05	\$ 824.820,20
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		USUARIO 50					
1.0		PAÑETES					
1.1	1.03.04	MALLA CON VENA BAJO ENTRAMADO	M2	5%	120,00	\$ 23.234,12	\$ 2.927.499,12
1.2	1.03.08	PAÑETE LISO BAJO PLACA 1.4	M2	5%	120,00	\$ 36.739,61	\$ 4.629.190,66
2.0		ESTRUCTURAS DE CONCRETO					
2.1	2.03.25	PLACA FACIL DE 24.5 MPa - (3500 PSI) E = 0.05 M.	M2	5%	3,50	\$ 335.513,66	\$ 1.233.012,70
3.0		PISOS - BASES - ACABADOS					
3.1	2.05.01	ALISTADO DE PISO 1:3 E = 4.0 CM (ENDURECIDO).	M2	5%	10,00	\$ 59.484,58	\$ 624.588,09
3.2	2.05.03	ALISTADO DE PISO 1:3 IMPERMEABILIZADO, E = 4.0 CM.	M2		3,50	\$ 43.891,31	\$ 153.619,59
3.3	2.05.19	PISO EN CERÁMICA	M2	5%	10,00	\$ 91.325,60	\$ 958.918,80
4.0		PINTURAS Y ESMALTES					
4.1	2.07.09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUCCO Y VINILO A TRES MANOS BAJO PLACA	M2		125,00	\$ 32.105,27	\$ 4.013.158,75
5.0		CIELORASOS					
5.1	2.09.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC DE 7 MM.	M2	5%	10,00	\$ 77.510,13	\$ 813.856,37
6.0		CARPINTERIA DE MADERA					
6.1	2.16.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y PUERTA ENTAMBORADA EN MADERA MELAMINICA COLOR A ELECCIÓN	M2	5%	3,36	\$ 390.437,26	\$ 1.377.502,40
7.0		POZO SEPTICO					
7.1	2.02.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC SANITARIA D = 4"	ML	5%	6,00	\$ 52.061,96	\$ 327.990,35
7.2	2.04.30	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M.	M2	5%	4,50	\$ 88.442,67	\$ 417.891,62
7.3	2.12.122	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANITARIO DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND		2,00	\$ 20.978,49	\$ 41.956,98
7.4	2.12.145	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE SENCILLA SANITARIA DE 4" PVC, PARA REPARACIONES Y/O MEJORAMIENTOS LOCATIVOS.	UND		1,00	\$ 29.347,02	\$ 29.347,02
7.5	3.03.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO DE 17.5 MPA (2500) . 40% RAJON PARA BASES	M3		0,15	\$ 599.344,47	\$ 89.901,67

Z.6	3.10.12	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	KG	5%	26,00	\$ 7.675,05	\$ 209.528,87
Z.7	5.03.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	M3		0,15	\$ 1.013.578,84	\$ 152.036,83
		SUBTOTAL					\$ 18.000.000,00
		VALOR COSTO DIRECTO					\$ 690.000.000,00
		ADMINISTRACION (20%)					\$ 138.000.000,00
		IMPREVISTOS (5%)					\$ 34.500.000,00
		UTILIDAD (5%)					\$ 34.500.000,00
		VALOR TOTAL					\$ 897.000.000,00