IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**P-1 PRELIMINARES**	**CODIGO**		**P-1**	
ITEM:	MANTENIMIENTO DE HUELLA Y/O CONTRAHUELLA DE ESCALERAS CON ACABADO EN GRANITO PULIDO FUNDIDO EN SITIO Y DILATACIÓN EN BRONCE, según color existente, ancho= hasta 0,35m, (incluye destroncada, pulida, brillada y reposición de hasta el 10% de material faltante y/o deteriorado).	**CODIGO**	P-1.407	**UM**	M

1. DESCRIPCIÓN

Esta actividad comprende el MANTENIMIENTO DE HUELLA Y/O CONTRAHUELLA DE ESCALERAS CON ACABADO EN GRANITO PULIDO FUNDIDO EN SITIO Y DILATACIÓN EN BRONCE, según color existente, ancho= hasta 0,35m, (incluye destroncada, pulida, brillada y reposición de hasta el 10% de material faltante y/o deteriorado).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION

SI ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR

SI ☐ **N/A** ☒

5. MATERIALES

- CEMENTO GRIS
- COLOR MINERAL
- MARMOLINA (40 kilos)
- GRANITO COLOR SEGÚN DISEÑO Nº 1,2 y 3 (25 kg)
- AGUA
- NIVELACION, FUNDIDA , PULIDA Y BRILLADA Granito fundido en sitio.
- MORTERO 1:3 (arena semilavada de peña)
- DILATACION EN BRONCE (suministro, instalación y pulido)
- DESTRONCAR, PULIR y BRILLAR al Plomo Baldosín de granito (Incluye cera polimérica, sellador acrílico y maquina destroncadora y pulidora).

6. EQUIPO

- EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS

Incluidos SI ☐ NO ☒

8. MANO DE OBRA

Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

SI ☒ NO ☐

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).

MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

- En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒