IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**CUBIERTAS**	**CODIGO**		CB-10.1	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO GRATING EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, APTA PARA TRÁNSITO PEATONAL, CON ANCHO DE 0,40M, CON MARCO PERIMETRAL, REMOVIBLE Y APOYADA SOBRE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" acorde a detalle, (incluye anclajes del marco, accesorios y consumibles necesarios para su correcta instalación y funcionamiento).	**CODIGO**	CB-10.198	**UM**	M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: REJILLA TIPO GRATING EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, APTA PARA TRÁNSITO PEATONAL, CON ANCHO DE 0,40M, CON MARCO PERIMETRAL, REMOVIBLE Y APOYADA SOBRE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ÁNGULO DE 1 1/2" X 1 1/2" acorde a detalle, (incluye anclajes del marco, accesorios y consumibles necesarios para su correcta instalación y funcionamiento).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☒ **NO** ☐

5. MATERIALES **SI** ☒ **NO** ☐

- REJILLA TIPO GRATING EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, APTA PARA TRÁNSITO PEATONAL, CON MARCO PERIMETRAL, REMOVIBLE Y APOYADA SOBRE ESTRUCTURA DE SOPORTE EN ÁNGULO DE 1 1/2"" X 1 1/2", INOX 304.
  LONG. PORTANTE = 0,40 M
  LONG. AMARRE = 1,00 M"
- MARCO L, INOX. 304
  LONG. PORTANTE = 0,40 M
  LONG. AMARRE = 1.00 M"

6. EQUIPO

- EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
SI ☒ NO ☐

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒