IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**CARPINTERÍA METALICA Y EN ALUMINIO**	**CODIGO**		ME-17	
ITEM:	REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MARCO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINO ANODIZADO DE 5"x2"x1/8 Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (Suministro, transporte e instalación) – SEGÚN DETALLE.	**CODIGO**	ME-17.150	**UM**	M2

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE MARCO EN PERFIL RECTANGULAR DE ALUMINO ANODIZADO DE 5"x2"x1/8 Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN (Suministro, transporte e instalación) – SEGÚN DETALLE.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar Planos de Arquitectónicos y de Detalle.
- Verificar medidas en obra.
- Instalación del elemento según diseño.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o en los APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como en cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN

SI ☒ **NO** ☐

- Los acabados den ser de primera calidad.

4. ENSAYOS A REALIZAR

SI ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES

SI ☒ **NO** ☐

- TUBO RECTANGULAR ALUMINIO ANODIZADO COLOR SEGÚN DISEÑO 5"x2"X1/8.
- REJILLA EN ALUMINIO ANODIZADO. Incluyen el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje, así como el suministro e instalación de la silicona que sea requerida para el correcto montaje. SEGÚN DETALLE.
- VERIFICAR CON APU.

6. EQUIPO

SI ☒ **NO** ☐

- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- VERIFICAR APU.

7. DESPERDICIOS

Incluidos **SI** ☒ **NO** ☐

Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA

Incluida **SI** ☒ **NO** ☐

Mano de obra DD (Carpintería).

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES

SI ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (m2) de Rejilla debidamente ejecutada y aprobada por la

Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos estructurales. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒