IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	**CODIGO**		H-7	
ITEM:	Suministro e instalación de Manguera De Caucho Para Agua Caliente De 1,58 cm X 7,62 M. Máxima temperatura agua caliente hasta 200 grados F (94 grados C). A prueba de los acoplamientos de latón chapado en níquel. Resistente cubierta exterior resistente a la abrasión. Estilo Industrial de refuerzo para la máxima flexibilidad. Alto rendimiento ráfaga 400 psi.	**CODIGO**	H-7.641	**UM**	UND

1. DESCRIPCION

Suministro e instalación de Manguera De Caucho Para Agua Caliente De 1,58 cm X 7,62 M. Máxima temperatura agua caliente hasta 200 grados F (94 grados C). A prueba de los acoplamientos de latón chapado en níquel. Resistente cubierta exterior resistente a la abrasión. Estilo Industrial de refuerzo para la máxima flexibilidad. Alto rendimiento ráfaga 400 psi.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posibles.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☒ **NO** ☐

5. MATERIALES **SI** ☒ **NO** ☐

-Manguera De Caucho Para Agua Caliente De 1,58 cm X 7,62 M. Máxima temperatura agua caliente hasta 200 grados F (94 grados C). A prueba de los acoplamientos de latón chapado en níquel. Resistente cubierta exterior resistente a la abrasión. Estilo Industrial de refuerzo para la máxima flexibilidad. Alto rendimiento ráfaga 400 psi.

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
SI ☒ NO ☐

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).
- MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒