IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**RED CONTRA INCENDIOS**	**CODIGO**		**H-7B**	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA ANTIVÓRTICE 4"	**CODIGO**	H-7B.245	**UM**	UND

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro e instalación de lámina anti vórtice 4” como accesorio de la placa anti vórtice para controlar la turbulencia del agua en los tanques de almacenamiento para la red contra incendios.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos red contra incendios.
- Consultar planos de Detalles.
- Después de que el tanque es armado y antes de llenarlo de agua, hacer la instalación de la lámina anti vórtice.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN **SI** ☐ **N/A** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☒ **N/A** ☐
Prueba de presión hidrostática.

5. MATERIALES

- Lámina anti vórtice 4”

6. EQUIPO
EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS
SI ☐ N/A ☒

8. MANO DE OBRA
SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

- Norma NFPA 22 - Norma para Tanques de Agua para la Protección contra Incendios Privada.
- NFPA 22. 14.2.13. La salida de la descarga para cada tanque de succión debe tener una placa anti vórtice.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad de lámina anti vórtice 4”. El precio unitario incluye los costos de mano de obra, materiales y herramientas utilizadas para el suministro y colocación de los materiales, mano de obra, equipo y demás costos directos e indirectos requeridos para la correcta ejecución de los trabajos

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒