IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**EQUIPOS ESPECIALES**	**CODIGO**		EE-20	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMPANA EXTRACTORA DE HUMOS TIPO CENTRAL MANUFACTURADA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 TIPO 304 ANTIÁCIDOS, LÍNEA INDUSTRIAL, DOTADA CON FILTROS DISEÑADOS E INSTALADOS SEGÚN NORMAS TÉCNICAS AMERICANAS, CANAL RECOLECTOR DE GRASAS CON SUS RESPECTIVAS CAJAS RECOLECTORAS EN ACERO, ILUMINACIÓN CON LÁMPARA MARINA. DIMENSIONES 2,08 X 1,06 X 0.60 M. Y DUCTO EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 20 Y ESTRUCTURA DE SOPORTE, CON SISTEMA DE JUNTA POR GRAFADO UNIDOS POR MEDIO DE FLANCHES DEBIDAMENTE PINTADOS SECCIÓN (0,25M X0,25M) Y LONGITUD 1,49, DOTADA DE EXTRACTOR CENTRIFUGO DE 13,700 CFM. NO INCLUYE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NI INSTALACIONES HIDRÁULICAS.	**CODIGO**	EE-20.162	**UM**	UND

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro e instalación de Campana Extractora de Humos Tipo central manufacturada en acero Inoxidable calibre 20 tipo 304 antiácidos, línea industrial, dotada con filtros diseñados e instalados según normas técnicas americanas, canal recolector de grasas con sus respectivas cajas recolectoras en acero, iluminación con Lámpara marina. Dimensiones 2,08 x 1,06 x 0.60 m. y ducto en lámina galvanizada cal. 20 y Estructura de soporte, con sistema de junta por grafado unidos por medio de flanches debidamente pintados sección (0,25 m x 0,25 m) y longitud 1,49, dotada de extractor centrifugo de 13,700 cfm. No incluye instalaciones eléctricas ni instalaciones hidráulicas.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar Planos de Diseño.
- Consultar Planos de Detalle.
- Verificar Medidas.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES **SI** ☒ **NO** ☐

- Campana Extractora de Humos Tipo central manufacturada en acero Inoxidable calibre 20 tipo 304 antiácidos, línea industrial, dotada con filtros diseñados e instalados según normas técnicas americanas, canal recolector de grasas con sus respectivas cajas recolectoras en acero, iluminación con Lámpara marina. Dimensiones 2,08 x 1,06 x 0.60 m. y ducto en lámina galvanizada cal. 20 y Estructura de soporte, con sistema de junta por grafado unidos por medio de flanches debidamente pintados sección (0,25 m x 0,25 m) y longitud 1,49, dotada de extractor centrifugo de 13,700 cfm.

- Verificar APU.

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).
- Verificar APU.

7. DESPERDICIOS
Incluidos **SI** ☒ **NO** ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida **SI** ☒ **NO** ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por Unidad (UND) de Equipo debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, grafios o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒