IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**EQUIPOS ESPECIALES**	**CODIGO**		EE-20	
ITEM:	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE BOMBEO PREENSAMBLADO, caudal de 35,50 GPM, cabeza dinámica total 29 m.c.a, Dos (2) motobombas trifásicas que funcionan de manera alterna de 1.5 HP cada una de 3500RPM, Nivel de tensión 220/440V, frecuencia 60hz, Grado de protección IP-55, aislamiento clase B, modelo de las bombas tipo 15H-1,5TW HYFLO, similar o de características técnicas superiores, tanque hidro-acumulador de 53-33 psi (37-23 M.C.A), tablero eléctrico de control y mando con cumplimiento en las normas (RETIE, VDE-D660, IEC-559 o IEC-144, VDE-0100-410,VDE-01992-272) con grado de protección IP44 o superior instalado sobre parales, Válvulas de pie, Válvulas de cheque, Válvulas de paso de bronce, prensaestopas, tablero de manómetros, base común en acero estructural, pintura anticorrosiva y pintura general del equipo. INCLUYE TABLERO DE CONTROL, ACCESORIOS DE CONEXION, FIJACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	**CODIGO**	EE-20.169	**UM**	UND

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de bombeo preensamblado, caudal de 35,50 GPM, cabeza dinámica total 29 m.c.a, Dos (2) motobombas trifásicas que funcionan de manera alterna de 1.5 HP cada una de 3500RPM, Nivel de tensión 220/440V, frecuencia 60hz, Grado de protección IP-55, aislamiento clase B, modelo de las bombas tipo 15H-1,5TW HYFLO, similar o de características técnicas superiores, tanque hidro-acumulador de 53-33 psi (37-23 M.C.A), tablero eléctrico de control y mando con cumplimiento en las normas (RETIE, VDE-D660, IEC-559 o IEC-144, VDE-0100-410,VDE-01992-272) con grado de protección IP44 o superior instalado sobre parales, Válvulas de pie, Válvulas de cheque, Válvulas de paso de bronce, prensaestopas, tablero de manómetros, base común en acero estructural, pintura anticorrosiva y pintura general del equipo. Incluye tablero de control, accesorios de conexión, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar Planos de Diseño.
- Consultar Planos de Detalle.
- Verificar Medidas
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☐ NO ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ NO ☒

5. MATERIALES SI ☒ NO ☐

- Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de bombeo preensamblado, caudal

de 35,50 GPM, cabeza dinámica total 29 m.c.a, Dos (2) motobombas trifásicas que funcionan de manera alterna de 1.5 HP cada una de 3500RPM, Nivel de tensión 220/440V, frecuencia 60hz, Grado de protección IP-55, aislamiento clase B, modelo de las bombas tipo 15H-1,5TW HYFLO, similar o de características técnicas superiores, tanque hidro-acumulador de 53-33 psi (37-23 M.C.A), tablero eléctrico de control y mando con cumplimiento en las normas (RETIE, VDE-D660, IEC-559 o IEC-144, VDE-0100-410,VDE-01992-272) con grado de protección IP44 o superior instalado sobre parales, Válvulas de pie, Válvulas de cheque, Válvulas de paso de bronce, prensaestopas, tablero de manómetros, base común en acero estructural, pintura anticorrosiva y pintura general del equipo. Incluye tablero de control, accesorios de conexión, fijación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.

- Verificar APU.

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).
- Verificar APU.

7. DESPERDICIOS
Incluidos **SI** ☒ **NO** ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida **SI** ☒ **NO** ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (UND) de equipo debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, grafios o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒