IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**EQUIPOS ESPECIALES**	**CODIGO**		**EE-20**	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE USO RESTRICTO TIPO LEVITÁ O EQUIVALENTE, CON CAPACIDAD PARA 450 KG, velocidad 18 m/min tipo de apertura unilateral - dos paradas - sala de máquinas dentro del ducto - máquina de tracción con sistema de engranaje - cuadro de maniobara VVVF - Instalación interior - Pit o recorrido negativo 500 mm - Recorrido 3600 mm - Sobrerecorrido 3500 mm - Dimensiones de cabina (ancho 1000 mm - fondo 1250 mm - altura 2100 mm) Alto de puertas 2000 mm - Puertas automáticas de dos hojas telescópicas en acero inoxidable - sistema de ventilación de la cabina - Botoneras en cabina tipo vertical, botones soft press auto iluminados. Corriente nominal del motor 4,4 A - Motor 220 VCA, 60 Hz - Potencia 1,1 Kw (Incluye Instalación).	**CODIGO**	EE-20.193	**UM**	UND

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro e instalación de Ascensor de uso restricto tipo Levitá o equivalente, con capacidad para 450 kg, velocidad 18 m/min tipo de apertura unilateral - dos paradas - sala de máquinas dentro del ducto - máquina de tracción con sistema de engranaje - cuadro de maniobra VVVF - Instalación interior - Pit o recorrido negativo 500 mm - Recorrido 3600 mm - Sobrerecorrido 3500 mm - Dimensiones de cabina (ancho 1000 mm - fondo 1250 mm - altura 2100 mm) Alto de puertas 2000 mm - Puertas automáticas de dos hojas telescópicas en acero inoxidable - sistema de ventilación de la cabina - Botoneras en cabina tipo vertical, botones soft press auto iluminados. Corriente nominal del motor 4,4 A - Motor 220 VCA, 60 Hz - Potencia 1,1 Kw (Incluye Instalación).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar Planos Arquitectónicos y fichas Técnicas.
- Verificar niveles y pendientes.
- Demarcar e identificar ejes y niveles de instalación.
- Consultar recomendaciones e instrucciones de instalación contenidas en los catálogos del fabricante.
- Ejecutar las respectivas conexiones a las tuberías de la red, según las instrucciones de los fabricantes y las instrucciones generales de instalación adecuada y de diseño.
- Los equipos se entregarán funcionando, con la respectiva prueba y las correspondientes explicaciones e instrucciones de operación, funcionamiento y mantenimiento de acuerdo a lo instalado en el sitio.
- Verificar el cumplimiento de las características para aceptación, siendo todos los accesorios de un mismo fabricante y afines con el equipo.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☐ N/A ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ N/A ☒

5. MATERIALES

- Soldadura para acero inoxidable con electrodo clase AWS A5.4
- Copa en acero inoxidable 2" X 1 1/2"

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (UND) de Ascensor de uso restricto, debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒