IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**EQUIPOS ESPECIALES**	**CODIGO**		EE-20	
ITEM:	SUMINISTRO, INSTALACION DE GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE II DE INCRUSTAR, INCLUYE (Gabinete fabricado en lamina cold rolled Cal 20 de 77x77x22 de incrustar, terminado en pintura Base anticorrosiva rojam con cerradura de llave maestra, sin vidrio COD. GABPR001, Válvula angular tipo globo en bronce 1 1/2x 1 1/2 NPT x NH (Hembra-Macho) Marca Giacomi italiana certificada UL aprobada FM Ref. A56Y001 COD. VALGI071, Soporte tipo canastilla para manguera gabinetera, fabricado en lamina cold rolled terminado en pintura electrostática roja tipo 1 COD. GABPR501. Tramo de manguera de 1 1/2" x 100 pies (30 metros) acoplada, chaqueta sencilla compuesta de un tejido exterior 100% poliester y recubrimiento interior en (T.P.U) elastomero, presion de servicio de 150 PSI, presión de prueba 300 psi y presión de rotura 450 PSI, cumple norma de fabricación y mantenimiento NFPA 1961 y 1962 Importada COD. MAN 5E101, Boquilla de chorro y niebla de 1 1/2" en policarbonato marca giacomi REF A7BPY001, hachapico de 4 1/2" libras de acero, terminado en pintura electrostática roja, cabo curvo en madera terminada en laca catalizada importada COD. GABPR301, Llave spanner un servicio, fabricado en hierro y terminada en pintura electrostática aluminio, COD. GABPR404, Extintor ABC de 10 libras de capacidad, presurizado, válvula de descarga en bronce con boquilla y manómetro de control, con manguera y agente extintor (Fosfato DI-Hidrogeno al 70% COD. EXTPR110.	**CODIGO**	EE-20.22	**UM**	UND

1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro, instalación de Gabinete Contraincendio Clase II de incrustar, incluye (Gabinete fabricado en lamina cold rolled Cal 20 de 77x77x22 de incrustar, terminado en pintura Base anticorrosiva rojam con cerradura de llave maestra, sin vidrio COD. GABPR001, Válvula angular tipo globo en bronce 1 1/2x 1 1/2 NPT x NH (Hembra-Macho) Marca Giacomi italiana certificada UL aprobada FM Ref. A56Y001 COD. VALGI071, Soporte tipo canastilla para manguera gabinetera, fabricado en lamina cold rolled terminado en pintura electrostática roja tipo 1 COD. GABPR501. Tramo de manguera de 1 1/2" x 100 pies (30 metros) acoplada, chaqueta sencilla compuesta de un tejido exterior 100% poliester y recubrimiento interior en (T.P.U) elastomero, presion de servicio de 150 PSI, presión de prueba 300 psi y presión de rotura 450 PSI, cumple norma de fabricación y mantenimiento NFPA 1961 y 1962 Importada COD. MAN 5E101, Boquilla de chorro y niebla de 1 1/2" en policarbonato marca giacomi REF A7BPY001, hachapico de 4 1/2" libras de acero, terminado en pintura electrostática roja, cabo curvo en madera terminada en laca catalizada importada COD. GABPR301, Llave spanner un servicio, fabricado en hierro y terminada en pintura electrostática aluminio, COD. GABPR404, Extintor ABC de 10 libras de capacidad, presurizado, válvula de descarga en bronce con boquilla y manómetro de control, con manguera y agente extintor (Fosfato DI-Hidrogeno al 70% COD. EXTPR110.

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos Arquitectónicos y verificar localización.

- Verificar el cumplimiento de las características.
- Verificar detalles.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☐ **NO** ☒

5. MATERIALES **SI** ☒ **NO** ☐

- Gabinete Contraincendio Clase II de incrustar, incluye (Gabinete fabricado en lamina cold rolled Cal 20 de 77x77x22 de incrustar, terminado en pintura Base anticorrosiva rojam con cerradura de llave maestra, sin vidrio COD. GABPR001, Válvula angular tipo globo en bronce 1 1/2x 1 1/2 NPT x NH (Hembra-Macho) Marca Giacomi italiana certificada UL aprobada FM Ref. A56Y001 COD. VALGI071, Soporte tipo canastilla para manguera gabinetera, fabricado en lamina cold rolled terminado en pintura electrostática roja tipo 1 COD. GABPR501. Tramo de manguera de 1 1/2" x 100 pies (30 metros) acoplada, chaqueta sencilla compuesta de un tejido exterior 100% poliester y recubrimiento interior en (T.P.U) elastomero, presion de servicio de 150 PSI, presión de prueba 300 psi y presión de rotura 450 PSI, cumple norma de fabricación y mantenimiento NFPA 1961 y 1962 Importada COD. MAN 5E101, Boquilla de chorro y niebla de 1 1/2" en policarbonato marca giacomi REF A7BPY001, hachapico de 4 1/2" libras de acero, terminado en pintura electrostática roja, cabo curvo en madera terminada en laca catalizada importada COD. GABPR301, Llave spanner un servicio, fabricado en hierro y terminada en pintura electrostática aluminio, COD. GABPR404, Extintor ABC de 10 libras de capacidad, presurizado, válvula de descarga en bronce con boquilla y manómetro de control, con manguera y agente extintor (Fosfato DI-Hidrogeno al 70% COD. EXTPR110.
- Verificar APU.

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).
- Verificar APU.

7. DESPERDICIOS
Incluidos **SI** ☒ **NO** ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida **SI** ☒ **NO** ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☐ **NO** ☒

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por unidad (UND) de Equipo debidamente ejecutada y aprobada por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, grafios o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒