

FORMATO							
Presupuesto General de Obras - Costos Directos							
CÓDIGO		PROCESO			VERSIÓN		
FO-DP-01		Proyectos			2.00		
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO							
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS							
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:		"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."					
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS							
23 de julio de 2026							
COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO CON A.I.U.	VALOR TOTAL
	1	PRELIMINARES					\$311.231.926,0
	2	RELLENOS					\$764.131.109,0
	3	PAVIMENTOS					\$1.829.913.737,0
	4	ESTRUCTURAS					\$302.274.958,0
	5	URBANISMO					\$1.142.801.765,0
	6	PAISAJISMO					\$112.241.274,0
	7	REDES HIDROSANITARIAS Y SUDS					\$3.921.356.258,0
	8	REDES SECAS					\$776.245.717,0
	9	SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN VIAL Y SEMAFORIZACIÓN					\$819.474.912,0
	10	OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$502.711.418,0

VALOR PARA OBRAS SIN REDES (INCLUYE A.I.U)		\$5.784.781.099,0
VALOR PARA OBRAS DE REDES (INCLUYE A.I.U)		\$4.697.601.975,0
VALOR PARA ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U)		\$134.421.146,0
VALOR PARA EL COMPONENTE A PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE A.I.U) (A)	44,469%	\$10.616.804.220,0
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST (B)		\$705.918.102,0
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (C)		\$380.867.270,0
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS (D)		\$703.245.791,0
TOTAL OBRAS LICITACIÓN (A+B+C+D)		\$12.406.835.383,0
VALOR FONDO PARA REEMBOLSO DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (E)		\$341.220.662,0
VALOR FONDO ESPECIAL PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL (F)		\$200.415.796,0
VALOR ESTIMADO PARA LA FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (G)		\$443.864.628,0
VALOR PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-DCyCE-PMT (H)		\$1.428.045.292,0
VALOR PARA AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA DEL ACERO DE REFUERZO (I)		\$5.498.149,0
VALOR PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 (J)		\$43.699.325,0
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS A AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PMA-DCyCE-PMT Y ACERO DE REFUERZO, VALOR PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 (K)	H+H+J	\$1.477.242.766,0
VALOR PARA REMUNERACIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR Y COSTOS ASOCIADOS - CONTROVERSIAS (L)		\$176.921.627,0
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		\$15.046.500.862,0



ESTRUCTURÓ: ING. ANGELA MILÉNA SÁNCHEZ CASTAÑEDA
ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS D/T DE PROYECTOS



ESTRUCTURÓ: ING. MANUEL FELIPE GONZÁLEZ ALFONSO
ESPECIALISTA COSTOS Y PRESUPUESTOS D/T DE PROYECTOS



VoBo: ING. NAILY NASMÍN CRUZ ABRIL
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS



VoBo: ING. WILLIAM ORLANDO LUZARDO TRIANA
DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS



VoBo: ING. ISIS PAOLA DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES - ORDENADORA DEL GASTO

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL									
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]									
FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS									
N°	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (SIN A.I.U)	VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U)	VALOR TOTAL
1		GENERAL	PARTICULAR						
PRELIMINARES									
3007	1,001			REPLANTEO GENERAL	M2	3.635,00	\$ 1.056,00	\$ 1.526,00	\$ 5.547.010,00
4604	1,002			DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE). INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M2	160,00	\$ 6.960,00	\$ 10.055,00	\$ 1.608.800,00
3710	1,003			EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	3.116,00	\$ 5.963,00	\$ 8.615,00	\$ 26.844.340,00
3022	1,004			DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3	19,00	\$ 63.170,00	\$ 91.261,00	\$ 1.733.959,00
3017	1,005			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	2.443,00	\$ 45.734,00	\$ 66.071,00	\$ 161.411.453,00
3800	1,006			NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	2.483,00	\$ 1.913,00	\$ 2.764,00	\$ 6.863.012,00
5196	1,007			DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	102,00	\$ 118.694,00	\$ 171.476,00	\$ 17.490.552,00
5197	1,008			DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3	321,00	\$ 125.351,00	\$ 181.093,00	\$ 58.130.853,00
6565	1,009			DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML	42,00	\$ 57.595,00	\$ 83.207,00	\$ 3.494.694,00
4289	1,010			DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	483,00	\$ 35.400,00	\$ 51.142,00	\$ 24.701.586,00
4290	1,011			DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	47,00	\$ 50.157,00	\$ 72.461,00	\$ 3.405.667,00
Subtotal									\$ 311.231.926,00
RELLENOS									
6016	2,001			ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3	882,00	\$ 148.650,00	\$ 214.753,00	\$ 189.412.146,00
4557	2,002			SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	514,00	\$ 203.015,00	\$ 293.294,00	\$ 150.753.116,00
4747	2,003			SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	321,00	\$ 167.096,00	\$ 241.402,00	\$ 77.490.042,00
4746	2,004			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	11,00	\$ 170.000,00	\$ 245.597,00	\$ 2.701.567,00
4142	2,005			SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3	668,00	\$ 221.914,00	\$ 320.597,00	\$ 214.158.796,00
4792	2,006			RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	803,00	\$ 111.729,00	\$ 161.414,00	\$ 129.615.442,00
Subtotal									\$ 764.131.109,00
PAVIMENTOS									
ESPACIO PUBLICO									
4015	3,001			GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 850 N Y 980 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2	2.256,00	\$ 22.852,00	\$ 33.014,00	\$ 74.479.584,00
4908	3,002			MATERIAL SELECCIONADO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE A 21km).	M3	462,00	\$ 132.330,00	\$ 191.176,00	\$ 88.323.312,00
4907	3,003			SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG_PEA SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACION	M3	295,00	\$ 173.604,00	\$ 250.804,00	\$ 73.987.180,00
8617	3,004			AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, HumeDECIMIENTO y Compactación con vibrocompactador)	M3	475,00	\$ 204.678,00	\$ 295.696,00	\$ 140.455.600,00
CALZADA									
3864	3,005			IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2	837,00	\$ 3.379,00	\$ 4.882,00	\$ 4.086.234,00
8621	3,006			MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	120,00	\$ 1.337.751,00	\$ 1.932.635,00	\$ 231.916.200,00
4712	3,007			MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3	42,00	\$ 1.658.361,00	\$ 2.395.818,00	\$ 100.624.356,00
3748	3,008			LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3	637,00	\$ 990.332,00	\$ 1.430.723,00	\$ 911.370.551,00
3806	3,009			CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2	3.342,00	\$ 2.840,00	\$ 4.103,00	\$ 13.712.226,00
4239	3,010			CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML	1.396,00	\$ 7.743,00	\$ 11.186,00	\$ 15.615.656,00
3837	3,011			SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML	1.396,00	\$ 14.608,00	\$ 21.104,00	\$ 29.461.184,00
5845	3,012			GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 2.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE	ML	537,00	\$ 141.367,00	\$ 204.231,00	\$ 109.672.047,00
4143	3,013			TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	23,00	\$ 46.052,00	\$ 66.531,00	\$ 1.530.213,00
3779	3,014			CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	3,00	\$ 609.638,00	\$ 880.738,00	\$ 2.642.214,00
4055	3,015			SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)	ML	255,00	\$ 86.964,00	\$ 125.636,00	\$ 32.037.180,00
Subtotal									\$ 1.829.913.737,00
ESTRUCTURAS									
5315	4,001			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRAVA COMÚN) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.	M3	1,00	\$ 1.185.832,00	\$ 1.713.160,00	\$ 1.713.160,00
4564	4,002			CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIAL DE RÍO)	M3	11,00	\$ 500.001,00	\$ 722.346,00	\$ 7.945.806,00
6204	4,003			SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300CC) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	163,00	\$ 32.058,00	\$ 46.314,00	\$ 7.549.182,00
5950	4,004			CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN DE CAISSON DE 1.20M DE DIÁMETRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUMINISTRO DE CAMISA METÁLICA PERDIDA E= 3/8" FORMALETEO Y COLOCACIÓN. SUMIN DE CONCRETO PREMEZGLADO. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3	74,00	\$ 2.549.272,00	\$ 3.682.908,00	\$ 272.535.192,00
6286	4,005			RESTITUCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, PARA PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS A LOS ESTRIBOS. INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, ACERO DE REFUERZO Y GROUTING DE RELLENO.	M2	66,00	\$ 131.428,00	\$ 189.873,00	\$ 12.531.618,00
Subtotal									\$ 302.274.958,00
URBANISMO									
3027	5,001			SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML	569,00	\$ 89.585,00	\$ 129.423,00	\$ 73.641.687,00
6475	5,002			BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML	988,00	\$ 88.771,00	\$ 128.247,00	\$ 126.708.036,00
8475	5,003			BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 20CM X 20CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO, ACERO DE REFUERZO Y NIVELACIÓN EN ARENA)	ML	15,00	\$ 66.887,00	\$ 96.631,00	\$ 1.449.465,00
4088	5,004			SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	164,00	\$ 73.424,00	\$ 106.075,00	\$ 17.396.300,00

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL [El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]									
FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS									
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (SIN A.I.U)	VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
4544	5,005			SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML	22.00	\$ 69.903,00	\$ 100.988,00	\$ 2.221.736,00
8158	5,006			CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO, INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO),	M3	2.00	\$ 790.692,00	\$ 1.142.305,00	\$ 2.284.610,00
4085	5,007			PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	UN	15.00	\$ 109.628,00	\$ 158.378,00	\$ 2.375.670,00
10268	5,008			PISO EN CONCRETO COLOR OCRE MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS. ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2	115.00	\$ 262.404,00	\$ 379.092,00	\$ 43.595.580,00
6880	5,009			CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3	154.00	\$ 1.568.996,00	\$ 2.252.266,00	\$ 346.848.964,00
8230	5,010			LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2	1.200.00	\$ 168.277,00	\$ 243.108,00	\$ 291.729.600,00
3727	5,011			GENEFA EN ADOQUIN DE ARCILLA A=6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)	ML	2.00	\$ 8.482,00	\$ 12.254,00	\$ 24.508,00
4910	5,012			RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA).	M2	402.00	\$ 177.322,00	\$ 256.175,00	\$ 102.982.350,00
4855	5,013			CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 CM.	M2	57.00	\$ 64.544,00	\$ 93.246,00	\$ 5.315.022,00
7090	5,014			PLANTACIÓN DE HIEDRA MIAMI (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA DE 12 UNIDADES POR M2, PLANTACION Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM).	M2	495.00	\$ 124.360,00	\$ 179.662,00	\$ 88.932.690,00
3721	5,015			SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2	210.00	\$ 35.818,00	\$ 51.746,00	\$ 10.866.660,00
6102	5,016			GENEFA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML	369.00	\$ 49.577,00	\$ 71.623,00	\$ 26.428.887,00
Subtotal									\$ 1.142.801.765,00
6				PAISAJISMO					
8651	6,001			PLANTACIÓN DE ÁRBOL CARISECO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, APLICACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO, TUTOR Y AMARRE. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES EN SITIO AUTORIZADO A 28 KM).	UN	2.00	\$ 204.483,00	\$ 295.415,00	\$ 590.830,00
5033	6,002			PLANTACIÓN DE DURAZNILLO H=1.5M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 28 KM).	UN	3.00	\$ 247.669,00	\$ 357.805,00	\$ 1.073.415,00
8654	6,003			PLANTACION DE PALMA ALEJANDRA H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, APLICACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO, TUTOR Y AMARRE. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES EN SITIO AUTORIZADO A 28 KM).	UN	3.00	\$ 324.685,00	\$ 469.069,00	\$ 1.407.207,00
8727	6,004			PLANTACIÓN DE HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA Y PLANTACION. NO INCLUYE TIERRA NEGRA ADICIONAL, NI TRANSPORTE DE SOBRANTES).	M2	23.00	\$ 797.266,00	\$ 1.151.802,00	\$ 26.491.446,00
10375	6,005			TALA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	7.00	\$ 663.136,00	\$ 958.026,00	\$ 6.706.182,00
10376	6,006			TALA DE ARBOLES ENTRE 10M A 20 M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN	5.00	\$ 1.439.550,00	\$ 2.079.703,00	\$ 10.398.515,00
6086	6,007			ACTUALIZACIÓN DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO	UN	53.00	\$ 16.669,00	\$ 24.082,00	\$ 1.276.346,00
6087	6,008			ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA PLANTACION	UN	25.00	\$ 15.441,00	\$ 22.307,00	\$ 557.675,00
				CONTENEDORES DE RAICES					
3644	6,009			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3	34.00	\$ 1.209.410,00	\$ 1.747.223,00	\$ 59.405.582,00
4564	6,010			CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIAL DE RÍO)	M3	6.00	\$ 500.007,00	\$ 722.346,00	\$ 4.334.076,00
Subtotal									\$ 112.241.274,00
7				REDES HIDROSANITARIAS Y SUDS					
				REDES HIDROSANITARIAS					
				RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL					
3878	7,001			PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA).	UN	16.00	\$ 2.025.497,00	\$ 2.926.215,00	\$ 46.819.440,00
3471	7,002			CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB)	ML	22.00	\$ 865.096,00	\$ 1.249.796,00	\$ 27.495.512,00
3473	7,003			PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN. FORMALET, REF. INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	16.00	\$ 912.452,00	\$ 1.318.210,00	\$ 21.091.360,00
4558	7,004			SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	12.00	\$ 7.968.688,00	\$ 11.512.284,00	\$ 138.147.408,00
4551	7,005			SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	UN	11.00	\$ 6.330.281,00	\$ 9.145.294,00	\$ 100.598.234,00
3904	7,006			TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	465.00	\$ 36.251,00	\$ 52.371,00	\$ 24.352.515,00
3042	7,007			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	83.00	\$ 65.583,00	\$ 94.747,00	\$ 7.864.001,00
3779	7,008			CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	9.00	\$ 609.638,00	\$ 880.738,00	\$ 7.926.642,00
4265	7,009			TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	28.00	\$ 153.982,00	\$ 222.456,00	\$ 6.228.768,00
3934	7,010			TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	388.00	\$ 208.872,00	\$ 301.755,00	\$ 117.080.940,00
3044	7,011			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	134.00	\$ 128.010,00	\$ 184.935,00	\$ 24.781.290,00
3045	7,012			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	474.00	\$ 178.842,00	\$ 258.371,00	\$ 122.467.854,00
3046	7,013			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	188.00	\$ 316.439,00	\$ 457.156,00	\$ 85.945.328,00
3047	7,014			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	30.00	\$ 429.354,00	\$ 620.283,00	\$ 18.608.490,00
3048	7,015			TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	41.00	\$ 523.216,00	\$ 755.885,00	\$ 30.991.285,00
9146	7,016			ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) (Incluye colocación y transporte)	M2	1.832.00	\$ 31.019,00	\$ 44.813,00	\$ 82.097.416,00
4049	7,017			CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML	12.00	\$ 90.340,00	\$ 130.513,00	\$ 1.566.156,00
				EXCAVACIONES Y RELLENOS					
3009	7,018			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	922.00	\$ 55.856,00	\$ 80.695,00	\$ 74.400.790,00
4266	7,019			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE)	M3	432.00	\$ 72.552,00	\$ 104.615,00	\$ 45.280.080,00
5244	7,020			ENTIBADO EC-1 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	2.446.00	\$ 73.046,00	\$ 105.529,00	\$ 258.123.934,00
3478	7,021			RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	194.00	\$ 163.993,00	\$ 236.919,00	\$ 45.962.286,00
3436	7,022			RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	722.00	\$ 132.310,00	\$ 191.147,00	\$ 138.008.134,00

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL									
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]									
FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS									
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (SIN A.I.U.)	VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U.)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
3050	7.023			RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	217,00	\$ 46.385,00	\$ 67.012,00	\$ 14.541.604,00
4613	7.024			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREE LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.294,00	\$ 58.334,00	\$ 84.275,00	\$ 109.051.850,00
				RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO					
3878	7.025			PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN	7,00	\$ 2.025.497,00	\$ 2.926.215,00	\$ 20.483.505,00
3471	7.026			CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST. ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML	13,00	\$ 865.096,00	\$ 1.249.796,00	\$ 16.247.348,00
3473	7.027			PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN. FORMATEL, REF. INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN	7,00	\$ 912.452,00	\$ 1.318.210,00	\$ 9.227.470,00
3779	7.028			CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN	8,00	\$ 609.638,00	\$ 880.738,00	\$ 7.045.904,00
6185	7.029			CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)	UN	3,00	\$ 958.548,00	\$ 1.384.805,00	\$ 4.154.415,00
3504	7.030			YEE EN CONCRETO 8" X 6" X 0.60M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	\$ 159.438,00	\$ 230.336,00	\$ 691.008,00
3505	7.031			YEE EN CONCRETO 10" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	\$ 309.191,00	\$ 446.685,00	\$ 1.340.055,00
3506	7.032			YEE EN CONCRETO 12" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	\$ 396.475,00	\$ 572.783,00	\$ 4.582.264,00
3507	7.033			YEE EN CONCRETO 14" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	\$ 472.785,00	\$ 683.028,00	\$ 2.049.084,00
3508	7.034			YEE EN CONCRETO 16" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	\$ 597.699,00	\$ 863.490,00	\$ 2.590.470,00
3932	7.035			TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	139,00	\$ 79.937,00	\$ 115.484,00	\$ 16.052.276,00
3933	7.036			TUBERIA CONCRETO D=8" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	12,00	\$ 122.437,00	\$ 176.884,00	\$ 2.122.608,00
				EXCAVACIONES Y RELLENOS					
3009	7.037			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	828,00	\$ 55.856,00	\$ 80.695,00	\$ 66.815.460,00
4266	7.038			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE)	M3	225,00	\$ 72.552,00	\$ 104.815,00	\$ 23.583.375,00
5244	7.039			ENTIBADO EC-1 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	1.605,00	\$ 73.046,00	\$ 105.529,00	\$ 169.374.045,00
3478	7.040			RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3	160,00	\$ 163.993,00	\$ 236.919,00	\$ 37.907.040,00
3436	7.041			RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	428,00	\$ 132.310,00	\$ 191.147,00	\$ 81.810.916,00
3050	7.042			RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	295,00	\$ 46.385,00	\$ 67.012,00	\$ 19.768.540,00
4613	7.043			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREE LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1.237,00	\$ 58.334,00	\$ 84.275,00	\$ 104.248.175,00
				RED DE ACUEDUCTO					
				VÁLVULAS					
4402	7.044			VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	\$ 1.190.307,00	\$ 1.719.625,00	\$ 1.719.625,00
3324	7.045			VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	\$ 2.247.027,00	\$ 3.246.257,00	\$ 6.492.514,00
4403	7.046			VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	\$ 7.592.610,00	\$ 10.968.968,00	\$ 32.906.904,00
4978	7.047			CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VÁLVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4M X0.5M H=2.0M (INCLUYE MARCO Y TAPA).	UN	5,00	\$ 835.847,00	\$ 1.207.540,00	\$ 6.037.700,00
4979	7.048			CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VÁLVULA D= 10", D= 12" DE 0.9M X0.6M H=2.0M (INCLUYE TAPA VÁLVULA DE SEGURIDAD).	UN	3,00	\$ 1.111.119,00	\$ 1.605.223,00	\$ 4.815.669,00
5187	7.049			ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT. INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR).	UN	6,00	\$ 506.038,00	\$ 731.068,00	\$ 4.386.408,00
				HIDRANTES					
3331	7.050			HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN	3,00	\$ 8.129.354,00	\$ 11.744.396,00	\$ 35.233.188,00
4858	7.051			KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).	UN	3,00	\$ 1.433.789,00	\$ 2.071.381,00	\$ 6.214.143,00
3324	7.052			VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	3,00	\$ 2.247.027,00	\$ 3.246.257,00	\$ 9.738.771,00
				TUBERÍAS					
4810	7.053			TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8". SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	139,00	\$ 646.927,00	\$ 934.609,00	\$ 129.910.651,00
3227	7.054			TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	91,00	\$ 151.191,00	\$ 216.424,00	\$ 19.876.584,00
3235	7.055			TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	97,00	\$ 126.304,00	\$ 182.470,00	\$ 17.699.590,00
3241	7.056			TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	97,00	\$ 105.573,00	\$ 152.520,00	\$ 14.794.440,00
3247	7.057			TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	413,00	\$ 87.750,00	\$ 126.772,00	\$ 52.356.836,00
3226	7.058			TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	100,00	\$ 75.728,00	\$ 109.403,00	\$ 10.940.300,00
				ACCESORIOS					
3603	7.059			UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	55,00	\$ 247.108,00	\$ 356.994,00	\$ 19.634.670,00
3602	7.060			UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	42,00	\$ 109.652,00	\$ 158.413,00	\$ 6.653.346,00
3463	7.061			UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	\$ 282.065,00	\$ 407.496,00	\$ 1.629.984,00
4420	7.062			UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	\$ 124.883,00	\$ 180.417,00	\$ 1.082.502,00
3259	7.063			TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	\$ 1.234.222,00	\$ 1.783.068,00	\$ 1.783.068,00
3258	7.064			TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	\$ 1.232.590,00	\$ 1.780.710,00	\$ 1.780.710,00
3257	7.065			TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	\$ 1.179.551,00	\$ 1.704.086,00	\$ 1.704.086,00
3256	7.066			TEE HD EXTREMO LISO 8"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	\$ 851.960,00	\$ 1.230.818,00	\$ 1.230.818,00
3254	7.067			TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	5,00	\$ 724.422,00	\$ 1.046.565,00	\$ 5.232.825,00
3253	7.068			TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	1,00	\$ 585.375,00	\$ 845.685,00	\$ 845.685,00
3252	7.069			TEE HD EXTREMO LISO 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	2,00	\$ 523.634,00	\$ 756.489,00	\$ 1.512.978,00
4839	7.070			EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN	5,00	\$ 661.495,00	\$ 955.655,00	\$ 4.778.275,00
4841	7.071			EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	4,00	\$ 291.478,00	\$ 421.095,00	\$ 1.684.380,00

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL									
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]									
FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS									
Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (SIN A.I.U.)	VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U.)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
4973	7,072			EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8", UNIÓN PVC U.M. D= 8", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8", UNIÓN DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8" RDE 21).	UN	1,00	\$ 2.139.479,00	\$ 3.090.884,00	\$ 3.090.884,00
3295	7,073			CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	16,00	\$ 1.047.631,00	\$ 1.513.502,00	\$ 24.216.032,00
3516	7,074			CODO G.RAD. PVC 90° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	17,00	\$ 376.049,00	\$ 543.274,00	\$ 9.235.658,00
3515	7,075			CODO G.RAD. PVC 90° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	\$ 186.144,00	\$ 268.920,00	\$ 1.075.680,00
3307	7,076			CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	8,00	\$ 994.081,00	\$ 1.436.139,00	\$ 11.489.112,00
3524	7,077			CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	37,00	\$ 328.343,00	\$ 474.354,00	\$ 17.551.098,00
3523	7,078			CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	\$ 176.508,00	\$ 254.999,00	\$ 1.529.994,00
3533	7,079			CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	16,00	\$ 702.724,00	\$ 1.015.218,00	\$ 16.243.488,00
3532	7,080			CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	37,00	\$ 338.156,00	\$ 488.531,00	\$ 18.075.647,00
3531	7,081			CODO G.RAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	\$ 141.065,00	\$ 203.795,00	\$ 1.222.770,00
3541	7,082			CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	16,00	\$ 606.012,00	\$ 875.499,00	\$ 14.007.984,00
3540	7,083			CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	37,00	\$ 303.919,00	\$ 439.069,00	\$ 16.245.553,00
3539	7,084			CODO G.RAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	6,00	\$ 134.493,00	\$ 194.301,00	\$ 1.165.806,00
5999	7,085			PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN	4,00	\$ 1.380.400,00	\$ 1.994.250,00	\$ 7.977.000,00
				EXCAVACIONES Y RELLENOS					
3009	7,086			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	172,00	\$ 55.856,00	\$ 80.695,00	\$ 13.879.540,00
5244	7,087			ENTIBADO EC-1 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	2.533,00	\$ 73.046,00	\$ 105.529,00	\$ 267.304.957,00
3024	7,088			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	80,00	\$ 180.882,00	\$ 261.318,00	\$ 20.905.440,00
4792	7,089			RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3	1.014,00	\$ 111.729,00	\$ 161.414,00	\$ 163.673.796,00
4613	7,090			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	235,00	\$ 58.334,00	\$ 84.275,00	\$ 19.804.625,00
10072	7,091			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (NORMA NP-040) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	57,00	\$ 196.589,00	\$ 284.010,00	\$ 16.188.570,00
				SUDS					
				EXCAVACIONES Y RELLENOS					
4390	7,092			EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3	237,00	\$ 115.311,00	\$ 166.589,00	\$ 39.481.593,00
				SUSTRATO					
8789	7,093			ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transporte y extendido manual)	M3	23,00	\$ 12.486.945,00	\$ 18.039.765,00	\$ 414.914.595,00
5708	7,094			RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION.	M3	2,00	\$ 193.355,00	\$ 279.338,00	\$ 558.676,00
3018	7,095			RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO)	M3	89,00	\$ 110.631,00	\$ 159.827,00	\$ 14.224.603,00
				CAPAS DE FILTRACIÓN Y DRENAJE					
5412	7,096			RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	76,00	\$ 178.308,00	\$ 257.600,00	\$ 19.577.600,00
5708	7,097			RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION.	M3	2,00	\$ 193.355,00	\$ 279.338,00	\$ 558.676,00
				TUBERÍAS Y ACCESORIOS					
4144	7,098			TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	217,00	\$ 93.074,00	\$ 134.463,00	\$ 29.178.471,00
5467	7,099			TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML	61,00	\$ 160.258,00	\$ 231.523,00	\$ 14.122.903,00
6518	7,100			CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	6,00	\$ 171.742,00	\$ 248.114,00	\$ 1.488.684,00
7423	7,101			TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	19,00	\$ 751.524,00	\$ 1.085.719,00	\$ 20.628.661,00
4417	7,102			TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	9,00	\$ 242.722,00	\$ 350.658,00	\$ 3.155.922,00
6519	7,103			TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	11,00	\$ 26.303,00	\$ 38.000,00	\$ 418.000,00
7775	7,104			GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2	53,00	\$ 34.234,00	\$ 49.458,00	\$ 2.621.274,00
				ADECUACIONES VADOS Y SUMIDEROS					
7865	7,105			MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	4,00	\$ 230.121,00	\$ 332.454,00	\$ 1.329.816,00
8779	7,106			ANEO PLASTICO (Suministro e instalación)	M2	3,00	\$ 3.823,00	\$ 5.523,00	\$ 16.569,00
6510	7,107			CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDIDO IN SITU. INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	6,00	\$ 65.260,00	\$ 94.280,00	\$ 565.680,00
8780	7,108			ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 MM (Suministro y colocación)	M3	2,00	\$ 108.756,00	\$ 157.119,00	\$ 314.238,00
				COBERTURA VEGETAL Y PROTECTORES					
4798	7,109			PLANTACION DE CHICALA H=1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 28 KM).	UN	7,00	\$ 189.037,00	\$ 273.100,00	\$ 1.911.700,00
4888	7,110			PLANTACIÓN DE YARUMO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 28 KM).	UN	1,00	\$ 256.139,00	\$ 370.041,00	\$ 370.041,00
10251	7,111			PLANTACION DE JARDINERÍA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 26" DE ALTURA DE 50CM A 80CM)	M2	630,00	\$ 122.171,00	\$ 176.499,00	\$ 111.194.370,00
				ESTRUCTURAS					
8743	7,112			CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (Dimensiones internas: (1.0x1.0) m, H=2.36 m, e=0.2 m) (Incluye muros, concreto de limpieza e=0.05 m, placa de base e=0.20 m y placa de cubierta e=0.16 m, arobase y arotapa HF según NP-024 y pasos plásticos c=0.40. Suministro y construcción).	UN	1,00	\$ 5.452.210,00	\$ 7.876.753,00	\$ 7.876.753,00
3644	7,113			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formateo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3	26,00	\$ 1.209.410,00	\$ 1.747.223,00	\$ 45.427.798,00
4564	7,114			CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIAL DE RÍO)	M3	6,00	\$ 500.001,00	\$ 722.346,00	\$ 4.334.076,00
Subtotal									
\$ 3.921.356.258,00									
8 REDES SECAS									
				A CARGO DEL IDU					
				CANALIZACIONES					
				BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN					
3009	8,001			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	12,00	\$ 55.856,00	\$ 80.695,00	\$ 968.340,00

**FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL**

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]

FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (SIN A.I.U.)	VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U.)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
4613	8,002			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	16,00	\$ 58.334,00	\$ 84.275,00	\$ 1.348.400,00
3024	8,003			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	11,00	\$ 180.882,00	\$ 261.318,00	\$ 2.874.498,00
4489	8,004			SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	7,00	\$ 215.391,00	\$ 311.173,00	\$ 2.178.211,00
5023	8,005			2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (NO INCLUYE RELLENOS).	ML	17,00	\$ 29.614,00	\$ 42.783,00	\$ 727.311,00
5249	8,006			TUBERÍA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	3,00	\$ 71.206,00	\$ 102.671,00	\$ 308.613,00
5316	8,007			NIVELACIÓN DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE, RECOCIDO 24X12X6, MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA.	UN	3,00	\$ 1.621.893,00	\$ 2.343.133,00	\$ 7.029.399,00
4869	8,008			DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN	3,00	\$ 107.731,00	\$ 155.638,00	\$ 466.914,00
4891	8,009			NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE, RECOCIDO 24X12X6, MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA).	UN	3,00	\$ 865.081,00	\$ 1.249.774,00	\$ 3.749.322,00
6554	8,010			SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	ML	324,00	\$ 512,00	\$ 740,00	\$ 239.760,00
				REDES TELEFÓNICAS ETB					
3009	8,011			EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	85,00	\$ 55.856,00	\$ 80.695,00	\$ 6.859.075,00
4613	8,012			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	163,00	\$ 58.334,00	\$ 84.275,00	\$ 13.736.825,00
3024	8,013			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	24,00	\$ 180.882,00	\$ 261.318,00	\$ 6.271.632,00
4556	8,014			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	18,00	\$ 218.485,00	\$ 315.643,00	\$ 5.681.574,00
3795	8,015			8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	27,00	\$ 244.684,00	\$ 353.493,00	\$ 9.544.311,00
5279	8,016			5 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	62,00	\$ 157.860,00	\$ 228.059,00	\$ 14.139.658,00
4791	8,017			1 DUCTO D=4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	47,00	\$ 33.376,00	\$ 48.218,00	\$ 2.266.246,00
4790	8,018			1 DUCTO D=2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	10,00	\$ 14.250,00	\$ 20.600,00	\$ 296.020,00
4129	8,019			8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	42,00	\$ 247.964,00	\$ 359.231,00	\$ 15.045.702,00
3055	8,020			12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	51,00	\$ 360.022,00	\$ 520.120,00	\$ 26.526.120,00
4130	8,021			CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.79M. MEDIDAS INTERNAS 0.60X0.50M. ALTURA: 0.96M.	UN	2,00	\$ 878.353,00	\$ 1.268.948,00	\$ 2.537.896,00
3410	8,022			CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	\$ 9.162.439,00	\$ 13.236.884,00	\$ 13.236.884,00
8121	8,023			NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-18 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO 2.20M, ANCHO 2.20M, ALTO 1.80M SEGÚN NORMA ETB) ((INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO, MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN	1,00	\$ 2.703.534,00	\$ 3.905.769,00	\$ 3.905.769,00
6091	8,024			NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE FORMALETA, JUEGO DE MARCO Y TAPA DOBLE PARA CAJA DE PASO DOBLE GALVANIZADA NORMA ETB, BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2.2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2", TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS .	UN	1,00	\$ 1.695.092,00	\$ 2.448.882,00	\$ 2.448.882,00
6089	8,025			NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN	7,00	\$ 3.388.972,00	\$ 4.896.014,00	\$ 34.272.098,00
4912	8,026			NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2.2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA.	UN	4,00	\$ 2.730.038,00	\$ 3.944.059,00	\$ 15.776.236,00
3059	8,027			CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	\$ 5.362.427,00	\$ 7.747.045,00	\$ 7.747.045,00
3654	8,028			CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	\$ 4.772.548,00	\$ 6.894.852,00	\$ 6.894.852,00
6717	8,029			RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	5,00	\$ 3.191.227,00	\$ 4.610.334,00	\$ 23.051.670,00
4850	8,030			DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	30,00	\$ 348.640,00	\$ 503.677,00	\$ 15.110.310,00
7369	8,031			DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)	ML	472,00	\$ 10.658,00	\$ 15.398,00	\$ 7.267.856,00
6718	8,032			RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN	1,00	\$ 3.323.219,00	\$ 4.801.021,00	\$ 4.801.021,00
4131	8,033			CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS 1.36 X 0.89M. MEDIDAS INTERNAS: 1.06 X 0.60M. ALTURA: 0.96M.	UN	1,00	\$ 1.392.612,00	\$ 2.011.893,00	\$ 2.011.893,00
				REDES TELEFÓNICA					
3009	8,034			EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	38,00	\$ 55.856,00	\$ 80.695,00	\$ 3.066.410,00
4613	8,035			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	228,00	\$ 58.334,00	\$ 84.275,00	\$ 19.214.700,00
3024	8,036			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	27,00	\$ 180.882,00	\$ 261.318,00	\$ 7.055.586,00
4556	8,037			SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	124,00	\$ 218.485,00	\$ 315.643,00	\$ 39.139.732,00
3591	8,038			2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS208.	ML	2,00	\$ 63.338,00	\$ 91.504,00	\$ 183.008,00
4128	8,039			4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	47,00	\$ 122.097,00	\$ 176.392,00	\$ 8.290.424,00
6563	8,040			TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULT.F. D= 40 X 40 X 40 MM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENO.	ML	254,00	\$ 19.285,00	\$ 27.861,00	\$ 7.076.694,00
4332	8,041			CAMARA TIPO "JD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045	UN	5,00	\$ 4.192.091,00	\$ 6.056.272,00	\$ 30.281.360,00
4331	8,042			CAMARA DOBLE TIPO "ZFS" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-055	UN	5,00	\$ 1.226.802,00	\$ 1.772.349,00	\$ 8.861.745,00
4328	8,043			CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042	UN	3,00	\$ 4.424.029,00	\$ 6.391.350,00	\$ 19.174.050,00
4329	8,044			CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050	UN	1,00	\$ 900.843,00	\$ 1.301.439,00	\$ 1.301.439,00
4330	8,045			CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049	UN	4,00	\$ 1.180.143,00	\$ 1.704.941,00	\$ 6.819.764,00
10454	8,046			CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERIA - CUATRO DUCTOS DE 4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)	ML	4,00	\$ 247.614,00	\$ 357.725,00	\$ 1.430.900,00
				GAS NATURAL					
3009	8,047			EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	97,00	\$ 55.856,00	\$ 80.695,00	\$ 7.827.415,00
4613	8,048			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	208,00	\$ 58.334,00	\$ 84.275,00	\$ 17.529.200,00
3024	8,049			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	38,00	\$ 180.882,00	\$ 261.318,00	\$ 9.930.084,00

[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos.]

FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS									
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (SIN A.I.U.)	VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U.)	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
4489	8.050			SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	113.00	\$ 215.391.00	\$ 311.173.00	\$ 35.162.549.00
8165	8.051			CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERÍA 0,5M X 0,5M X 0,7M (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN)	UN	3.00	\$ 591.045.00	\$ 853.877.00	\$ 2.561.631.00
				A CARGO DE LAS ESP					
				CANALIZACIONES					
				BAJA TENSIÓN Y MEDIA TENSIÓN					
3009	8.052			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	131.00	\$ 55.856.00	\$ 80.695.00	\$ 10.571.045.00
4613	8.053			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	205.00	\$ 58.334.00	\$ 84.275.00	\$ 17.276.375.00
3024	8.054			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	61.00	\$ 180.882.00	\$ 261.318.00	\$ 15.940.398.00
4489	8.055			SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	43.00	\$ 215.391.00	\$ 311.173.00	\$ 13.380.439.00
3015	8.056			RETIRO DE POSTES DE APILA (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE ACOPIO)	UN	8.00	\$ 253.235.00	\$ 365.846.00	\$ 2.926.768.00
5182	8.057			6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).	ML	179.00	\$ 462.202.00	\$ 667.739.00	\$ 119.525.281.00
4347	8.058			CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D8-60 Ø6" EPM NORMA RS1-007. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.	ML	27.00	\$ 1.213.846.00	\$ 1.753.631.00	\$ 47.348.037.00
4108	8.059			CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN	7.00	\$ 1.735.393.00	\$ 2.507.105.00	\$ 17.549.735.00
				ALUMBRADO PÚBLICO					
3009	8.060			EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3	57.00	\$ 55.856.00	\$ 80.695.00	\$ 4.599.615.00
4613	8.061			TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM), A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	82.00	\$ 58.334.00	\$ 84.275.00	\$ 6.910.550.00
3024	8.062			RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	18.00	\$ 180.882.00	\$ 261.318.00	\$ 4.703.724.00
4489	8.063			SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	40.00	\$ 215.391.00	\$ 311.173.00	\$ 12.446.920.00
3415	8.064			2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML	116.00	\$ 53.322.00	\$ 77.034.00	\$ 8.935.944.00
4104	8.065			CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN	8.00	\$ 864.707.00	\$ 1.249.234.00	\$ 9.993.872.00
Subtotal				\$ 776.245.717.00					
9				SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN VIAL Y SEMAFORIZACIÓN					
				SEÑALES VERTICALES Y DEMARCACIÓN					
6034	9.001			SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	4.00	\$ 512.179.00	\$ 739.940.00	\$ 2.959.760.00
6029	9.002			SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X 75CM). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION.	UN	5.00	\$ 606.943.00	\$ 876.844.00	\$ 4.384.220.00
6030	9.003			SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	9.00	\$ 597.176.00	\$ 862.734.00	\$ 7.764.606.00
6032	9.004			SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	1.00	\$ 597.176.00	\$ 862.734.00	\$ 862.734.00
6364	9.005			SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097M X 2.228M REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12" EN 7M. CERCHA EN TUBO DE 4" EN 3MM Y 2" EN 2MM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	\$ 7.864.390.00	\$ 11.361.606.00	\$ 11.361.606.00
6569	9.006			CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	1.00	\$ 330.498.00	\$ 477.467.00	\$ 477.467.00
7406	9.007			SEÑAL VERTICAL SR 90X30 , INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2.00	\$ 468.040.00	\$ 676.173.00	\$ 1.352.346.00
5135	9.008			DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8MT ESPACIADO 0.4MT E=2.3MM EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS.	ML	25.00	\$ 8.246.00	\$ 11.913.00	\$ 297.825.00
5136	9.009			DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION=5.0M E=2.3MM, EN PINTURA TERMOPLASTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	530.00	\$ 11.484.00	\$ 16.591.00	\$ 8.793.230.00
3492	9.010			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICR	UN	3.00	\$ 88.992.00	\$ 128.566.00	\$ 385.698.00
3491	9.011			FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	UN	3.00	\$ 48.987.00	\$ 70.771.00	\$ 212.313.00
4240	9.012			DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML	1.060.00	\$ 18.379.00	\$ 26.552.00	\$ 28.145.120.00
5856	9.013			DEMARCACION DE AJURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2	123.00	\$ 168.285.00	\$ 243.120.00	\$ 29.903.760.00
6856	9.014			DEMARCACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).	UN	6.00	\$ 737.091.00	\$ 1.064.868.00	\$ 6.389.208.00
				SEMAFORIZACIÓN					
5871	9.015			BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M). CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90° PVC D= 2". HASTA MENSULA DE 6.5M.	UN	15.00	\$ 587.412.00	\$ 848.628.00	\$ 12.729.420.00
6041	9.016			SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	34.00	\$ 4.689.735.00	\$ 6.775.213.00	\$ 230.357.242.00
8497	9.017			CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	823.00	\$ 29.223.00	\$ 42.218.00	\$ 34.745.414.00
8495	9.018			CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	691.00	\$ 35.088.00	\$ 50.691.00	\$ 35.027.481.00
10253	9.019			CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES.CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMÁTICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DÍAS FESTIVOS, MODO DE OPERACIÓN COORDINADA CON CENTRAL DE TRÁFICO, LOCAL CON AUTOMÁTICO DE SEMAFA. MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRÁFICO; CIRCUITOS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA LÁMPARAS ROJAS, ACTIVACIÓN ERRÓNEAS DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRÁFICO. PROTOCOLO ABIERTO OCIT. (INCLUYE SUMINISTRO DE CONTROLADOR, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO, Y TRANSPORTE).	UN	2.00	\$ 139.588.930.00	\$ 201.662.731.00	\$ 403.325.462.00
Subtotal				\$ 819.474.912.00					

FORMULARIO 1 PRESUPUESTO OFICIAL									
[El presente formulario aplica para los procesos de contratación que tengan como forma de pago precios unitarios, la Entidad debe ajustarlo cuando la modalidad de pago corresponde a: precio global, llave en mano, administración delegada y reembolso de gastos]									
FASE DE EJECUCIÓN DE OBRAS									
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO BASICO (SIN A.I.U.)	VALOR UNITARIO (INCLUYE A.I.U.)	VALOR TOTAL
10		GENERAL	PARTICULAR						
				OBRAS COMPLEMENTARIAS					
7809	10.001			DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	ML	369,00	\$ 320.007,00	\$ 462.311,00	\$ 170.592.759,00
5422	10.002			MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formateo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1,50m.	M3	116,00	\$ 1.230.565,00	\$ 1.777.785,00	\$ 206.223.060,00
6198	10.003			PILOTE D=25 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 21 KM, CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ENTRE PERFORACIONES DENTRO DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO CON BOMBA	ML	317,00	\$ 274.901,00	\$ 397.147,00	\$ 125.895.599,00
Subtotal									\$ 502.711.418,00
VALOR PARA ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U.)									\$ 134.421.146,00
VALOR PARA EL COMPONENTE A PRECIOS UNITARIOS (INCLUYE A.I.U.) (A)									\$ 10.616.804.220,00
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST (B)									\$ 705.918.102,00
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (C)									\$ 380.867.270,00
VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS (D)									\$ 703.245.791,00
TOTAL OBRAS LICITACIÓN (A+B+C+D)									\$ 12.406.835.383,00
VALOR FONDO PARA REEMBOLSO DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (E)									\$ 341.226.662,00
VALOR FONDO ESPECIAL PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL (F)									\$ 200.415.796,00
VALOR ESTIMADO PARA LA FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (G)									\$ 443.864.628,00
VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS A AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PM-A-DCyCE-PMT Y ACERO DE REFUERZO, VALOR PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 (K)									\$ 1.477.242.766,00
VALOR PARA REMUNERACIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR Y COSTOS ASOCIADOS - CONTROVERSIAS (L)									\$ 176.921.627,00
VALOR TOTAL (A + B + C + D + E + F + G + K + L)									\$ 15.046.500.862,00

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	A=	36,469%
IMPREVISTO	I=	1,000%
UTILIDAD	U=	7,000%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	44,469%

NOTA 1: Para el cálculo del presupuesto oficial, se formularon cantidades para cada uno de los ítems que conforman el mismo, adaptando que estas podrán aumentar, disminuir o suprimirse durante la ejecución del contrato, y esto no será objeto de futuras reclamaciones.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 3: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 4: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

Nota 5: Los siguientes valores: VALOR PARA ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U.), VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES AMBIENTALES Y SST (B), VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE LABORES DE DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA (C), VALOR OFICIAL PARA EL COMPONENTE DE MANEJO DE TRÁFICO, SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS (D), VALOR FONDO PARA REEMBOLSO DE ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN (E), VALOR FONDO ESPECIAL PARA REEMBOLSO DE COMPENSACIONES, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA AUTORIDAD AMBIENTAL (F), VALOR ESTIMADO PARA LA FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (G), VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS A AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PM-A-DCyCE-PMT Y ACERO DE REFUERZO, VALOR PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021 (K), VALOR PARA REMUNERACIÓN DEL AMIGABLE COMPONEDOR Y COSTOS ASOCIADOS - CONTROVERSIAS (L) son valores fijos no ofertables.

NOTA 6: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administración)

NOTA 7: Los ensayos necesarios para que el contratista realice el control de recibo de obra y materiales establecidos en la Norma Técnica, las pruebas y certificaciones necesarias para el recibo de las obras por parte de las empresas de servicios públicos, se incluyen en el costo para: ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN, del contrato, teniendo en cuenta lo dispuesto en los documentos del proceso.

NOTA 8: En todos los casos, el contrato se adjudicará y se suscribirá por el valor del presupuesto oficial.

NOTA 9: Todos los ahorros que llegare a generar la oferta de los valores ofertables del valor para OBRA CIVIL, se imputarán al VALOR PARA PAGOS ASOCIADOS A AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA PARA OBRAS-AIU-PM-A-DCyCE-PMT Y ACERO DE REFUERZO, VALOR PARA RECONOCIMIENTO POR INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021

NOTA 10: Los impuestos, tasas o contribuciones aplicables al tipo de contratación de ejecución de obra son los siguientes:
Contribución Especial (Impuesto de Guerra)
ICA (Acuerdo Distrital 780 de 2020)
GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)
Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)
Estampilla pro cultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)
Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)
Estampilla Unipedagógica (Art 263 Dec 639 de 22 dic 2025 deroga Dec 584 de 19 dic 2014)
IVA (Preliminares)

NOTA 11: Los impuestos, costos, etc. que son propias de la actividad de ejecución de obra civil son responsabilidad del contratista de acuerdo a las disposiciones vigentes.

NOTA 12: En consideración a la imposibilidad de la Entidad de conocer de forma absoluta todas las variables económicas de los mercados, como el asegurador y los acuerdos comerciales entre privados, las tasas de aseguramiento empleadas por la Entidad en la estructuración de los costos indirectos así como los valores obtenidos de garantías, corresponden a una referencia del mercado para la estimación del POE del presente proceso de selección, los cuales de ninguna forma constituyen valores unitarios, contractuales o de otra índole que resulten obligatorios para el contratante o contratista. No obstante, el contratista está obligado a la constitución de las garantías y pólizas que amparen el contrato de conformidad con lo establecido en la Minuta.

FORMATO							
Presupuesto General de Obras - Costos Directos							
CÓDIGO		PROCESO			VERSIÓN		
FO-DP-01		Proyectos			2.00		
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO							
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO							
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS							
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:		"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."					
PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS							
							23 de julio de 2026
COD. IDU	ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. UNITARIO CON A.I.U.	VALOR TOTAL
	10	OBRAS COMPLEMENTARIAS					\$134.421.146,0
3708	10,004	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	9.284,00	\$5.763,0	\$8.326,0	\$77.298.584,0
4233	10,005	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG	5.257,00	\$7.521,0	\$10.866,0	\$57.122.562,0
VALOR PARA ACTIVIDADES DE ACERO (INCLUYE A.I.U)				44,469%	\$134.421.146,0		

FORMATO	CÓDIGO	VERSIÓN
MATRIZ PARA CALCULO PRELIMINARES		
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."	

TERMINO ESTIMADO FASE PRELIMINARES	3	MESES	FECHA:	23 de julio de 2026
------------------------------------	---	-------	--------	---------------------

CÓD. IDU	1	1. COSTOS DE PERSONAL								
		CARGO	CANTIDA D	CATEGO RIA	DEDICACIÓN FASE DE PRELIMINARES (MES)	TARIFA (MES)	FACTOR PRESTACIONAL	N. MESES FASE DE PRELIMINARES	N. MESES TOTAL MESES- HOMBRE/FASE	TARIFA + PRESTACIONES
			A							
PERSONAL PROFESIONAL (Ingenieros y Otros)										
9110	1,101	DIRECTOR DE OBRA	1	4	0,50	\$9.522.000,00	1,4515	3,0	1,5	\$20.731.775,00
9112	1,102	RESIDENTE DE OBRA	1	6	0,50	\$7.659.000,00	1,4524	3,0	1,5	\$16.685.897,00
9110	1,103	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	1	4	0,33	\$9.522.000,00	1,4515	3,0	1,0	\$13.682.971,00
9110	1,104	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	1	4	0,20	\$9.522.000,00	1,4515	3,0	0,6	\$8.292.710,00
9110	1,105	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	1	4	0,20	\$9.522.000,00	1,4515	3,0	0,6	\$8.292.710,00
9111	1,106	RESIDENTE DE REDES HIDROSANITARIAS	1	5	0,20	\$8.589.000,00	1,4519	3,0	0,6	\$7.482.221,00
9111	1,107	ESPECIALISTA REDES SECAS Y DE GAS	1	5	0,20	\$8.589.000,00	1,4519	3,0	0,6	\$7.482.221,00
9110	1,108	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	1	4	0,20	\$9.522.000,00	1,4515	3,0	0,6	\$8.292.710,00
9110	1,109	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	1	4	1,00	\$9.522.000,00	1,4515	3,0	3,0	\$41.463.549,00
9111	1,110	PROFESIONAL DE COSTOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	1	5	0,40	\$8.589.000,00	1,4519	3,0	1,2	\$14.964.443,00
9110	1,111	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	1	4	0,30	\$9.522.000,00	1,4515	3,0	0,9	\$12.439.065,00
9111	1,112	PROFESIONAL BIENES DE INTERES CULTURAL - ARQUITECTO BIC	1	5	0,50	\$8.589.000,00	1,4519	3,0	1,5	\$18.705.554,00
9111	1,113	ESPECIALISTA DE TOPOGRAFÍA	1	5	0,40	\$8.589.000,00	1,4519	3,0	1,2	\$14.964.443,00
9111	1,114	COORDINADOR BIM	1	5	0,50	\$8.589.000,00	1,4519	3,0	1,5	\$18.705.554,00
9112	1,115	MODELADOR Y/O ESPECIALISTA BIM	1	6	1,00	\$7.659.000,00	1,4524	3,0	3,0	\$33.371.795,00
	1,2	PERSONAL TÉCNICO Y PERSONAL AUXILIAR								
9085	1,201	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,50	\$3.150.000,00	1,5709	3,0	1,5	\$7.422.503,00
9098	1,202	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	2	N/A	0,40	\$2.316.000,00	1,6151	3,0	2,4	\$8.977.372,00
9089	1,203	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,10	\$3.310.000,00	1,5649	3,0	0,3	\$1.553.946,00
	1,3	PERSONAL ADMINISTRATIVO								
9100	1,301	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O MOTORISTA (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,50	\$1.750.905,00	1,6691	3,0	1,5	\$4.383.653,00
9105	1,302	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	1	N/A	0,50	\$1.750.905,00	1,6691	3,0	1,5	\$4.383.653,00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL										\$272.278.745,00

CÓD. IDU	2	GASTOS OPERACIONALES	CANT.	ÁREA (M2)	DEDICACIÓN FASE DE PRELIMINARES (MES)	DEDICACIÓN X ÁREA (M2)	COSTO (\$/M2.MES)	N. MESES FASE DE PRELIMINARES	VALOR (\$)
9576	2,001	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	1	20,00	0,50	10,00	\$46.445,00	3,0	\$1.393.350,00
9577	2,002	TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PUBLICOS PROVISIONALES	1	100,00	0,25	25,00	\$21.834,00	3,0	\$1.637.550,00
9578	2,003	TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTROS)	1	N/A	0,50	N/A	\$1.059.636,00	3,0	\$1.589.454,00
9456	2,004	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2018 A 2015. 75% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR	1	N/A	0,50	N/A	\$5.532.353,00	3,0	\$8.298.530,00
9117	2,005	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	1	N/A	0,10	N/A	\$6.497.479,00	3,0	\$1.949.244,00
13420	2,006	EQUIPO DE TOPOGRAFÍA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal ≤ (2 mm + 2 ppm x D), precisión angular ≤ 3". Alcance: con un prisma hasta 2000 metros en buenas condiciones. (Accesorios: Trípodes, bastones, prismas, cintas metálicas, baterías, entre otros). Y NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los diámetros mínimos de los objetivos en centímetros (cm) serán 2.5 a 4.5, sensibilidad del nivel 60" a 30", aumento ≥ 28x, precisión instrumental (mm/km) ≤ 1.5. (Accesorios: Trípode y miras patronadas y/o en buen estado). Incluye todos los accesorios. TARIFA MES	1	N/A	0,40	N/A	\$2.900.000,00	3,0	\$3.480.000,00
13423	2,007	SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geodésica. (Accesorios: Base, Rover, colector de datos, Antena, trípodes, baterías, flexómetro, entre otros). TARIFA DIA	2	N/A	0,34	N/A	\$270.000,00	3,0	\$550.800,00
SUBTOTAL GASTOS OPERACIONALES									\$18.898.928,00

CÓD. IDU	3	ENSAYOS DE LABORATORIO	CANT.	UN	COSTO UNITARIO SIN IVA (\$)	F.M.	SUBTOTAL VALOR BÁSICO (\$ INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR
PAVIMENTOS							
10996	3,001	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADECUACIÓN DEL SITIO - INCLUYE TRANSPORTE	5	UN	\$ 273.800,00	1,10	\$1.505.900,00
7523	3,002	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 3"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18.	10	UN	\$ 178.000,00	1,10	\$1.958.000,00
11467	3,003	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR EL ESPESOR DE LAS CAPAS DE PAVIMENTO MEDIANTE RADAR DE ONDA CORTA (GEORRADAR GPR). EQUIPADO CON UNA O DOS ANTENAS. LA PRIMERA CON FRECUENCIA MINIMA 1000 MHZ, Y LAS DEMAS CON FRECUENCIAS HASTA DE 500 MHZ. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega de resultados. NO INCLUYE APIQUES NI NUCLEOS PARA LA CALIBRACION DEL GEORRADAR. Norma técnica: ASTM D4748-10 (20)	1	Km-Car	\$ 219.317,00	1,10	\$241.249,00
10975	3,004	DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA, ABSORCION Y VACIOS EN EL CONCRETO ENDURECIDO. Norma técnica: NTC-5653-08 ASTM C642-21	10	UN	\$ 70.000,00	1,10	\$770.000,00

FORMATO	CÓDIGO	VERSIÓN
MATRIZ PARA CALCULO PRELIMINARES		
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	

TERMINO ESTIMADO FASE PRELIMINARES			3	MESES	FECHA:	23 de julio de 2026		
11461	3,005	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON SUPERFICIE FLEXIBLE, RIGIDA O ARTICULADA EN ZONA URBANA, CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO MEDIANTE CAPTURA DE IMAGENES DE ALTA RESOLUCION O SISTEMA LASER, Y DETERMINACION DEL INDICE DE CONDICION DEL PAVIMENTO-PCI. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, entrega del inventario de fallas y cálculo del valor de PCI. Norma técnica: ASTM D6433-23 (flexible y rígido) ASTM E2840-11(24)(articulado)	1	Km-Car	\$ 206.560,00	1,10	\$227.216,00	
11305	3,006	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON PERFILOMETRO LASER Y DETERMINACION DEL INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL -IRI- Y LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL (AHUELLAMIENTO). Incluye movilización, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega de resultados. Tramos continuos de mínimo 500 metros. Norma técnica: ASTM E950/E950M-22 INVE-794-13 ASTM E1926-08 (21)	1	Km-Car	\$ 130.822,00	1,10	\$143.904,00	
12925	3,007	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTATICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	40	UN	\$ 72.000,00	1,10	\$3.168.000,00	
9388	3,008	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00	32	UN	\$ 67.300,00	1,10	\$2.368.960,00	
9454	3,009	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02	32	UN	\$ 63.500,00	1,10	\$2.235.200,00	
11456	3,010	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPACTO (FWD/HWD) PARA PAVIMENTO CON SUPERFICIE RIGIDA. Incluye movilización, carro escolta del equipo, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega del cuenco de deflexiones promedio. Norma técnica: INVE-798-13 ASTM D4694-09 (20) INVE-797-13 ASTM D4695-03 (20) ASTM D5858-96 (20)	102	Pto.3R	\$ 39.247,00	1,10	\$4.403.513,00	
7542	3,011	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	7	UN	\$ 8.500,00	1,10	\$65.450,00	
7544	3,012	TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-722-21 ASTM C496/C496M-17	7	UN	\$ 18.000,00	1,10	\$138.600,00	
7762	3,013	MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE POISSON DEL CONCRETO EN COMPRESION. Norma técnica: INVE-749-13 ASTM C469/C469M-22.	4	UN	\$ 230.000,00	1,10	\$1.012.000,00	
7737	3,014	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	11	UN	\$ 83.108,00	1,10	\$1.005.607,00	
7738	3,015	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20.	6	UN	\$ 122.000,00	1,10	\$805.200,00	
9353	3,016	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACION POR ABRASION, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL. Norma técnica: INVE-238-13 ASTM D6928-17	4	UN	\$ 206.300,00	1,10	\$907.720,00	
7487	3,017	VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-235-13 UNE-EN-933-9 (10)	6	UN	\$ 208.000,00	1,10	\$1.372.800,00	
7743	3,018	PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INVE-227-13 NTC-5987-22	2	UN	\$ 65.100,00	1,10	\$143.220,00	
9355	3,019	PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y ALARGADAS EN AGREGADOS GRUESOS. Norma técnica: INVE-240-13 ASTM D4791-19 (23)	2	UN	\$ 138.865,00	1,10	\$305.503,00	
9354	3,020	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA). Norma técnica: INVE-239-13.	2	UN	\$ 105.500,00	1,10	\$232.100,00	
8019	3,021	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION). Norma técnica: INVE-142-13 ASTM D1557-12 (21) AASHTO T-180-22	2	UN	\$ 146.229,00	1,10	\$321.704,00	
7511	3,022	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.	1	UN	\$ 262.000,00	1,10	\$288.200,00	
8062	3,023	MODULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica: INVE-156-13 AASHTO T-307-99 (21)	1	UN	\$ 1.223.500,00	1,10	\$1.345.850,00	
7493	3,024	DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (N° 200) EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO. Norma técnica: INVE-214-19 NTC-78-19 ASTM C117-23 ASTM D1140-17	7	UN	\$ 42.600,00	1,10	\$328.020,00	
9348	3,025	DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma técnica: INVE-224-13 BS 812-111-90	2	UN	\$ 234.000,00	1,10	\$514.800,00	
9345	3,026	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. Norma técnica: INVE-220-13 NTC-126-22 ASTM C88/C88M-24	2	UN	\$ 250.000,00	1,10	\$550.000,00	
10019	3,027	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	2	UN	\$ 58.000,00	1,10	\$127.600,00	
7482	3,028	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22	2	UN	\$ 103.623,00	1,10	\$227.971,00	
9342	3,029	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS. Norma técnica: INVE-211-13 NTC-589-24 ASTM C142/C142M-17(23)	2	UN	\$ 49.100,00	1,10	\$108.020,00	
9346	3,030	CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN UN AGREGADO PETREO. Norma técnica: INVE-221-13 NTC-130-94 ASTM C123/C123M-23	2	UN	\$ 129.600,00	1,10	\$285.120,00	
7744	3,031	INDICES DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS. Norma técnica: INVE-230-13.	2	UN	\$ 107.700,00	1,10	\$236.940,00	
7750	3,032	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCION DEL AGREGADO FINO. Norma técnica: INVE-222-13 NTC-237-20 ASTM C128-22	7	UN	\$ 78.000,00	1,10	\$600.600,00	
9347	3,033	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INVE-223-13 NTC-176-19 ASTM C127-15	7	UN	\$ 75.745,00	1,10	\$583.237,00	
9350	3,034	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS AGREGADOS PETREOS. Norma técnica: INVE-233-13.	2	UN	\$ 263.000,00	1,10	\$578.600,00	

FORMATO	CÓDIGO	VERSIÓN
MATRIZ PARA CALCULO PRELIMINARES		
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."	

TERMINO ESTIMADO FASE PRELIMINARES		3	MESES	FECHA:	23 de julio de 2026		
10969	3,035	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE REACTIVIDAD DE LOS AGREGADOS AL ALCALI (METODO DE BARRAS DE MORTERO). Norma técnica: NTC-6222-17 ASTM C1260-23 ASTM C1567-23	1	UN	\$ 686.000,00	1,10	\$754.600,00
		GEOTECNIA					
12319	3,036	BARRENO MANUAL HASTA 10M. Incluye descripción visual de estratos encontrados, lecturas de campo, SPT, Veleta, tipo y prof. muestras recuperadas, datos nivel freático	48	ML	\$ 93.078,00	1,10	\$4.914.518,00
7488	3,037	DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGUA (HUMEDAD) DE MUESTRAS DE SUELO, ROCA Y MEZCLAS DE SUELO-AGREGADO. Norma técnica: INVE-122-13 NTC-1495-13 ASTM D2216-19.	20	UN	\$ 10.520,00	1,10	\$231.440,00
7489	3,038	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE LA DENSIDAD (PESO UNITARIO) EN LABORATORIO DE ESPECIMENES DE SUELO. Norma técnica: ASTM D7263-21.	16	UN	\$ 31.500,00	1,10	\$554.400,00
10019	3,039	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	32	UN	\$ 58.000,00	1,10	\$2.041.600,00
7493	3,040	DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (N° 200) EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO. Norma técnica: INVE-214-19 NTC-78-19 ASTM C117-23 ASTM D1140-17	32	UN	\$ 42.600,00	1,10	\$1.499.520,00
8015	3,041	COMPRESION INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS. Norma técnica: INVE-152-13 NTC-1527-00 ASTM D2166/D2166M-16.	10	UN	\$ 67.000,00	1,10	\$737.000,00
9277	3,042	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA DRENADA (CD 3 PUNTOS). Norma técnica: INVE-154-13 NTC-1917-00 UNE-EN-ISO-17892-10-19 Numerales 5.2.1 y 7.7.1 ASTM D3080/D3080M-23 AASHTO T-236-22	10	UN	\$ 526.000,00	1,10	\$5.786.000,00
7501	3,043	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO B - RAPIDA). Norma técnica: INVE-151-13 NTC-1967-00 ASTM D2435/D2435M-11 (20).	10	UN	\$ 285.000,00	1,10	\$3.135.000,00
9433	3,044	EXPANSION LIBRE EN CONSOLIDOMETRO. Norma técnica: ASTM D4546-21	10	UN	\$ 178.000,00	1,10	\$1.958.000,00
7523	3,045	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 3"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18.	30	UN	\$ 178.000,00	1,10	\$5.874.000,00
11498	3,046	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION DE MATERIALES METALICOS (TRACCION DE ACERO ESTRUCTURAL). Norma técnica: ASTM E8/E8M-24	10	UN	\$ 162.185,00	1,10	\$1.784.035,00
8025	3,047	DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DÍA)	3	DIA	\$ 831.373,00	1,10	\$2.743.531,00
6278	3,048	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 32.5. NORMA NTC 382	4	ML	\$ 293.674,00	1,10	\$1.292.166,00
6236	3,049	YEE CONCRETO 8" x 6" x 0.60m	10	UN	\$ 118.683,00	1,10	\$1.305.513,00
SUBTOTAL ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE FM)							\$63.718.127,00

SUBTOTAL COSTOS ESTIMADO PARA FASE PRELIMINARES (PERSONAL+GASTOS OPERACIONALES+ENSAYOS DE LABORATORIO)					\$354.895.800,00
CAMBIO DE VIGENCIA				5,10%	\$18.099.686,00
IVA				19,00%	\$70.869.142,00
SUBTOTAL COSTOS ESTIMADO PARA FASE PRELIMINARES (PERSONAL+GASTOS OPERACIONALES+ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA)					\$443.864.628,00

VALOR ESTIMADO PARA LA FASE DE PRELIMINARES (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA E IVA) (G)			\$443.864.628,00
--	--	--	------------------

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)		36,469%
I. IMPREVISTOS		1,000%
U. UTILIDAD		7,000%
A.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)		44,469%

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO												
SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO												
DIRECCION TECNICA DE PROYECTOS												
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:		"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."										
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
PRELIMINARES								3	MESES			
EJECUCIÓN DE OBRA								9	MESES			
COMPONENTE A - PERSONAL												
PRELIMINARES DE OBRA												
CÓD. IDU	CARGO				UN.	CAT	CANT	DEDIC H/MES	TOTAL DEDIC H/PROY	TARIFA (MES)	F.P.	TOTAL ACTIVIDAD
9112	1	RESIDENTE AMBIENTAL			MES	6	1	0,50	1,50	\$ 7.659.000	1,4524	\$ 16.685.897,00
9112	2	RESIDENTE EN SST			MES	6	1	0,50	1,50	\$ 7.659.000	1,4524	\$ 16.685.897,00
9112	3	RESIDENTE FORESTAL			MES	6	1	0,30	0,90	\$ 7.659.000	1,4524	\$ 10.011.538,00
9112	4	RESIDENTE EN FAUNA SILVESTRE			MES	6	1	0,25	0,75	\$ 7.659.000	1,4524	\$ 8.342.949,00
SUBTOTAL PERSONAL PRELIMINARES												\$ 51.726.281,00
EJECUCIÓN DE OBRAS												
CÓD. IDU	CARGO				UN.	CAT	CANT	DEDIC H/MES	TOTAL DEDIC H/PROY	TARIFA	F.P.	TOTAL ACTIVIDAD
9112	1	RESIDENTE AMBIENTAL			MES	6	1	0,50	4,50	\$ 7.659.000	1,4524	\$ 50.057.692,00
9112	2	RESIDENTE EN SST			MES	6	1	1,00	9,00	\$ 7.659.000	1,4524	\$ 100.115.384,00
9112	3	RESIDENTE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS			MES	6	1	0,30	2,70	\$ 7.659.000	1,4524	\$ 30.034.615,00
9112	4	RESIDENTE FORESTAL			MES	6	1	0,40	3,60	\$ 7.659.000	1,4524	\$ 40.046.154,00
9112	5	RESIDENTE EN FAUNA SILVESTRE			MES	6	1	0,25	2,25	\$ 7.659.000	1,4524	\$ 25.028.846,00
BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA												
9455	6	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)			MES		2	1,00	18,00	\$ 1.750.905	1,6480	\$ 51.938.846,00
SUBTOTAL PERSONAL OBRA												\$ 297.221.537,00
SUBTOTAL COMPONENTE A												\$ 348.947.818,00
COMPONTE B. MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS												
CÓD. IDU	ITEMS	ESPECIFICACIÓN			UN.	CANTIDAD		VALOR UNITARIO		VALOR TOTAL		
	B1	MANEJO DE CAMPAMENTOS FIJOS Y/O TEMPORALES										
7558	1,1	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE BAÑOS PORTÁTILES VIP MENSUAL			UN/MES	18,00		\$ 856.800,00		\$ 15.422.400,0		
7993	1,2	CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m TECHO Y ESTRUCTURA CON LATERALES EN LONA			UN	11,00		\$ 2.040.850,00		\$ 22.449.350,0		
4945	1,3	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).			ML/MES	1.251,00		\$ 12.748,00		\$ 15.947.748,0		
5166	1,4	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).			ML/ME	160,00		\$ 6.549,00		\$ 1.047.840,0		
SUBTOTAL DEL PROGRAMA										\$ 54.867.338,0		
CÓD. IDU	B 2	MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN										
7556	2,1	POLIETILENO NEGRO			M2	16,00		\$ 1.728,00		\$ 27.648,0		
7554	2,2	SEÑALES TUBULARES			UN	8,00		\$ 46.520,00		\$ 372.160,0		
7306	2,3	CINTA DE DEMARCACION			UN	3,00		\$ 28.862,00		\$ 86.586,0		
SUBTOTAL DEL PROGRAMA										\$ 486.394,0		
CÓD. IDU	B 3	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS										
9287	3,1	KIT BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA	PALA REDONDA No. 2 CON CABLE		UN	1,00		\$ 22.046,00		\$ 22.046,0		
7811			CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABLE DE 35CM A 42CM X 9CM X 17CM		UN	1,00		\$ 16.483,00		\$ 16.483,0		
6092			HERRAMIENTA MENOR		GLB	1,00		\$ 2.000,00		\$ 2.000,0		
9280			BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 Cm CALIBRE 2 (PAQUETE DE 30 UNIDADES)		UN	13,00		\$ 13.475,00		\$ 175.175,0		
7571			CONOS H= 0,9- 1,0mt		UN	6,00		\$ 83.781,00		\$ 502.686,0		
SUBTOTAL DEL PROGRAMA										\$ 718.390,0		
CÓD. IDU	B 4	CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS										
4945	4,1	DEMARCACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL. 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).		ML/MES	1.250,00		\$ 12.748,00		\$ 15.935.000,00		
5166	4,2		ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 3, CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLASTICOS SEPARADOS ENTRE SI MAXIMO 3MTS TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4 (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMEINTO Y DESINSTALACIÓN).		ML/ME	1.520,00		\$ 6.549,00		\$ 9.954.480,00		
SUBTOTAL DEL PROGRAMA										\$ 25.889.480,0		
CÓD. IDU	B 5	MANEJO INTEGRAL DE CUERPOS DE AGUA Y SUMIDEROS										
5168	5,1	PROTECCIÓN DE SUMIDEROS	PROTECCION A SUMIDEROS. (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOLSAS DE LONA Y GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB DE 400 N)		UN/MES	50,00		\$ 20.762,00		\$ 1.038.100,00		
5169	5,2		PLAFONADO DE POZOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUNTILLA, TABLA BURRA DE 2.90 X0.28X0.025M, CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 ROLLO 500MX0.10M Y SEÑALIZACIÓN TUBULAR COLOMBINA PLÁSTICA).		UN	2,00		\$ 210.107,00		\$ 420.214,00		
10259	5,3		POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).		M2	16,00		\$ 2.067,00		\$ 33.072,00		
SUBTOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1.491.386,0		
SUBTOTAL COMPONENTE B										\$ 83.452.988,0		
COMPONTE C. MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE												
CÓD. IDU	C 1	MANEJO DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE Y DE ACTIVIDADES DE DISEÑO PAISAJÍSTICO										
7820	1,2	PROTECCIÓN DE ARBOLES			UN	57,00		\$ 34.673,00		\$ 1.976.361,0		
SUBTOTAL DEL PROGRAMA										\$ 1.976.361,0		

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO	
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO	
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
----------------------------	---

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
PRELIMINARES	3 MESES
EJECUCIÓN DE OBRA	9 MESES

CÓD. IDU	C 2	MANEJO Y RESCATE DE AVIFAUNA					
7146	2,1	RESCATE Y REUBICACION DE NIDOS	MANLIFT - PLATAFORMA ELEVADORA A COMBUSTIÓN DE BRAZO ARTICULADO - ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 A 18 M - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	1,00	\$ 136.484,00	\$ 136.484,00
7306	2,2		CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	2,00	\$ 28.862,00	\$ 57.724,00
11815	2,3		RECEPCIÓN DE NIDOS RESCATADOS (MAXIMO 3 HUEVOS).	UN	3,00	\$ 51.710,00	\$ 155.130,00
11819	2,4		RECEPCIÓN DE AVES RESCATADAS	UN	3,00	\$ 51.710,00	\$ 155.130,00
11820	2,5		INFORME SOBRE LAS AVES RESCATADAS	UN	1,00	\$ 152.028,00	\$ 152.028,00
7846	2,6		GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO	PAR	2,00	\$ 11.900,00	\$ 23.800,00
				SUBTOTAL DEL PROGRAMA			\$ 680.296,00
				SUBTOTAL DEL COMPONENTE C			\$ 2.656.657,00

COMPONTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
CÓD. IDU	D 1	GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO					
12272	1,01	BOTIQUIN TIPO B DOTADO PORTATIL	UN	2,00		\$ 387.900,00	\$ 775.800,0
11084	1,02	CAMILLA FERULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETILENO), INCLUYE ARNES TIPO ARANA	UN	2,00		\$ 178.500,00	\$ 357.000,0
7819	1,03	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO	UN	2,00		\$ 93.900,00	\$ 187.800,0
7819	1,04	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO CON GANCHO Y AVISO	UN	13,00		\$ 93.900,00	\$ 1.220.700,0
7822	1,05	BOTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	42,00		\$ 96.900,00	\$ 4.069.800,0
7821	1,06	BOTA LISA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, PUNTERA Y PLANTILLA EN ACERO	PAR	450,00		\$ 197.064,00	\$ 88.678.800,0
7827	1,07	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCIION EN SILICONA CON CORDEL EN ESTUCHE	PAR	9,00		\$ 2.319,00	\$ 20.871,0
7583	1,08	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	135,00		\$ 32.800,00	\$ 4.428.000,0
7825	1,09	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO TOXICAS	UN	1.800,00		\$ 4.400,00	\$ 7.920.000,0
7579	1,10	MASCARILLA DESECHABLE	UN	20,00		\$ 750,00	\$ 15.000,0
9289	1,11	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR N95 MATERIAL PARTICULADO	UN	20,00		\$ 12.350,00	\$ 247.000,0
7580	1,12	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	35,00		\$ 21.800,00	\$ 763.000,0
7832	1,13	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS PARA CASCO	UN	35,00		\$ 6.188,00	\$ 216.580,0
7577	1,14	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	270,00		\$ 8.100,00	\$ 2.187.000,0
7575	1,15	CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 14 - 16	UN	20,00		\$ 34.900,00	\$ 698.000,0
9286	1,16	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	12,00		\$ 73.071,00	\$ 876.852,0
7839	1,17	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON CAPUCHA	UN	23,00		\$ 62.316,00	\$ 1.433.268,0
7846	1,18	GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO	PAR	117,00		\$ 11.900,00	\$ 1.392.300,0
7578	1,19	GUANTE DE VAQUETA	PAR	468,00		\$ 9.055,00	\$ 4.237.740,0
9283	1,20	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	468,00		\$ 8.600,00	\$ 4.024.800,0
7836	1,21	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RESTRICCION Y DETENCION DE CAIDAS CON PUNTO FIJO	UN	2,00		\$ 191.900,00	\$ 383.800,0
7582	1,22	PETO EN CARNAZA	UN	2,00		\$ 29.738,00	\$ 59.476,0
11452	1,23	GUANTE SOLDADOR	PAR	3,00		\$ 43.000,00	\$ 129.000,0
7837	1,24	ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUADOR Y 2 MOSQUETONES GRANDES	UN	2,00		\$ 255.000,00	\$ 510.000,0
11453	1,25	DESCENDEADOR ANTICAIDA	PAR	2,00		\$ 1.691.900,00	\$ 3.383.800,0
7844	1,26	GUANTE NITRILO 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUSTIBLES SOLVENTES GRASAS	PAR	22,00		\$ 11.900,00	\$ 261.800,0
EXÁMENES OCUPACIONALES							
7904	1,27	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	118,00		\$ 33.000,00	\$ 3.894.000,0
7906	1,28	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	118,00		\$ 25.000,00	\$ 2.950.000,0
7908	1,29	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	118,00		\$ 25.600,00	\$ 3.020.800,0
7910	1,30	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	118,00		\$ 30.000,00	\$ 3.540.000,0
11454	1,31	EXÁMEN DE APTITUD PSICOFÍSICA PARA TRABAJO EN ALTURA (Incluye perfil lipídico, glicemia pre y post.)	UN	2,00		\$ 99.000,00	\$ 198.000,0
SUBTOTAL DEL PROGRAMA							\$ 142.080.987,0
SUBTOTAL COMPONENTE D							\$ 142.080.987,0

COMPONENTE E. PLAN DE SEÑALIZACIÓN							
CÓD. IDU	E 1	MANEJO SEÑALIZACIÓN FRENTE DE OBRA	ESPECIFICACIÓN	UN.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
7554	E.1.1	SEÑALIZACIÓN INTERNA DE EXCAVACIONES, POZOS, VACÍOS	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	16,00	\$ 46.520,00	\$ 744.320,00
7555	E.1.2		CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	24,00	\$ 42.090,00	\$ 1.010.160,00
7850	E.1.3		CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	24,00	\$ 26.009,00	\$ 624.216,00
7571	E.1.4		CONOS H= 0.9- 1,0mt	UN	8,00	\$ 83.781,00	\$ 670.248,00
7554	E.1.5	SEÑALES DE CAMPAMENTO Y FRENDES DE OBRA	SEÑALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	8,00	\$ 46.520,00	\$ 372.160,00
9985	E.1.6		SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - NORMA NTC - ISO	UN	24,00	\$ 70.765,00	\$ 1.698.360,00
9986	E.1.7		SEÑAL EN POLIESTRIENO (30cm x 45cm) REFLECTIVO GRADO INGENIERÍA - NORMA ISO	UN	24,00	\$ 93.902,00	\$ 2.253.648,00
9200	E.1.8		SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm)	UN	8,00	\$ 530.431,00	\$ 4.243.448,00
				SUBTOTAL DEL PROGRAMA			\$ 11.616.560,0
				SUBTOTAL COMPONENTE E			\$ 11.616.560,0
SUBTOTAL COMPONENTES A+B+C+D+E							\$ 588.755.010,00

SUBTOTAL COMPONENTES A+B+C+D+E	\$ 588.755.010,00
--------------------------------	-------------------

SUBTOTAL FASE PRELIMINARES	\$ 51.726.281,00
A.I.U. FASE PRELIMINARES (Sólo impuestos y pólizas)	12,603%
	\$ 6.519.063,0

SUBTOTAL FASE PRELIMINARES - INCLUYE A.I.U.	\$ 58.245.344,0
---	-----------------

SUBTOTAL FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 537.028.729,0
A.I.U. AMBIENTAL	20,603%
	\$ 110.644.029,0

VALOR GLOBAL PARA EL COMPONENTE AMBIENTAL INCLUYE A.I.U.: FASE CONSTRUCCIÓN	\$ 647.672.758,0
---	------------------

VALOR GLOBAL AMBIENTAL CON AIU : TOTAL PRELIMINARES + CONSTRUCCIÓN	\$ 705.918.102,0
--	------------------

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."	

MATRIZ PARA CÁLCULO DE AIU- AMBIENTAL			
SUBTOTAL COMPONENTES A+B+C+D+E	\$588.755.010,00		FECHA: 23 de julio de 2026
			CONTRATO No.
TERMINO ESTIMADO PRELIMINARES	3	MESES	
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA + ENTREGA DE OBRA	9	MESES	

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS			
3,1	IMPUESTOS		
ITEM	DESCRIPCION	IMPUESTO	VALOR (\$)
3,101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra)	5,00%	\$35.295.905,00
3,102	ICA (Acuerdo Distrital 780 de 2020)	0,76%	\$5.364.978,00
3,103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,40%	\$2.823.672,00
3,104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)	1,10%	\$7.765.099,00
3,105	Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)	0,50%	\$3.529.591,00
3,106	Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)	2,00%	\$14.118.362,00
3,107	Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	\$3.529.591,00
SUBTOTAL IMPUESTOS			\$72.427.198,00

3,2	GARANTIAS							
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR (\$)	
3,201	Cumplimiento	GARANTÍA ÚNICA	\$705.918.102,00	30%	20,00	0,20%	\$843.018,00	
3,202	Salarios y Prestaciones Sociales		\$705.918.102,00	10%	48,00	0,20%	\$675.009,00	
3,203	Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III)		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$58.209.397,00	500 SMMLV	12,00	0,30%	\$210.783,00
3,204	Colocación de elemento de publicidad exterior tipo vaya de construcción (Resolución 931 de 2008, numeral 7 del artículo 7)			\$11.641.879,00	100 SMMLV	12,00	0,30%	\$44.537,00
SUBTOTAL GARANTIAS							\$1.773.347,00	

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS	\$74.200.545,00
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	12,603%

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	12,603%
I. IMPREVISTOS	1,000%
U. UTILIDAD	7,000%

A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	20,603%
---	---------

FORMATO		PROCESO	VERSIÓN
		Proyectos	
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO			
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO			
DIRECCION TÉCNICA DE PROYECTOS			
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:		"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."	
		PRELIMINARES	3 MESES
		EJECUCIÓN DE OBRA	9 MESES

CONTROL DE INVERSIÓN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA OBRAS DEL IDU											
PRELIMINARES											
CÓD. IDU	CARGO		Unidad	TARIFA (MES)	Factor prestacional	CATEGORIA	Cantidad	Dedicación H/Mes	Plazo (Meses)	Dedicación Total (Meses)	Subtotal
Componente A. Personal Profesional de Gestión Social											
9111	A.1	PROFESIONAL SOCIAL	MES	\$ 8.589.000	1,4519	5	1,00	1,00	3,00	3,00	\$ 37.411.107,00
Subtotal Componente personal Fase PRELIMINARES											\$ 37.411.107,00
EJECUCIÓN DE OBRA											
CÓD. IDU	CARGO		Unidad	TARIFA (MES)	Factor prestacional	CATEGORIA	Cantidad	Dedicación H/Mes	Plazo (Meses)	Dedicación Total (Meses)	Subtotal
Componente A. Personal Profesional de Gestión Social											
9111	A.1	RESIDENTE SOCIAL	MES	\$ 8.589.000	1,4519	5	1,00	1,00	9,00	9,00	\$ 112.233.322,00
9113	A.2	PROFESIONAL SOCIAL DE APOYO	MES	\$ 5.791.000	1,4538	7	1,00	1,00	9,00	9,00	\$ 75.770.602,00
		GUÍA CÍVICO									
9455	A.3	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	\$ 1.750.905	1,6480		1,00	1,00	9,00	9,00	\$ 25.969.423,00
		ACTAS DE VECINDAD									
9113	A.4	PROFESIONAL ARQUITECTO ACTAS DE VECINDAD	MES	\$ 5.791.000	1,4538	7	1,00	0,50	9,00	4,50	\$ 37.885.301,00
Subtotal Componente personal Fase Obra											\$ 251.858.648,00
Componente B. Plan de Gestión social											
COMPONENTE		Unidad	Valor Unitario			Cantidad Obra					Subtotal
B.1	Programa de Información										
FASE DE PRELIMINARES											\$ 302.586,00
7870	B.1.1	VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	\$ 100.862,00			3,00				\$ 302.586,00
FASE DE OBRA											\$ 806.896,00
7870	B.1.2	VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	\$ 100.862,00			8,00				\$ 806.896,00
Subtotal programa de información											\$ 1.109.482,00
COMPONENTE		Unidad	Valor Unitario			Cantidad Obra					Subtotal
B.2	Programa de Divulgación al ciudadano										
FASE DE PRELIMINARES											\$ 8.670.667,00
7901	B.2.1	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	\$ 143,00			1.000,00				\$ 143.000,00
7897	B.2.2	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	\$ 1.345,00			50,00				\$ 67.250,00
7900	B.2.3	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	\$ 352,00			250,00				\$ 88.000,00
7896	B.2.4	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN	\$ 161,00			500,00				\$ 80.500,00
11086	B.2.5	VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, ÁNGULO EN HIERRO DE 2 x 1-1/8" IMPRESO EN VINILO ADHESIVO. Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI; Tintas para exteriores.	UN	\$ 674.690,00			2,00				\$ 1.349.380,00
11085	B.2.6	VALLA DE 3.0m x 6.0m CON ESTRUCTURA METÁLICA - ESTRUCTURA TIPO VALLA EN CERCHA + BANNER. Incluye suministro e instalación. Impresión 720 DPI; Tintas para exteriores.	UN	\$ 6.942.537,00			1,00				\$ 6.942.537,00
FASE DE OBRA											\$ 450.650,00
7901	B.2.7	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMÍA COTE DE 115 GR.	UN	\$ 143,00			1.000,00				\$ 143.000,00
7898	B.2.8	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CARTA A 4X4 TINTAS EN PROPALCOTE.	UN	\$ 719,00			100,00				\$ 71.900,00
7897	B.2.9	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLIEGO A 4X0 TINTAS EN PROPALCOTE DE 115 GR.	UN	\$ 1.345,00			50,00				\$ 67.250,00
7900	B.2.10	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	\$ 352,00			250,00				\$ 88.000,00
7896	B.2.11	IMPRESIÓN HOJA CARTA, A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 GR.	UN	\$ 161,00			500,00				\$ 80.500,00
Subtotal programa de divulgación al ciudadano											\$ 9.121.317,00
B.3	Programa de Atención al ciudadano										
COMPONENTE		Unidad	Valor Unitario	Cantidad		Dedicación Mes		Plazo (Meses)	Dedicación Total (Meses)	Subtotal	
B.3.1	Adecuación del punto IDU-Atención al ciudadano										
FASE DE PRELIMINARES											\$ 4.544.076,00
9840	B.3.1	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	\$ 264.000,00	1,00		1,00		2,0	2,00	\$ 528.000,00
6170	B.3.2	ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRABAJO	UN/MES	\$ 10.519,00	2,00		1,00		2,0	4,00	\$ 42.076,00
6169	B.3.3	ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75X120X50CM	UN/MES	\$ 11.639,00	2,00		1,00		2,0	4,00	\$ 46.556,00
6172	B.3.4	ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN/MES	\$ 3.039,00	10,00		1,00		2,0	20,00	\$ 60.780,00
9048	B.3.5	CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COLOR GRIS CON CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS. Incl. transporte	UN	\$ 568.502,00	1,00		1,00		1,0	1,00	\$ 568.502,00

B.3		Programa de Atención al ciudadano							
		COMPONENTE	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Dedicación Mes	Plazo (Meses)	Dedicación Total (Meses)	Subtotal
B.3.1		Adecuación del punto IDU-Atención al ciudadano							
5927	B.3.6	CARTELERA TIPO PUNTO CREA DE 1.00M X 1.00M EN ALUMINIO ANODIZADO, CON PAÑO COLOR GRIS, CENEFA SUPERIOR, PUERTAS CORREDIZAS, LOGO INSTITUCIONAL. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	\$ 573.746,00	1,00	1,00	1,0	1,00	\$ 573.746,00
9835	B.3.7	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3	MES	\$ 131.990,00	1,00	1,00	2,0	2,00	\$ 263.980,00
9724	B.3.8	PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm	UN/MES	\$ 124.818,00	1,00	1,00	2,0	2,00	\$ 249.636,00
9576	B.3.9	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	M2/MES	\$ 55.270,00	20,00	1,00	2,0	40,00	\$ 2.210.800,00
		FASE DE OBRA							
		\$ 15.308.226,00							
9840	B.3.10	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA O CONSULTORÍA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	\$ 264.000,00	1,00	1,00	9,0	9,00	\$ 2.376.000,00
6170	B.3.11	ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TRABAJO	UN/MES	\$ 10.519,00	2,00	1,00	9,0	18,00	\$ 189.342,00
6169	B.3.12	ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75X120X50CM	UN/MES	\$ 11.639,00	2,00	1,00	9,0	18,00	\$ 209.502,00
6172	B.3.13	ALQUILER DE SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN/MES	\$ 3.039,00	10,00	1,00	9,0	90,00	\$ 273.510,00
9835	B.3.14	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL ILIMITADA E INTERNET ILIMITADO VELOCIDAD PROMEDIO (80-500 MB) ESTRATO 3	MES	\$ 131.990,00	1,00	1,00	9,0	9,00	\$ 1.187.910,00
9724	B.3.15	PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o similar, Memoria RAM de 4 GB(2x2048 MB) Disco duro de 500gb a 7200 rpm Pantalla LED HP BrightView widescreen alta definición con 35,6 cm	UN/MES	\$ 124.818,00	1,00	1,00	9,0	9,00	\$ 1.123.362,00
9576	B.3.16	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERVICIOS PÚBLICOS, COMUNICACIONES	M2/MES	\$ 55.270,00	20,00	1,00	9,0	180,00	\$ 9.948.600,00
		Subtotal programa de atención al ciudadano							
		\$ 19.852.302,00							
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL PARA EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL FASE PRELIMINARES							
		\$ 37.411.107,0							
		SUBTOTAL COSTOS DE SUBPROGRAMAS DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL FASE PRELIMINARES							
		\$ 13.517.329,0							
		AIU (Sólo impuestos y pólizas)							
		12,538%							
		\$ 6.385.407,0							
		TOTAL COSTO PARA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA FASE PRELIMINARES							
		\$ 57.313.843,0							
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL PARA EL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL FASE CONSTRUCCIÓN							
		\$ 251.858.648,0							
		SUBTOTAL COSTOS DE SUBPROGRAMAS DE PLAN DE GESTIÓN SOCIAL FASE CONSTRUCCIÓN							
		\$ 16.565.772,0							
		AIU							
		20,538%							
		\$ 55.129.007,0							
		TOTAL COSTO PARA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA FASE CONSTRUCCIÓN							
		\$ 323.553.427,0							
		TOTAL COSTO PARA DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA INCLUYE A.I.U: FASE DE PRELIMINARES + CONSTRUCCIÓN							
		\$ 380.867.270,0							

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."	

MATRIZ PARA CALCULO DE AIU- DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA				
COSTO DIRECTO ESTIMADO DCyCE (CD)	\$319.352.856,00		FECHA:	23 de julio de 2026
TERMINO ESTIMADO DE PRELIMINARES	3	MESES	CONTRATO No.	
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	9	MESES		

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS			
3,1	IMPUESTOS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	VALOR (\$)
3,101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra)	5,00%	\$19.043.364,00
3,102	ICA (Acuerdo Distrital 780 de 2020)	0,76%	\$2.894.591,00
3,103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,40%	\$1.523.469,00
3,104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)	1,10%	\$4.189.540,00
3,105	Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)	0,50%	\$1.904.336,00
3,106	Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)	2,00%	\$7.617.345,00
3,107	Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	\$1.904.336,00
SUBTOTAL IMPUESTOS			\$39.076.981,00

3,2	GARANTIAS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR (\$)
3,201	Cumplimiento	GARANTIA UNICA	\$380.867.270,00	30%	20,00	0,20%	\$456.207,00
3,202	Salarios y Prestaciones Sociales		\$380.867.270,00	10%	48,00	0,20%	\$365.561,00
3,203	Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$31.405.986,00	500 SMMLV	12,00	0,30%	\$115.094,00
3,204	Colocación de elemento de publicidad exterior tipo vaya de construcción (Resolución 931 de 2008, numeral 7 del artículo 7)		\$6.281.197,00	100 SMMLV	12,00	0,30%	\$25.399,00
SUBTOTAL GARANTIAS							\$962.261,00

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTIAS	\$40.039.242,00
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	12,538%

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	12,538%
I. IMPREVISTOS	1,000%
U. UTILIDAD	7,000%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	20,538%

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO		
SUBDIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO		
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS		
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:		"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
CONTROL DE INVERSIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO		

	3	MESES
	9	MESES

COD. IDU	No.	DESCRIPCIÓN	TIEMPO		CAT	TARIFA (MES)	F.P.	PRELIMINARES			OBRA											RECIBO DE OBRA	CANT TOTAL PRELIM	CANT TOTAL OBRA - RECIBO	VR TOTAL PRELIMINARES	VR TOTAL OBRA - RECIBO
			Und	Cant				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
	1	PERSONAL																								
		PERSONAL PROFESIONAL																								
9110	1,1	ESPECIALISTA EN TRANSITO Y TRANSPORTE	MES	1	4	\$ 9.522.000,0	1,4515	0,80	0,80	0,80	0,60	0,60	0,60	0,60	0,25	0,25	0,25	0,25	0,30	2,40	3,70	\$ 33.170.839,00	\$ 51.138.377,00			
9111	1,2	INGENIERO MODELADOR	MES	1	5	\$ 8.589.000,0	1,4519	0,80	0,80	0,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,20	0,20	0,20	0,20		2,40	2,80	\$ 29.928.886,00	\$ 34.917.033,00			
9111	1,3	RESIDENTE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1	5	\$ 8.589.000,0	1,4519				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,00	8,50	\$ 0,00	\$ 105.998.137,00			
9111	1,4	INGENIERO AUXILIAR DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	MES	1	5	\$ 8.589.000,0	1,4519	1,00	1,00	1,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80		3,00	6,40	\$ 37.411.107,00	\$ 79.810.362,00			
		AFORADORES																								
9455	1,5	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	12		\$ 1.750.905,0	1,6480	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10		3,60	9,60	\$ 10.387.769,00	\$ 27.700.718,00			
		PALETERO																								
9455	1,6	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	MES	4		\$ 1.750.905,0	1,6480				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	32,00	\$ 0,00	\$ 92.335.726,00			
		SUBTOTAL COSTOS PERSONAL \$ PERSONAL																					\$ 110.898.601,00	\$ 391.900.353,00		
	2	OTROS																								
9840	2,1	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA O CONSULTORIA. Incluye 4 tapas plastificadas tamaño carta color blanco, con 6 tornillos, hojas de papel bond tamaño carta 75 gramos, 170 folios	UN/MES	1,00		\$ 264.000,0				1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	9,00	\$ 264.000,00	\$ 2.376.000,00			
6318	2,2	ALQUILER DE PORTATIL. CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR INTEL CORE I3 4005U, CELERON O SIMILAR, MEMORIA RAM DE 4 GB (2 X 2048 MB)DISCO DURO DE 500GB A 7200 RPPMANTALLA LED HP BRIGHTVIEW WIDESCREEN DE ALTA DEFINICIÓN CON 35,6 CM (14") O SIMILAR, HD INTEL GRAPHIC HD4400UNIDAD DE DVD QUEMADORBLUETOOTH	UN/MES	1,00		\$ 124.818,0		0,75	0,75	0,75	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	2,25	8,50	\$ 280.841,00	\$ 1.060.953,00			
		SEÑALIZACION TEMPORAL																								
4945	2,3	ALQUILER DE CERRAMIENTO TIPO 1: CONSTA DE SEÑALIZADORES TUBULARES PLÁSTICOS, TRIPLE CINTA PELIGRO CAL 4, POLISOMBRA 65% PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	ML/MES	526,00		\$ 12.748,0					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	4.208,00	\$ 0,00	\$ 53.643.584,00			
6187	2,4	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.50M (INCLUYE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y DESINSTALACIÓN).	UN/MES	3,00		\$ 235.312,0					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	24,00	\$ 0,00	\$ 5.647.488,00			
6178	2,5	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO 1 (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN/MES	20,00		\$ 24.878,0					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	160,00	\$ 0,00	\$ 3.980.480,00			
6484	2,6	ALQUILER DE BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O VÍA CERRADA DE 2,40 M CINTA GRADO INGENIERÍA SHEETING	UN/MES	10,00		\$ 211.543,0					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	80,00	\$ 0,00	\$ 16.923.440,00			
6181	2,7	ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLIETILENO.	UN/MES	4,00		\$ 2.698,0					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	32,00	\$ 0,00	\$ 86.336,00			
10348	2,8	PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7.00m x 1.00m, INCLUYE UN PALO DE 1,20m DE LARGO EN CADA EXTREMO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	6,00		\$ 388.075,0					1,00									0,00	6,00	\$ 0,00	\$ 2.328.450,00			
6186	2,9	ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)	UN/MES	10,00		\$ 19.693,0					1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		0,00	80,00	\$ 0,00	\$ 1.575.440,00			
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS \$S DIRECTOS																					\$ 544.841,00	\$ 87.622.171,00		

SUB TOTAL POR FASE				\$ 111.443.442,00	\$ 479.522.524,00
A.I.U PMT - FASE DE PRELIMINARES (Sólo impuestos y pólizas) - FASE DE OBRA		12,508%	20,508%	\$ 13.939.346,00	\$ 98.340.479,00
VALOR TOTAL POR FASE				\$ 125.382.788,00	\$ 577.863.003,00
VALOR GLOBAL PARA PLAN DE MANEJO DE TRAFICO Y DESVIOS INCLUYE A.I.U: FASE PRELIMINARES + CONSTRUCCIÓN				\$ 703.245.791,00	

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO					
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS					
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:		"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."			
MATRIZ PARA CÁLCULO DE AIU- TRANSITO (PMT)					
COSTOS PERSONAL + OTROS COSTOS ESTIMADOS PMT	\$590.965.966,00		FECHA:	23 de julio de 2026	
TERMINO ESTIMADO DE PRELIMINARES	3	MESES	CONTRATO No.		
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	9	MESES			

3. IMPUESTOS Y GARANTÍAS			
3,1	IMPUESTOS		
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	IMPUESTO	VALOR (\$)
3,101	Contribución Especial (Impuesto de Guerra)	5,00%	\$35.162.290,00
3,102	ICA (Acuerdo Distrital 780 de 2020)	0,76%	\$5.344.668,00
3,103	GMF (Ley 1739 23dic2014 modifica el Estatuto Tributario)	0,40%	\$2.812.983,00
3,104	Estampilla Universidad Distrital (Acuerdo 696 de 2017)	1,10%	\$7.735.704,00
3,105	Estampilla procultura (Acuerdo 187 20 dic 2005)	0,50%	\$3.516.229,00
3,106	Estampilla pro personas Mayores (Acuerdo 645 de 9 de junio de 2016)	2,00%	\$14.064.916,00
3,107	Estampilla Unipedagógica (Dec 584 de 19 dic 2014)	0,50%	\$3.516.229,00
SUBTOTAL IMPUESTOS			\$72.153.019,00

3,2	GARANTIAS						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN		VR. BASE	% ASEGURADO	VIGENCIA AMPARO (MESES)	TASA ASEGURADORA	VALOR (\$)
3,201	Cumplimiento	GARANTÍA ÚNICA	\$703.245.791,00	30%	20,00	0,20%	\$839.837,00
3,202	Salarios y Prestaciones Sociales		\$703.245.791,00	10%	48,00	0,20%	\$672.465,00
3,203	Predios, labores y Operaciones- Vigencia (Decreto 1082 de 2015 Sección III)	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$57.989.040,00	500 SMMLV	12,00	0,30%	\$209.996,00
3,204	Colocación de elemento de publicidad exterior tipo vaya de construcción (Resolución 931 de 2008, numeral 7 del artículo 7)		\$11.597.808,00	100 SMMLV	12,00	0,30%	\$44.379,00
SUBTOTAL GARANTIAS							\$1.766.677,00

TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS	\$73.919.696,00
TOTAL IMPUESTOS Y GARANTÍAS EN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO	12,508%

A. ADMINISTRACIÓN (1 + 2 + 3)	12,508%
I. IMPREVISTOS	1,000%
U. UTILIDAD	7,000%
A.I.U. (ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS Y UTILIDAD)	20,508%

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ENSAYOS OBRA

23 de julio de 2026

CÓD.IDU	EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO (\$) SIN I.V.A.	FACTOR MULTIPLICADOR	SUBTOTAL VALOR BÁSICO (\$) INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR
	ENSAYOS DE CALIDAD					
9481	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	8,00	MES	\$ 5.179.853,0	1,10	\$ 45.582.706,0
9482	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	5,60	MES	\$ 3.740.609,0	1,10	\$ 23.042.151,0
9117	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	5,60	MES	\$ 6.497.479,0	1,10	\$ 40.024.471,0
	VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO					\$ 108.649.328,0
	VR. BÁSICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA					\$ 5.541.116,0
	SUBTOTAL VR. BÁSICO ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)					\$ 114.190.444,0
	IVA 19%					\$ 21.696.184,0
	COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN - CALIDAD					\$ 135.886.628,0

CÓD.IDU	EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO (\$) SIN I.V.A.	FACTOR MULTIPLICADOR	SUBTOTAL VALOR BÁSICO (\$) INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR
	PAVIMENTOS					
7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESOS DE TAMAÑOS MAYORES DE 19 mm (¾") POR ABRASION E IMPACTO EN LA MAQUINA DE LOS ANGELES (CON TRITURACION DE AGREGADOS). Norma técnica: INVE-219-13 NTC 93-22	40,00	UN	\$ 135.000,0	1,10	\$ 5.940.000,0
7738	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE TAMAÑOS MENORES DE 37.5 MM (1 1/2") POR MEDIO DE LA MAQUINA DE LOS ANGELES. Norma técnica: INVE-218-13 NTC-98-19 ASTM C131/C131M-20.	40,00	UN	\$ 122.000,0	1,10	\$ 5.368.000,0
7511	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO I). Norma técnica: INVE-148-13 NTC-2122-13 ASTM D1883-21.	16,00	UN	\$ 262.000,0	1,10	\$ 4.611.200,0
9353	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A LA DEGRADACION POR ABRASION, UTILIZANDO EL APARATO MICRO-DEVAL. Norma técnica: INVE-238-13 ASTM D6928-17	24,00	UN	\$ 206.300,0	1,10	\$ 5.446.320,0
9348	DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FINOS. Norma técnica: INVE-224-13 BS 812-111-90	8,00	UN	\$ 234.000,0	1,10	\$ 2.059.200,0
9342	DETERMINACION DE TERRONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELEZNABLES EN LOS AGREGADOS. Norma técnica: INVE-211-13 NTC-589-24 ASTM C142/C142M-17(23)	8,00	UN	\$ 49.100,0	1,10	\$ 432.080,0
7744	INDICES DE APLANAMIENTO Y ALARGAMIENTO DE LOS AGREGADOS PARA CARRETERAS. Norma técnica: INVE-230-13.	8,00	UN	\$ 107.700,0	1,10	\$ 947.760,0
7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y FINO. Norma técnica: INVE-213-13 NTC-77-18.	102,00	UN	\$ 83.108,0	1,10	\$ 9.324.718,0
9354	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS FINOS NO COMPACTADOS (INFLUENCIADO POR LA FORMA DE LAS PARTICULAS, LA TEXTURA SUPERFICIAL Y LA GRANULOMETRIA). Norma técnica: INVE-239-13.	3,00	UN	\$ 105.500,0	1,10	\$ 348.150,0
9345	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIONES DE SULFATO DE SODIO O DE MAGNESIO. Norma técnica: INVE-220-13 NTC-126-22 ASTM C88/C88M-24	8,00	UN	\$ 250.000,0	1,10	\$ 2.200.000,0
10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE PLASTICO E INDICE DE PLASTICIDAD DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-125-13 INVE-126-13 NTC-4630-99 ASTM D4318-17e1 (18).	61,00	UN	\$ 58.000,0	1,10	\$ 3.891.800,0
7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-133-13 NTC-6179-16 ASTM D2419-22	10,00	UN	\$ 103.623,0	1,10	\$ 1.139.853,0
7487	VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. Norma técnica: INVE-235-13 UNE-EN-933-9 (10)	34,00	UN	\$ 208.000,0	1,10	\$ 7.779.200,0
8019	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS (ENSAYO MODIFICADO DE COMPACTACION). Norma técnica: INVE-142-13 ASTM D1557-12 (21) AASHTO T-180-22	43,00	ML	\$ 146.229,0	1,10	\$ 6.916.632,0
7750	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCION DEL AGREGADO FINO. Norma técnica: INVE-222-13 NTC-237-20 ASTM C128-22	23,00	UN	\$ 78.000,0	1,10	\$ 1.973.400,0
9347	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABSORCION DEL AGREGADO GRUESO. Norma técnica: INVE-223-13 NTC-176-19 ASTM C127-15	23,00	UN	\$ 75.745,0	1,10	\$ 1.916.349,0
9346	CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN UN AGREGADO PETREO. Norma técnica: INVE-221-13 NTC-130-94 ASTM C123/C123M-23	8,00	#N/D	\$ 129.600,0	1,10	\$ 1.140.480,0
9375	DETERMINACION DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS EN CALIENTE SOMETIDAS A FLEXION DINAMICA. Norma técnica: INVE-784-13 UNE-EN-12697-24-19 Anexo D AASHTO-T-321-22.	2,00	UN	\$ 3.564.000,0	1,10	\$ 7.840.800,0
7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EMPLEANDO EL EQUIPO MARSHALL (UNA PROBETA). Norma técnica: INVE-748-13 ASTM D6926-20 ASTM D6927-22	16,00	UN	\$ 66.200,0	1,10	\$ 1.165.120,0
7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO RESILIENTE DE MEZCLAS ASFALTICAS (TRES TEMPERATURAS Y TRES FRECUENCIAS). Norma técnica: INVE-749-13 UNE-EN 12697-26-19 Anexo F ASTM D7369-20.	3,00	UN	\$ 1.500.000,0	1,10	\$ 4.950.000,0
7530	EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (NUCLEOS DE 4"). Norma técnica: INVE-758-13 Numeral 5.1 ASTM D5361/D5361M-16 (22).	24,00	UN	\$ 110.000,0	1,10	\$ 2.904.000,0
10017	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMENTO HIDRAULICO POR MEDIO DEL APARATO BLAINE DE PERMEABILIDAD AL AIRE. Norma técnica: NTC-33-24 ASTM C204-24	24,00	UN	\$ 85.000,0	1,10	\$ 2.244.000,0
7877	RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA SIMPLEMENTE APOYADA Y CARGADA EN LOS TERCIOS DE LA LUZ LIBRE. Norma técnica: NTC-2871-18.	24,00	UN	\$ 35.000,0	1,10	\$ 924.000,0
7544	TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma técnica: INVE-411-13 NTC-722-21 ASTM C496/C496M-17	24,00	UN	\$ 18.000,0	1,10	\$ 475.200,0
11305	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON PERFILOMETRO LASER Y DETERMINACION DEL INDICE DE RUGOSIDAD INTERNACIONAL -IRI- Y LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL (AHUELLAMIENTO). Incluye movilización, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega de resultados. Tramos continuos de mínimo 500 metros. Norma técnica: ASTM E950/E950M-22 INVE-794-13 ASTM E1926-08 (21)	4,00	Km-Car	\$ 130.822,0	1,10	\$ 575.617,0
9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO USANDO EL PENDULO BRITANICO. Norma técnica: INVE-792-13 NTC-5129-02	24,00	UN	\$ 63.500,0	1,10	\$ 1.676.400,0
7497	DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO MEDIANTE EL ENSAYO DE PERDIDA POR IGNICION. Norma técnica: INVE-121-13 AASHTO T-267-22	8,00	UN	\$ 69.000,0	1,10	\$ 607.200,0
9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL METODO DEL CONO Y ARENA. Norma técnica: INVE-161-13 NTC-1667-02 ASTM D1556/D1556M-15e1	111,00	UN	\$ 53.000,0	1,10	\$ 6.471.300,0
9350	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS AGREGADOS PETREOS. Norma técnica: INVE-233-13.	16,00	UN	\$ 263.000,0	1,10	\$ 4.628.800,0
10066	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE UN SUELO POR EL METODO DEL PERMANGANATO POTASICO. Norma técnica: UNE-103204-19 NLT-118-98	16,00	UN	\$ 162.000,0	1,10	\$ 2.851.200,0
12925	MEDIDA DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO (PLANICIDAD) MEDIANTE LA REGLA DE TRES METROS, ESTÁTICA O RODANTE (POR UNIDAD). Norma Técnica: INVE-793-13 ASTM E1703/E1703M-10 (23)	235,00	UN	\$ 72.000,0	1,10	\$ 18.612.000,0
7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS. Norma técnica: INVE-732-13 ASTM D2172/D2172M-17e1 (18)	20,00	UN	\$ 155.697,0	1,10	\$ 3.425.334,0
7755	EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLAS DE CONCRETO ASFALTICO UTILIZANDO LA PRUEBA DE TRACCION INDIRECTA (SEIS PROBETAS). Norma técnica: INVE-725-13 ASTM D4867/D4867M-22 AASHTO T-283-22	8,00	UN	\$ 837.700,0	1,10	\$ 7.371.760,0
9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE LA PISTA DE ENSAYO DE LABORATORIO. Norma técnica: INVE-756-13 NLT-173-00.	2,00	UN	\$ 1.199.100,0	1,10	\$ 2.638.020,0
12926	MEDIDA DE LA SEGREGACION TERMICA DE MEZCLAS ASFALTICAS MEDIANTE CAMARA TERMOGRAFICA. (POR UNIDAD - NO INCLUYE TRANSPORTE). Norma técnica: INVE-788-13	8,00	UN	\$ 15.800,0	1,10	\$ 139.040,0
9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS DENSAS Y ABIERTAS. Norma técnica: INVE-736-13 ASTM D3203/D3203M-22.	28,00	UN	\$ 178.500,0	1,10	\$ 5.497.800,0
9351	DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL ACALI-SILICE DE AGREGADOS (METODO QUIMICO). Norma técnica: INVE-234-13 AASHTO T-364-22	4,00	UN	\$ 476.500,0	1,10	\$ 2.096.600,0
9356	ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (1 SECCION DELGADA). Norma técnica: ASTM C295/C295M-19	2,00	UN	\$ 1.500.000,0	1,10	\$ 3.300.000,0

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C."

ENSAYOS OBRA

23 de julio de 2026

CÓD.IDU	EXPLORACIÓN DE SUELOS Y ENSAYOS DE LABORATORIO	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO (\$) SIN I.V.A.	FACTOR MULTIPLICADOR	SUBTOTAL VALOR BÁSICO (\$) INCLUYE FACTOR MULTIPLICADOR
11470	MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO CON PERFILOMETRO LASER Y DETERMINACION DE LA IRREGULARIDAD SUPERFICIAL (AHUELLAMIENTO). Incluye movilización, toma de información, procesamiento, cálculo y entrega de resultados. Norma técnica: INVE-789-13	6,00	Km-Car	\$ 88.571,0	1,10	\$ 584.569,0
9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTO EMPLEANDO LA TECNICA VOLUMETRICA. Norma técnica: INVE-791-13 ASTM E965-15 (24) NLT-335-00	24,00	UN	\$ 67.300,0	1,10	\$ 1.776.720,0
7798	DETERMINACION DE PH. Norma técnica: SM-4500-H+B-17 ASTM D1293-18	8,00	UN	\$ 5.000,0	1,10	\$ 44.000,0
8365	DETERMINACION DE SULFATOS. Norma técnica: SM-4500-SO42-E-17 ASTM D516-16 (23).	8,00	PUNTO	\$ 24.000,0	1,10	\$ 211.200,0
8364	DETERMINACION DE CLORUROS. Norma técnica: SM-4500-Cl-B-17.	8,00	PUNTO	\$ 18.665,0	1,10	\$ 164.252,0
7787	SOLIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma técnica: SM-2540-D-17 ASTM C 1603 2010	8,00	UN	\$ 23.229,0	1,10	\$ 204.415,0
10973	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL TIEMPO DE FRAGUADO DE MEZCLAS DE CONCRETO POR RESISTENCIA A LA PENETRACION (DESVIACION MAXIMA RESPECTO DEL TIEMPO DE CONTROL - HORAS:MINUTOS). Norma técnica: ASTM C403/C403M-23	8,00	UN	\$ 259.000,0	1,10	\$ 2.279.200,0
7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (MOLDEADOS O NUCLEOS). Norma técnica: INVE-410-13 NTC-673-21 ASTM C39-24	48,00	UN	\$ 8.500,0	1,10	\$ 448.800,0
7762	MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE POISSON DEL CONCRETO EN COMPRESION. Norma técnica: INVE-749-13 ASTM C469/C469M-22.	12,00	UN	\$ 230.000,0	1,10	\$ 3.036.000,0
7490	DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS SUELOS (GRANULOMETRIA POR TAMIZADO E HIDROMETRIA). Norma técnica: INVE-123-13 ASTM D422-63 (07)je2	4,00	UN	\$ 125.000,0	1,10	\$ 550.000,0
9333	MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALMENTE SATURADO. Norma técnica: INVE-157-13 ASTM D5333-03 (retirado en 2012)	2,00	UN	\$ 271.417,0	1,10	\$ 597.117,0
9334	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-158-13 NLT-114-99.	2,00	UN	\$ 125.000,0	1,10	\$ 275.000,0
9373	ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGADOS FINOS (METODO RIEDEL - WEBER). Norma técnica: INVE-774-13 NLT-355-93.	1,00	UN	\$ 205.000,0	1,10	\$ 225.500,0
9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS DE MEZCLAS ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-782-13 ASTM D5444-23.	8,00	UN	\$ 64.172,0	1,10	\$ 564.714,0
7874	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES EMPLEANDO ESPECIMENES SATURADOS Y SUPERFICIALMENTE SECOS. Norma técnica: INVE-733-13 ASTM D2726/D2726M-21	20,00	UN	\$ 43.000,0	1,10	\$ 946.000,0
7493	DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL TAMIZ DE 75 µm (N° 200) EN LOS AGREGADOS PETREOS MEDIANTE LAVADO. Norma técnica: INVE-214-19 NTC-78-19 ASTM C117-23 ASTM D1140-17	24,00	UN	\$ 42.600,0	1,10	\$ 1.124.640,0
10969	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE REACTIVIDAD DE LOS AGREGADOS AL ALCALI (METODO DE BARRAS DE MORTERO). Norma técnica: NTC-6222-17 ASTM C1260-23 ASTM C1567-23	3,00	UN	\$ 686.000,0	1,10	\$ 2.263.800,0
9720	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENTO HIDRAULICO A LA COMPRESION, USANDO CUBOS DE 50MM O 2 PULGADAS DE LADO. Norma técnica: NTC-220-22 ASTM C109/C109M-23	6,00	UN	\$ 16.200,0	1,10	\$ 106.920,0
7523	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEOS DE 3"). Norma técnica: INVE-418-13 NTC-3658-18.	30,00	UN	\$ 178.000,0	1,10	\$ 5.874.000,0
11498	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA ENSAYOS DE TENSION DE MATERIALES METALICOS (TRACCION DE ACERO ESTRUCTURAL). Norma técnica: ASTM E8/E8M-24	6,00	UN	\$ 162.185,0	1,10	\$ 1.070.421,0
VALOR BÁSICO ESTIMADO PARA ENSAYOS DE LABORATORIO						\$ 164.176.601,0
VR. BÁSICO FONDO POR CAMBIO DE VIGENCIA						\$ 8.373.007,0
SUBTOTAL VR. BÁSICO ENSAYOS DE LABORATORIO (INCLUYE CAMBIO DE VIGENCIA)						\$ 172.549.608,0
IVA 19%						\$ 32.784.426,0
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN - COMPROBACIONES						\$ 205.334.034,0
COSTOS ESTIMADOS PARA ENSAYOS DE LABORATORIO EN LA FASE DE EJECUCIÓN						\$ 341.220.662,0

NOTA: LOS COSTOS DE PERSONAL LABORATORISTA Y EQUIPO DE LABORATORIO, SE HAN CONSIDERADO DENTRO DE ESTA HOJA DE CÁLCULO PARA ESTABLECER EL VALOR DE REFERENCIA PARA ENSAYOS DE CALIDAD. EL PAGO DE DICHOS ENSAYOS SE REALIZARA DE ACUERDO A LA FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN EL CONTRATO.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS								
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:		"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."						
AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA								
			TOTAL OBRAS LICITACIÓN			ITEM ACERO		
PRESUPUESTO A JULIO DE 2026			\$12.406.835.383			\$134.421.146		
TERMINO ESTIMADO DE EJECUCIÓN			8	MESES		8	MESES	
VR. MENSUAL			\$ 1.550.854.423	VR. VIGENCIA ACTUAL	\$ 0	\$ 16.802.643	VR. VIGENCIA ACTUAL	\$ 0
MESES DE OBRA		# MESES	INCREMENTO/MES X CAMBIO PERIODO		VR. A AJUSTAR	INCREMENTO/MES X CAMBIO PERIODO		VR. A AJUSTAR
			ICOCIV PUBLICADO / PROYECTADO	PORCENTAJE INCREMENTO	\$ 12.406.835.383	ICOCIV PUBLICADO (Anexo 16 Cod. 106) / PROYECTADO	PORCENTAJE INCREMENTO	\$ 134.421.146
25	ene-25		134,62			120,71		
26	feb-25		136,36			119,67		
27	mar-25		137,29			118,53		
28	abr-25		137,61			117,10		
29	may-25		137,16			116,96		
30	jun-25		137,45			116,44		
31	jul-25		138,37			114,71		
32	ago-25		138,62			113,01		
33	sep-25		138,54			112,26		
34	oct-25		138,24			115,23		
35	nov-25		138,55			117,59		
36	dic-25		138,67			122,26		
37	ene-26		141,74			122,48		
38	feb-26		143,48			122,69		
39	mar-26		144,76			122,91		
40	abr-26		145,35			123,12		
41	may-26		145,99			123,34		
42	jun-26		146,63			123,55		
43	jul-26		147,27			123,77		
44	ago-26		147,91			123,98		
45	sep-26	1	148,55		FASE PRELIMINARES	124,20		FASE PRELIMINARES
46	oct-26	2	149,19			124,41		
47	nov-26	3	149,83			124,63		
48	dic-26	4	150,47		INICIO PROY OBRA	124,84		INICIO PROY OBRA
49	ene-27	5	151,11			125,06		
50	feb-27	6	151,75			125,27		
51	mar-27	7	152,39			125,49		
52	abr-27	8	153,03		VR. AJUSTES 2027	125,70		VR. AJUSTES 2027
53	may-27	9	153,68	11,510%	\$ 1.428.045.292	125,92	4,090%	\$ 5.498.149
54	jun-27	10	154,32			126,13		
55	jul-27	11	154,96		FIN PROY OBRA	126,35		FIN PROY OBRA
56	ago-27	12	155,60		RECIBO OBRA	126,57		RECIBO OBRA

COSTOS ESTIMADOS AMIGABLE COMPONEDOR		
VALOR CONTROVERSIAS		
VALOR POR CONTROVERSIAS POR ÁRBITRO A PAGAR POR EL IDU (50% DE LOS HONORARIOS DE CADA ÁRBITRO)	UN	\$ 20.135.408,0
CANTIDAD DE ARBITROS	UN	3,00
VALOR POR CONTROVERSIAS	UN	\$ 60.406.224,0
PLAZO DE FASE DE OBRA (PRELIMINARES + EJECUCIÓN)	MES	12,00
TOTAL CONTROVERSIAS EN EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE LAS FASES DE PRELIMINARES Y EJECUCIÓN (Se estiman 2 controversias al año)	UN	2,00
1. VALOR ESTIMADO POR HONORARIOS DE ÁRBITROS		\$ 120.812.448,0
2. COSTOS SECRETARIO Y ADMINISTRATIVOS CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ (Artículo 9.4 del REGLAMENTO CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, paragrafo 3.) (50% de cada controversia convocada por el IDU)		\$ 33.339.717,0
CANTIDAD ESTIMADA DE CONTROVERSIAS CONVOCADAS POR EL IDU	UN	1,00
GASTOS INICIALES (Artículo 9.4 del REGLAMENTO CENTRO DE ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ - Artículo 2.2.4.2.6.2.2 del Decreto 1069 de 2015) (50% de cada controversia convocada por el IDU)		\$ 1.310.659,0
IVA POR COSTOS ADMINISTRATIVOS (19%)		\$ 6.583.571,0
3. AJUSTES POR CAMBIO DE VIGENCIA		\$ 14.875.232,0
SUBTOTAL VALOR CONTROVERSIAS		\$ 176.921.627,0
COSTOS ESTIMADOS PARA AMIGABLE COMPONEDOR		\$ 176.921.627,0

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	
OBJETO DE LA CONTRATACIÓN:	"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."
INCREMENTO M.O NO CALIFICADA - LEY 2101 DE 2021	

Periodo	C.S.T. Art. 161	ley 2101 de 2021						
	14-jul.-2023	15-jul.-2023	14-jul.-2024	15-jul.-2024	14-jul.-2025	15-jul.-2025	14-jul.-2026	15-jul.-2026
h/semanales	48	47		46		44		42
% estimado de incremento x reduccion jornada laboral ley 2101 de 2021						100,00%		104,17%

				% AVANCE 15/07/2023 - 14/07/2024	% AVANCE 15/07/2025 - 15/07/2026
% A.I.U.	44,469%	VR. CD (SIN AIU)	VR. MANO DE OBRA (% DE CD)	VR. RECONOCIMIENTO x REDUCCION JORNADA LABORAL LEY 2101 DE 2021	VR. RECONOCIMIENTO x REDUCCION JORNADA LABORAL LEY 2101 DE 2022
			14,260%		100,000%
VALOR PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN (COMPONENTE PRINCIPAL) (INCLUYE A.I.U)	\$ 5.784.781.099	\$ 4.004.167.745	\$ 570.994.320	\$ 0	\$ 23.810.463
VALOR PARA ACTIVIDADES DE ACERO PARA OBRAS CIVILES (INCLUYE A.I.U)	\$ 134.421.146	\$ 93.044.976	\$ 13.268.214	\$ 0	\$ 553.285
VALOR PARA COMPONENTE DE OBRAS DE REDES EXTERNAS (INCLUYE A.I.U)	\$ 4.697.601.975	\$ 3.251.633.205	\$ 463.682.895	\$ 0	\$ 19.335.577
SUBTOTAL	\$ 10.616.804.220	\$ 7.348.845.926	\$ 1.047.945.429	\$ 0	\$ 43.699.325

COSTO RECONOCIMIENTO x DISMINUCIÓN JORNADA LABORAL (LEY 2101 DE 2021)	\$ 43.699.325
---	----------------------

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

Código	Nombre	Unidad	Cantidad Total	Valor unitario	Valor total
3007	REPLANTEO GENERAL	M2			\$1.056
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,0118	\$29.813	\$352,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,046	\$2.000	\$92,00
7260	DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04	UN	0,071400002	\$7.973	\$570,00
7680	PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO	GLN	0,0005	\$83.900	\$42,00
3009	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2M (INCLUYE CARGUE)	M3			\$55.856
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,840000033	\$29.813	\$54.856,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
3015	RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO DE ACOPIO)	UN			\$253.235
4283	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)	JR	0,204083681	\$334.090	\$68.183,00
5890	GRUA EXTENSION PARA POSTES DE BRAZO ARTICULADO. INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	1,5	\$81.813	\$122.720,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	\$2.000	\$4.000,00
8968	TRANSPORTE DE POSTES AP/LA	GLB	56,25	\$1.037	\$58.332,00
3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCROMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3			\$45.734
7231	DERECHOS DE BOTADERO	M3	1	\$7.934	\$7.934,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	21	\$1.800	\$37.800,00
3018	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMINISTRO Y EXTENDIDO)	M3			\$110.631
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,036245263	\$316.040	\$11.455,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7229	TIERRA NEGRA, incluye fertilizante y cascarilla de arroz	M3	1,100000024	\$89.250	\$98.176,00
3022	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES.	M3			\$63.170
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,670000017	\$43.097	\$28.875,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	0,5	\$60.640	\$30.320,00
7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM	HR	0,5	\$5.950	\$2.975,00
3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3			\$180.882
2307	ARENA DE PEÑA	M3	1,200000048	\$82.110	\$98.533,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,090667579	\$316.040	\$28.655,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,083300002	\$61.982	\$5.164,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
3027	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 1:5)	ML			\$89.585
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,0066	\$397.041	\$2.621,00
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,449999988	\$43.097	\$19.394,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6109	SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)	UN	1,25	\$53.256	\$66.570,00
3042	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$65.583
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,300000012	\$32.274	\$9.683,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6127	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6". NORMA NTC 3722-3	ML	1,029999971	\$52.567	\$54.145,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3044	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$128.010
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,379999995	\$32.274	\$12.265,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6129	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10". NORMA NTC 3722-3	ML	1,029999971	\$109.752	\$113.045,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,050000001	\$33.989	\$1.700,00
3045	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$178.842
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,400000006	\$32.274	\$12.910,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6130	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12". NORMA NTC 3722-3	ML	1,029999971	\$157.926	\$162.664,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,066699997	\$33.989	\$2.268,00
3046	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=16" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$316.439
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,430000007	\$32.274	\$13.878,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6131	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16". NORMA NTC 3722-3	ML	1,029999971	\$289.477	\$298.162,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,100000001	\$33.989	\$3.399,00
3047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=18" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$429.354
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,449999988	\$32.274	\$14.524,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6132	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18". NORMA NTC 3722-3	ML	1,029999971	\$397.651	\$409.581,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,125	\$33.989	\$4.249,00
3048	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=20" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$523.216
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,449999988	\$32.274	\$14.524,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6133	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20". NORMA NTC 3722-3	ML	1,029999971	\$487.403	\$502.028,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,166700006	\$33.989	\$5.666,00
3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3			\$46.385
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,120926386	\$316.040	\$38.218,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,111100003	\$61.982	\$6.887,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
3055	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML			\$360.022
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,150000006	\$43.097	\$6.465,00
4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	12,359999966	\$28.524	\$352.557,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

3059	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN			\$5.362.427
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	2	\$5.711	\$11.422,00
3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,924799979	\$569.346	\$526.532,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,453999996	\$483.665	\$219.584,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	7,300000191	\$30.615	\$223.490,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	JR	2,721102629	\$316.040	\$859.978,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	67,14399719	\$4.657	\$312.690,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	178	\$9.735	\$1.732.830,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	\$2.000	\$2.000,00
6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	1	\$571.200	\$571.200,00
6832	GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2)	M3	0,374199986	\$650.233	\$243.318,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	141,3468018	\$4.665	\$659.383,00
3226	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$75.728
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,25	\$29.813	\$7.454,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6260	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	1,029999971	\$64.984	\$66.934,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,01	\$33.989	\$340,00
3227	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$151.191
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,400000006	\$29.813	\$11.926,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6261	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	1,029999971	\$133.504	\$137.510,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3235	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 26 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$126.304
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,400000006	\$29.813	\$11.926,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6269	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	1,029999971	\$109.342	\$112.623,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3241	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 32.5 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$105.573
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,400000006	\$29.813	\$11.926,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6275	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	1,029999971	\$89.215	\$91.892,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3247	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 41 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$87.750
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,400000006	\$29.813	\$11.926,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6280	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	1,029999971	\$71.911	\$74.069,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3252	TEE HD EXTREMO LISO 6"x3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$523.634
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,49997736	\$45.558	\$22.778,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,150000006	\$2.000	\$301,00
6371	TEE HD E.L. D=6" x 3"	UN	1	\$499.800	\$499.800,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3253	TEE HD EXTREMO LISO 6"x4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$585.375
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,666651573	\$45.558	\$30.372,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6372	TEE HD E.L. D=6" x 4"	UN	1	\$553.248	\$553.248,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3254	TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$724.422
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,666651573	\$45.558	\$30.372,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6373	TEE HD E.L. D=6" x 6"	UN	1	\$692.295	\$692.295,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3256	TEE HD EXTREMO LISO 8"x3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$851.960
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,49997736	\$45.558	\$22.778,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6376	TEE HD E.L. D=8" x 3"	UN	1	\$827.050	\$827.050,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,033300001	\$33.989	\$1.132,00
3257	TEE HD EXTREMO LISO 8"x4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$1.179.551
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,49997736	\$45.558	\$22.778,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6377	TEE HD E.L. D=8" x 4"	UN	1	\$1.154.641	\$1.154.641,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,033300001	\$33.989	\$1.132,00
3258	TEE HD EXTREMO LISO 8"x6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$1.232.590
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,49997736	\$45.558	\$22.778,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6378	TEE HD E.L. D=8" x 6"	UN	1	\$1.207.680	\$1.207.680,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,033300001	\$33.989	\$1.132,00
3259	TEE HD EXTREMO LISO 8"x8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$1.234.222
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,49997736	\$45.558	\$22.778,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6379	TEE HD E.L. D=8" x 8"	UN	1	\$1.209.312	\$1.209.312,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,033300001	\$33.989	\$1.132,00
3295	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$1.047.631
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	HR	2	\$32.274	\$64.548,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,100000001	\$2.000	\$201,00
6408	CODO HD E.L. 90° D=8"	UN	1	\$981.750	\$981.750,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,033300001	\$33.989	\$1.132,00
3307	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$994.081
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	HR	2	\$32.274	\$64.548,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,100000001	\$2.000	\$201,00
6420	CODO HD E.L. 45° D=8"	UN	1	\$928.200	\$928.200,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,033300001	\$33.989	\$1.132,00
3324	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$2.247.027
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,25	\$45.558	\$11.390,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,25	\$168.662	\$42.166,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,150000006	\$2.000	\$301,00
6479	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=6"	UN	1	\$2.193.170	\$2.193.170,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

3331	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE KIT DE NIVELACIÓN)	UN			\$8.129.354
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	3,999818882	\$45.558	\$182.224,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,75	\$2.000	\$1.500,00
6483	HIDRANTE TIPO TRAFICO E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y UNA DE 4 1/2"	UN	1	\$7.945.630	\$7.945.630,00
3410	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN			\$9.162.439
323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	1,5523	\$599.299	\$930.292,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	6,94	\$5.711	\$39.635,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,4114	\$483.665	\$198.980,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	10	\$30.615	\$306.150,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	3,48300717	\$316.040	\$1.100.770,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	120,9533	\$4.657	\$563.280,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	304	\$9.735	\$2.959.440,00
6073	CONCRETO MR43	M3	1,631	\$777.131	\$1.267.501,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	\$2.000	\$2.000,00
6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	1	\$571.200	\$571.200,00
6830	GROUTING 10,5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2)	M3	0,7654	\$609.200	\$466.282,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	162,2526	\$4.665	\$756.909,00
3415	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML			\$53.322
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,12	\$32.274	\$3.873,00
4520	DUCTO PVC TIPO TDP D=3"	ML	2,05	\$24.074	\$49.352,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0481	\$2.000	\$97,00
3436	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3			\$132.310
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,120926386	\$316.040	\$38.218,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,111100003	\$61.982	\$6.887,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
6722	SUBBASE GRANULAR B-400	M3	1,299999952	\$29.750	\$38.675,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
3463	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$282.065
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,400000006	\$32.274	\$12.910,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6527	UNION REPARACION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	1	\$267.400	\$267.400,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3471	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SUMIN. Y CONST, ACERO PARA ESCALERAS, GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N Y PAÑETE IMPERMEAB.)	ML			\$865.096
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	441	\$850	\$374.850,00
4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	0,256999999	\$652.318	\$167.646,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	8,199999809	\$29.813	\$244.467,00
5042	ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") Fy=60000 PSI	KG	7,040299892	\$4.665	\$32.843,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,072970033	\$2.000	\$2.146,00
7465	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 450 N Y 500 N. Y RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL: ENTRE 190 N Y 222 N	M2	7,247399807	\$5.953	\$43.144,00
3473	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSP. (FUNDIDA EN SITIO. INCL. SUMIN, FORMALET, REF, INST. INCL. CONCRETO 2000 PSI DE BASE)	UN			\$912.452
322	CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/m2)	M3	0,109999999	\$564.303	\$62.074,00
326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	0,850001218	\$637.080	\$414.103,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	0,959999979	\$30.615	\$29.391,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	4	\$29.813	\$119.252,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	\$2.000	\$4.000,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	60,799999924	\$4.665	\$283.632,00
3478	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DISPOSICIÓN Y EXTENDIDO MANUAL)	M3			\$163.993
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,036245263	\$316.040	\$11.455,00
5915	GRAVILLA 1/2"	M3	1,100000024	\$99.960	\$109.957,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	23,10000038	\$1.800	\$41.581,00
3491	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	UN			\$48.987
10009	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	1,200000048	\$40.822	\$48.987,00
3492	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRÍLICA BASE AGUA. INC. SUMIN. Y APLIC. CON EQUIPO. INCL. MICR	UN			\$88.992
10009	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e=15mils. Incluye Suministro y Aplicación con Equipo. Incluye Microesferas)	M2	2,180000067	\$40.822	\$88.992,00
3504	YEE EN CONCRETO 8" X 6" X 0.60M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$159.436
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,532999992	\$32.274	\$17.203,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6236	YEE CONCRETO 8" x 6" x 0.60m	UN	1	\$141.233	\$141.233,00
3505	YEE EN CONCRETO 10" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$309.191
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,800000012	\$32.274	\$25.820,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,200000003	\$168.662	\$33.733,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6237	YEE CONCRETO 10" x 6" x 1.25m	UN	1	\$248.638	\$248.638,00
3506	YEE EN CONCRETO 12" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$396.475
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,800000012	\$32.274	\$25.820,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,300000012	\$168.662	\$50.599,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6238	YEE CONCRETO 12" x 6" x 1.25m	UN	1	\$319.056	\$319.056,00
3507	YEE EN CONCRETO 14" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$472.785
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	1	\$32.274	\$32.274,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,349999994	\$168.662	\$59.032,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6239	YEE CONCRETO 14" x 6" x 1.25m	UN	1	\$380.479	\$380.479,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

3508	YEE EN CONCRETO 16" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$597.699
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	1,333299994	\$32.274	\$43.031,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,400000006	\$168.662	\$67.465,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6240	YEE CONCRETO 16" x 6" x 1.25m	UN	1	\$486.203	\$486.203,00
3515	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$186.144
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,25	\$32.274	\$8.069,00
4596	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$176.735	\$176.735,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,01	\$33.989	\$340,00
3516	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$376.049
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,400000006	\$32.274	\$12.910,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6647	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$361.384	\$361.384,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3523	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$176.508
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,25	\$32.274	\$8.069,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6652	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$167.099	\$167.099,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,01	\$33.989	\$340,00
3524	CODO G.RAD. PVC 45º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$328.343
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,400000006	\$32.274	\$12.910,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6653	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$313.678	\$313.678,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3531	CODO G.RAD. PVC 22.5º TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$141.065
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,25	\$32.274	\$8.069,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6660	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$131.656	\$131.656,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,01	\$33.989	\$340,00
3532	CODO G.RAD. PVC 22.5º TIPO U.M D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$338.156
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,400000006	\$32.274	\$12.910,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6661	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$323.491	\$323.491,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3533	CODO G.RAD. PVC 22.5º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$702.724
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,5	\$32.274	\$16.137,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6662	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$684.455	\$684.455,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,033300001	\$33.989	\$1.132,00
3539	CODO G.RAD. PVC 11.25º TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$134.493
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,25	\$32.274	\$8.069,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6668	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$125.084	\$125.084,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,01	\$33.989	\$340,00
3540	CODO G.RAD. PVC 11.25º TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$303.919
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,400000006	\$32.274	\$12.910,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6669	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$289.254	\$289.254,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3541	CODO G.RAD. PVC 11.25º TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$606.012
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,5	\$32.274	\$16.137,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6670	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	1	\$587.743	\$587.743,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,033300001	\$33.989	\$1.132,00
3591	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS). NORMA CS208.	ML			\$63.338
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,119999997	\$29.813	\$3.578,00
4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	2,059999943	\$28.524	\$58.760,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
3602	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$109.652
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,200000003	\$32.274	\$6.455,00
4610	UNION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	1	\$102.656	\$102.656,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,100000001	\$2.000	\$201,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,01	\$33.989	\$340,00
3603	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$247.108
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,200000003	\$32.274	\$6.455,00
4611	UNION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	1	\$239.697	\$239.697,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,100000001	\$2.000	\$201,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
3644	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA FINA. (Incluye suministro, formaleteo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo)	M3			\$1.209.410
333	CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	1,05	\$616.932	\$647.779,00
3386	FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, PARAL CORTO)	M2/MES	4	\$12.964	\$51.856,00
4285	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	0,707490092	\$510.868	\$361.435,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	4,268	\$2.000	\$8.536,00
6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)	M3	1	\$75.041	\$75.041,00
6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	0,5	\$11.034	\$5.517,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,15	\$52.107	\$7.817,00
7769	PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIO	DIA	4	\$3.085	\$12.340,00
8044	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)	DIA	4	\$8.304	\$33.216,00
8050	PARAL METÁLICO LARGO - LONGITUD DE 2.00 A 3.50 M	DIA	9	\$238	\$2.142,00
8515	AGENTE DESENCOFRANTE	KG	0,2	\$18.652	\$3.731,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

3654	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN			\$4.772.548
323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	1,152001341	\$599.299	\$690.394,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No. 18	KG	2	\$5.711	\$11.422,00
3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,125699997	\$569.346	\$71.567,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,422399998	\$483.665	\$204.301,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	4,820000172	\$30.615	\$147.565,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	2,176879482	\$316.040	\$687.981,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	61,82400131	\$4.657	\$287.915,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	132	\$9.735	\$1.285.020,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	\$2.000	\$4.000,00
6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	1	\$571.200	\$571.200,00
6831	GROUTING 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,374199986	\$641.109	\$239.903,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	122,4608002	\$4.665	\$571.280,00
3708	ACERO DE REFUERZO Fy=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG			\$5.763
1794	ALAMBRE RECOCIDO No. 18	KG	0,066699997	\$5.711	\$381,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,00755	\$2.000	\$16,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,050000001	\$13.284	\$665,00
7309	ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" Fy=60000 PSI - Puesto en obra	KG	1	\$4.701	\$4.701,00
3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3			\$5.963
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,025	\$29.813	\$746,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,025	\$168.662	\$4.217,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
3721	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 10CM DE TIERRA NEGRA)	M2			\$35.818
1512	GRAMA	M2	1,100000024	\$19.722	\$21.695,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,00729259	\$316.040	\$2.305,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	\$2.000	\$2.000,00
7229	TIERRA NEGRA, incluye fertilizante y cascarilla de arroz	M3	0,109999999	\$89.250	\$9.818,00
3727	CENFEA EN ADOQUIN DE ARCILLA A=6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)	ML			\$8.482
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,100000001	\$29.813	\$2.982,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,25	\$2.000	\$500,00
7135	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6	UN	5	\$1.000	\$5.000,00
3748	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. NO INCLUYE ACERO, CURADO, JUNTAS)	M3			\$990.332
1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	37,5	\$1.131	\$42.413,00
4286	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES).	JR	0,108844631	\$948.117	\$103.198,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	\$2.000	\$2.000,00
6356	REGLA VIBRATORIA A GASOLINA. INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,100000001	\$65.006	\$6.501,00
6859	CONCRETO MR45	M3	1,05	\$793.679	\$833.363,00
7313	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE ELÉCTRICO - POTENCIA DE 2 A 3 HP	DIA	0,100000001	\$28.560	\$2.857,00
3779	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN. INCLUYE MARCO Y TAPA. NO INC. BASE Y CAÑUELA)	UN			\$609.638
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,0889	\$603.117	\$53.618,00
2273	LADRILLO TOILETE RECOCIDO 24x12x6	UN	76	\$1.050	\$79.800,00
2551	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m	UN	1	\$224.910	\$224.910,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,056499999	\$483.665	\$27.328,00
4261	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	0,0766	\$754.169	\$57.770,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,435378525	\$316.040	\$137.598,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	5,510399818	\$4.657	\$25.662,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,475924969	\$2.000	\$2.952,00
3795	8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML			\$244.684
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,119999997	\$29.813	\$3.578,00
4514	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4"	ML	8,239999771	\$29.139	\$240.106,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
3800	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2			\$1.913
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,0033	\$43.097	\$143,00
6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,0033	\$327.250	\$1.080,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,0033	\$207.611	\$686,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,001525	\$2.000	\$4,00
3806	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICACIÓN)	M2			\$2.840
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,25	\$2.000	\$500,00
6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	0,200000003	\$11.034	\$2.207,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,01	\$13.284	\$133,00
3837	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (INCLUYE LIMPIEZA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FONDO Y SELLANTE)	ML			\$14.608
4479	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	HR	0,039999999	\$26.568	\$1.063,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,25	\$2.000	\$500,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	0,039999999	\$60.640	\$2.426,00
6889	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D=10 mm	ML	1,029999971	\$915	\$943,00
7018	SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO	GLN	0,0265	\$365.104	\$9.676,00
3864	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINISTRO, BARRIDO SUPERFICIE Y RIEGO MECANICO)	M2			\$3.379
4479	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	HR	0,004	\$26.568	\$107,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,050000001	\$2.000	\$101,00
7071	EMULSION ASFALTICA CRL-0	LT	1	\$2.058	\$2.058,00
7984	CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQUE DE 4500 A 6000 LITROS	HR	0,01	\$111.226	\$1.113,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

3878	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE TAPA)	UN			\$2.025.497
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,200000003	\$29.813	\$5.963,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,200000003	\$168.662	\$33.733,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7082	PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB	UN	1	\$1.701.700	\$1.701.700,00
7363	TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	1	\$283.101	\$283.101,00
3904	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=4" SIN FILTRO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$36.251
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,087063981	\$97.414	\$8.482,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200000003	\$2.000	\$401,00
7106	TUBERIA PVC DRENAJE D=100MM (TUBO SIN FILTRO)	ML	1,049999952	\$26.064	\$27.368,00
3932	TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$79.937
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,519999981	\$32.274	\$16.783,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	\$2.000	\$2.000,00
6156	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8" (15cm)	ML	1	\$61.154	\$61.154,00
3933	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$122.437
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,519999981	\$32.274	\$16.783,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	\$2.000	\$2.000,00
6157	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=8" (20cm)	ML	1	\$103.654	\$103.654,00
3934	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$208.872
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,180000007	\$45.558	\$8.201,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,180000007	\$168.662	\$30.360,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6159	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=12" (30cm)	ML	1	\$169.311	\$169.311,00
4015	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 850 N Y 980 N. PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	M2			\$22.852
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,050000001	\$29.813	\$1.491,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6701	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB: ENTRE 850 N Y 980 N, Y RESISTENCIA AL RASGADO TRAPEZOIDAL: ENTRE 315 N Y 350 N	M2	1,149999976	\$17.705	\$20.361,00
4049	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML			\$90.340
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,0099	\$724.353	\$7.172,00
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,400000006	\$43.097	\$17.239,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6863	CAÑUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	1,25	\$51.943	\$64.929,00
4055	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE MATERIAL DE BASE)	ML			\$86.964
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,449999988	\$43.097	\$19.394,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6109	SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)	UN	1,25	\$53.256	\$66.570,00
4085	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPA TIPO A (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	UN			\$109.628
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,0107	\$724.353	\$7.751,00
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,400000006	\$43.097	\$17.239,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6117	PIEZA REMATE A105 - RAMPA A (800x400x275mm)	UN	1	\$83.638	\$83.638,00
4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO 2000 PSI)	ML			\$73.424
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,0066	\$724.353	\$4.781,00
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,400000006	\$43.097	\$17.239,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7141	SARDINEL BAJO A85 - RAMPAS (800x200x350mm)	UN	1,25	\$40.323	\$50.404,00
4104	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA CODENSA CS 274 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.90M. MEDIDAS INTERNAS: 0.60 X 0.60M. ALTURA: 0.93M.	UN			\$864.707
2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	118	\$1.050	\$123.900,00
3649	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,094499998	\$491.485	\$46.446,00
3650	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,0287	\$452.567	\$12.989,00
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,098499998	\$397.041	\$39.109,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	1,088446295	\$218.626	\$237.963,00
6578	TRITURADO 3/4"	M3	0,0052	\$99.960	\$520,00
7145	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274	UN	1	\$401.566	\$401.566,00
7444	TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2"	ML	0,150000006	\$14.757	\$2.214,00
4108	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA CODENSA CS 276 (ANDEN. INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, MARCO Y TAPAS). MEDIDAS EXTERNAS: 1.79 X 1.49M. MEDIDAS INTERNAS: 1.49 X 1.19M. ALTURA: 1.22M.	UN			\$1.735.393
2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	294	\$1.050	\$308.700,00
3649	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,106899999	\$491.485	\$52.540,00
3650	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,140000001	\$452.567	\$63.360,00
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,317299992	\$397.041	\$125.982,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	1,088446295	\$218.626	\$237.963,00
6578	TRITURADO 3/4"	M3	0,0042	\$99.960	\$420,00
7219	MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276	UN	1	\$942.000	\$942.000,00
7444	TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2"	ML	0,300000012	\$14.757	\$4.428,00
4128	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENOS)	ML			\$122.097
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,119999997	\$29.813	\$3.578,00
4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	4,119999886	\$28.524	\$117.519,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
4129	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$247.964
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,400000006	\$29.813	\$11.926,00
4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	8,239999771	\$28.524	\$235.038,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

4130	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS: 0.90 X 0.79M. MEDIDAS INTERNAS 0.60X0.50M. ALTURA: 0.96M.	UN			\$878.353
323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	0,075000003	\$599.299	\$44.948,00
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,016000001	\$603.117	\$9.650,00
2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	118	\$1.050	\$123.900,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,088	\$483.665	\$42.563,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	1,088446295	\$218.626	\$237.963,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6543	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB	UN	1	\$394.464	\$394.464,00
7275	LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.08 X 0.02	UN	1,330000043	\$17.943	\$23.865,00
4131	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BASE, MUROS, PAÑETE, BORDILLO PERIMETRAL, MARCO Y TAPA). MEDIDAS EXTERNAS 1.36 X 0.89M. MEDIDAS INTERNAS: 1.06 X 0.60M. ALTURA: 0.96M.	UN			\$1.392.612
323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	0,1192	\$599.299	\$71.437,00
326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	0,206	\$637.080	\$131.239,00
2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	151	\$1.050	\$158.550,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,1673	\$483.665	\$80.918,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	1,088446295	\$218.626	\$237.963,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6545	MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB	UN	1	\$681.540	\$681.540,00
7275	LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.08 X 0.02	UN	1,67	\$17.943	\$29.965,00
4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3			\$221.914
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,039999999	\$43.097	\$1.724,00
6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,039999999	\$327.250	\$13.090,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,039999999	\$207.611	\$8.305,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	6,559999943	\$2.000	\$13.120,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,02	\$114.404	\$2.289,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
11036	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA Gr1)	M3	1,299999952	\$104.720	\$136.136,00
4143	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$46.052
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,07	\$29.813	\$2.087,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7080	TUBERIA PVC SANITARIA D=4"	ML	1,029999971	\$38.436	\$39.590,00
7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	0,0222	\$99.900	\$2.218,00
7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	0,0222	\$52.073	\$1.157,00
4144	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$93.074
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,07	\$29.813	\$2.087,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7081	TUBERIA PVC SANITARIA D=6"	ML	1,029999971	\$80.651	\$83.071,00
7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	0,045499999	\$99.900	\$4.546,00
7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	0,045499999	\$52.073	\$2.370,00
4233	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INCLUYE SUMINISTRO, FIJACIÓN E INSTALACIÓN)	KG			\$7.521
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	0,02	\$5.711	\$115,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,033300001	\$29.813	\$993,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,02	\$2.000	\$40,00
7204	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm	KG	1,05	\$6.069	\$6.373,00
4239	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	ML			\$7.743
4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	0,021768926	\$194.828	\$4.242,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,042925	\$2.000	\$86,00
6098	AGUA	LT	5	\$28	\$140,00
7009	CORTADORA DE PAVIMENTOS (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE CORTE MÁXIMO DE 16 A 20 cm - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,02	\$107.849	\$2.157,00
7434	DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes aprox. 1.600 a 1.800 mts. de profundidad máxima hasta 100mm.	UN	0,002	\$558.830	\$1.118,00
4240	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERMOPLÁSTICA. INC. SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCL. MICROESFERAS)	ML			\$18.379
7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)	M2	0,119999997	\$153.152	\$18.379,00
4265	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$153.982
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,629000008	\$32.274	\$20.301,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6158	TUBERIA CONCRETO CL.2 D=10" (25cm)	ML	1	\$132.681	\$132.681,00
4266	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE)	M3			\$72.552
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	2,400000095	\$29.813	\$71.552,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
4289	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2			\$35.400
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,108844631	\$316.040	\$34.400,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
4290	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2			\$50.157
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,155538981	\$316.040	\$49.157,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
4328	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-042	UN			\$4.424.029
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	2,725600004	\$603.117	\$1.643.856,00
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,119999997	\$724.353	\$86.923,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	3	\$5.711	\$17.133,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	1,632662888	\$316.040	\$515.987,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	45	\$4.657	\$209.565,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,937000036	\$2.000	\$3.875,00
6578	TRITURADO 3/4"	M3	0,050000001	\$99.960	\$4.999,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	61	\$4.665	\$284.565,00
7256	REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04	UN	9	\$14.399	\$129.591,00
7266	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025	UN	4,5	\$31.580	\$142.110,00
7282	VARA DE CORREDOR 3.0 M	UN	4	\$8.925	\$35.700,00
7289	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM -TELECOM	UN	125	\$5.657	\$707.125,00
7291	MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)	UN	1	\$642.600	\$642.600,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

4329	CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-050	UN			\$900.843
324	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,075000003	\$603.117	\$45.234,00
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,100000001	\$724.353	\$72.436,00
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	110	\$850	\$93.500,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,362773921	\$316.040	\$114.652,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200000003	\$2.000	\$401,00
7293	MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)	UN	1	\$574.620	\$574.620,00
4330	CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-049	UN			\$1.180.143
324	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,150000006	\$603.117	\$90.468,00
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,159999996	\$724.353	\$115.897,00
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	170	\$850	\$144.500,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,544223147	\$316.040	\$171.997,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200000003	\$2.000	\$401,00
7295	MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)	UN	1	\$656.880	\$656.880,00
4331	CAMARA DOBLE TIPO "2F5" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESQUEMA CT-055	UN			\$1.226.802
325	CONCRETO GRAVA COMUN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	0,140000001	\$619.564	\$86.739,00
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,150000006	\$724.353	\$108.653,00
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	160	\$850	\$136.000,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,544223147	\$316.040	\$171.997,00
5056	MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	0,050000001	\$691.033	\$34.552,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200000003	\$2.000	\$401,00
7266	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025	UN	1	\$31.580	\$31.580,00
7295	MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)	UN	1	\$656.880	\$656.880,00
4332	CAMARA TIPO "JD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBUJO CT-045	UN			\$4.192.091
324	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	2,359999895	\$603.117	\$1.423.357,00
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,119999997	\$724.353	\$86.923,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	3	\$5.711	\$17.133,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	1,632662888	\$316.040	\$515.987,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	45	\$4.657	\$209.565,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,937000036	\$2.000	\$3.875,00
6578	TRITURADO 3/4"	M3	0,050000001	\$99.960	\$4.999,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	65	\$4.665	\$303.225,00
7256	REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04	UN	3	\$14.399	\$43.197,00
7266	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025	UN	6	\$31.580	\$189.480,00
7282	VARA DE CORREDOR 3.0 M	UN	5	\$8.925	\$44.625,00
7289	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM-TELECOM	UN	125	\$5.657	\$707.125,00
7291	MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)	UN	1	\$642.600	\$642.600,00
4347	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-60 Ø6" EPM NORMA RS1-007. INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENOS EN ARENA DE PEÑA Y EN SUB-BASE GRANULAR TIPO B-400 Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. NO INCLUYE: DEMOLICIÓN NI RECONSTRUCCIÓN DE ANDEN O PAVIMENTO, ENTIBADOS.	ML			\$1.213.846
3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	2,028000116	\$45.734	\$92.749,00
3024	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,880500019	\$180.882	\$159.267,00
3436	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,336600006	\$132.310	\$44.536,00
4266	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3.50M (INCLUYE CARGUE)	M3	1,555099964	\$72.552	\$112.826,00
4340	INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6"	ML	8	\$4.819	\$38.552,00
7260	DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04	UN	0,330000013	\$7.973	\$2.632,00
7305	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6"	ML	8,239999771	\$85.883	\$707.676,00
7306	CINTA DE DEMARCAACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	0,01	\$28.862	\$289,00
7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	0,363999993	\$99.900	\$36.364,00
7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	0,363999993	\$52.073	\$18.955,00
4390	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL)	M3			\$115.311
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,840000033	\$29.813	\$54.856,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7231	DERECHOS DE BOTADERO	M3	1,299999952	\$7.934	\$10.315,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	27,29999924	\$1.800	\$49.140,00
4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$1.190.307
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,25	\$45.558	\$11.390,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,25	\$168.662	\$42.166,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,150000006	\$2.000	\$301,00
7374	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=4"	UN	1	\$1.136.450	\$1.136.450,00
4403	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$7.592.610
4281	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	0,49997736	\$45.558	\$22.778,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,5	\$168.662	\$84.331,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200000003	\$2.000	\$401,00
7376	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=12"	UN	1	\$7.485.100	\$7.485.100,00
4417	TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$242.722
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,400000006	\$32.274	\$12.910,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,0222	\$33.989	\$755,00
7389	TAPON PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	1	\$228.057	\$228.057,00
4420	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$124.883
4280	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	0,25	\$32.274	\$8.069,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,01	\$33.989	\$340,00
7410	UNION REPARACION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	1	\$115.474	\$115.474,00
4489	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3			\$215.391
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,090667579	\$316.040	\$28.655,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,083300002	\$61.982	\$5.164,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
11034	SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (SBGB_Gr1)	M3	1,299999952	\$102.340	\$133.042,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

4544	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE NIVELACIÓN 2000 PSI)	ML			\$69.903
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,0066	\$724.353	\$4.781,00
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,400000006	\$43.097	\$17.239,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7585	SARDINEL ALTO RAMPAS A86	ML	1,25	\$37.506	\$46.883,00
4551	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-1V4 EAAB	UN			\$6.330.281
326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	3,020400047	\$637.080	\$1.924.237,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	2,721102629	\$316.040	\$859.978,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	2,539999962	\$4.657	\$11.829,00
5042	ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") Fy=60000 PSI	KG	13,409999985	\$4.665	\$62.558,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	3,68998003	\$2.000	\$7.380,00
6807	FORMALETA MADERA SUMIDEROS	M2	16	\$50.700	\$811.200,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	401,4700012	\$4.665	\$1.872.858,00
7104	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	1	\$398.001	\$398.001,00
7224	AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024	UN	1	\$382.240	\$382.240,00
4556	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3			\$218.485
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,090667579	\$316.040	\$28.655,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,083300002	\$61.982	\$5.164,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
11036	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA_Gr1)	M3	1,299999952	\$104.720	\$136.136,00
4557	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3			\$203.015
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,090667579	\$316.040	\$28.655,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,083300002	\$61.982	\$5.164,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
11032	SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC_Gr1)	M3	1,299999952	\$92.820	\$120.666,00
4558	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN			\$7.968.688
326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	3,539999962	\$637.080	\$2.255.264,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	3,265319222	\$316.040	\$1.031.972,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	13,28150036	\$4.657	\$61.759,00
5042	ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") Fy=60000 PSI	KG	2,24000001	\$4.665	\$10.450,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	4,427760124	\$2.000	\$8.856,00
6807	FORMALETA MADERA SUMIDEROS	M2	16	\$50.700	\$811.200,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	645,0045	\$4.665	\$3.008.946,00
7104	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	1	\$398.001	\$398.001,00
7224	AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024	UN	1	\$382.240	\$382.240,00
4564	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIAL DE RÍO)	M3			\$500.001
2308	ARENA DE RIO	M3	0,715	\$133.130	\$95.188,00
4285	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	0,136055787	\$510.868	\$69.507,00
4675	CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg)	UN	6	\$32.600	\$195.600,00
5915	GRAVILLA 1/2"	M3	0,715	\$99.960	\$71.472,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	140	\$28	\$3.920,00
6625	MEZCLADORA DE CONCRETO (1,5 BULTOS) - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,125	\$74.066	\$9.259,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	30,03000069	\$1.800	\$54.055,00
4604	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLUYE CARGUE). INCLUYE DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS	M2			\$6.960
3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0,129999995	\$45.734	\$5.946,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,005	\$29.813	\$150,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,005	\$168.662	\$844,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,01	\$2.000	\$20,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3			\$58.334
7231	DERECHOS DE BOTADERO	M3	1	\$7.934	\$7.934,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	28	\$1.800	\$50.400,00
4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECANICA)	M3			\$1.658.361
4392	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	HR	0,066685964	\$96.227	\$6.417,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,100000001	\$207.611	\$20.762,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,066550002	\$2.000	\$134,00
6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 2 A 6m - VOLUMEN DE LA TOLVA DE 5 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,066699997	\$311.238	\$20.760,00
6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	26,25	\$2.390	\$62.738,00
7658	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO CON GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)	M3	1,25	\$1.238.040	\$1.547.550,00
4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3			\$170.000
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,039999999	\$43.097	\$1.724,00
6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,039999999	\$327.250	\$13.090,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,039999999	\$207.611	\$8.305,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,018449999	\$2.000	\$37,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,02	\$114.404	\$2.289,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
7689	SUBBASE GRANULAR SBG_A CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	1,299999952	\$74.850	\$97.305,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) CON RECICLADO DE CONCRETO (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON VIBROCOMPACTADOR)	M3			\$167.096
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,04	\$43.097	\$1.724,00
6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,04	\$327.250	\$13.090,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,04	\$207.611	\$8.305,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0184	\$2.000	\$37,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,02	\$114.404	\$2.289,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
7690	SUBBASE GRANULAR SBG_B CON RECICLADO DE CONCRETO HIDRAULICO	M3	1,3	\$72.616	\$94.401,00
4790	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML			\$14.259
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,010884462	\$218.626	\$2.380,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2685	\$2.000	\$538,00
7302	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2"	ML	1,029999971	\$11.010	\$11.341,00
4791	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACION.	ML			\$33.376
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,012081753	\$218.626	\$2.642,00
4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	1,029999971	\$28.524	\$29.380,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,676999986	\$2.000	\$1.354,00
4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN TRANSPORTE A 28 KM).	M3			\$111.729
2910	RECEBO COMUN	M3	1,299999952	\$11.900	\$15.470,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,087075701	\$316.040	\$27.520,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,079999998	\$61.982	\$4.959,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,25	\$2.000	\$500,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	35	\$1.800	\$63.000,00
4798	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 28 KM).	UN			\$189.037
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1,3	\$58.334	\$75.835,00
7718	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, plantacion, caja, tierra, abono y tutor)	UN	1	\$113.202	\$113.202,00
4810	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8". SUMINISTRO E INSTALACION.	ML			\$646.927
4806	CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES).	JR	0,032653388	\$528.918	\$17.271,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,242400005	\$168.662	\$40.884,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	43,92950058	\$42	\$1.846,00
7730	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=8"	ML	1,029999971	\$568.860	\$585.926,00
4839	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE ACCESORIOS).	UN			\$661.495
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,010884463	\$218.626	\$2.380,00
4611	UNION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	1	\$239.697	\$239.697,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,01	\$2.000	\$20,00
6261	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	1	\$133.504	\$133.504,00
6527	UNION REPARACION PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	1	\$267.400	\$267.400,00
8328	FUNGIBLES	GLB	17,8855	\$1.034	\$18.494,00
4841	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-023 (INCLUYE ACCESORIOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN			\$291.478
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,001088446	\$218.626	\$238,00
4610	UNION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	1	\$102.656	\$102.656,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,029999999	\$2.000	\$60,00
6260	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	1	\$64.984	\$64.984,00
7410	UNION REPARACION PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	1	\$115.474	\$115.474,00
8328	FUNGIBLES	GLB	7,799900055	\$1.034	\$8.066,00
4850	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3			\$348.640
4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	1,088435026	\$194.828	\$212.058,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,700799942	\$2.000	\$3.402,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	2	\$60.640	\$121.280,00
7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM	HR	2	\$5.950	\$11.900,00
4855	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PREMEZCLADO GRAVA COMÚN 3000 PSI, ESPESOR PROMEDIO 10 CM.,	M2			\$64.544
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,103	\$603.117	\$62.122,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,010884462	\$218.626	\$2.380,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,021	\$2.000	\$42,00
4858	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", LONGITUD 400MM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TRANSPORTE Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN).	UN			\$1.433.789
4275	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	JR	0,725667151	\$236.676	\$171.748,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,510499954	\$2.000	\$3.021,00
7934	KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=6" LONGITUD 400mm	UN	1	\$1.259.020	\$1.259.020,00
4869	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PLACA PISO, TAPA, MUROS Y CAÑUELAS Y CARGUE).	UN			\$107.731
4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	0,544223147	\$194.828	\$106.030,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,850499988	\$2.000	\$1.701,00
4888	PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 28 KM).	UN			\$256.139
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1,3	\$58.334	\$75.835,00
7959	PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, plantacion, caja, tierra, abono y tutor)	UN	1	\$180.304	\$180.304,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

4891	NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCLUYE REPOSICIÓN DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA).	UN			\$865.081
2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	160	\$1.050	\$168.000,00
3649	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,119999997	\$491.485	\$58.979,00
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,024	\$397.041	\$9.529,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,380956197	\$218.626	\$83.287,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,727699995	\$2.000	\$1.456,00
6793	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275	UN	1	\$543.830	\$543.830,00
4907	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG, PEA. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN	M3			\$173.604
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,090667579	\$316.040	\$28.655,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,083300002	\$61.982	\$5.164,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
7976	SUBBASE GRANULAR PEA (SBG PEA)	M3	1,299999952	\$70.196	\$91.255,00
4908	MATERIAL SELECCIONADO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN Y TRANSPORTE A 21km).	M3			\$132.330
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,090667579	\$316.040	\$28.655,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,083300002	\$61.982	\$5.164,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
7977	MATERIAL SELECCIONADO	M3	1,200000048	\$41.650	\$49.981,00
4910	RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETO GRAVA COMUN DE 3000 PSI (210 KG/CM2), SUMINISTRO Y COLOCACIÓN (INCLUYE EQUIPOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FORMALETA, CURADO DE CONCRETO, MANO DE OBRA).	M2			\$177.322
324	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,209999993	\$603.117	\$126.655,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	1	\$30.615	\$30.615,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,068027894	\$218.626	\$14.873,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,182799995	\$2.000	\$366,00
6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	0,200000003	\$11.034	\$2.207,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,050000001	\$52.107	\$2.606,00
4912	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M INCLUYE PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA.	UN			\$2.730.038
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	6	\$5.711	\$34.266,00
3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RÍO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	1,049999952	\$569.346	\$597.814,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,029999999	\$483.665	\$14.510,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	8,180000305	\$30.615	\$250.431,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,457142725	\$316.040	\$144.476,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	38	\$4.657	\$176.966,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	28	\$9.735	\$272.580,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,230000019	\$2.000	\$2.461,00
6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	1	\$571.200	\$571.200,00
6832	GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2)	M3	0,109999999	\$650.233	\$71.526,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	127,29000009	\$4.665	\$593.808,00
4973	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INST. (INCL ACOPLE UNIVERSAL R1- R2 D= 8", UNIÓN PVC U.M. D= 8", UNIÓN GIBAULT HD PARA AC CL. 25 D= 8", UNION DE REPARACIÓN D= 8 Y 1 METRO DE TUBERÍA PVC D= 8" RDE 21).	UN			\$2.139.479
4275	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	JR	0,071837455	\$236.676	\$17.003,00
4612	UNION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382	UN	1	\$440.388	\$440.388,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	5	\$2.000	\$10.000,00
6262	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	1	\$226.138	\$226.138,00
6528	UNION REPARACION PVC U.M. D=8". NORMA NTC 382	UN	1	\$491.665	\$491.665,00
7023	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8"	UN	1	\$284.721	\$284.721,00
8047	UNION UNIVERSAL HD D=8" (234 a 252mm) R1-R2	UN	1	\$646.170	\$646.170,00
8328	FUNGIBLES	GLB	22,62400055	\$1.034	\$23.394,00
4978	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D= 6" Y D= 8" (NORMA EAAB NS-027) DE 0.4M X0.5M H=2.0M (INCLUYE MARCO Y TAPA).	UN			\$835.847
2551	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m	UN	1	\$224.910	\$224.910,00
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	198	\$850	\$168.300,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,620000005	\$483.665	\$299.873,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,359187291	\$218.626	\$78.528,00
4561	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIAL DE RÍO)	M3	0,059999999	\$569.346	\$34.161,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,832000017	\$2.000	\$1.665,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	6,090000153	\$4.665	\$28.410,00
4979	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" DE 0.5M X0.6M H=2.0M (INCLUYE TAPA VÁLVULA DE SEGURIDAD).	UN			\$1.111.119
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	309	\$850	\$262.650,00
3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	0,113	\$483.665	\$54.655,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,435378525	\$218.626	\$95.186,00
4565	CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE RÍO)	M3	0,161101305	\$568.888	\$91.649,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,772000015	\$2.000	\$1.545,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	8,149999619	\$4.665	\$38.020,00
10712	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO HD	UN	1	\$567.414	\$567.414,00
5023	2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).	ML			\$29.614
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,027211158	\$218.626	\$5.950,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,546000004	\$2.000	\$1.093,00
7302	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2"	ML	2,049999952	\$11.010	\$22.571,00
5033	PLANTACIÓN DE DURAZNILLO H=1.5M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, CAJA, TIERRA, ABONO, TUTOR, Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS 28 KM).	UN			\$247.669
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1,3	\$58.334	\$75.835,00
8086	PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tutor) SUMINISTRO	UN	1	\$171.834	\$171.834,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

5135	DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8MT ESPACIADO 0.4MT E=2.3MM EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS.	ML			\$8.246
8270	DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8mt ESPACIADO 0.4mt, E=2.3mm EN PINTURA TERMOPLASTICA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO, INCLUYE MICROESFERAS	ML	1	\$8.246	\$8.246,00
5136	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION=5.0M E=2.3MM, EN PINTURA TERMOPLASTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2			\$11.484
8271	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12mt L=3.0 SEPARACION =5.0mt E=2.3mm, EN PINTURA TERMOPLASTICA. INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS	M2	1	\$11.484	\$11.484,00
5182	6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION. (NO INCLUYE RELLENOS).	ML			\$462.202
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,5	\$29.813	\$14.907,00
4520	DUCTO PVC TIPO TDP D=3"	ML	2,059999943	\$24.074	\$49.593,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	\$2.000	\$2.000,00
7142	DUCTO PVC TIPO TDP D=6"	ML	6,179999828	\$61.930	\$382.728,00
8328	FUNGIBLES	GLB	12,54650021	\$1.034	\$12.974,00
5187	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIVACION DE 6" X 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. (INCLUYE TUBERIA PF, REGISTROS Y ACCESORIOS, LONGITUD PROMEDIO 6.5MT. INCLUYE CAJILLA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR).	UN			\$506.038
4275	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	JR	0,152382482	\$236.676	\$36.066,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,642499983	\$2.000	\$1.285,00
6834	TUBERIA PF D=1/2" RDE 9	ML	6,5	\$4.121	\$26.787,00
7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	0,01	\$99.900	\$999,00
7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	0,01	\$52.073	\$521,00
7945	CINTA TEFLON - CINTA SELLANTE 1/2" x 0.20 DENSIDAD	ML	2,5	\$125	\$313,00
7947	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR.	UN	1	\$337.960	\$337.960,00
8052	REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2" CON ACOPLE	UN	1	\$32.898	\$32.898,00
8053	REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2"	UN	1	\$29.259	\$29.259,00
8054	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=1/2"	UN	3	\$654	\$1.962,00
8295	COLLAR DERIVACION 6" x 1/2"	UN	1	\$37.988	\$37.988,00
5196	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8CM A 15CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3			\$118.694
3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0,25	\$45.734	\$11.434,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,362452621	\$97.414	\$35.308,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,362452621	\$121.212	\$43.934,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,689999998	\$2.000	\$1.380,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	0,400000006	\$60.640	\$24.257,00
7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM	HR	0,400000006	\$5.950	\$2.381,00
5197	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO).	M3			\$125.351
3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0,25	\$45.734	\$11.434,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,362452621	\$97.414	\$35.308,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,362452621	\$121.212	\$43.934,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,689999998	\$2.000	\$1.380,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	0,5	\$60.640	\$30.320,00
7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE 1100 A 1680 - CONSUMO DE AIRE DE 57 A 85 CFM	HR	0,5	\$5.950	\$2.975,00
5244	ENTIBADO EC-1 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MADERA Y PARALES TELESCÓPICOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2			\$73.046
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,043537851	\$316.040	\$13.760,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,333999991	\$2.000	\$668,00
7252	PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04	UN	1,441200018	\$35.700	\$51.451,00
7277	LIMATON 4.00 M	UN	0,25	\$28.665	\$7.167,00
5249	TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML			\$71.206
4282	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)	HR	0,200000003	\$32.274	\$6.455,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,200000003	\$2.000	\$401,00
8228	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=2" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	1,049999952	\$61.285	\$64.350,00
5279	5 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIÓN). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML			\$157.860
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,25	\$43.097	\$10.775,00
4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	5,150000095	\$28.524	\$146.899,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,092600003	\$2.000	\$186,00
5315	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) (GRAVA COMUN) SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE FORMALETA. NO INCLUYE REFUERZO, NI CURADO). PARA TRABAJOS A NIVEL MENOR DE 1.50M.	M3			\$1.185.832
326	CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	1,05	\$637.080	\$668.934,00
3386	FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, PARAL CORTO)	M2/MES	4	\$12.964	\$51.856,00
4285	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	0,707490092	\$510.868	\$361.435,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,750025	\$2.000	\$11.501,00
6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)	M3	1	\$75.041	\$75.041,00
6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	0,5	\$11.034	\$5.517,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,15	\$52.107	\$7.817,00
8515	AGENTE DESENCOFRANTE	KG	0,2	\$18.652	\$3.731,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

5316	NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE CONCRETO 2500 PSI HECHO EN OBRA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24X12X6. MORTERO 1:5 HECHO EN OBRA. INCL. REPOSICION DE MARCO Y TAPA PREFABRICADA	UN			\$1.621.893
2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	123	\$1.050	\$129.150,00
3649	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,170000002	\$491.485	\$83.553,00
3874	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	0,200000003	\$397.041	\$79.409,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	1,088446295	\$218.626	\$237.963,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,078500032	\$2.000	\$4.158,00
6793	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275	UN	2	\$543.830	\$1.087.660,00
5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3			\$178.308
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,036245263	\$316.040	\$11.455,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,097599998	\$2.000	\$196,00
6578	TRITURADO 3/4"	M3	1,100000024	\$99.960	\$109.957,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	31,5	\$1.800	\$56.700,00
5422	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLADO, GRAVA COMÚN. (Incluye suministro, formateo, bombeo, colocación y curado. No incl. Refuerzo). Para trabajos en altura mayor a 1.50m.	M3			\$1.230.565
326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	1,05	\$637.080	\$668.934,00
3386	FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, PARAL CORTO)	M2/MES	4	\$12.964	\$51.856,00
4285	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	0,707490092	\$510.868	\$361.435,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	4,268	\$2.000	\$8.536,00
6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)	M3	1	\$75.041	\$75.041,00
6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	0,5	\$11.034	\$5.517,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,15	\$52.107	\$7.817,00
7769	PLATAFORMA METÁLICA PARA ANDAMIO	DIA	4	\$3.085	\$12.340,00
8044	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)	DIA	4	\$8.304	\$33.216,00
8050	PARAL METÁLICO LARGO - LONGITUD DE 2.00 A 3.50 M	DIA	9	\$238	\$2.142,00
8515	AGENTE DESENCOFRANTE	KG	0,2	\$18.652	\$3.731,00
5467	TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	ML			\$160.258
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,010884462	\$218.626	\$2.380,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0208	\$2.000	\$42,00
7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	0,055	\$99.900	\$5.495,00
7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	0,055	\$52.073	\$2.865,00
8584	TUBERIA PVC SANITARIA D=8"	ML	1,030200005	\$145.094	\$149.476,00
5708	RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COMPACTACION.	M3			\$193.355
2308	ARENA DE RIO	M3	1,299999952	\$133.130	\$173.069,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,072599365	\$218.626	\$15.873,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,066699997	\$61.982	\$4.135,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,138699993	\$2.000	\$278,00
5845	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 2.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 100 MM. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION).	ML			\$141.367
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,108333333	\$29.813	\$3.230,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,06167505	\$2.000	\$124,00
7430	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PEAD-HDPE Y GEOTEXTIL NO TEJIDO) CON ALTURA DE 2.0 M Y TUBERIA FLEXIBLE CORRUGADA DE DRENAJE CON DIAMETRO DE 100 MM	ML	1	\$138.013	\$138.013,00
5856	DEMARCAION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS, TERMOPLASTICA. SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS.	M2			\$168.285
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,068027894	\$218.626	\$14.873,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,129500002	\$2.000	\$260,00
7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)	M2	1	\$153.152	\$153.152,00
5871	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M). CONSTRUCCIÓN. INCLUYE EXCAVACIÓN, CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA, FUNDIDA, ARMADURA Y CURVA 90° PVC D= 2". HASTA MÉNSULA DE 6.5M.	UN			\$587.412
2910	RECEBO COMÚN	M3	0,064000003	\$11.900	\$762,00
3710	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE CARGUE)	M3	0,512000024	\$5.963	\$3.054,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,684517927	\$316.040	\$216.336,00
4561	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIAL DE RIO)	M3	0,448000014	\$569.346	\$255.068,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	17,92000008	\$4.657	\$83.454,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,841199994	\$2.000	\$3.683,00
9037	CURVA 90° PVC 2"	UN	1	\$25.055	\$25.055,00
5950	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN DE CAISSON DE 1.20M DE DIÁMETRO (INCLUYE EXCAVACIÓN MANUAL, SUMINISTRO DE CAMISA METÁLICA PERDIDA E= 3/8" FORMATEO Y COLOCACIÓN. SUMIN DE CONCRETO PREMEZCLADO. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3			\$2.549.272
325	CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	1,05	\$619.564	\$650.543,00
4285	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	0,544223147	\$510.868	\$278.027,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,3138	\$2.000	\$4.628,00
6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)	M3	1	\$75.041	\$75.041,00
7313	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE ELÉCTRICO - POTENCIA DE 2 A 3 HP	DIA	0,150000006	\$28.560	\$4.285,00
9061	LAMINA HR A36 e=3/8" PARA CAMISA METÁLICA PERDIDA	M2	3,34	\$460.104	\$1.536.748,00
5999	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO, TRAMOS MÁXIMOS DE 500M. INCLUYE DESINFECCIÓN DE TUBERÍA.	UN			\$1.380.400
9144	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA DE 12" TRAMOS MÁXIMO DE 500 ML	UN	1	\$690.200	\$690.200,00
9145	DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS HASTA DE 12". POR TRAMOS.	UN	1	\$690.200	\$690.200,00
6016	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO DE COMPACTACIÓN (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN CON EQUIPO MECÁNICO. NO INCLUYE MATERIAL DE SELLO)	M3			\$148.650
4287	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	HR	0,041639999	\$56.381	\$2.348,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,031300001	\$168.662	\$5.280,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,707499981	\$2.000	\$1.415,00
6624	RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm)	M3	1,25	\$61.285	\$76.607,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	35	\$1.800	\$63.000,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

6029	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75CM X 75CM). INCLUYE SUMONISTRO E INSTALACION.	UN			\$606.943
3875	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA (Incluye suministro, formateo y colocacion)	M3	0,050500002	\$591.007	\$29.846,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,538499951	\$29.813	\$45.868,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,398999989	\$2.000	\$798,00
9200	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75cm x 75cm)	UN	1	\$530.431	\$530.431,00
6030	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D=75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN			\$597.176
3875	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA (Incluye suministro, formateo y colocacion)	M3	0,050500002	\$591.007	\$29.846,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,538499951	\$29.813	\$45.868,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,398999989	\$2.000	\$798,00
9202	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D= 75cm	UN	1	\$520.664	\$520.664,00
6032	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN			\$597.176
3875	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA (Incluye suministro, formateo y colocacion)	M3	0,050500002	\$591.007	\$29.846,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,538499951	\$29.813	\$45.868,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,398999989	\$2.000	\$798,00
9203	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTAGONO CON ALTURA DE 75cm	UN	1	\$520.664	\$520.664,00
6034	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60CM X 75CM). INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION.	UN			\$512.179
3875	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO EN OBRA (Incluye suministro, formateo y colocacion)	M3	0,050500002	\$591.007	\$29.846,00
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	1,538499951	\$29.813	\$45.868,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,398999989	\$2.000	\$798,00
9184	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO (60cm x 75cm)	UN	1	\$435.667	\$435.667,00
6041	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS, TIPO MASTIL. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN			\$4.689.735
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,544223147	\$218.626	\$118.982,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,037999988	\$2.000	\$2.076,00
7146	MANLIFT - PLATAFORMA ELEVADORA A COMBUSTIÓN DE BRAZO ARTICULADO - ALTURA MÁXIMA DE TRABAJO DE 16 A 18 M.- INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	2	\$136.484	\$272.968,00
9194	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE POLICARBONATO DE 8", TRES LUCES, SISTEMA DE ILUMINACIÓN A LEDS. TIPO MASTIL.	UN	1	\$4.295.709	\$4.295.709,00
6086	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA TALA, BLOQUEO Y TRASLADO	UN			\$16.669
7979	CINTA MÉTRICA DE 30 MT	UN	0,0001	\$73.013	\$8,00
8297	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2026 A 2023. 100% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR.	DIA	0,028999999	\$292.000	\$8.468,00
9253	EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CAMARA Y WIFI	UN	0,001	\$244.584	\$245,00
9254	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,031129564	\$255.300	\$7.948,00
6087	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO URBANO UBICADO EN TERRENO. SIGAU POR ARBOL PARA PLANTACION	UN			\$15.441
8297	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONETA, CAMION O SIMILAR DE 1300cc A 2000cc DE CILINDRADA, MODELO 2026 A 2023. 100% DE LA TARIFA ESTABLECIDA. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO EXCEPTO EL SALARIO DEL CONDUCTOR.	DIA	0,028999999	\$292.000	\$8.468,00
9253	EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CAMARA Y WIFI	UN	0,0001	\$244.584	\$25,00
9254	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,027211157	\$255.300	\$6.948,00
6089	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION, FORMALETA, COMPRESOR, TRANSPORTE, PLACA SUPERIOR EN CONCRETO DE 3000 PSI, ACERO DE REFUERZO, BLOQUE PARA CÁMARA TELEFÓNICA TELECOM RESISTENCIA 3000 PSI, MORTERO, ARO Y TAPA ETB, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS Y MANO DE OBRA).	UN			\$3.388.972
325	CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	0,887000024	\$619.564	\$549.554,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	8	\$5.711	\$45.688,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	3,937000036	\$30.615	\$120.532,00
4261	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	0,055	\$754.169	\$41.480,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	2,122459132	\$316.040	\$670.782,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1,027999997	\$58.334	\$59.968,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	99,37000275	\$4.657	\$462.767,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	23	\$9.735	\$223.905,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,732599974	\$2.000	\$1.466,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	2	\$60.640	\$121.280,00
6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	204,72	\$42	\$8.599,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	109,6999969	\$4.665	\$511.751,00
9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA ETB	JGO	1	\$571.200	\$571.200,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

6091	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE FORMALETA, JUEGO DE MARCO Y TAPA DOBLE PARA CAJA DE PASO DOBLE GALVANIZADA NORMA ETB, BORDILLO PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4", ACERO DE REFUERZO DE 3/8" Y 1/2", TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS.	UN			\$1.695.092
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,035	\$724.353	\$25.353,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	1	\$5.711	\$5.711,00
2798	LADRILLO TOLETE COMUN	UN	168	\$850	\$142.800,00
3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA DE RIO Y TRITURADO DE 3/4")	M3	0,29	\$569.346	\$165.111,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	2,16	\$30.615	\$66.129,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	1,197286991	\$316.040	\$378.391,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0,1	\$58.334	\$5.834,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	6	\$4.657	\$27.942,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,87	\$2.000	\$1.740,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	0,5	\$60.640	\$30.320,00
6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	1	\$571.200	\$571.200,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	30	\$4.665	\$139.950,00
8328	FUNGIBLES	GLB	130,184	\$1.034	\$134.611,00
6102	CENEFÁ LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y GUÍA A55 / A56 ANCHO 0.40m (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN ARENA DE NIVELACIÓN e= 4cm Y ARENA DE SELLO).	ML			\$49.577
2307	ARENA DE PEÑA	M3	0,0012	\$82.110	\$99,00
2308	ARENA DE RIO	M3	0,0165	\$133.130	\$2.197,00
4288	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).	JR	0,018177053	\$413.454	\$7.516,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,066	\$2.000	\$132,00
6861	LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56 (400x400x60mm)	M2	0,412	\$96.196	\$39.633,00
6185	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M E=0.10M H= 0.75M (INC. SUMINISTRO E INST. NO INC. ARO DE AJUSTE, ARO-TAPA Y TAPA)	UN			\$958.548
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,75	\$29.813	\$22.360,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,75	\$168.662	\$126.497,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,245350003	\$2.000	\$491,00
9437	CONO CONCENTRICO PARA POZO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m	UN	1	\$809.200	\$809.200,00
6198	PILOTE D=25 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE EXCAVACIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO A 21 KM, CARGUE Y RETIRO DE SOBANTES, MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ENTRE PERFORACIONES DENTRO DE LA OBRA. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEL CONCRETO CON BOMBA	ML			\$274.901
3017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0,063813601	\$45.734	\$2.919,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,222117356	\$316.040	\$70.198,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,28185	\$2.000	\$2.564,00
6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)	M3	0,053996124	\$75.041	\$4.052,00
8969	MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ENTRE PERFORACIONES DENTRO DE LA OBRA	GLB	3	\$1.037	\$3.111,00
9499	CONCRETO TREMIE GRAVA FINA 3500 PSI	M3	0,053996124	\$653.115	\$35.266,00
13318	MICROPILOTEADORA PESO 9.200 KG, DIÁMETRO MAXIMO DE ABRAZADERAS 26 CM, FUERZA DE EXTRACCIÓN 6 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,6	\$261.318	\$156.791,00
6204	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE JUNTAS (300CC) (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML			\$32.058
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,108844632	\$97.414	\$10.603,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
7769	PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIO	DIA	0,100000001	\$3.085	\$309,00
8044	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)	DIA	0,100000001	\$8.304	\$831,00
8522	ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m	M2	0,100000001	\$8.816	\$882,00
8524	SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.	UN	0,360000014	\$51.200	\$18.433,00
6286	RESTITUCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, PARA PROTECCIÓN DE ZONAS ALEDAÑAS A LOS ESTRIBOS, INCLUYE MANO DE OBRA, MATERIALES NECESARIOS, ACERO DE REFUERZO Y GROUTING DE RELLENO.	M2			\$131.428
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,050000001	\$2.000	\$101,00
6684	BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS	UN	12,5	\$6.148	\$76.850,00
7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	1	\$16.529	\$16.529,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	1	\$13.284	\$13.284,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	2	\$4.665	\$9.330,00
7420	MORTERO 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	0,02	\$749.343	\$14.987,00
8044	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)	DIA	0,041700002	\$8.304	\$347,00
6364	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097M X 2.228M REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12" EN 7M. CERCHA EN TUBO DE 4" EN 3MM Y 2" EN 2MM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN			\$7.864.390
9789	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097m x 2.228m REFLECTIVO DIAMANTE, SOPORTE EN TUBO GALVANIZADO DE 12" EN 7m. CERCHA EN TUBO DE 4" EN 3mm Y 2" EN 2mm. INCL. SUMINIST. E INSTALAC	UN	1	\$7.864.390	\$7.864.390,00
6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE 3CM MORTERO DE PEGA 2000 PSI Y NIVELACIÓN DEL TERRENO CON RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN).	ML			\$88.771
366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	0,0066	\$724.353	\$4.781,00
3050	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (EXTENDIDO MANUAL, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3	0,039999999	\$46.385	\$1.856,00
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,449999988	\$43.097	\$19.394,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2	\$2.000	\$4.000,00
6116	BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)	UN	1,25	\$46.992	\$58.740,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

6510	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDIDO IN SITU. INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML			\$65.260
1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	1	\$1.131	\$1.131,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	\$2.000	\$2.000,00
6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	0,5	\$11.034	\$5.517,00
7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,330000013	\$16.529	\$5.455,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,32991056	\$13.284	\$4.383,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	4	\$4.665	\$18.660,00
7200	CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)	M3	0,039999999	\$611.648	\$24.466,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,07	\$52.107	\$3.648,00
6518	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN			\$171.742
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,010884463	\$218.626	\$2.380,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0211	\$2.000	\$43,00
7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	0,02	\$99.900	\$1.998,00
7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	0,02	\$52.073	\$1.042,00
9933	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6"	UN	1	\$166.279	\$166.279,00
6519	TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN			\$26.303
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,25	\$2.000	\$500,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,07	\$13.284	\$930,00
9936	TRAGANTE CÚPULA 6" x 4" EN ALUMINIO	UN	1	\$24.873	\$24.873,00
6554	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBLICOS CON CINTA DE 500 MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5 (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN)	ML			\$512
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,029999999	\$2.000	\$60,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	0,029999999	\$13.284	\$399,00
7850	CINTA PARA SEÑALIZACION DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	0,002	\$26.009	\$53,00
6563	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D= 40 X 40 X 40 MM POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NO INCLUYE RELLENO.	ML			\$19.285
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,01	\$29.813	\$299,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
9997	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTF Rollo de 500 mt.	ML	1,029999971	\$17.462	\$17.986,00
6565	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN, BASE Y REJA. INCLUYE TRANSPORTE A 21 KM Y DISPOSICIÓN DE MATERIALES EN SITIO AUTORIZADO.	ML			\$57.595
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1	\$2.000	\$2.000,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	1,249917	\$13.284	\$16.604,00
7231	DERECHOS DE BOTADERO	M3	0,150000006	\$7.934	\$1.191,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	21	\$1.800	\$37.800,00
6569	CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN			\$330.498
10000	CHEVRON 90 cm x 40 cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SUPERIOR, AMARILLO LIMÓN FLUORESCENTE EN LÁMINA GALVANIZADA, PEDESTAL EN ÁNGULO. Suministro e Instalación.	ML	1	\$330.498	\$330.498,00
6717	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN			\$3.191.227
323	CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	0,850000024	\$599.299	\$509.405,00
324	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,699999988	\$603.117	\$422.182,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	5	\$5.711	\$28.555,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	80,63999939	\$9.735	\$785.031,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	7,3005	\$2.000	\$14.601,00
7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	16,060686	\$16.529	\$265.468,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	32,11742	\$13.284	\$426.648,00
7306	CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	0,100000001	\$28.862	\$2.887,00
7451	ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") Fy=60000 PSI	KG	30,94000053	\$4.701	\$145.449,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,379999995	\$52.107	\$19.801,00
9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA ETB	JGO	1	\$571.200	\$571.200,00
6718	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE, MUROS, CUBIERTA, ARO-BASE Y ARO-TAPA)	UN			\$3.323.219
323	CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	0,899999976	\$599.299	\$539.370,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	4	\$5.711	\$22.844,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	100,8000031	\$9.735	\$981.289,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	9,199999809	\$2.000	\$18.400,00
7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	16,170658	\$16.529	\$267.285,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	32,33752	\$13.284	\$429.572,00
7306	CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	0,100000001	\$28.862	\$2.887,00
7451	ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") Fy=60000 PSI	KG	100,0999985	\$4.701	\$470.571,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,379999995	\$52.107	\$19.801,00
9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORMA ETB	JGO	1	\$571.200	\$571.200,00
6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPAS Y ESCALERAS (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMINISTRO, FORMALETEO, COLOCACIÓN Y CURADO. NO INCLUYE REFUERZO).	M3			\$1.558.996
4284	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES).	HR	1,5	\$69.661	\$104.492,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,86345	\$2.000	\$3.727,00
6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)	M3	1	\$75.041	\$75.041,00
6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	0,92	\$11.034	\$10.152,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,03125	\$52.107	\$1.629,00
7769	PLATAFORMA METÁLICA PARA ANDAMIO	DIA	3,5	\$3.085	\$10.798,00
8044	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)	DIA	3,5	\$8.304	\$29.064,00
8050	PARAL METÁLICO LARGO - LONGITUD DE 2.00 A 3.50 M	DIA	9	\$238	\$2.142,00
8515	AGENTE DESENCOFRANTE	KG	0,2	\$18.652	\$3.731,00
8520	FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)	M2/DIA	10	\$1.724	\$17.240,00
9197	CONCRETO MR41 COLOR OCRE.	M3	1,05	\$1.239.028	\$1.300.980,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

6856	DEMARCAACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H AREA: 4.80 M2. (E=2.3 MM, TERMOPLASTICA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).	UN			\$737.091
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,980000019	\$2.000	\$1.961,00
7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microesf.)	M2	4,800000191	\$153.152	\$735.130,00
7090	PLANTACION DE HIEDRA MIAMI (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA DE 12 UNIDADES POR M2, PLANTACION Y TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS A 28 KM).	M2			\$124.360
3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CARGUE.	M3	0,200000003	\$55.856	\$11.172,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0,259999999	\$58.334	\$15.167,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,108000004	\$2.000	\$2.217,00
7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	HR	1,499834382	\$13.284	\$19.924,00
7229	TIERRA NEGRA, incluye fertilizante y cascarilla de arroz	M3	0,200000003	\$89.250	\$17.851,00
10421	HIEDRA MIAMI (Incluye suministro al sitio de obra de 12 Unidades por m2)	M2	1	\$58.029	\$58.029,00
7369	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICACIONES DUCTOS PVC-TDP (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION DE ESCOMBROS)	ML			\$10.658
4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	JR	0,010884463	\$194.828	\$2.121,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0,001	\$58.334	\$59,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,050000001	\$168.662	\$8.434,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,021500001	\$2.000	\$44,00
7406	SEÑAL VERTICAL SR 90x30 , INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN			\$468.040
10634	SEÑAL VERTICAL SR 90x30 . INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1	\$468.040	\$468.040,00
7423	TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$751.524
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,108844632	\$218.626	\$23.797,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,261500001	\$2.000	\$524,00
7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	0,01	\$33.989	\$340,00
10642	TEE PVC U.M. D= 6" x 6"	UN	1	\$726.863	\$726.863,00
7775	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	M2			\$34.234
4288	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).	JR	0,032608696	\$413.454	\$13.483,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,2482	\$2.000	\$497,00
8525	GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CON ESPESOR DE 30 MILS (0,75 MM)	M2	1	\$20.254	\$20.254,00
7809	DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO, VIGAS EN FORMA DOBLE HONDA O W, PARALES Y SEPARADORES METÁLICOS - APLICA NORMAS AASTHO M-180/NTC3755, NTC3783, ARTÍCULO 730 Y 740 DEL INVIAS Y MANUAL DE SEÑALIZACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE.	ML			\$320.007
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
11136	DEFENSA VIAL METÁLICA en acero laminado en frío, vigas en forma doble honda o W, parales y separadores metálicos	ML	1	\$319.007	\$319.007,00
7865	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN			\$230.121
4278	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	0,333299994	\$29.813	\$9.937,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,100000001	\$2.000	\$201,00
7228	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	1	\$219.983	\$219.983,00
8121	NIVELACIÓN DE CAMARA ETB T-18 H= 0.30M (DIMENSIONES INTERNAS LARGO:2,20M, ANCHO:2,20M, ALTO 1,80M SEGÚN NORMA ETB) ((INCLUYE DEMOLICION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE ESCOMBROS, SUMINISTROS E INSTALACIÓN BLOQUE, CONCRETO PLACA SUPERIOR, REFUERZO, MORTERO, ARO Y TAPA ETB).	UN			\$2.703.534
324	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,550000012	\$603.117	\$331.715,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	5,289999962	\$30.615	\$161.954,00
4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 28 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1,509999999	\$58.334	\$88.085,00
5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	48	\$9.735	\$467.280,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	2,176870052	\$97.414	\$212.058,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	2,17689259	\$121.212	\$263.866,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,545499802	\$2.000	\$11.091,00
6107	MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	0,07	\$902.020	\$63.142,00
6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CAUDAL DE AIRE DE 185 CFM - INCLUYE COMBUSTIBLE	HR	1	\$60.640	\$60.640,00
6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	1	\$571.200	\$571.200,00
6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	254	\$42	\$10.668,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	99	\$4.665	\$461.835,00
8158	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE TIPO HOMBROS PARA RAMPA (PREMEZCLADO. INCLUYE SUMIN., BOMBEO CON AUTOBOMBA, FORMALETEO Y COLOCACIÓN. NO INCL. REFUERZO, CURADO).	M3			\$790.692
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	1,049999952	\$603.117	\$633.273,00
1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	1	\$1.131	\$1.131,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,362779144	\$97.414	\$35.340,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,362779144	\$121.212	\$43.974,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,924300015	\$2.000	\$1.849,00
6098	AGUA	LT	3	\$28	\$84,00
6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suministro ni instalación de concreto)	M3	1	\$75.041	\$75.041,00
8165	CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERÍA 0,5M X 0,5M X 0,7M (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES E INSTALACIÓN)	UN			\$591.045
324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,050000001	\$603.117	\$30.156,00
2551	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m	UN	1	\$224.910	\$224.910,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	1,088446295	\$97.414	\$106.030,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	1,088446295	\$121.212	\$131.933,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	2,772799969	\$2.000	\$5.546,00
6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	48	\$42	\$2.016,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	9	\$4.665	\$41.985,00
7362	BLOQUE No. 5	UN	12	\$1.450	\$17.400,00
7421	MORTERO 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,039999999	\$776.713	\$31.069,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

8230	LOSETA DE CONCRETO A20 TIPO PANOT TR. LIVIANO 20X20X6CM COLOR OCRE Y/O TERRACOTA O SIMILAR (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE 4CM ARENA NIVELACIÓN Y ARENA DE SELLO)	M2			\$168.277
2307	ARENA DE PEÑA	M3	0,06	\$82.110	\$4.927,00
4391	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE SUMINISTRO, BARRIDO PARA SELLADO DE JUNTAS Y COMPACTACIÓN)	M3	0,02	\$160.485	\$3.210,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,272100305	\$97.414	\$26.507,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,272103741	\$121.212	\$32.983,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,5545	\$2.000	\$3.109,00
7434	DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes aprox. 1.600 a 1.800 mts. de profundidad máxima hasta 100mm.	UN	0,0001	\$558.830	\$56,00
7437	CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE CORTE DE 10 A 17cm - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,021	\$58.857	\$1.236,00
11569	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO MACIZO LISA A20 GRIS (20x20x6cm).	M2	1,1	\$87.499	\$96.249,00
8475	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNDIDO EN SITIO, A LA VISTA, DE 20CM X 20CM. REFUERZO SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL, SIMILAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, FORMALETEO, FUNDIDA Y CURADO, ACERO DE REFUERZO Y NIVELACIÓN EN ARENA)	ML			\$66.887
3708	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTALACIÓN. DE ACUERDO A LO ESTIPULADO POR LA NSR-10, NORMA ASTM A-706, ICONTEC 2289 PARA EL ACERO PDR-60. INCLUYE TODOS LOS COSTOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES (REFUERZO (G60) FIGURADO, CORRUGADO, INCLUYE EL ALAMBRE DE AMARRE), EQUIPOS, TRANSPORTES, MANEJO, ALMACENAMIENTO, DESPERDICIOS Y MANO DE OBRA.	KG	2,049999952	\$5.763	\$11.815,00
5271	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN. INCLUYE SUMINISTRO DE CONCRETO, FORMALETEADO, FUNDIDA Y CURADO.)	M3	0,039999999	\$749.723	\$29.989,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,108844631	\$97.414	\$10.603,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,108844631	\$121.212	\$13.194,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,280000001	\$2.000	\$561,00
7461	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	0,008	\$90.566	\$725,00
8495	CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML			\$35.088
4282	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)	HR	0,200000003	\$32.274	\$6.455,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,140000001	\$2.000	\$281,00
8037	CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VEHICULARES TIPO ST CU 600V 75°C	ML	1	\$28.352	\$28.352,00
8497	CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML			\$29.223
4282	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)	HR	0,200000003	\$32.274	\$6.455,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,140000001	\$2.000	\$281,00
8039	CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V 75°C	ML	1	\$22.487	\$22.487,00
8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3			\$204.678
4279	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	0,039982658	\$43.097	\$1.724,00
6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA DE 93 A 122 KW - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,039997931	\$327.250	\$13.090,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,039997451	\$207.611	\$8.304,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0185	\$2.000	\$37,00
6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	0,02	\$114.404	\$2.289,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
11969	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50)	M3	1,299994998	\$101.526	\$131.984,00
8621	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecanica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3			\$1.337.751
1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TONELADAS - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,0667	\$196.044	\$13.077,00
3770	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES.	JR	0,158334335	\$705.692	\$111.736,00
6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TONELADAS - AMPLITUD DE COMPACTACIÓN MÁXIMA 2mm - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,0667	\$207.611	\$13.848,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,132	\$2.000	\$264,00
6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁNDAR DE 2 A 6m - VOLUMEN DE LA TOLVA DE 5 A 8 M3 - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE	HR	0,0667	\$311.238	\$20.760,00
6878	TRANSPORTE DE BASES ASFÁLTICAS	M3-KM	26,25	\$2.390	\$62.738,00
13250	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO CA 14	M3	1,25	\$892.262	\$1.115.328,00
8651	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CARISECO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, APLICACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO, TUTOR Y AMARRE. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES EN SITIO AUTORIZADO A 28 KM).	UN			\$204.483
11981	PLANTACIÓN DE CARISECO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, plantacion, aplicación y mezcla de sustrato, tutor y amarre. Incluye transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado a 28 Kms).	UN	1	\$204.483	\$204.483,00
8654	PLANTACION DE PALMA ALEJANDRA H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, APLICACIÓN Y MEZCLA DE SUSTRATO, TUTOR Y AMARRE. INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBANTES EN SITIO AUTORIZADO A 28 KM).	UN			\$324.685
11982	PLANTACION DE PALMA ALEJANDRA H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, plantacion, aplicación y mezcla de sustrato, tutor, amarre, incluye transporte y disposición final de sobrantes en sitio autorizado a 28 km).	UN	1	\$324.685	\$324.685,00
8727	PLANTACIÓN DE HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA Y PLANTACION. NO INCLUYE TIERRA NEGRA ADICIONAL, NI TRANSPORTE DE SOBANTES).	M2			\$797.266
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,014476336	\$97.414	\$1.411,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0161	\$2.000	\$33,00
11990	HELECHO MACHO H=1.0 m. (Incluye suministro al sitio de obra)	UN	6	\$132.637	\$795.822,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

8743	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (Dimensiones internas: (1.0x1.0) m, H=2.36 m, e=0.2 m) (Incluye muros, concreto de limpieza e=0,05 m, placa de base e=0,20 m y placa de cubierta e=0,16 m, arobase y arotapa HF según NP-024 y pasos plásticos c/0.40. Suministro y construcción).	UN			\$5.452.210
323	CONCRETO GRAVA COMUN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	0,098	\$599.299	\$58.732,00
326	CONCRETO GRAVA COMUN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	2,5623	\$637.080	\$1.632.391,00
1794	ALAMBRE RECOCIDO No. 18	KG	16,2889	\$5.711	\$93.026,00
3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS-CAJAS Y CAMARAS	M2	7,044	\$30.615	\$215.653,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	2,176869733	\$97.414	\$212.058,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	2,17689259	\$121.212	\$263.866,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	5,8886	\$2.000	\$11.778,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	325,7775	\$4.665	\$1.519.753,00
7115	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	46,1213	\$11.560	\$533.163,00
7224	AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024	UN	1	\$382.240	\$382.240,00
9768	PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MATERIAL ORIGINAL. DE 0.40m DE ANCHO x 0.30m DE FONDO x 3.5cm DE GROSOR. Libre de todo mantenimiento de anticorrosivo de inmunizantes y de pintura.	UN	5	\$105.910	\$529.550,00
8779	ANGELO PLÁSTICO (Suministro e instalación)	M2			\$3.823
4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	0,010884463	\$194.828	\$2.121,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0242	\$2.000	\$49,00
12045	ANGELO PLÁSTICO	M2	1,05	\$1.574	\$1.653,00
8780	ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 75 MM (Suministro y colocación)	M3			\$108.756
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,136055787	\$97.414	\$13.254,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1509	\$2.000	\$302,00
7598	TRITURADO 1-1/2"	M3	1	\$95.200	\$95.200,00
8789	ABONO ORGÁNICO COMPOST (incluye suministro, transporte y extendido manual)	M3			\$12.486.945
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,108844629	\$97.414	\$10.603,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,1207	\$2.000	\$242,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	28	\$1.800	\$50.400,00
12048	ABONO ORGÁNICO COMPOST (No incluye transporte)	KG	700	\$17.751	\$12.425.700,00
9146	ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B) (Incluye colocación y transporte)	M2			\$31.019
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,0833	\$168.662	\$14.050,00
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,040816736	\$97.414	\$3.977,00
6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,022639683	\$121.212	\$2.745,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,0845	\$2.000	\$169,00
6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	215	\$42	\$9.030,00
12509	ENTIBADO CONTINUO EN CAJONES DE ACERO (E1A - E1B), PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN: H ≤ 3,00 M	M2/MES	0,005	\$209.440	\$1.048,00
10072	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (NORMA NP-040) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3			\$196.589
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	0,090667577	\$316.040	\$28.655,00
5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO DE 5320 A 5880 - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,0833	\$61.982	\$5.164,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,5	\$2.000	\$1.000,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	26,25	\$1.800	\$47.250,00
13300	ARENA DE PEÑA NORMA NP-040 (EAB)	M3	1,2	\$95.200	\$114.240,00
10251	PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE OBRA, PLANTACION, TIERRA NEGRA Y ABONO. EN BOLSA DE 26" DE ALTURA DE 50CM A 80CM)	M2			\$122.171
6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES)	JR	0,05006853	\$97.414	\$4.878,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,214599997	\$2.000	\$430,00
6098	AGUA	LT	10	\$28	\$280,00
7229	TIERRA NEGRA, incluye fertilizante y cascarilla de arroz	M3	0,300000012	\$89.250	\$26.776,00
10830	SUMINISTRO ESPECIES DE JARDINERIA PORTE ALTO (GARRAS DE CANGURO)	M2	1	\$89.807	\$89.807,00
10253	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES.CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, RELOJ EN TIEMPO REAL, 32 PROGRAMAS, AUTOMÁTICO SEMANAL PROGRAMABLE CON DÍAS FESTIVOS, MODO DE OPERACIÓN COORDINADA CON CENTRAL DE TRÁFICO, LOCAL CON AUTOMÁTICO DE SEMANA, MANUAL O CON DEPENDENCIA DE TRÁFICO, CIRCUÍTS DE SUPERVISIÓN DE VERDES CONFLICTIVOS, RUTINA DE SEGURIDAD POR FALLA LÁMPARAS ROJAS, ACTIVACIÓN ERRÓNEAS DE SEÑALES, RUTINAS DE SOFTWARE PARA EL MANEJO PRIORITARIO DE TRANSPORTE PÚBLICO CON EL EMPLEO DE DETECTORES DE TRÁFICO, PROTOCOLO ABIERTO OCIT. (INCLUYE SUMINISTRO DE CONTROLADOR, INSTALACIÓN, PUESTA EN SERVICIO, Y TRANSPORTE).	UN			\$139.588.930
13376	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEHICULARES O PEATONALES. CON POSIBILIDAD DE AMPLIACIÓN HASTA 32 GRUPOS, PROTOCOLO ABIERTO OCIT, INCLUYE SUMINISTRO DE CONTROLADOR, INCLUYE GPS.	UN	1	\$137.740.664	\$137.740.664,00
13379	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TRAFICO SX EN BOGOTÁ, (INCLUYE TRANSPORTE DE CONTROLADOR DESDE SDM HASTA LUGAR DE INSTALACIÓN EN BOGOTÁ, M. DE O. E IVA, NO INCLUYE SUMINISTRO DE CONTROLADOR	UN	1	\$1.848.266	\$1.848.266,00

"TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO MIRANDA (CL. 45) DESDE LA CRA. 5 HASTA LA CRA. 7 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C."

10268	PISO EN CONCRETO COLOR OCRE MR41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DIAS ESTAMPADO e=0.10m (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, JUEGO DE MOLDES, DESMOLDANTE EN POLVO, CURADOR PARA CONCRETO, INCLUYE CORTE Y SELLADO DE JUNTAS	M2			\$262.404
3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	0,13	\$45.734	\$5.946,00
3811	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 MM. AGUA Y MANO DE OBRA	ML	1,3333	\$3.070	\$4.094,00
4288	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).	JR	0,133270435	\$413.454	\$55.102,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	0,9928	\$2.000	\$1.986,00
6889	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD D=10 mm	ML	4	\$915	\$3.660,00
6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	0,1493	\$11.034	\$1.648,00
7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7 HP - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	0,0208	\$52.107	\$1.084,00
7968	MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO	UN	0,0001	\$400.000	\$40,00
7969	COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO (4 Kg/m2)	M2	1,02	\$10.577	\$10.789,00
7970	DESMOLDANTE EN POLVO COLOR (0.2 Kg/m2)	M2	1,02	\$4.355	\$4.443,00
7971	SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)	M2	1,02	\$7.000	\$7.140,00
8520	FORMAleta METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)	M2/DIA	11,2	\$1.724	\$19.309,00
8524	SELLADOR DE JUNTAS (300 CC). Masilla elástica sellante de un componente, con base en poliuretano, con proceso de curado en presencia de humedad del ambiente. Norma ASTM C-920.	UN	0,3333	\$51.200	\$17.065,00
9197	CONCRETO MR41 COLOR OCRE.	M3	0,105	\$1.239.028	\$130.098,00
10375	TALA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN			\$663.136
3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1	\$45.734	\$45.734,00
4274	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	1,48173913	\$316.040	\$468.289,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,1	\$168.662	\$16.867,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	8,737	\$2.000	\$17.474,00
6780	MOTOSIERRA - POTENCIA 2 A 3 KW (INCLUYE COMBUSTIBLE)	DIA	0,852	\$134.708	\$114.772,00
10376	TALA DE ARBOLES ENTRE 10M A 20 M DE ALTURA. (INCLUYE DESENRAÍCE, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL)	UN			\$1.439.550
3017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE.	M3	1,5	\$45.734	\$68.601,00
4288	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).	JR	2,608695652	\$413.454	\$1.078.576,00
6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA DE 74 A 99 HP - INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE.	HR	0,3	\$168.662	\$50.599,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	19,85575	\$2.000	\$39.712,00
6780	MOTOSIERRA - POTENCIA 2 A 3 KW (INCLUYE COMBUSTIBLE)	DIA	1,5	\$134.708	\$202.062,00
10454	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACIONES EN MAMPOSTERIA - CUATRO DUCTOS DE 4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION, ACERO DE REFUERZO Y SUBBASE GRANULAR. NO INCLUYE BANCO DE DUCTOS)	ML			\$247.614
324	CONCRETO GRAVA COMUN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	0,0819	\$603.117	\$49.396,00
2273	LADRILLO TOLETE RECOCIDO 24x12x6	UN	68	\$1.050	\$71.400,00
4273	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	0,260869565	\$218.626	\$57.033,00
5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	2,912	\$4.657	\$13.562,00
5056	MORTERO 1500 PSI 10,5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	0,0201	\$691.033	\$13.890,00
6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	1,0908	\$2.000	\$2.182,00
7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") Fy=60000 PSI	KG	6,6267	\$4.665	\$30.914,00
12466	SUBBASE GRANULAR CLASE B - SBG50 (SBGB SBG50). Norma Tecnica ET-2018 - 122	M3	0,0882	\$104.720	\$9.237,00

No.	Descripción		% sobre el valor de la Etapa de Preliminares
1	Aprobación por parte de la Interventoría del Cronograma de la Fase de Preliminares		10,00%
2	Terminación del proceso de revisión por parte de la Interventoría de los Estudios y Diseños		59,07%
3	Radicación para aprobaciones/trámites/permisos en las ESP con aprobación por parte del Interventor	EAAB	4,03%
		Enel /UAESP	1,60%
		Vanti	0,10%
		Movistar / Tigo	0,10%
		ETB	0,10%
4	Firma Acta de Finalización de la Fase de Preliminares e inicio de la Fase de Construcción		20,00%
6	Cierre y aprobaciones de productos finales de ESP		5,00%

M.O%	Es el porcentaje estimado por la Entidad que corresponde a la mano de obra (oficiales y ayudantes) dentro de los costos del presupuesto, así: 14,26%
	Es el Factor de Incremento por disminución de la Jornada laboral estimado por la Entidad, el cual se aplicará de acuerdo a la fecha programada de ejecución de las Obras, así: Del 15 de julio de 2026 en adelante: 4,17%



SISTEMA DE INFORMACIÓN

PRECIOS DE REFERENCIA

Vigencia: 2026-I Fase I



Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI



Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU

[Ingresar](#)

Hacer clic en cada ítem para efectuar la consulta



[Clic para ir al inicio](#)

Contenido

- 1 Presentación
- 2 Aspectos metodológicos
- 3 Precios de referencia y tarifas vigentes
- 4 Actividades en horario nocturno
- 5 Insumos y APU de proyectos específicos

Anexos

Marco legal e institucional
Glosario



Presentación



La Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación DTINI - conforme a lo definido en el Artículo 13 del Acuerdo 004 de 2025 del Consejo Directivo del IDU - tiene entre sus funciones la de administrar, actualizar y mantener el Sistema de Información de Precios Unitarios de Referencia para el desarrollo de proyectos de Infraestructura Vial y Espacio Público, con el fin de proporcionar una herramienta confiable a usuarios internos y externos.

Por lo tanto, la publicación del presente visor tiene como finalidad socializar el resultado de la actualización de la Base de Precios Unitarios de Referencia del IDU - BPR - para la vigencia 2026-I Fase I

Al consultar la información es importante tener cuenta que el presente visor contiene los siguientes procesos de actualización:

Primero: Actualización 2026-I Fase I

En esta publicación actualiza los siguientes 29 grupos de insumos que pacticipan dentro la ejecución de las obras de los diferentes procesos que desarrolla el instituto.

Grupos en base de precios	Total insumos
MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	23
BORDILLOS Y LOSETAS	24
POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7
CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	50
AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRANULARES	53
LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	29
DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO TDP-DB-EB	35
MATERIALES BÁSICOS	6
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2
TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	101
SUMIDEROS Y COMPONENTES	12
EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	31
EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	24
TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	159
TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARILLADO	92
ESTRUCTURAS EN ACERO	43

Grupos en base de precios	Total insumos
MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	28
EQUIPO PESADO	27
TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	19
FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	17
CANAL DE DRENAJE	15
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	6
MADERAS	37
SEMAFORIZACION	29
TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	62
ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN PAISAJÍSTIC	49
ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	16
ARQUEOLOGÍA	5
DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	36
-	-
-	-
-	-

Segundo: Mano de obra 2026

Esta publicación contempla la actualización de las tarifas de mano de obra y de consultoría para la vigencia 2026, con base a los decretos nacionales No. 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, y el decreto nacional 159 del 19 de febrero de 2026, por medio de los cuales, se fija el salario mínimo legal mensual - SMLMV - y el auxilio de transporte para el año en curso. La metodología y los resultados comprenden la consulta, revisión y análisis del valor del IPC al cierre año 2025 (5,1%), tarifas relacionadas con los servicios públicos, Superintendencia de notariado y registro, y Superintendencia de vigilancia. A continuación se referencia los grupos de la BPR y el total insumos actualizados.

Grupo	Total insumos
Mano de obra	166
Tarifa	38

Adicionalmente,

Esta publicación incluye las disposiciones del artículo 3° de la Ley 2101 de 2021 - con entrada en vigencia el 15 de julio del 2023 - descrita en el artículo 11 de la Ley 2466 de 2025. Bajo este marco y para el año 2025 esto aplicó para 37 insumos pertenecientes al grupo de Sueldos y Jornales con unidad de medida hora (HR) bajo la siguiente operación: 44 horas semanales/6 días laborables = 7.3333 horas laborables diarias. Asimismo, se tuvo en cuenta un incremento del 4,3478% en los rendimientos de 1950 APU que en su estructura contenian insumos y/o APU del grupo de Sueldos y Jornales con unidades de medida jornal (JR) y mes (MES).

Los resultados de la actualización de los insumos y APUs de mano de obra están en función de lo dispuesto en la Ley 2101 de 2021 la cual se debe aplicar de manera gradual de la siguiente forma:

Año	Horas de jornada laboral
2023 (entra en vigencia la Ley 2101 de 2021)	47 horas
2024	46 horas
2025	44 horas
2026	42 horas

Se resalta que esta publicación constituye a una herramienta de consulta y referencia que puede ser empleada para la planeación y desarrollo de los presupuestos para las obras de infraestructura vial y espacio público acorde con las necesidades y particularidades de cada uno de los proyectos.

Con el fin de dar alcance a la responsabilidad de la Entidad frente a la información que suministra al público en general, se aclara que esta no reemplaza el análisis y soporte de cada proceso, las cuales deberán adelantarse atendiendo sus propias condiciones. Por tanto, el uso de los datos publicados compromete únicamente la responsabilidad del interesado y es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información, para lo cual debe tener en cuenta:

Primero: La entidad no garantiza que los precios publicados se ajusten a ninguna situación técnica o proyecto particular.

Segundo: El uso de los datos publicados es responsabilidad del interesado, por lo tanto, es de su competencia verificar y/o actualizar o no la información.

Tercero: Los datos contenidos en la Base de Precios del IDU no reemplazan la labor contratada con los Consultores Externos, quienes tienen la obligación de evaluar, analizar y soportar caso por caso, en los términos pactados contractualmente.

Cuarto: Los precios de referencia publicados no son indicativos de los valores de contratación. Cada proceso licitatorio se adelanta según sus propias condiciones.

Quinto: El registro de marcas o productos comerciales no presupone su recomendación de uso. Tal responsabilidad recae sobre el Consultor Interno o Externo contratado.

Sexto: El registro de precios de insumos no tiene en cuenta escalas por volumen de compras ni descuentos por ningún concepto. Como regla general tiene en cuenta el IVA. El Interesado debe verificar esta condición con su proveedor.

Séptimo: Los insumos que hacen parte del grupo "Proyecto específico" y/o APU pertenecientes al capítulo "Proyecto específico", así como aquellos insumos y APU cuya descripción haga referencia al nombre particular de un proyecto - podrán ser utilizados exclusivamente en el proyecto y vigencia para el cual fueron estructurados -, ya que responden a sus condiciones y particularidades específicas. En consecuencia, dada su naturaleza, los precios de estos insumos y APU, no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado adelantados por el IDU por no hacer parte de la generalidad. Será responsabilidad del usuario el uso y aplicabilidad que brinde diferente al objetivo inicial.

Octavo: La información incorpora:

- La actualización de las tarifas de Mano de Obra y de Consultoría, conforme a los Decretos Nacionales No. 1469 y 1470 del 29 de diciembre de 2025, que establecen el salario mínimo legal mensual y el auxilio de transporte vigentes para el año 2026.
- El decreto nacional 159 del 19 de febrero de 2026 por el cual se fija transitoriamente el salario mínimo mensual legal del año 2026
- Los reconocimientos debido a la reducción de la jornada laboral semanal de 46 horas a 44 horas – en el marco de la ley 2466 de 2025 y de acuerdo al artículo 3° de la Ley 2101 de 2021.

Por lo tanto, es deber del usuario analizar y verificar la temporalidad de la información consultada.

Finalmente se recomienda al usuario de la información tener en cuenta las fechas de actualización que se relacionan en las publicaciones:

Fecha de publicación: corresponde al momento en el cual el Visor de Precios Unitarios de Referencia es puesto oficialmente a disposición de los usuarios por parte del Instituto, constituyéndose en la versión vigente para su aplicación general.

Fecha último ajuste parcial: corresponde a modificaciones menores y puntuales, solicitadas principalmente por otras áreas técnicas del Instituto, que no alteran la estructura general ni los criterios metodológicos del visor, y que se realizan con el fin de incluir, precisar, corregir o complementar ítems específicos.

Proceso de recolección, análisis, depuración y publicación de precios

La metodología comprende el estudio del comportamiento de los precios de los insumos de las obras de infraestructura vial y espacio público, con el fin de identificar los precios de referencia de un periodo de tiempo determinado. Esta información es recolectada por el Componente Económico de la Dirección Técnica Estratégica, a través de un trabajo directo, entendido este como la captura de cotizaciones de una canasta de insumos definida previamente y representativa de los contratos del Instituto.

Una vez surtido el proceso de captura, depuración y validación, se pone a disposición la información de los precios de referencia de los principales insumos para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público del Distrito Capital a los usuarios tanto internos como externos.

La consolidación de esta información, permite asegurar una gran base de datos que sirve como herramienta no solo para las labores misionales de la entidad, sino para la toma de decisiones relacionadas con los procesos de diseño, contratación y seguimiento a los procesos licitatorio y en ejecución de las obras de infraestructura vial y de espacio público en la Ciudad Capital.

El análisis de la información se realizó con base en las pautas establecidas metodológicamente. Se realizó un análisis completo de todas las variables objeto de la investigación: registro histórico, precios, especificaciones, unidad base, unidad recolectada, novedades técnicas, observaciones y controles de supervisión, analistas y proveedores.

Se efectúa el análisis por insumo y se verifica los cambios en los precios de cada uno, posteriormente se realiza un análisis por proveedor y se corrobora el cumplimiento de los criterios establecidos para el comportamiento de todos los insumos. Para aquellos insumos por fuera de las desviaciones establecidas, se hace una verificación adicional y finalmente se asigna al Coordinador del grupo de precios unitarios para que sea validado y aprobado; esto último con el propósito de asegurar que los precios y/o cotizaciones acopiadas correspondan a los insumos referidos.

Para el procesamiento del cálculo se ha asignado un código para cada uno de los insumos que resultan de la descomposición de los costos elementales, de acuerdo con el procedimiento establecido en el sistema de codificación oficial. Los insumos tienen un código establecido que está asociado a una codificación por capítulo y análisis de costos unitarios.

Diseño estadístico

Componentes básicos

Universo. El universo está compuesto por dos grupos: a) las empresas contratantes encargadas de la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; y, b) los establecimientos comerciales o proveedores de los insumos de construcción.

Población objetivo. Se consideran parte de la población objetivo todos aquellos establecimientos económicos especializados en la venta de materiales, prestación de servicio de alquiler de equipos y suministro de salarios de mano de obra para la construcción de obras de infraestructura vial y espacio público; en donde las constructoras adquieren, regularmente, los insumos definidos como los más relevantes de las intervenciones del IDU.

Marco estadístico: Los criterios aplicados en la selección de los establecimientos para la toma de precios de los insumos están relacionados con los siguientes criterios: a) que la fuente sea especializada en la producción o venta de materiales para la construcción; b) que el artículo o los artículos sobre los cuales informa precios sea de producción o venta permanente y regular en ese establecimiento; c) que las fuentes para alquiler de maquinaria sean establecimientos que prestan este servicio a los constructores, considerando que en ocasiones, las mismas empresas constructoras rentan los equipos; d) que los establecimientos seleccionados pueden ser productores o distribuidores mayoristas o minoristas y, finalmente, e) que el establecimiento suministre información confiable

Definición de variables: La variable fundamental para la base de precios de referencia son los precios de los artículos que componen la canasta de la base de datos a los cuales se les hace seguimiento con periodicidad cuatrimestral y a partir del 2014, de forma semestral.

Unidades estadísticas

Unidad de observación: Insumos y/o variedades de insumos pertenecientes a la canasta de insumos de la construcción de las obras de infraestructura vial y espacio público, los cuales son suministrados por cada uno de los establecimientos pertenecientes a la población objetivo.

Unidad de análisis: Precios de los insumos más relevantes de las construcciones de obras de infraestructura vial y espacio público

Periodo de referencia y recolección

Periodo de referencia: El periodo de referencia es el semestre en el que se actualizan los precios de la canasta definida. Estos precios actualmente se toman a precios nominales del mes de recolección.

Periodo de recolección: Corresponde a la fecha de la cotización y la vigencia de la misma.

Diseño de la ejecución

El proceso de recolección, procesamiento, validación de la actualización de los precios que conforman la base de datos de referencia siguió los pasos que se muestran en el siguiente diagrama:

Diagrama 1. Procedimiento de ejecución de la operación estadística



Fuente: DTINI Proceso de actualización de la Base de Datos de Precios de Referencia del IDU

Diseño del análisis de resultados

Análisis estadístico

Durante el proceso de análisis estadístico se organizan los precios en serie, obteniendo una matriz de datos agrupados con el total de cotizaciones por cada uno de los insumos, a partir de la cual, se identifican medidas de tendencia central (promedio aritmético, mediana, moda), medidas de dispersión (varianza, desviación estándar, coeficientes de variación), además de un precio mínimo por cada insumo. La aplicación de estos procedimientos técnicos y las conclusiones sobre los parámetros observados se orientan a la identificación de los mejores precios basados en las bondades estadísticas que ofrecen las series de datos por insumo. Este procedimiento se complementa con análisis comparativos frente a indicadores como el ICOCIV publicado mensualmente por el DANE y variables próximas al comportamiento de los insumos de especial interés.

Análisis de contexto e impacto

El análisis de contexto se desarrollan ejercicios de seguimiento a las tendencias de los datos obtenidos con la operación de campo, frente a otros resultados de investigaciones similares en otras fuentes de información. Adicionalmente, se hacen validaciones de consistencia frente a comportamiento de productos similares teniendo en cuenta las especificaciones técnicas que garantizan la comparabilidad.

Diseño de la difusión y publicación

Se refiere a los mecanismos y medios previstos para la divulgación de la información generada por el ejercicio de actualización de los precios. En este caso se diseñaron los siguientes productos que permiten divulgar los resultados:

- * Memoria técnica sobre el proceso de recolección, depuración, procesamiento, análisis y divulgación de la Base de precios de referencia.
- * Base de Datos actualizada y cargada en el repositorio oficial del IDU - aplicativo CivilData
- * Documentación de análisis de la información, con simulación para revisar impactos de los cambios de los precios sobre las intervenciones del IDU.
- * Visores de consulta de la información para facilitar el uso entre sus principales usuarios.

Marco legal



[Clic para ir al inicio](#)

Resolución No. 13 del 14 de septiembre de 2005

Por la cual se adopta la estructura organizacional del Instituto de Desarrollo Urbano y se señalan las funciones de sus dependencias"

Acuerdo No. 002 de 2017 y Acuerdo 006 de 2021

Es competencia del IDU, a través de la Dirección Técnica Estratégica desde 2021 llamada Dirección Técnica de Inteligencia del Negocio e Innovación, "liderar y orientar el desarrollo de acciones para la actualización y administración del Sistema de Información Integral de la entidad, en lo relacionado con los Sistemas de Movilidad y de Espacio Público Construido definidos en el POT, así como del sistema de información de precios unitarios y las bases de datos sobre costos de construcción y mantenimiento de obras públicas en el Distrito Capital, de acuerdo con las políticas y estrategias adoptadas".

Decreto 1828 de Agosto 27 de 2013

Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1607 de 2012

Estudio de Mercado - Instituto de Desarrollo Urbano IDU

Operación estadística de recolección de información

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU

Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Análisis de precios unitarios: Elemento básico para la elaboración del presupuesto general, su base de cálculo es la unidad de medida correspondiente a cada ítem de dicho presupuesto.

Artículo o insumo: corresponde al ítem al cual se le hace el seguimiento de precios periódicamente para poder actualizar la base de datos de precios de referencia.

Categoría 1 (Profesional): Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de doce (12) años, de los cuales debe demostrar como mínimo diez (10) años de experiencia específica.

Categoría 2 (Profesional): Profesional calificado para llevar a cabo funciones de director o especialista de proyectos con experiencia profesional no menor de diez (10) años, de los cuales debe demostrar como mínimo siete (7) años de experiencia específica.

Categoría 3 (Profesional): Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de ocho (8) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cinco (5) años de experiencia específica.

Categoría 4 (Profesional): Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de especialista de proyectos o residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de seis (6) años, de los cuales debe demostrar como mínimo cuatro (4) años de experiencia específica.

Categoría 5 (Profesional): Profesional con experiencia técnica y administrativa para desempeñar funciones de ingeniero residente de proyectos, con experiencia profesional no menor de cuatro (4) años, de los cuales debe demostrar como mínimo tres (3) años de experiencia específica.

Categoría 6 (Profesional): Profesional con experiencia profesional no menor de tres (3) años, de los cuales debe demostrar como mínimo un (1) año de experiencia específica.

Categoría 7 (Profesional): Profesional con experiencia profesional no menor de dos (2) años.

Categoría 8 (Profesional): Profesional con experiencia profesional inferior a dos (2) años.

Canasta por seguimiento de precios: Conjunto de insumos o artículos representativos obras de infraestructura vial y espacio público, cuya variación de precios permite la actualización de la Base de Datos.

Cotización: Es el accionar y las consecuencias de cotizar (establecer un precio, realizar una estimación de algo, abonar una cuota). Esta palabra es usada para referirse a la documentación que indica valor real de un bien o de un servicio.

Espacio Público: El Espacio Público de una ciudad comprende las áreas requeridas para la circulación peatonal, vehicular, la recreación pública (activa o pasiva), para la seguridad y tranquilidad ciudadana. También son aquellas franjas de retiro de las edificaciones sobre las vías, fuentes de agua, parques, plazas, zonas verdes y las necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos básicos, para la instalación y uso de los elementos constitutivos del amueblamiento urbano en todas sus expresiones. Por otro lado, estos espacios preservan las obras de interés público y de los elementos históricos, culturales, religiosos, recreativos, artísticos. En términos generales, Espacio Público son todas las zonas existentes, debidamente proyectadas, en las que se pone de manifiesto el interés colectivo, y, por tanto, se constituyen en zonas para uso y/o disfrute colectivo.

Fecha de publicación: Corresponde a la fecha de cierre del proceso de actualización de la Base de Precios de Referencia, que incluye las fases de alistamiento, acopio, recolección, análisis, depuración y validación.

Fecha del último ajuste parcial: Esta fecha hace referencia a la última inclusión, eliminación, ajustes parciales, entre otros aplicados a insumos o APU's, y que responden a las necesidades propias del Instituto. Se precisa que no contiene modificación de los precios definidos a la fecha de publicación. Los ajustes quedan registrados en la pestaña de Novedades BD.

Fecha del último ajuste parcial: Esta fecha hace referencia a la última inclusión, eliminación, ajustes parciales, entre otros aplicados a insumos o APU's, y que responden a las necesidades propias del Instituto. Se precisa que no contiene modificación de los precios definidos a la fecha de publicación. Los ajustes quedan registrados en la pestaña de Novedades BD.

Normas técnicas: son documentos técnicos que se toman como herramienta para la ejecución de lagunas actividades frente al desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

Precio de referencia: Precio unitario definido por el IDU que puede ser tomado como referencia al interior o exterior del Instituto, para actividades requeridas en el desarrollo de infraestructura vial y espacio público.

Proveedor: Cada insumo de la Base de Datos está asociado con un proveedor, que no sólo suministra la información pertinente sino que se utiliza, además, como criterio de clasificación para localización rápida o para modificaciones masivas de precios. Los proveedores aparecen siempre ordenados por código.

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	322	CONCRETO GRAVA COMÚN 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	\$ 564.303	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	323	CONCRETO GRAVA COMÚN 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	\$ 599.299	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	324	CONCRETO GRAVA COMÚN 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	\$ 603.117	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	325	CONCRETO GRAVA COMÚN 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	\$ 619.564	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	326	CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	\$ 637.080	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	328	CONCRETO GRAVA COMÚN 5000 PSI 34 MPa (350 Kg/cm2)	M3	\$ 663.148	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	333	CONCRETO GRAVA FINA 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	\$ 616.932	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	366	MORTERO 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	\$ 724.353	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	1505	COMPACTADOR DE LLANTAS - MASA SIN LASTRES DE 9 A 11 TON	HR	\$ 196.044	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	1512	GRAMA	M2	\$ 19.722	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	1515	FORMALETA METÁLICA SARDINEL	ML/DI	\$ 1.131	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	1794	ALAMBRE RECOCIDO No.18	KG	\$ 5.711	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	2273	LADRILLO TOILETE RECOCIDO 24x12x6	UN	\$ 1.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	2307	ARENA DE PEÑA	M3	\$ 82.110	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	2308	ARENA DE RIO	M3	\$ 133.130	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	2551	MARCO Y TAPA PARA CAJA DE INSPECCIÓN 0.5x0.5m	UN	\$ 224.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	2798	LADRILLO TOILETE COMUN	UN	\$ 850	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	2910	RECEBO COMUN	M3	\$ 11.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	3386	FORMALETA MADERA (CAMILLA 0.73x1.4m, CRUCETA, CERCHA, F	M2/MES	\$ 12.964	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	3995	FORMALETA MADERA PARA TAPAS- CAJAS Y CAMARAS	M2	\$ 306.615	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4513	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=3"	ML	\$ 16.925	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4514	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=4"	ML	\$ 29.139	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4520	DUCTO PVC TIPO TDP D=3"	ML	\$ 24.074	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	4521	DUCTO PVC TIPO TDP D=4"	ML	\$ 28.524	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4594	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 88.599	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4596	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 176.735	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4598	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.323.832	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4600	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 3.907.698	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4608	UNION PVC U.M. D=2" NORMA NTC 382	UN	\$ 42.792	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4609	UNION PVC U.M. D=3" NORMA NTC 382	UN	\$ 70.485	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4610	UNION PVC U.M. D=4" NORMA NTC 382	UN	\$ 102.656	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4611	UNION PVC U.M. D=6" NORMA NTC 382	UN	\$ 239.697	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4612	UNION PVC U.M. D=8" NORMA NTC 382	UN	\$ 440.388	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4613	UNION PVC U.M. D=10" NORMA NTC 382	UN	\$ 786.838	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	4614	UNION PVC U.M. D=12" NORMA NTC 382	UN	\$ 1.219.423	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	4675	CEMENTO GRIS TIPO III (Bulto x 50 Kg)	UN	\$ 32.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	4694	TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 1"	ML	\$ 40.737	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	4697	TUBERIA CONDUIT METALICA RMC D= 1 1/2"	ML	\$ 43.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5038	ACERO FIGURADO No. 3 (Ø 3/8") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.657	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5041	ACERO FIGURADO No. 5 (Ø 5/8") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	5042	ACERO FIGURADO No. 6 (Ø 3/4") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	5056	MORTERO 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	\$ 691.033	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5115	A.C.P.M.	GLN	\$ 11.276	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	5481	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA ETB	UN	\$ 9.735	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	5661	VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA - VIBRACIONES POR MINUTO	DIA	\$ 61.982	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	5890	GRUA EXTENSION PARA POSTES DE BRAZO ARTICULADO. INCLUY	HR	\$ 81.813	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	5915	GRAVILLA 1/2"	M3	\$ 99.960	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6013	MOTONIVELADORA - MASA DE 16 A 18 TONELADAS - POTENCIA	HR	\$ 327.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6026	RETROEXCAVADORA - MASA DE 7 A 9 TONELADAS - POTENCIA	HR	\$ 168.662	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6062	VIBROCOMPACTADOR DE CILINDRO LISO - MASA DE 10 A 13 TO	HR	\$ 207.611	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6072	CONCRETO MR41	M3	\$ 762.557	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6073	CONCRETO MR43	M3	\$ 777.131	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	6087	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FA	JR	\$ 97.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	6088	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACT	JR	\$ 121.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6092	HERRAMIENTA MENOR	GLB	\$ 2.000	No aplica actualización
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	6098	AGUA	LT	\$ 28	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6107	MORTERO 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	\$ 902.020	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6109	SARDINEL PREFABRICADO A10 (800x200x500mm)	UN	\$ 53.256	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6115	LOSETA PREFABRICADA A60 (400x200x60mm)	M2	\$ 111.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6116	BORDILLO PREFABRICADO A80 (800x200x350mm)	UN	\$ 46.992	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6117	PIEZA REMATE A105 - RAMPAA A (800x400x275mm)	UN	\$ 83.638	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6118	SARDINEL ESPECIAL A100 - RAMPAA A (600x200x500mm)	UN	\$ 49.109	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6122	BORDE SEPARADOR VERDE A170 (800x300x820mm)	UN	\$ 380.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6126	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4". NORMA NT	ML	\$ 27.659	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6127	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6". NORMA NT	ML	\$ 52.567	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6128	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8". NORMA NT	ML	\$ 75.144	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6129	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10". NORMA N	ML	\$ 109.752	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6130	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12". NORMA N	ML	\$ 157.926	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6131	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16". NORMA N	ML	\$ 289.477	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6132	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18". NORMA N	ML	\$ 397.651	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	6133	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20". NORMA N	ML	\$ 487.403	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6140	COMPRESOR REMOLCABLE PARA MARTILLOS NEUMATICOS - CA	HR	\$ 60.640	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	6143	MICROESFERAS REFLECTIVAS	KG	\$ 15.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6147	TUBERIA CONCRETO CL1 D=6" (15cm)	ML	\$ 50.397	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6148	TUBERIA CONCRETO CL1 D=8" (20cm)	ML	\$ 84.329	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6149	TUBERIA CONCRETO CL1 D=10" (25cm)	ML	\$ 103.454	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6150	TUBERIA CONCRETO CL1 D=12" (30cm)	ML	\$ 122.921	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6151	TUBERIA CONCRETO CL1 D=14" (35cm)	ML	\$ 154.688	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6152	TUBERIA CONCRETO CL1 D=16" (40cm)	ML	\$ 203.714	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6153	TUBERIA CONCRETO CL1 D=18" (45cm)	ML	\$ 264.383	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6154	TUBERIA CONCRETO CL1 D=20" (50cm)	ML	\$ 342.278	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6155	TUBERIA CONCRETO CL1 D=24" (60cm)	ML	\$ 504.325	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6156	TUBERIA CONCRETO CL2 D=6" (15cm)	ML	\$ 61.154	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6157	TUBERIA CONCRETO CL2 D=8" (20cm)	ML	\$ 103.654	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6158	TUBERIA CONCRETO CL2 D=10" (25cm)	ML	\$ 132.681	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6159	TUBERIA CONCRETO CL2 D=12" (30cm)	ML	\$ 169.311	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6160	TUBERIA CONCRETO CL2 D=14" (35cm)	ML	\$ 224.688	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6161	TUBERIA CONCRETO CL2 D=16" (40cm)	ML	\$ 292.178	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6162	TUBERIA CONCRETO CL2 D=18" (45cm)	ML	\$ 393.530	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6163	TUBERIA CONCRETO CL2 D=20" (50cm)	ML	\$ 471.267	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6164	TUBERIA CONCRETO CL2 D=24" (60cm)	ML	\$ 677.770	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6165	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=24" (60cm)	ML	\$ 738.945	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6166	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=27" (70cm)	ML	\$ 902.144	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6167	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=32" (80cm)	ML	\$ 1.126.691	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6168	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=36" (90cm)	ML	\$ 1.417.338	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6169	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=40" (100cm)	ML	\$ 1.772.836	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6170	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=44" (110cm)	ML	\$ 1.994.913	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6171	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=48" (120cm)	ML	\$ 2.327.567	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6172	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=52" (130cm)	ML	\$ 2.577.285	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6173	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=56" (140cm)	ML	\$ 2.893.384	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6174	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=60" (150cm)	ML	\$ 3.213.691	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6175	TUBERIA CONCRETO REF. CL1 D=64" (160cm)	ML	\$ 3.636.087	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6176	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=68" (170cm)	ML	\$ 4.109.880	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6177	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=72" (180cm)	ML	\$ 4.636.694	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6178	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=80" (200cm)	ML	\$ 5.828.518	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6179	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=86" (215cm)	ML	\$ 6.577.314	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6180	TUBERIA CONCRETO REF. CL I D=92" (230cm)	ML	\$ 7.402.208	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6181	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=24" (60cm)	ML	\$ 738.945	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6182	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=27" (70cm)	ML	\$ 928.371	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6183	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=32" (80cm)	ML	\$ 1.159.154	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6184	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=36" (90cm)	ML	\$ 1.453.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6185	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=40" (100cm)	ML	\$ 1.819.293	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6188	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=44" (110cm)	ML	\$ 2.037.467	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6189	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=48" (120cm)	ML	\$ 2.388.257	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6190	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=52" (130cm)	ML	\$ 2.650.066	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6191	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=56" (140cm)	ML	\$ 2.935.986	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6192	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=60" (150cm)	ML	\$ 3.280.521	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6193	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=64" (160cm)	ML	\$ 3.729.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6194	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=68" (170cm)	ML	\$ 4.214.980	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6195	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=72" (180cm)	ML	\$ 4.658.828	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6196	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=80" (200cm)	ML	\$ 5.856.793	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6197	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=86" (215cm)	ML	\$ 6.686.556	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6198	TUBERIA CONCRETO REF. CL II D=92" (230cm)	ML	\$ 7.523.684	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6199	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=24" (60cm)	ML	\$ 738.945	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6200	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=27" (70cm)	ML	\$ 983.206	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6201	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=32" (80cm)	ML	\$ 1.225.890	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6202	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=36" (90cm)	ML	\$ 1.536.767	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6203	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=40" (100cm)	ML	\$ 1.926.441	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6204	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=44" (110cm)	ML	\$ 2.154.516	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6205	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=48" (120cm)	ML	\$ 2.527.963	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6206	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=52" (130cm)	ML	\$ 2.803.909	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6207	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=56" (140cm)	ML	\$ 3.101.872	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6208	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=60" (150cm)	ML	\$ 3.699.258	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6209	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=64" (160cm)	ML	\$ 3.896.935	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6210	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=68" (170cm)	ML	\$ 4.407.189	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6211	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=72" (180cm)	ML	\$ 5.146.442	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6212	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=80" (200cm)	ML	\$ 6.113.690	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6213	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=86" (215cm)	ML	\$ 6.862.534	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6214	TUBERIA CONCRETO REF. CL III D=92" (230cm)	ML	\$ 7.655.107	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6215	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=24" (60cm)	ML	\$ 838.048	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6216	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=27" (70cm)	ML	\$ 1.118.533	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6217	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=32" (80cm)	ML	\$ 1.401.724	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6218	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=36" (90cm)	ML	\$ 1.757.012	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6219	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=40" (100cm)	ML	\$ 2.199.617	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6220	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=44" (110cm)	ML	\$ 2.462.107	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6221	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=48" (120cm)	ML	\$ 2.888.247	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6222	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=52" (130cm)	ML	\$ 3.228.644	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6223	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=56" (140cm)	ML	\$ 3.421.411	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6224	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=60" (150cm)	ML	\$ 3.919.646	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6225	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=64" (160cm)	ML	\$ 4.457.282	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6226	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=68" (170cm)	ML	\$ 5.044.410	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6227	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=72" (180cm)	ML	\$ 5.640.197	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6228	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=80" (200cm)	ML	\$ 6.991.767	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6229	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=86" (215cm)	ML	\$ 8.383.687	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6230	TUBERIA CONCRETO REF. CL IV D=92" (230cm)	ML	\$ 9.160.076	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6236	VEE CONCRETO 8" x 6" x 0,60m	UN	\$ 141.233	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6237	VEE CONCRETO 10" x 6" x 1,25m	UN	\$ 248.638	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6238	VEE CONCRETO 12" x 6" x 1,25m	UN	\$ 319.056	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6239	VEE CONCRETO 14" x 6" x 1,25m	UN	\$ 380.479	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6240	VEE CONCRETO 16" x 6" x 1,25m	UN	\$ 486.203	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6241	VEE CONCRETO 18" x 6" x 1,25m	UN	\$ 572.448	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6242	VEE CONCRETO 20" x 6" x 1,25m	UN	\$ 690.278	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	6243	VEE CONCRETO 24" x 6" x 1,25m	UN	\$ 1.026.295	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6257	TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 19.650	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6258	TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 29.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6259	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 51.431	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6260	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 64.984	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6261	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 133.504	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6262	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 226.138	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6263	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 355.986	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6264	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	ML	\$ 498.094	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6265	TUBERIA PVC U.M. D=2" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 16.305	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6266	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 42.650	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6267	TUBERIA PVC U.M. D=2 1/2" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 24.300	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6268	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 54.714	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6269	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 109.342	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6270	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 186.019	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6271	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 289.540	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6272	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 26. NORMA NTC 382	ML	\$ 426.706	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6273	TUBERIA PVC U.M. D=3" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 34.368	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6274	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 43.680	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6275	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 89.215	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6276	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 151.802	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6277	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 237.290	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6278	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 32.5. NORMA NTC 382	ML	\$ 349.472	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6279	TUBERIA PVC U.M. D=4" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 33.921	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6280	TUBERIA PVC U.M. D=6" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 71.911	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6281	TUBERIA PVC U.M. D=8" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 121.461	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6282	TUBERIA PVC U.M. D=10" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 189.934	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6283	TUBERIA PVC U.M. D=12" RDE 41. NORMA NTC 382	ML	\$ 264.191	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6285	CONCRETO GRAVA COMÚN 1500 PSI 10.5 MPa (105 Kg/cm2)	M3	\$ 547.199	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6295	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=510 KG	UN	\$ 567.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6296	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=750 KG	UN	\$ 729.470	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6297	POSTE EN CONCRETO LA, H=8m, CR=1050 KG	UN	\$ 980.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6298	POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=510 KG	UN	\$ 755.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6303	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=510 KG	UN	\$ 742.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6304	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=750 KG	UN	\$ 903.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6305	POSTE EN CONCRETO LA, H=10m, CR=1050 KG	UN	\$ 1.276.823	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6306	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=510 KG	UN	\$ 762.790	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6307	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=750 KG	UN	\$ 985.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6308	POSTE EN CONCRETO AP, H=10m, CR=1050 KG	UN	\$ 1.122.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6309	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=510 KG	UN	\$ 937.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6310	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=750 KG	UN	\$ 1.296.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6311	POSTE EN CONCRETO LA, H=12m, CR=1050 KG	UN	\$ 2.000.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6312	POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=510 KG	UN	\$ 1.055.292	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6314	POSTE EN CONCRETO AP, H=12m, CR=1050 KG	UN	\$ 1.679.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6315	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=750 KG	UN	\$ 1.770.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6316	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1050 KG	UN	\$ 2.070.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6317	POSTE EN CONCRETO LA, H=14m, CR=1350 KG	UN	\$ 2.476.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6318	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=750 KG	UN	\$ 1.939.224	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6319	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1050 KG	UN	\$ 2.573.637	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6320	POSTE EN CONCRETO AP, H=14m, CR=1350 KG	UN	\$ 3.224.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6324	POSTE METALICO H=12m BRAZO DOBLE (PINTADO)	UN	\$ 4.058.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6326	POSTE METALICO H=10m BRAZO DOBLE (PINTADO)	UN	\$ 3.433.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6327	POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZC	UN	\$ 1.242.539	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6328	POSTE METALICO GALVANIZADO PEATONAL M130 H=6m BRAZC	UN	\$ 1.346.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6329	LUMINARIA DE SODIO 70W, 208/220V PARA AP	UN	\$ 214.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6332	CANECA EN MALLA METALICA M120	UN	\$ 428.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6333	BANCA EN CONCRETO CON ESPALDAR M30	UN	\$ 666.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6334	BOLARDO EN CONCRETO M60	UN	\$ 151.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6335	BOLARDO ALTO EN HIERRO M63	UN	\$ 226.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6337	CICLO-PARQUEADERO M100	UN	\$ 714.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6356	REGLA VIBRATORIA A GASOLINA INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	\$ 65.006	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6370	TEE HD E.L. D=6" x 2"	UN	\$ 499.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6371	TEE HD E.L. D=6" x 3"	UN	\$ 499.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6372	TEE HD E.L. D=6" x 4"	UN	\$ 553.248	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6373	TEE HD E.L. D=6" x 6"	UN	\$ 692.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6375	TEE HD E.L. D=8" x 2"	UN	\$ 743.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6376	TEE HD E.L. D=8" x 3"	UN	\$ 827.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6377	TEE HD E.L. D=8" x 4"	UN	\$ 1.154.641	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6378	TEE HD E.L. D=8" x 6"	UN	\$ 1.207.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6379	TEE HD E.L. D=8" x 8"	UN	\$ 1.209.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6380	TEE HD E.L. D=10" x 2"	UN	\$ 1.374.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6381	TEE HD E.L. D=10" x 3"	UN	\$ 1.677.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6382	TEE HD E.L. D=10" x 4"	UN	\$ 1.731.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6383	TEE HD E.L. D=10" x 6"	UN	\$ 1.981.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6384	TEE HD E.L. D=10" x 8"	UN	\$ 2.255.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6385	TEE HD E.L. D=10" x 10"	UN	\$ 2.802.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6387	TEE HD E.L. D=12" x 3"	UN	\$ 1.810.509	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6388	TEE HD E.L. D=12" x 4"	UN	\$ 2.142.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6389	TEE HD E.L. D=12" x 6"	UN	\$ 2.171.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6390	TEE HD E.L. D=12" x 8"	UN	\$ 2.308.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6391	TEE HD E.L. D=12" x 10"	UN	\$ 2.778.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6392	TEE HD E.L. D=12" x 12"	UN	\$ 3.296.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6393	TEE HD E.L. D=24" x 8"	UN	\$ 7.369.906	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6394	TEE HD E.L. D=24" x 10"	UN	\$ 8.394.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6395	TEE HD E.L. D=24" x 12"	UN	\$ 9.182.824	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6396	TEE HD E.L. D=24" x 14"	UN	\$ 9.773.993	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6397	TEE HD E.L. D=24" x 16"	UN	\$ 10.246.928	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6398	TEE HD E.L. D=24" x 18"	UN	\$ 11.074.564	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6399	TEE HD E.L. D=24" x 20"	UN	\$ 11.665.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6400	TEE HD E.L. D=24" x 24"	UN	\$ 13.321.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6401	TEE HD E.L. D=4" x 3"	UN	\$ 279.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6402	TEE HD E.L. D=4" x 4"	UN	\$ 398.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6404	CODO HD E.L. 90° D=2"	UN	\$ 127.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6405	CODO HD E.L. 90° D=3"	UN	\$ 198.057	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6406	CODO HD E.L. 90° D=4"	UN	\$ 262.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6407	CODO HD E.L. 90° D=6"	UN	\$ 529.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6408	CODO HD E.L. 90° D=8"	UN	\$ 981.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6409	CODO HD E.L. 90° D=10"	UN	\$ 1.796.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6410	CODO HD E.L. 90° D=12"	UN	\$ 2.177.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6411	CODO HD E.L. 90° D=14"	UN	\$ 2.904.563	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6412	CODO HD E.L. 90° D=16"	UN	\$ 3.807.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6413	CODO HD E.L. 90° D=18"	UN	\$ 4.811.432	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6414	CODO HD E.L. 90° D=20"	UN	\$ 6.021.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6416	CODO HD E.L. 45° D=2"	UN	\$ 147.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6417	CODO HD E.L. 45° D=3"	UN	\$ 180.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6418	CODO HD E.L. 45° D=4"	UN	\$ 232.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6419	CODO HD E.L. 45° D=6"	UN	\$ 446.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6420	CODO HD E.L. 45° D=8"	UN	\$ 928.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6421	CODO HD E.L. 45° D=10"	UN	\$ 1.529.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6422	CODO HD E.L. 45° D=12"	UN	\$ 2.088.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6423	CODO HD E.L. 45° D=14"	UN	\$ 2.066.265	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6424	CODO HD E.L. 45° D=16"	UN	\$ 2.672.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6425	CODO HD E.L. 45° D=18"	UN	\$ 3.630.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6426	CODO HD E.L. 45° D=20"	UN	\$ 5.228.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6430	CODO HD E.L. 22.5° D=4"	UN	\$ 214.149	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6431	CODO HD E.L. 22.5° D=6"	UN	\$ 368.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6434	CODO HD E.L. 22.5° D=12"	UN	\$ 1.814.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6440	CODO HD E.L. 11.25° D=2"	UN	\$ 114.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6441	CODO HD E.L. 11.25° D=3"	UN	\$ 170.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6442	CODO HD E.L. 11.25° D=4"	UN	\$ 204.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6443	CODO HD E.L. 11.25° D=6"	UN	\$ 357.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6446	CODO HD E.L. 11.25° D=12"	UN	\$ 1.564.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6454	UNION REPARACION HD E.L. D=6"	UN	\$ 263.915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6455	UNION REPARACION HD E.L. D=8"	UN	\$ 420.951	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6456	UNION REPARACION HD E.L. D=10"	UN	\$ 931.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6457	UNION REPARACION HD E.L. D=12"	UN	\$ 1.120.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6458	UNION REPARACION HD E.L. D=14"	UN	\$ 1.351.869	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6459	UNION REPARACION HD E.L. D=16"	UN	\$ 1.455.859	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6462	TAPON HD E.L. D=4"	UN	\$ 155.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6463	TAPON HD E.L. D=6"	UN	\$ 358.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6464	TAPON HD E.L. D=8"	UN	\$ 719.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6472	TUBERIA CONDUIT PVC D=1"	ML	\$ 5.567	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6473	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4"	ML	\$ 8.609	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6474	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2"	ML	\$ 10.973	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6475	TUBERIA CONDUIT PVC D=2"	ML	\$ 16.880	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6476	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=2"	UN	\$ 602.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6477	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=3"	UN	\$ 857.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6479	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=6"	UN	\$ 2.193.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6480	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=8"	UN	\$ 3.712.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6481	HIRANTE TIPO TRAFICO E.B D=3". DOS SALIDAS DE 2 1/2"	UN	\$ 4.358.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6482	HIRANTE TIPO TRAFICO E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2"	UN	\$ 5.827.430	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6483	HIRANTE TIPO TRAFICO E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2"	UN	\$ 7.945.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6484	HIRANTE TIPO POSTE E.B D=4". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y	UN	\$ 3.102.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	6485	HIRANTE TIPO POSTE E.B D=6". TRES SALIDAS, DOS DE 2 1/2" Y	UN	\$ 3.316.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	EQUIPO PESADO	6507	TERMINADORA DE ASFALTO - ANCHO DE PAVIMENTACIÓN ESTÁ	HR	\$ 311.238	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6527	UNION REPARACION PVC U.M. D=6"- NORMA NTC 382	UN	\$ 267.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6528	UNION REPARACION PVC U.M. D=8"- NORMA NTC 382	UN	\$ 491.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6530	UNION REPARACION PVC U.M. D=12"- NORMA NTC 382	UN	\$ 1.537.259	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6534	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR M31	UN	\$ 452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6535	BANCA MODULAR EN CONCRETO M40	UN	\$ 214.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6539	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3"	UN	\$ 9.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	6540	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4"	UN	\$ 17.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6543	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA ANDEN ETB	UN	\$ 394.464	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6545	MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE ANDEN ETB	UN	\$ 681.540	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6551	SEÑAL DOBLE CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m	UN	\$ 575.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6552	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (60x60cm) POSTE 3.5m	UN	\$ 400.124	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6553	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (75x75cm) POSTE 3.5m	UN	\$ 520.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6554	SEÑAL DE TRANSITO GRUPO I (90x90cm) POSTE 3.5m	UN	\$ 701.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6555	TACHON EN CONCRETO 0.40x15x0.08m	UN	\$ 58.505	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6556	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL, NO INCLUYE ELEMENTOS	UN	\$ 8.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6559	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=2"	UN	\$ 8.716	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6560	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=3"	UN	\$ 34.260	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6561	ADAPTADOR MACHO PVC E.L. D=4"	UN	\$ 63.022	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6567	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA - HORA	HR	\$ 114.404	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	6578	TRITURADO > = 12" (30 - 50 cm)	M3	\$ 99.960	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	6624	RAJÓN SUELTO > = 12" (30 - 50 cm)	M3	\$ 61.285	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6625	MEZCLADORA DE CONCRETO (1,5 BULTOS) - INCLUYE COMBUST	DIA	\$ 74.066	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6629	FOTOCELDA CON BASE	UN	\$ 51.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6636	POSTE METALICO H=10m BRAZO SENCILLO (PINTADO)	UN	\$ 3.304.273	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6645	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 95.971	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6646	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 133.412	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6647	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 361.384	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6648	CODO G.RAD. PVC U.M. 90° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 2.879.273	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6649	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 110.061	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6650	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 85.021	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6651	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 126.615	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6652	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 167.099	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6653	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 313.678	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6654	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 879.529	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6655	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.883.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6656	CODO G.RAD. PVC U.M. 45° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 2.644.021	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6657	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 41.166	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6658	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 58.167	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6659	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 80.149	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6660	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 131.656	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6661	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 323.491	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6662	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 684.455	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6663	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.533.707	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6664	CODO G.RAD. PVC U.M. 22.5° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 2.065.344	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6665	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 47.593	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6666	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=2 1/2" RDE 21. NORMA NTC 38	UN	\$ 55.001	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6667	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=3" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 73.048	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6668	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=4" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 125.084	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6669	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=6" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 289.254	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6670	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=8" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 587.743	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6671	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=10" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.254.705	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6672	CODO G.RAD. PVC U.M. 11.25° D=12" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 1.660.804	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6673	CABINA TELEFONICA PEDESTAL M20	UN	\$ 10.710.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6674	PARADERO EN ACERO INOXIDABLE M10	UN	\$ 10.948.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6675	CICLO-PARQUEADERO M101	UN	\$ 1.023.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6677	BANCA EN MADERA M50	UN	\$ 654.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6679	PROTECTOR DE ARBOL M90	UN	\$ 928.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6680	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS M91	UN	\$ 238.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6681	POSTE HISTORICO M131 H=5m	UN	\$ 4.713.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6682	BOLARDO BAJO EN HIERRO M62	UN	\$ 226.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	6683	BOLARDO BAJO EN CONCRETO M61	UN	\$ 122.166	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6684	BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS	M2	\$ 6.148	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	6698	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTEN	M2	\$ 7.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6700	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 8.383	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6701	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 17.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6702	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 21.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6703	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. D	M2	\$ 25.129	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6704	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. D	M2	\$ 31.384	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	6710	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TI	M2	\$ 8.245	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6715	UNION PVC E.L. D=2 1/2". NORMA NTC 382	UN	\$ 25.395	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	6722	SUBBASE GRANULAR B-400	M3	\$ 29.750	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6733	ADOQUIN DE ARCILLA CUARTERON 26x6x6	M3	\$ 1.230	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6739	BOMBEO DE CONCRETO CON AUTOBOMBA (No incluye suminist	M3	\$ 75.041	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	6780	MOTOSIERRA - POTENCIA 2 A 3 KW (INCLUYE COMBUSTIBLE)	DIA	\$ 134.708	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	6789	ACERO FIGURADO No. 7 (Ø 7/8") F'y=60000 PSI	KG	\$ 4.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6792	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAMARA INSPECCIÓN ETB PL0025	UN	\$ 571.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6793	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION SENCILLA CODENSA CS 275	UN	\$ 543.830	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	6807	FORMALETA MADERA SUMIDEROS	M2	\$ 50.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6824	TRANSPORTE TUBERIA Y PREFABRICADOS	KG	\$ 42	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6825	BARRERA MONODIRECCIONAL NEW JERSEY (900x290x1000)	UN	\$ 281.961	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	6826	BARRERA BIDIRECCIONAL NEW JERSEY (800x600x1500)	UN	\$ 435.504	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6830	GROUTING 10.5 MPa 1500 PSI (105 Kg/cm2)	M3	\$ 609.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6831	GROUTING 2000 PSI 14 MPa (140 Kg/cm2)	M3	\$ 641.109	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6832	GROUTING 17 MPa 2500 PSI (175 Kg/cm2)	M3	\$ 650.233	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	6834	TUBERIA PF D=1/2" RDE 9	NL	\$ 4.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	6835	UNION PVC E.L. D=1/2". NORMA NTC 382	UN	\$ 605	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6846	ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm)	UN	\$ 2.255	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6847	ADOQUIN DE CONCRETO (200x100x80mm) COLOR	UN	\$ 2.337	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	6853	ADOQUIN DE CONCRETO A25 (20x10x6cm)	UN	\$ 1.745	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6858	CONCRETO MR50	M3	\$ 830.381	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6859	CONCRETO MR45	M3	\$ 793.679	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6861	LOSETA PREFABRICADA A50 - A55 - A56 (400x400x60mm)	M2	\$ 96.196	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	6863	CARUELA PREFABRICADA A120 (800x300x225mm)	UN	\$ 51.943	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	6865	CONCRETO TREMIE 3000 PSI (210 Kg/cm2)	M3	\$ 622.853	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	6867	PILOTEADORA PESO 60.000 KG. DIAMETRO MAXIMO 1.20 M. PRC	HR	\$ 672.130	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6875	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO I	KG	\$ 5.964	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	6878	TRANSPORTE DE BASES ASFALTICAS	M3-KM	\$ 2.390	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	6884	POSTE METALICO H=9m BRAZO SENCILLO (PINTADO)	UN	\$ 3.093.167	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	6889	FONDO DE JUNTA EN EPSUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIC	UN	\$ 915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	6914	CURADOR PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	\$ 11.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	6919	ESMALTE URETANO GRIS (COMPONENTE A)	GLN	\$ 279.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	6944	MARCO Y TAPA CIRCULAR CAJA VEHICULAR CODENSA CS280	UN	\$ 597.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	6958	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII	M2	\$ 19.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6962	EMULSION ASFALTICA CRL-1	LT	\$ 2.494	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6963	EMULSION ASFALTICA CRR-1	LT	\$ 2.494	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	6964	EMULSION ASFALTICA CRR-2	LT	\$ 2.788	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7004	BASE GRANULAR B-600	M3	\$ 57.120	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7005	SUBBASE GRANULAR B-200	M3	\$ 21.420	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7009	CORTADORA DE PAVIMENTOS (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE C	DIA	\$ 107.849	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7012	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6	UN	\$ 1.290	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7018	SELLANTE ELASTOMERICO CON BASE EN POLIURETANO	GLN	\$ 365.104	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7019	GASOLINA CORRIENTE	GLN	\$ 15.491	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7020	UNION REPARACION HD EL D=3"	UN	\$ 164.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7021	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=3"	UN	\$ 159.991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7022	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=4"	UN	\$ 192.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7023	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=8"	UN	\$ 284.721	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7024	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=6"	UN	\$ 277.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7025	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=10"	UN	\$ 561.915	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7026	UNION GIBAULT HD PARA AC CL 25 D=12"	UN	\$ 826.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7041	TAPA Y ANILLO EN POLIPROPILENO RECICLADO PARA POZO	UN	\$ 1.794.104	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7050	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR	HR	\$ 16.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	7055	CAL HIDRATADA	KG	\$ 1.355	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7057	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACT	HR	\$ 13.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7071	EMULSION ASFALTICA CRL-0	LT	\$ 2.058	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7080	TUBERÍA PVC SANITARIA D=4"	ML	\$ 38.436	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7081	TUBERÍA PVC SANITARIA D=6"	ML	\$ 80.651	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7082	PLACA CUBIERTA POZO D=1.70m, e=0.25m - EAAB	UN	\$ 1.701.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7084	PLACA FONDO POZO D=1.70m, e=0.20m - EAAB	UN	\$ 1.154.300	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7085	SECCIÓN CLINDRO POZO D=1.20m, H=1.00m	UN	\$ 1.576.708	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7086	SECCIÓN CLINDRO POZO D=1.20m, H=0.50m	UN	\$ 871.185	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7087	SECCIÓN CLINDRO POZO D=1.20m, H=0.25m	UN	\$ 604.905	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7088	ACERO FIGURADO No. 4 (Ø 1/2") F'y=60000 PSI	KG	\$ 4.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7089	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52 X 0.90 EAAB NP-023	UN	\$ 666.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7091	SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	\$ 1.689.374	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7092	SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	\$ 2.267.576	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7093	SUMIDERO LATERAL SL-200	UN	\$ 2.625.082	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7094	SUMIDERO LATERAL SL-250	UN	\$ 3.633.420	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7096	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-100	UN	\$ 1.713.842	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7097	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	\$ 2.648.082	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7098	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-200	UN	\$ 3.364.671	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7099	TAPA SUMIDERO LATERAL SL-250	UN	\$ 3.481.775	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7101	SOBRETAPA SUMIDERO LATERAL SL-150	UN	\$ 937.673	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7104	REJILLA SUMIDERO LATERAL 83.50 X 45	UN	\$ 398.001	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7105	TUBERÍA PVC DRENAJE D=65mm (TUBO SIN FILTRO)	ML	\$ 14.753	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7106	TUBERÍA PVC DRENAJE D=100mm (TUBO SIN FILTRO)	ML	\$ 26.064	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7107	TUBERÍA PVC DRENAJE D=160mm (TUBO SIN FILTRO)	ML	\$ 58.068	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7109	TUBERÍA PVC DRENAJE D=65mm (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	\$ 20.206	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7110	TUBERÍA PVC DRENAJE D=100mm (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	\$ 35.129	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7111	TUBERÍA PVC DRENAJE D=160mm (EN ROLLO CON FILTRO)	ML	\$ 80.450	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7114	CONCRETO DE BAJA PERMEABILIDAD 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm	M3	\$ 776.449	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7115	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS Y MORTEROS	KG	\$ 11.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7119	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=24". NORMA NTC 5070	ML	\$ 658.308	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7120	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=27". NORMA NTC 5070	ML	\$ 793.692	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7121	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=30". NORMA NTC 5070	ML	\$ 979.846	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7122	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=33". NORMA NTC 5070	ML	\$ 1.345.385	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7123	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=36". NORMA NTC 5070	ML	\$ 1.818.385	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7124	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=39". NORMA NTC 5070	ML	\$ 2.435.231	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7125	TUBERÍA PVC U.M. EXT/INT LISO D=42". NORMA NTC 5070	ML	\$ 2.855.769	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7131	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII	M2	\$ 11.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7133	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII	M2	\$ 26.709	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7134	GEOTEXTIL NO TEJIDO PARA REPAVIMENTACION CON RESISTEN	M2	\$ 8.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7135	ADOQUIN DE ARCILLA 20x10x6	UN	\$ 1.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7138	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A70 (1070x120x135mm)	UN	\$ 30.584	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7141	SARDINEL BAJO ABS - RAMPAS (800x200x350mm)	UN	\$ 40.323	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7142	DUCTO PVC TIPO TDP D=6"	ML	\$ 61.930	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7145	MARCO Y TAPA CAJA INSPECCION AP / BT CODENSA CS274	UN	\$ 401.566	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	7146	MANLIFT - PLATAFORMA ELEVADORA A COMBUSTIÓN DE BRAZ	HR	\$ 136.484	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	7147	POSTE EN CONCRETO AP, H=8m, CR=750 KG	UN	\$ 778.063	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7151	MARCO Y TAPA CAJA PASO SENCILLA EN CALZADA ETB	UN	\$ 1.065.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7152	MARCO Y TAPAS CAJA PASO DOBLE EN CALZADA ETB	UN	\$ 1.832.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7153	EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-1m	LT	\$ 3.584	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7154	EMULSION MODIFICADA CON POLIMEROS CRR-2m	LT	\$ 3.818	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	7166	ESTABILIZADORA / RECICLADORA EN FRIO - ANCHO DE CORTEA	HR	\$ 735.991	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7172	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 CON CEME	M3	\$ 1.035.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7174	MEZCLA ASFALTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO	M3	\$ 1.044.316	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7181	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 CON CEME	M3	\$ 1.148.470	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7199	CONCRETO MR39 (245 Kg/cm2)	M3	\$ 641.670	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7200	CONCRETO MR36 (210 Kg/cm2)	M3	\$ 611.648	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7202	MALLA ELECTROSOLDADA S=250x250mm, Ø=4x4mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7203	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=5x5mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7204	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7205	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=7x7mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7206	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8x8mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7207	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=4x4mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7208	MALLA ELECTROSOLDADA S=200x200mm, Ø=4x4mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	7216	PINTURA TERMOPLASTICA (Sum y Aplic. con Microfo	M2	\$ 153.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7219	MARCO Y TAPAS CAJA INSPECCION DOBLE CODENSA CS276	UN	\$ 942.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7224	AROBASE AROTAPA HF TIPO 1 EAAB NP-024	UN	\$ 382.240	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7227	TOPELLANTAS (500x200x150mm)	UN	\$ 28.917	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7228	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65	UN	\$ 219.983	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7229	TIERRA NEGRA incluye fertilizante y cascarilla de arroz	M3	\$ 89.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7231	DERECHOS DE BOTADERO	M3	\$ 7.934	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7236	LUBRICANTE U.M. (EMPAQUE 500 gr)	UN	\$ 33.989	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7244	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=4" (110MM), NO	UN	\$ 18.972	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7245	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=6" (160MM), NO	UN	\$ 45.970	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7246	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCL	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7247	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCL	HR	\$ 18.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7248	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO PLOMERO (INCL	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7249	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO PLOMERO (INCL	HR	\$ 18.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MADERAS	7252	PLANCHON EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.04	UN	\$ 35.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7253	PLANCHON EN ORDINARIO 3.90 X 0.18 X 0.04	UN	\$ 62.308	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7254	PLANCHON EN ORDINARIO 4.90 X 0.18 X 0.04	UN	\$ 120.785	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7255	PLANCHON EN ORDINARIO 5.90 X 0.18 X 0.04	UN	\$ 140.063	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	MADERAS	7256	REPISA EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.04	UN	\$ 14.399	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7257	REPISA EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.04	UN	\$ 34.510	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7258	REPISA EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.04	UN	\$ 59.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7259	REPISA EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.04	UN	\$ 69.853	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7260	DURMIENTE EN ORDINARIO 2.90 X 0.04 X 0.04	UN	\$ 7.973	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7261	DURMIENTE EN ORDINARIO 3.90 X 0.04 X 0.04	UN	\$ 15.827	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7262	CERCO EN ORDINARIO 2.90 X 0.08 X 0.08	UN	\$ 37.723	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7263	CERCO EN ORDINARIO 3.90 X 0.08 X 0.08	UN	\$ 63.308	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7264	CERCO EN ORDINARIO 4.90 X 0.08 X 0.08	UN	\$ 119.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7265	CERCO EN ORDINARIO 5.90 X 0.08 X 0.08	UN	\$ 140.063	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7266	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.025	UN	\$ 31.580	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7267	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.025	UN	\$ 26.623	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7268	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.025	UN	\$ 21.384	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7269	TABLA BURRA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.025	UN	\$ 16.144	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7270	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.28 X 0.02	UN	\$ 25.349	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7271	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.23 X 0.02	UN	\$ 21.384	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7272	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.18 X 0.02	UN	\$ 16.994	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7273	TABLA CHAPA EN ORDINARIO 2.90 X 0.13 X 0.02	UN	\$ 12.887	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7274	CAMILLA EN ORDINARIO 1.40 X 0.70	UN	\$ 44.625	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7275	LISTON EN ORDINARIO 3.00 X 0.08 X 0.02	UN	\$ 17.943	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7276	LIMATON 3.00 M	UN	\$ 25.865	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7277	LIMATON 4.00 M	UN	\$ 28.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7278	LIMATON 5.00 M	UN	\$ 35.805	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7279	LIMATON 6.00 M	UN	\$ 42.945	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7280	LIMATON 7.00 M	UN	\$ 86.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7281	LIMATON 8.00 M	UN	\$ 91.214	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7282	VARA DE CORREDOR 3.0 M	UN	\$ 8.925	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7283	VARA DE CORREDOR 4.0 M	UN	\$ 14.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7284	VARA DE CORREDOR 5.0 M	UN	\$ 18.375	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7285	VARA DE CORREDOR 6.0 M	UN	\$ 22.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7287	VARA DE CLAVO 3.00 M	UN	\$ 11.025	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MADERAS	7288	VARA DE CLAVO 6.00 M	UN	\$ 22.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7289	BLOQUE PARA CAMARA TELEFONICA EPM - TELECOM	UN	\$ 5.657	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7291	MARCO Y TAPA CIRCULAR TELECOM CT-014 (F)	UN	\$ 642.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7293	MARCO Y TAPA CAMARA F1 TELECOM CT-043 (F)	UN	\$ 574.620	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7295	MARCO Y TAPAS CAMARA DOBLE F1 TELECOM CT-044 (F)	UN	\$ 656.880	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7298	MARCO Y TAPA CAMARA F2 TELECOM CT-053 (F)	UN	\$ 293.026	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7300	DUCTO TELEFONICO LIVIANO PVC TIPO EB D=6"	ML	\$ 62.035	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7302	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=2"	ML	\$ 11.010	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7303	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=3"	ML	\$ 24.411	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7304	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=4"	ML	\$ 41.175	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	7305	DUCTO PESADO PVC TIPO DB D=6"	ML	\$ 85.883	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7306	CINTA DE DEMARCACION Cal. 3 (ROLLO 500mx0.10m)	UN	\$ 28.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7307	SOLDADURA SOLVENTE PARA PVC (1/4 GLN)	UN	\$ 99.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	7308	TARIFA MES - SMMLV	MES	\$ 1,750.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7309	ACERO FIGURADO Ø 1/4" A Ø 1" Fy=60000 PSI - Puesto en obra	KG	\$ 4.701	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7313	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE ELÉCTRICO - POTENCIA DE 2 A 3 HP	DIA	\$ 28.560	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7317	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 6.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7336	LIMPIADOR (1/4 GLN)	UN	\$ 52.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7337	IMPRIMANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA	KG	\$ 163.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7338	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15cm	ML	\$ 57.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7343	BARANDA METALICA M80 (instalado y pintado)	ML	\$ 380.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7344	BARANDA METALICA M81 (instalado y pintado)	ML	\$ 452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7345	CANECA EN ACERO INOXIDABLE TIPO BARCELONA	UN	\$ 833.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	7346	CABINA TELEFONICA DE PARED M21	UN	\$ 7.140.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7351	UNION DRESSER HD D=3"	UN	\$ 185.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7352	UNION DRESSER HD D=4"	UN	\$ 199.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7353	UNION DRESSER HD D=6"	UN	\$ 379.610	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7354	UNION DRESSER HD D=8"	UN	\$ 540.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7355	UNION DRESSER HD D=10"	UN	\$ 821.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7356	UNION DRESSER HD D=12"	UN	\$ 1,069.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7359	BARRERA RELLENABLE (1.45x0.45x0.55m) CON CINTA RET	UN	\$ 363.056	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7360	BARRERA RELLENABLE (2.00x0.55x1.00m) CON CINTA RET	UN	\$ 472.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7361	BLOQUE No. 4	UN	\$ 1.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	7362	BLOQUE No. 5	UN	\$ 1.450	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	7363	TAPA PARA POZO D=0.70m	UN	\$ 283.101	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUMIDEROS Y COMPONENTES	7364	REJILLA SUMIDERO TRANSVERSAL 50 X 50	UN	\$ 443.590	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7366	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=8" (200MM). NO	UN	\$ 77.164	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7367	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=10" (250MM). NO	UN	\$ 219.179	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7368	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=12" (315MM). NO	UN	\$ 375.019	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7369	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=16" (400MM). NO	UN	\$ 571.775	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7370	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=18" (450MM). NO	UN	\$ 601.434	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7371	UNION PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=20" (500MM). NO	UN	\$ 675.703	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7372	CODO HD E.L. 11.25" D=8"	UN	\$ 600.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7373	CODO HD E.L. 22.5" D=3"	UN	\$ 180.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7374	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=4"	UN	\$ 1,136.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7375	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=10"	UN	\$ 6,290.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7376	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.L. D=12"	UN	\$ 7,485.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7377	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=2"	UN	\$ 114.240	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7378	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=3"	UN	\$ 177.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7379	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=4"	UN	\$ 239.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7380	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=6"	UN	\$ 441.619	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7381	CODO HD J.H. PARA PVC 11.25" D=8"	UN	\$ 627.921	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7382	REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 2". NORMA NTC 382	UN	\$ 131.889	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7384	REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 3". NORMA NTC 382	UN	\$ 139.150	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7387	TAPON PVC U.M. D=3". NORMA NTC 382	UN	\$ 78.401	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7388	TAPON PVC U.M. D=4". NORMA NTC 382	UN	\$ 99.680	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7389	TAPON PVC U.M. D=6". NORMA NTC 382	UN	\$ 228.057	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7391	REDUCCION HD E.L. D=6" x 2"	UN	\$ 279.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7392	REDUCCION HD E.L. D=6" x 3"	UN	\$ 357.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7393	REDUCCION HD E.L. D=6" x 4"	UN	\$ 430.604	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7396	REDUCCION HD E.L. D=8" x 4"	UN	\$ 440.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7397	REDUCCION HD E.L. D=8" x 6"	UN	\$ 652.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7398	REDUCCION HD E.L. D=10" x 3"	UN	\$ 713.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7399	REDUCCION HD E.L. D=10" x 4"	UN	\$ 743.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7400	REDUCCION HD E.L. D=10" x 6"	UN	\$ 773.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7401	REDUCCION HD E.L. D=10" x 8"	UN	\$ 880.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7403	REDUCCION HD E.L. D=12" x 4"	UN	\$ 1,184.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7404	REDUCCION HD E.L. D=12" x 6"	UN	\$ 1,320.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7405	REDUCCION HD E.L. D=12" x 8"	UN	\$ 1,320.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7406	REDUCCION HD E.L. D=12" x 10"	UN	\$ 1,785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7407	UNION REPARACION PVC U.M. D=2". NORMA NTC 382	UN	\$ 47.186	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7409	UNION REPARACION PVC U.M. D=3", NORMA NTC 382	UN	\$ 75.158	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7410	UNION REPARACION PVC U.M. D=4", NORMA NTC 382	UN	\$ 115.474	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7411	UNION REPARACION PVC U.M. D=10", NORMA NTC 382	UN	\$ 839.761	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7412	UNION UNIVERSAL HD D=3" (85 a 103mm)	UN	\$ 190.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7413	UNION UNIVERSAL HD D=4" (110 a 128mm)	UN	\$ 210.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7414	UNION UNIVERSAL HD D=6" (167 a 189mm) R1-R2	UN	\$ 435.540	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7416	UNION UNIVERSAL HD D=10" (292 a 310mm) R1-R2	UN	\$ 1.050.770	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7417	UNION UNIVERSAL HD D=12" (350 a 368mm) R1-R3	UN	\$ 1.190.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELOS Y JORNALES	7418	TARIFA MES - AUXILIO DE TRANSPORTE	MES	\$ 249.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7419	CONCRETO GRAVA COMÚN 4500 PSI 31.5 MPa (315 Kg/cm2)	M3	\$ 649.826	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7420	MORTERO 2500 PSI 17 MPa (175 Kg/cm2)	M3	\$ 749.343	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7421	MORTERO 3000 PSI 21 MPa (210 Kg/cm2)	M3	\$ 776.713	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7422	MORTERO 3500 PSI 24 MPa (245 Kg/cm2)	M3	\$ 866.103	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7423	ARMADO CANASTAS PARA PILOTES	KG	\$ 706	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7426	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	ML	\$ 53.812	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7427	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD	ML	\$ 106.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7428	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRENA	ML	\$ 58.422	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7429	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRENA	ML	\$ 84.301	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7430	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRENA	ML	\$ 138.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7434	DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 14"/350mm, cortes a	UN	\$ 558.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7436	MOTOBOMBA SUMERGIBLE Ø 2" O 3" - INCLUYE COMBUSTIBLE	DIA	\$ 68.508	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7437	CORTADORA DE LADRILLO (SIN DISCO) - PROFUNDIDAD DE COR	\$	58.857	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	7438	RODILLO VIBROCOMPACTADOR TÁNDEM PEQUEÑO - MASA DE	DIA	\$ 491.230	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7439	MARTILLO DEMOLEDOR NEUMÁTICO - GOLPES POR MINUTO DE	HR	\$ 5.950	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7442	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIC	ML	\$ 1.571	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7443	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIC	ML	\$ 3.123	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7444	TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2"	ML	\$ 14.757	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7445	UNION UNIVERSAL HD D=6" (159 a 181mm) R1	UN	\$ 330.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7446	UNION UNIVERSAL HD D=8" (218 a 235mm) R1	UN	\$ 510.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7448	UNION UNIVERSAL HD D=12" (315 a 333mm) R1	UN	\$ 999.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7451	ACERO FIGURADO No. 8 (Ø 1") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.701	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7452	ACERO FIGURADO No. 10 (Ø 1 1/4") Fy=60000 PSI	KG	\$ 4.939	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7453	UNION REPARACION HD EL D=4"	UN	\$ 182.226	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7455	CODO HD E.L. 22.5" D=8"	UN	\$ 618.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	7457	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 1"	ML	\$ 28.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	7458	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 1 1/2"	ML	\$ 44.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	7460	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA EMT D= 1 1/2"	ML	\$ 39.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7461	ARENA LAVADA DE PEÑA	M3	\$ 90.566	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	7462	TRANSPORTE DE PETREOS	M3-KM	\$ 1.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7463	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB D	M2	\$ 5.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7465	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GRAB. E	M2	\$ 5.953	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7467	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII	M2	\$ 7.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	7468	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METODO TII	M2	\$ 7.426	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	7471	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA DENSIDAD DEL CEA	UN	\$ 96.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	7472	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL TIEMPO DE FRAGUA	UN	\$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7482	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS. Norm	UN	\$ 123.311	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7485	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS GRUESO	UN	\$ 160.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7487	VALOR DE AZUL DE METILENO EN AGREGADOS FINOS. Norma té	UN	\$ 208.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7488	DETERMINACION EN EL LABORATORIO DEL CONTENIDO DE AGU	UN	\$ 125.919	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7489	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DE L	UN	\$ 37.485	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7490	DETERMINACION DE LOS TAMAÑOS DE LAS PARTICULAS DE LOS	UN	\$ 148.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7493	DETERMINACION DE LA CANTIDAD DE MATERIAL QUE PASA EL T	UN	\$ 50.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7494	DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECÍFICA DE LAS PARTI	UN	\$ 71.222	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7496	DETERMINACION DE LOS FACTORES DE CONTRACCION DE LOS S	UN	\$ 84.490	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7497	DETERMINACION DEL CONTENIDO ORGANICO DE UN SUELO ME	UN	\$ 82.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7501	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO B - R	UN	\$ 339.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7502	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (METODO A - U	UN	\$ 737.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7503	CONSOLIDACION UNIDIMENSIONAL DE SUELOS (DOBLE CICLO E	UN	\$ 890.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7511	CBR DE SUELOS COMPACTADOS EN EL LABORATORIO (METODO	UN	\$ 311.780	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	7520	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS	UN	\$ 126.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	7523	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEC	UN	\$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	7524	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEC	UN	\$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTOS	7530	EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS (NUC	UN	\$ 130.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULIC	7542	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO (I	UN	\$ 10.115	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULIC	7544	TRACCION INDIRECTA DE CILINDROS DE CONCRETO. Norma té	UN	\$ 21.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOS	7550	ENSAYO DE ADHERENCIA EN BANDEJA. Norma técnica: INVE-740	UN	\$ 165.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7551	ESTABILIDAD Y FLUJO DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE EN	UN	\$ 78.778	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7554	SERIALIZACION TUBULAR COLOMBINA PLASTICA	UN	\$ 46.520	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7555	CINTA DE SEÑALIZACION CAL 4 (ROLLO 500mdx10m)	UN	\$ 42.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7556	PLASTICO NEGRO CALIBRE 6	M2	\$ 1.728	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7557	BOLSA DE LONA	UN	\$ 2.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	7558	BAÑO TIPO FLUSHING - ALQUILER MANTENIMIENTO Y ASEO DE	UN/MES	\$ 856.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7559	TELA VERDE DE CERRAMIENTO (2,10mx250)	M2	\$ 2.763	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7560	POLISOMBRA 65% (1x7m) R-800 NEGRA	M2	\$ 3.247	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7561	POLISOMBRA 47% (4x100m)	M2	\$ 1.852	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MADERAS	7562	POSTE ROLLIZO D= 12cm x 15cm	ML	\$ 23.387	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7567	SEÑAL EN POLIETILENO ALVEOLAR PARE-SIGA 45cms. DECORAD	UN	\$ 95.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7568	EXTINTOR x 5LB	UN	\$ 42.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7571	CONOS H= 0,9- 1,0mt	UN	\$ 83.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7575	CAPA IMPERMEABLE CALIBRE 14 - 16	UN	\$ 34.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7576	PROTECCION AUDITIVA DE INSERTAR (PAR)	UN	\$ 2.040	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7577	GAFAS DE SEGURIDAD	UN	\$ 8.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7578	GUANTE DE YAQUETA	PAR	\$ 9.055	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7579	MASCARILLA DESECHABLE	UN	\$ 750	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7580	CASCO DE SEGURIDAD DIELECTRICO	UN	\$ 21.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7582	PETO EN CARNAZA	UN	\$ 29.738	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7583	PROTECTOR AUDITIVO TIPO COPA	UN	\$ 32.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7585	SARDINEL ALTO RAMPA A86	ML	\$ 37.506	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7586	ESTOPERO 10 cm x 3 cm (NO INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE	UN	\$ 3.413	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7587	PEGANTE EPOXICO DE DOS COMPONENTES	KG	\$ 153.769	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7596	VIBRADOR DE EJE FLEXIBLE A COMBUSTIÓN - POTENCIA DE 5 A 7	DIA	\$ 52.107	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7598	TRITURADO 1-1/2"	M3	\$ 95.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7603	TUBERIA GRP 300mm (300mm-800mm PRESION) PN10 BAR SN 5	ML	\$ 395.382	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7604	TUBERIA GRP 400mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 485.859	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7606	TUBERIA GRP 500mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 608.367	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7607	TUBERIA GRP 600mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 658.183	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7608	TUBERIA GRP 700mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 807.048	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	7610	GEOMALLA BIAXIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SI	M2	\$ 9.663	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7613	TUBERIA GRP 800mm (300mm-800mm PRESION) PN 10 BAR SN 5	ML	\$ 954.768	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7614	TUBERIA GRP 900mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 10 BAR	ML	\$ 1.199.074	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7615	TUBERIA GRP 1000mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR	ML	\$ 1.517.164	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7616	TUBERIA GRP 1100mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR	ML	\$ 1.719.583	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7617	TUBERIA GRP 1200mm (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR	ML	\$ 1.922.002	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7618	TUBERIA GRP 1300 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 2.159.845	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7619	TUBERIA GRP 1400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 2.762.416	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7620	TUBERIA GRP 1500 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 3.060.985	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7621	TUBERIA GRP 1600 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 3.384.855	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7622	TUBERIA GRP 1700 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 3.708.725	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7626	ACOPLE GRP 300mm (PN 10 Bar) Incluye Transporte	UN	\$ 623.930	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7627	ACOPLE GRP 350mm (PN 10 Bar). Incluye Transporte.	UN	\$ 647.170	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7628	ACOPLE GRP 400mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 669.423	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7630	ACOPLE GRP 500mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 705.256	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7631	ACOPLE GRP 600mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 905.521	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7632	ACOPLE GRP 700mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 968.595	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7633	ACOPLE GRP 800mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.046.753	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7634	ACOPLE GRP 900mm (PN 10 Bar). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.126.844	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7635	ACOPLE GRP 1000mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.183.187	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7636	ACOPLE GRP 1100mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.242.347	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7637	ACOPLE GRP 1200mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.304.465	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7638	ACOPLE GRP 1300mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.369.689	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7639	ACOPLE GRP 1400mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.438.173	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7640	ACOPLE GRP 1500mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.510.083	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7641	ACOPLE GRP 1600mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.644.655	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7642	ACOPLE GRP 1700mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.705.381	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7643	ACOPLE GRP 1800mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 1.978.646	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7644	ACOPLE GRP 2000mm (PN 1 BAR). INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 2.105.158	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7645	TUBERIA GRP 1800 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 4.093.322	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7646	TUBERIA GRP 2000 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) PN 1 BAR SN	ML	\$ 4.832.151	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7647	ACOPLE GRP 2400mm - PN 1 BAR. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 2.423.968	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN GRP	7648	TUBERIA GRP 2400 (600mm-2400mm FLUJO LIBRE) - PN 1 BAR SN	ML	\$ 6.593.196	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	7650	RECUBRIMIENTO BARRERA EPOXICO	GLN	\$ 217.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7651	CATALIZADOR BARRERA EPOXICA COMPONENTE B	GLN	\$ 281.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7652	RECUBRIMIENTO EN ESMALTE URETANO GRIS	GLN	\$ 253.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7653	CATALIZADOR ESMALTE URETANO (COMPONENTE B)	GLN	\$ 360.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7654	DISOLVENTE EPOXICO	GLN	\$ 68.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7655	DISOLVENTE URETANO	GLN	\$ 90.335	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7656	IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC	GLN	\$ 181.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7657	CATALIZADOR PARA IMPRIMANTE EPOXICO RICO EN ZINC	GLN	\$ 127.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	7658	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE CON ASFALTO MODIFICADO O	M3	\$ 1.238.040	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7664	SEÑALÉTICA STP 1-2 RUTAS H=3.75 CON O SIN CENEFA	UN	\$ 1.163.004	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	7680	PINTURA EN ESMALTE DOMESTICO	GLN	\$ 83.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7686	BASE GRANULAR BG. B CON RECIKLADO DE CONCRETO HIDRAULI	M3	\$ 82.381	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7687	BASE GRANULAR BG. A CON RECIKLADO DE CONCRETO HIDRAULI	M3	\$ 95.611	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7688	BASE GRANULAR BG. C CON RECIKLADO DE CONCRETO HIDRAULI	M3	\$ 76.120	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7689	SUBBASE GRANULAR SBG. A CON RECIKLADO DE CONCRETO HIE	M3	\$ 74.850	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7690	SUBBASE GRANULAR SBG. B CON RECIKLADO DE CONCRETO HIE	M3	\$ 72.616	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7691	SUBBASE GRANULAR SBG. C CON RECIKLADO DE CONCRETO HIE	M3	\$ 66.565	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7692	SUBBASE GRANULAR CON RECIKLADO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	\$ 104.720	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7695	SIERRA ELECTRICA CALADORA - POTENCIA DE 500 A 563 W	HR	\$ 2.838	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7697	PLANTA ELECTRICA POTENCIA ELECTRICA GENERADA 4KW - INCL	HR	\$ 13.212	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7698	PULIDORA MANUAL ELECTRICA	HR	\$ 2.549	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	7699	DISCO DE CORTE METAL 7 X 1/8"	UN	\$ 4.992	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	7700	DISCO ABRASIVO DESBASTE METAL 7 X 1/4"	UN	\$ 8.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7701	TALADRO ROTOPERCUOTOR - POTENCIA DE 860 A 1030 WATTS	HR	\$ 3.363	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7707	GUADÑAADORA - POTENCIA DE 1.3 A 1.7 KW - INCLUYE COMBU	DIA	\$ 79.213	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7710	PLAQUETA TIPO REJILLA (PEATONAL) 0.40 x 0.40 e= 6cm	UN	\$ 57.596	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7713	CODO 45° PVC EL D=1 1/2"	M2	\$ 11.566	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7714	PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (Incluye suministro al sitio de	UN	\$ 62.174	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7715	PLANTACION DE COLA DE ZORRO (Incluye suministro al sitio de c	M2	\$ 53.550	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7717	PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5 m. (Incluye sur	UN	\$ 194.812	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7718	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 m. (Incluye suministro al sitio de	UN	\$ 113.202	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7720	PLANTACION DE JAZMIN CHINO H= 1.5 m. (Incluye suministro al	UN	\$ 177.541	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7722	TUBERIA PVC EL D=1 1/2" RDE 21	ML	\$ 16.703	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7723	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 1-5mt (Incluye transp	UN	\$ 1.104.913	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7724	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 5 - 10mt (Incluye tra	UN	\$ 1.657.370	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7725	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES DE 10 - 15mt (Incluye tra	UN	\$ 2.209.827	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7727	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=3"	ML	\$ 92.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7729	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=6"	ML	\$ 314.160	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	7730	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 SIN COSTURA D=8"	ML	\$ 568.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7737	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS GRUESO Y F	UN	\$ 98.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7738	RESISTENCIA A LA DEGRADACION DE LOS AGREGADOS DE TAM	UN	\$ 145.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7743	PORCENTAJE DE PARTICULAS FRACTURADAS EN UN AGREGADO	UN	\$ 77.469	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7744	INDICES DE APLANAMIENTO O ALARGAMIENTO DE LOS AGREGA	UN	\$ 128.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	7750	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABS	UN	\$ 92.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOS	7752	PENETRACION DE LOS MATERIALES BITUMINOSOS. Norma técni	UN	\$ 122.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOS	7754	DUCTILIDAD DE LOS MATERIALES ASFALTICOS. Norma técnica: IN	UN	\$ 157.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7755	EVALUACION DE LA SUSCEPTIBILIDAD AL AGUA DE LAS MEZCLA	UN	\$ 996.863	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7758	ENSAYO DE TENSION INDIRECTA PARA DETERMINAR EL MODULO	UN	\$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRAULI	7762	MODULO DE ELASTICIDAD ESTATICO Y RELACION DE POISSON C	UN	\$ 273.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOS	7766	PUNTO DE ABLANDAMIENTO DE MATERIALES BITUMINOSOS (AF	UN	\$ 166.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7767	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m* 1.50m (incluye dos marcos + dos	DIA	\$ 1.394	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7769	PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIO	DIA	\$ 3.085	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7770	DISEÑO DE MEZCLAS ASFALTICAS METODO MARSHALL	UN	\$ 1.937.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7772	DETERMINACION DE DEMANDA BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBC	UN	\$ 57.001	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7773	DETERMINACION DE DEMANDA QUIMICA DE OXIGENO (DQO), A	UN	\$ 58.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7774	DETERMINACION DE OXIGENO DISUELTO (MODIFICACION DE A2	UN	\$ 17.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7775	DETERMINACION DE NITROGENO ORGANICO (METODO SEMI-M	UN	\$ 58.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7776	FOSFORO TOTAL. Norma técnica: SM-4500-P-8-17 SM-4500-P-E-	UN	\$ 29.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7777	COLIFORMES TOTALES FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Nom	UN	\$ 58.715	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7778	COLIFORMES FECALIS FERMENTACION TUBOS MULTIPLES. Nom	UN	\$ 52.598	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7780	DETERMINACION DE POTASIO. Norma técnica: SM-3500-K-8-17.	UN	\$ 34.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7781	ACIDEZ TOTAL. Norma técnica: SM-2310-B-17.	UN	\$ 14.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7782	ALCALINIDAD TOTAL. Norma técnica: SM-2320-B-17.	UN	\$ 18.374	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7783	DETERMINACION DE TURBIDEAD. (METODO NEFELOMETRICO). A	UN	\$ 8.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7784	DETERMINACION DE ACEITES Y GRASAS. Norma técnica: SM-552-	UN	\$ 65.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7785	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Nor	UN	\$ 24.777	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7786	SOLIDOS DISUELTOS TOTALES. Norma técnica: SM-2540-C-17.	UN	\$ 21.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7787	SOLIDOS TOTALES, SECADO A 103°C - 105°C. Norma técnica: SM-	UN	\$ 27.643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7788	DETERMINACION DE SOLIDOS SEDIMENTABLES. Norma técnica: S	UN	\$ 9.106	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7798	DETERMINACION DE PH. Norma técnica: SM-4500-H-B-17 ASTM	UN	\$ 5.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7800	DETERMINACION DE TEMPERATURA DEL AGUA. Norma técnica: S	UN	\$ 3.181	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	7801	DETERMINACION DE COLOR VERDADERO (METODO DE COMPAR	UN	\$ 14.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	7811	CEPILLO INDUSTRIAL DE NYLON CON CABLE DE 35CM A 42CM X	UN	\$ 16.483	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7819	EXTINTOR POLVO QUIMICO SECO DE 20LB TIPO ABC METALICO (	UN	\$ 93.900	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7821	ROTA LISA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA AMARI	PAR	\$ 197.064	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7822	ROTA CUERO LISA NEGRA SEGURIDAD PUNTERA DE ACERO	PAR	\$ 96.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7824	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON DESECHABLE SIN CORDON	PAR	\$ 865	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7825	MASCARILLA DESECHABLE CONTRA POLVOS Y PARTICULAS NO T	UN	\$ 4.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7826	MASCARILLA DESECHABLE CON VALVULA CONTRA POLVO Y PAE	UN	\$ 9.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7827	PROTECTOR AUDITIVO TIPO TAPON INSERCCION EN SILICONA CC	PAR	\$ 2.319	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7832	BARBUQUEJO EN REATA CON MENTONERA CON TRES APOYOS I	UN	\$ 6.188	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7836	ARNES MULTIPROPOSITO CON ESLINGA - 4 ANILLOS - PARA RES	UN	\$ 191.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7837	ESLINGA SEGURIDAD CINTA DE NYLON EN Y CON AMORTIGUAD	UN	\$ 255.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7839	OVEROL IMPERMEABLE INDUSTRIAL AMARILLO 2 PIEZAS CON C	UN	\$ 62.316	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7844	GUANTE NITRIL 13" RESISTENTE CONTRA QUIMICOS COMBUST	PAR	\$ 11.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	7846	GUANTE DE CARNAZA LARGO REFORZADO	PAR	\$ 11.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7850	CINTA PARA SEÑALIZACIÓN DE 500MT X 4" PELIGRO CALIBRE 3.5	ROLLO	\$ 26.009	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7852	TELA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.10 METRO DE ANCHO DE 60X	ML	\$ 2.934	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	7870	VÍDEO BEAM - ALQUILER POR DIA	DIA	\$ 100.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7874	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTIC	UN	\$ 51.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	7876	EXTRACCION CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA P	UN	\$ 185.279	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRAULI	7877	RESISTENCIA A LA FLEXION DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	UN	\$ 41.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	7884	SARDINEL ESPECIAL A 110 - RAMPA B (600X400X500MM)	UN	\$ 80.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	7891	ESMALTE ALQUIDICO	GLN	\$ 146.452	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPCCIÓN REDES HIDRO	7892	EQUIPO DE PRESION - SUCCION - SONDEO - LIMPIEZA - RECOLE	HR	\$ 380.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7896	IMPRESIÓN HOJA CARTA A 1X0 TINTAS EN PAPEL BOND DE 75 G	UN	\$ 161	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7897	AFICHE TAMAÑO MEDIO PLEGUO A 4X0 TINTAS EN PÓRPCALCOTE	UN	\$ 1.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7898	PLEGABLES DE SOSTENIBILIDAD EN TRES CUERPOS TAMAÑO CAI	UN	\$ 719	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7900	VOLANTES TAMAÑO CARTA POLICROMÍA DE 114 GR.	UN	\$ 352	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	7901	VOLANTES TAMAÑO 1/2 CARTA POLICROMIA COTE DE 115 GR.	UN	\$ 143	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7904	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO O RETIRO	UN	\$ 33.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7906	EXAMEN DE AUDIOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	\$ 25.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7908	EXAMEN DE OPTOMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	\$ 25.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EXÁMENES MÉDICOS	7910	EXAMEN DE ESPIROMETRÍA DE INGRESO O EGRESO	UN	\$ 30.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7919	COMPRESOR DE AIRE DE PISTÓN - CAUDAL DE AIRE DE 38 A 53 C	DIA	\$ 59.976	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	7921	CONCRETO MR41 DE RESISTENCIA ACCELERADA (3 días)	M3	\$ 838.717	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	7922	HIDROLAVADORA MOTOR A COMBUSTION - CAUDAL DE 8 A 13	HR	\$ 8.878	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI	7923	DETERGENTE/DESENGRASANTE INDUSTRIAL	KG	\$ 7.238	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	7926	TACHÓN PLÁSTICO REFLECTIVO ALTA RESISTENCIA DE L440cm x	UN	\$ 34.323	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	7932	TUBERIA PVC EL D=1/2" RDE 9	ML	\$ 5.726	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7934	KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=6" LONGI	UN	\$ 1.259.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7939	REDUCCION HD EL D=4" x 3"	UN	\$ 166.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7941	REDUCCION HD J.H. D=6" x 4"	UN	\$ 440.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7942	REDUCCION HD J.H. D=4" x 2"	UN	\$ 158.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7945	CINTA TEFLON - CINTA SELLANTE 1/2" x 0.20 DENSIDAD	ML	\$ 125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	7946	SOLDADURA DE ESTAÑO 4060 x Lb y 1/16" DE DIÁMETRO	LB	\$ 99.628	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	7947	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDIDOR.	UN	\$ 337.960	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	7948	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	\$ 24.871	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7949	KIT SILLA YEE PVC D=8" x 6" (200MM x 160MM)	UN	\$ 217.902	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	7950	KIT SILLA YEE PVC D=12" x 6" (315MM x 160MM)	UN	\$ 370.391	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7953	PASTO KIKUYO CORTADO A MAQUINA (INCLUYE SUMINISTRO Y	M2	\$ 12.191	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7955	PLANTACION DE NÓGAL H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de	UN	\$ 149.658	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7956	PLANTACION DE ROBLE H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio de c	UN	\$ 157.321	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7957	PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5 m. (Incluye suminis	UN	\$ 190.667	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7958	PLANTACION DE MAGNÓLIO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitic	UN	\$ 493.444	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	7959	PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio d	UN	\$ 180.304	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	7961	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 10"	ML	\$ 359.614	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	7962	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12"	ML	\$ 436.286	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	7963	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 14"	ML	\$ 533.825	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7965	REDUCCION HD J.H. D=4" x 3"	UN	\$ 183.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7966	REDUCCION HD J.H. D=8" x 6"	UN	\$ 592.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	7967	KIT DE NIVELACION PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=4" LONGI	UN	\$ 1.259.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	7968	MOLDE PARA ESTAMPADO DE CONCRETO	UN	\$ 400.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7969	COLOR ENDURECEDOR DE CUARZO (4 Kg/m2)	M2	\$ 10.577	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7970	DESOLMDANTE EN POLVO COLOR (0.2 kg/m2)	M2	\$ 4.355	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7971	SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE SEMILUSTRE (0.25 L/m2)	M2	\$ 7.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7973	ADHESIVO TIPO LATEX PARA MORTERO	KG	\$ 46.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7976	SUBBASE GRANULAR PEA (SBG_PEA)	M3	\$ 70.196	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	7977	MATERIAL SELECCIONADO	M3	\$ 41.650	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	7979	CINTA MÉTRICA DE 30 MT	UN	\$ 73.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	7983	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	DIA	\$ 219.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO PESADO	7984	CARROTANQUE IRRIGADOR DE ASFALTO - VOLUMEN DEL TANQ	HR	\$ 111.226	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	7989	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	\$ 12.795.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	7993	CARPA VESTIER 2.0m x 2.0m Techo Y ESTRUCTURA CON LATERA	UN	\$ 2.040.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	7994	MALLA DE GALLINERO 1 1/4" (ROLLO 0.90m x 10.0m)	M2	\$ 2.495	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	7999	ADITIVO POTENCIALIZADOR DE CEMENTO (AUMENTO DE RESIST	KG	\$ 7.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPCCIÓN REDES HIDRO	8000	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCT	ML	\$ 13.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPCCIÓN REDES HIDRO	8001	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA CCT	ML	\$ 15.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPCCIÓN REDES HIDRO	8002	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 6" Y	ML	\$ 20.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPCCIÓN REDES HIDRO	8003	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE 18" Y	ML	\$ 21.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8011	ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS	UN	\$ 2.397.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8012	CBR SOBRE MUESTRA INALTERADA (METODO II). Norma técnica:	UN	\$ 187.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8015	COMPRESION INCONFINADA EN MUESTRAS DE SUELOS. Norma	UN	\$ 79.730	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8019	RELACIONES HUMEDAD - PESO UNITARIO SECO EN LOS SUELOS	UN	\$ 174.013	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	8025	DETECCIÓN DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR DIA)	DIA	\$ 989.334	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	8026	DETERMINACION DE LA PROFUNDIDAD DE CARBONATACION EN	UN	\$ 54.264	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	8028	METODO PARA DETERMINAR EL NUMERO DE REBOTE (INDICE ES	UN	\$ 107.576	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8033	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	\$ 4.475.685	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	8034	SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2x200), LENTES DE	UN	\$ 3.163.370	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	8035	POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.60m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO	UN	\$ 3.646.568	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	8036	POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO	UN	\$ 8.105.972	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	8037	CABLE ELÉCTRICO 4x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS VE	ML	\$ 28.352	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	8038	CABLE ELÉCTRICO 3x16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOROS PE	ML	\$ 24.447	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	8039	CABLE ELÉCTRICO 2x8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU 600V	ML	\$ 22.487	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8041	ACERO LISO D= 1 1/4"	KG	\$ 7.557	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8044	ANDAMIO TUBULAR DE 1.50m (6 SECCIONES)	DIA	\$ 8.304	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8046	UNION BRIDA X UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2	UN	\$ 1.142.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8047	UNION UNIVERSAL HD D=8" (234 a 252mm) R1-R2	UN	\$ 646.170	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8048	UNION UNIVERSAL HD D=12" (334 a 352mm) R1-R2	UN	\$ 1.190.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8050	PARAL METÁLICO LARGO - LONGITUD DE 2.00 A 3.50 M	DIA	\$ 238	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8051	TUBERIA ESTRUCTURAL METÁLICO CUADRADO DE 6mt (50mm x	UN	\$ 105.904	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8052	REGISTRO DE INCORPORACIÓN HG 1/2" CON ACOPLE	UN	\$ 32.898	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8053	REGISTRO DE BOLA TIPO PESADO 1/2"	UN	\$ 29.259	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8054	ADAPTADOR MACHO PVC EL D=1/2"	UN	\$ 654	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8055	COLLAR DE DERIVACIÓN HD D=3" x 1/2"	UN	\$ 64.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	8057	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=1/2" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	\$ 15.708	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8060	TRANSPORTE DE MAQUINARIA DE 6 A 9 TONELADAS. INCLUYE E	VIAJE	\$ 1,840.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	8061	EFFECTO DEL AGUA SOBRE LA RESISTENCIA A LA COMPRESION DI	UN	\$ 1,409.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8062	MODULO RESILIENTE DE SUELOS Y AGREGADOS. Norma técnica:	UN	\$ 1,455.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	8070	SISTEMA DE ANCLAJE PARA POSTES METÁLICOS 3/4" x 1500 (4 P	UN	\$ 396.032	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8077	EQUIPO DE OXICORTE - PRESION DE OXIGENO 125 PSI - PRESIÓN	DIA	\$ 107.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8078	YEE PVC SANITARIA D= 4"	UN	\$ 39.984	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8079	TEE HD E.L. D=4" x 2"	UN	\$ 249.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	8080	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 12"	ML	\$ 784.934	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8085	PLANTACION DE FUCCIA H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor) SL	UN	\$ 148.613	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8086	PLANTACION DE DURAZNILLO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tut	UN	\$ 171.834	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8089	PLANTACION DE GUAYACÁN H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tuto	UN	\$ 161.385	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8090	PLANTACION DE ARRAYÁN H=1.3mt (Incluye tierra, abono, tutor)	UN	\$ 95.206	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8091	PLANTACION DE CARBONERO H=1.5mt (Incluye tierra, abono, tut	UN	\$ 153.259	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8094	PLANTACION DE FALSO PIMIENTO H=1.3mt (Incluye tierra, abono	UN	\$ 149.194	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	8097	PLANTACION DE CUBRESUELOS BALSAMINA (Incluye 20 unidades	M2	\$ 67.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8099	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 - Adoquin en concre	M2	\$ 97.755	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8100	ADOQUIN ECOLÓGICO EN CONCRETO DE 40 X 40 X 8cm - GRAM	M2	\$ 102.270	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	8101	ACELERANTE DE FRAGUADO Y RESISTENCIA PARA CONCRETOS	KG	\$ 13.614	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8102	TARIFA MES OPERADOR EQUIPO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACI	MES	\$ 3,309.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO PESADO	8103	GRÚA TELES-CÓPICA MÓVIL - CARGA MÁXIMA DE 35 A 39 TONEL	DIA	\$ 3,631.142	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	8113	RESISTENCIA A LA COMPRESION UNIAIXIAL DE MUESTRAS DE RO	UN	\$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	8116	RESISTENCIA A LA FATIGA DE MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE	UN	\$ 2,905.980	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8141	PINTURA BASE AGUA PARA USO EXTERIOR	GLN	\$ 86.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	8142	BALDOSA DE GRANITO 33 x 33 CM	M2	\$ 91.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8143	ADHESIVO, EN POLVO Y DE FRAGUADO RÁPIDO. PREMEZCLADO	KG	\$ 1.999	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8144	BOQUILLA CON LATEX	KG	\$ 6.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	8145	ZOCALO EN GRANITO h=7.2CM	ML	\$ 21.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	8146	PORCELANATO BEIGE 60 x 60 CM2	M2	\$ 66.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8149	PINTURA PARA ALUMINIO 260°C	GLN	\$ 186.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8150	DISPENSADOR DE JABÓN METÁLICO DE 1 LT	UN	\$ 104.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8152	PORTAROLLO	UN	\$ 18.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8153	TOALLERO EN ACERO INOXIDABLE	UN	\$ 92.189	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8154	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE SOBREPONER CON ALF	UN	\$ 176.423	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8155	SILICONA TRANSPARENTE 300ML	UN	\$ 10.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8156	TUBERIA PVC SANITARIA D=2"	ML	\$ 18.294	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8157	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 1.805	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8158	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 4.553	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8159	CODO 45° C/6 PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 22.101	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8160	CODO 45° C/6 PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 5.841	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8161	CODO 90° C/6 PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 24.235	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8162	YEE PVC SANITARIA D= 2"	UN	\$ 11.190	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8164	YEE DOBLE PVC SANITARIA D= 4"	UN	\$ 70.491	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8165	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 2"	UN	\$ 34.330	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8166	CODO 45° C/6 PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 22.101	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8167	UNION PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 11.444	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8169	CODO 45° C/6 PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 5.839	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8170	SIFON PVC 180° D=2"	UN	\$ 8.080	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8171	UNION PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 3.944	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8172	TUBERIA PVC E.L. D=1 1/4" RDE 21	ML	\$ 12.794	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8173	TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 13.5	ML	\$ 10.288	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8174	TEE PVC E.L. D=1 1/2"	UN	\$ 14.068	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8175	TEE PVC E.L. D=1 1/4"	UN	\$ 10.702	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8177	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4"	UN	\$ 5.701	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8178	CODO 90° PVC E.L. D= 1"	UN	\$ 2.969	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8179	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2"	UN	\$ 10.643	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8180	BIJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1 1/4"	UN	\$ 5.421	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8181	BIJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1"	UN	\$ 3.512	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8182	BIJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 3/4"	UN	\$ 1.829	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8183	BIJE SOLDADO PRESION PVC D= 3/4" x 1/2"	UN	\$ 919	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8185	REGISTRO BOLA PVC 1" TIPO PESADO	UN	\$ 27.562	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8186	REGISTRO BOLA PVC 1 1/4" TIPO PESADO	UN	\$ 36.961	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8187	CODO 45° PVC E.L. D=1"	UN	\$ 4.767	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8188	TEE PVC E.L. D=1"	UN	\$ 4.125	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8189	TAPON PVC SOLDADO D=1"	UN	\$ 1.805	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8190	CODO 45° PVC E.L. D=1/2"	UN	\$ 1.568	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8191	TUBERIA PVC E.L. D=1/2" RDE 13.5	ML	\$ 4.085	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8192	TEE PVC E.L. D=1/2"	UN	\$ 1.253	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8193	TAPON PVC SOLDADO D=1/2"	UN	\$ 532	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8195	CABLE No.2 AWG 600V 90°	ML	\$ 21.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8199	CABLE 4 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 14.624	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8202	VARILLA COPPERWELD DE 5/8" (2.4 MT)	UN	\$ 232.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8203	INTERRUPTOR MONOFASICO 40A	UN	\$ 14.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8204	INTERRUPTOR TRIFILAR 50A	UN	\$ 33.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8205	SOLDADURA EXOTERMICA	GR	\$ 167	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8206	CABLE No.1/0 AWG THHN-600V COBRE	ML	\$ 38.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8207	CONDUCTOR No.2 A 600V EN COBRE	ML	\$ 21.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	8208	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 2"	ML	\$ 50.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8209	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=2"	UN	\$ 1.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8210	CABLE No.6 AWG THHN- 600V COBRE	ML	\$ 9.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8211	CABLE No.8 AWG THHN-600V COBRE	ML	\$ 5.775	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	8212	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 1"	ML	\$ 17.732	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8213	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=1"	UN	\$ 450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8216	TOMA DE INCRUSTAR DOBLE CON POLO A TIERRA AISLADO 15A	UN	\$ 11.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8217	CAJA PLASTICA ELECTRICA 4" x 4" CONDUIT 1/2"	UN	\$ 14.428	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8218	CABLE No.14 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 1.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8219	TOMA TRIFILAR DE INCRUSTAR 50A/250V	UN	\$ 28.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8221	CABLE 12 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 2.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8222	BREAKER ENCHUFABLE TRIPOLAR 3x20 A	UN	\$ 42.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8223	BALA - BALA 1 LUZ ø27 13cm ESPECULAR BLANCO	UN	\$ 17.751	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8224	BOMBILLOS AHORRADORES 20W, 120V	UN	\$ 9.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8225	INTERRUPTOR DOBLE	UN	\$ 7.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8227	CAJA DE INTERRUPTOR 2 x 4	UN	\$ 1.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	8228	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=2" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	\$ 61.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8229	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3/4"	UN	\$ 400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	8230	TUBERIA ACERO GALVANIZADO D=3/4" CALIBRE 16 (E=1.5MM)	ML	\$ 18.056	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8231	GRAPA PARA TUBERIA EMT D=3"	UN	\$ 3.689	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	8232	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 3/4"	ML	\$ 12.530	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8233	BREAKER ENCHUFABLE 1 x 20 A	UN	\$ 13.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8235	TUBO FLUORESCENTE 54 W	UN	\$ 12.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8244	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVULA AN	UN	\$ 431.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8245	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS COLO	UN	\$ 1,097.758	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	8246	ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLA	UN	\$ 360.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8247	PAPELERA DE 200/400 mm EN LAMINA DE ACERO INOXIDABLE S.	UN	\$ 82.038	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8248	GRIFERIA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE MESON TIPO P	UN	\$ 281.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8249	SECADOR ELECTRICO DE MANOS, CARCAZA OVALADA METALIC/	UN	\$ 558.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8250	VALVULA ANTIVANDALICA PARA ORINAL CON ACCESORIOS PAR	UN	\$ 451.138	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8253	PINTURA EPOXICA	GLN	\$ 206.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8254	SOLDADURA E-7018 x 1/8"	KG	\$ 18.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8256	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - SOLDADOR (INCLUYE FA	JR	\$ 121.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8258	EQUIPO DE SOLDADURA - CAPACIDAD 225 AMP	DIA	\$ 61.404	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8259	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2" 1.9mm	ML	\$ 19.203	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8260	TUBO CERRAMIENTO NEGRO 1/2" 1.9 mm	ML	\$ 5.474	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	8262	ANTICORROSIVO CROMATO DE ZINC	GLN	\$ 116.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8270	DEMARCACIÓN LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8m	ML	\$ 8.246	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8271	DEMARCACIÓN LINEA CARRIL A=0.12m L=3.0 SEPARCION =5.0h	M2	\$ 11.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8276	FRANIA EN ADHESIVO VINILICO ESMERILADO EFECTO STAND BL	UN	\$ 87.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8277	FRANIA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 6cm, L=8m.	UN	\$ 25.158	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	8278	FRANIA EN VINILO CON ADHESIVO EN VINILO ALTO 3cm L=8m.	UN	\$ 20.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8294	COLLAR DERIVACION 4" x 1/2"	UN	\$ 29.884	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8295	COLLAR DERIVACION 6" x 1/2"	UN	\$ 37.988	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	8297	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	\$ 292.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO PESADO	8298	MINICARGADOR - POTENCIA 53 A 63 KW - INCLUYE OPERARIO Y	HR	\$ 116.236	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8299	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE HORARIO NO	JR	\$ 131.508	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8300	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL HORARIO NOCT	JR	\$ 163.636	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8302	BOYA PLASTICA DE 20 x 20 x 9 cm de ALTURA (NO INCLUYE ELE	UN	\$ 26.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8303	HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8cm DE DIAMETRO CON REFLECTIV	UN	\$ 52.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8304	EQUIPO DE OXICORTE - PRESION DE OXIGENO 125 PSI - PRESIÓ	MES	\$ 2.356.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8306	MOXO PARA ANCLAJE DE ALTA RESISTENCIA (Unidad 600cc-90	UN	\$ 150.856	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8313	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL	KG	\$ 7.444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8314	RECUBRIMIENTO INHIBIDOR DE CORROSIÓN EPOXI-CEMENTO P.	KG	\$ 28.293	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8319	PINTURA EN FRIO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS A= 12 cm. INCL	ML	\$ 2.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8320	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE SEÑ	MES	\$ 3.636.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8321	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE	JR	\$ 121.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8322	PINTURA EN FRIO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. INCLUYE EQUIP	ML	\$ 2.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA, ALQUILER DE VEHICULO	8324	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMI	DIA	\$ 426.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8328	FUNGIBLES	GLB	\$ 1.034	No aplica actualización
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8329	APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE	ML	\$ 8.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8330	PLASTICO EN FRIO (INCLUYE CATALIZADOR) - PINTURA PARA TR	GLN	\$ 248.263	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8331	APLICACIÓN DE BICOMPONENTE (SPRAY O EXTRUSIÓN) INCLUYE	M2	\$ 49.465	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8334	BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO FRESADO CON MÁQUINA B	ML	\$ 9.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8340	TORNILLO. INCLUYE TUERCA Y ARANDELA	KG	\$ 116.614	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8357	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (NO INCLUYE ELEMENTOS D	UN	\$ 9.230	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8358	RESALTO EN CAUCHO DE L=1m, ANCHO 30cm, ALTO 4.5cm (INC)	UN	\$ 221.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	8359	TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2"	ML	\$ 3.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE CONCRETO	8362	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=36" (90 CM)	ML	\$ 2.015.147	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8364	DETERMINACION DE CLORUROS. Norma técnica: SM-4500-Cl-B-1	PUNTO	\$ 22.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8365	DETERMINACION DE SULFATOS. Norma técnica: SM-4500-SO42-I	PUNTO	\$ 28.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8366	DETERMINACION DE NITRATOS. Norma técnica: SM-4500-NO3-B	PUNTO	\$ 25.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8367	DETERMINACION DE HIERRO TOTAL. Norma técnica: SM-3500-Fe	PUNTO	\$ 35.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8369	DETERMINACION DE MAGNESIO. Norma técnica: SM-3500-Mg-B	PUNTO	\$ 39.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	8370	DETERMINACION DE SODIO. Norma técnica: SM-3500-Na-B-17.	PUNTO	\$ 39.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8404	PINTURA BASE AGUA DOMESTICA	GLN	\$ 74.333	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8430	CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 101.621.427	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8431	CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 108.258.786	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8432	TUBERIA GRP DN 350 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 456.027	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8434	TUBERIA GRP DN 450 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 552.175	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8435	ACOPLE GRP DN 450 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 602.197	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8436	TUBERIA GRP DN 550 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 686.862	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8437	ACOPLE GRP DN 550 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 637.620	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8438	TUBERIA GRP DN 650 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 801.014	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8440	TUBERIA GRP DN 750 PN1 SN2500 - INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 953.119	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8441	ACOPLE GRP DN 750 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 721.119	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8442	TUBERIA GRP DN 850 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 1.161.765	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8443	ACOPLE GRP DN 850 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 853.212	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8444	TUBERIA GRP DN 2500 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 7.038.518	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8445	ACOPLE GRP DN 2500 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 2.494.815	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8447	TUBERIA GRP DN 2600 PN1 SN2500. INCLUYE TRANSPORTE	ML	\$ 7.488.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8448	ACOPLE GRP DN 2600 PN1. INCLUYE TRANSPORTE	UN	\$ 3.274.149	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8449	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA 1.	UN	\$ 28.531.707	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8450	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA 2.	UN	\$ 28.531.707	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8451	CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 30.414.331	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8452	CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 33.362.773	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8453	CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 40.552.745	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8454	CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 49.066.688	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8455	CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 58.272.464	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8456	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 64.775.754	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN GRP	8457	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA, CHIMENEA	UN	\$ 72.129.149	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8460	CONECTORES DE COBRE 25mm 5/8"	UN	\$ 8.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8461	ALAMBRE DE COBRE No. 4 AWG	ML	\$ 15.772	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8462	MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200 mm	UN	\$ 370.764	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	8463	MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200mm (TIPO LED, SEMAF	UN	\$ 763.205	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8473	MALLA ZARANDA DE 6" x 6" PARA CLASIFICACION MATERIAL	M2	\$ 1.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8474	ÁNGULO METÁLICO	KG	\$ 6.844	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8475	PLATINA METALICA	KG	\$ 6.418	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8476	MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 - HUECO DE 2" x 2"	M2	\$ 29.155	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8478	TEJA DE ZINC 800 x 2438	UN	\$ 24.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8479	AMARRAS - Abrazadera Plastico De 8 Pulg. (200mm) Con Argolla	UN	\$ 130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8480	LUJA	UN	\$ 1.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8481	PINTURA BASE ACEITE	GLN	\$ 94.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8482	PINTURA EN VINILO TIPO 1	GLN	\$ 74.333	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8483	TANQUE DE AGUA 500 Lts	UN	\$ 200.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	8500	TUBERIA CONDUIT METALICA EMT D= 4"	ML	\$ 121.094	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	8501	ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS	UN	\$ 1.516.027	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8502	CANASTILLA PASAJUNTAS	KG	\$ 9.758	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	8506	PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA I	GLN	\$ 114.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8508	PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE AZUL / ROJO PARA DEMARC	GLN	\$ 119.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8509	IMPRIMANTE NEGRO MATE - ACRILICO BASE SOLVENTE - PINTUR	GLN	\$ 131.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8511	PINTURA ACRILICA BASE SOLVENTE AMARILLO / BLANCO PARA I	GLN	\$ 144.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8515	AGENTE DESENCOFRANTE	KG	\$ 18.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8516	FORMALETA PARA CONCRETOS - MADERA (ESTRUCTURAS ENTE	M2	\$ 42.011	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	8520	FORMALETA METÁLICA (CONCRETO HIDRÁULICO)	M2/DIA	\$ 1.724	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8522	ICOPOR D-12 20 MM (LAMINA) DE 1.0m x 1.0m	M2	\$ 8.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	8524	SELLADOR DE JUNTAS (300 CO. Masilla elástica sellante de un co	UN	\$ 51.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	8525	GEOMEMBRANA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HD)	M2	\$ 20.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	PINTURAS	8529	ANTICORROSIVO PHCL	GLN	\$ 76.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8530	FUNDENTE (PARA SOLDADURA) 60 gr.	UN	\$ 12.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	8531	DISOLVENTE THINER	GLN	\$ 29.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	8539	BLOQUE PERFORADO 15X20X40	UN	\$ 4.998	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8555	LIAJ DE AGUA 150 SUPER	UN	\$ 1.515	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8560	CURVA METALICA GALVANIZADA IMC D=1"	UN	\$ 9.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8565	ALAMBROH 40 1/4 PULG USO	KG	\$ 6.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8566	VARILLA DILATACIÓN ALUMINIO	ML	\$ 1.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8567	BALDOSA EN GRANO PULIDO TIPO 1 Y TIPO 2 (30X30)	M2	\$ 71.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	8570	GRANITO (MEZCLA)	BULTO	\$ 22.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8576	PEGANTE PARA PISOS DE CAUCHO SINTÉTICO	GLN	\$ 109.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8577	TUBERIA PVC SANITARIA D=3"	ML	\$ 27.330	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8578	CODO 90° C/C PVC SANITARIA D=2"	UN	\$ 4.877	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8579	CODO 90° C/C PVC SANITARIA D=4"	UN	\$ 19.645	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	8584	TUBERIA PVC SANITARIA D=8"	ML	\$ 145.094	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	8586	TUBERIA PVC VENTILACION D=3"	ML	\$ 17.160	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8588	TUBERIA PVC E.L. D=1" RDE 21	ML	\$ 7.101	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8634	LAVAMANOS INSTITUCIONAL	UN	\$ 179.841	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8635	ACOPLE PARA LAVAMANOS / LAVAPLATOS SIN VALVULA D=1/2"	UN	\$ 3.113	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	8636	CEMENTO BLANCO	KG	\$ 1.988	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8644	LAVAMANOS SOBREPONER	UN	\$ 198.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8645	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS CON MOVILIDAD RE	UN	\$ 498.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	8654	ACERO FIGURADO No.2 (1/4") Fy = 60000 PSI	KG	\$ 5.569	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8666	CABLE CU ENCAUCHETADO 3X16 AWG	ML	\$ 4.315	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8672	CAJA GALVANIZADA 4X4 CUMPLE NORMA RETIE	UN	\$ 3.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8674	TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSICO DOE	UN	\$ 4.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8675	TOMACORRIENTE CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (GFCI)	UN	\$ 38.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8676	TOMACORRIENTE CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, DOS PC	UN	\$ 10.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8688	OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS	GLB	\$ 1.034	No aplica actualización
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8689	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TECNICO SOLDADOR (IN	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8690	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO SOLDADOR 1	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8694	CABLE DE COBRE AISLADO No.10	ML	\$ 3.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8695	CABLE DE COBRE AISLADO No.8	ML	\$ 6.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8696	CABLE DE COBRE AISLADO No.6	ML	\$ 9.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8698	CABLE DE COBRE AISLADO No.4	ML	\$ 17.557	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8699	CABLE DE COBRE AISLADO No.2	ML	\$ 21.932	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8700	CABLE NO. 2/0 AWG THHN-600V COBRE	ML	\$ 45.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8706	CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 3/4"	UN	\$ 6.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8708	CURVA CONDUIT GALVANIZADA IMC 2"	UN	\$ 34.213	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8710	CURVA EMT D= 3"	UN	\$ 65.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8712	UNIÓN EMT D= 3"	UN	\$ 24.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8721	CABLE COBRE 4/0 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 70.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8722	CABLE DE COBRE AISLADO 8 AWG 600V 90° C THHN/THWN	ML	\$ 6.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8729	CURVA EMT D= 1 1/4"	UN	\$ 9.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8731	UNIÓN EMT D= 1 1/4"	UN	\$ 3.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8732	CURVA EMT D= 2"	UN	\$ 14.840	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8734	UNIÓN EMT D= 2"	UN	\$ 6.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8737	CABLE NO.1/0 AWG 15 KV 133% XLPE	ML	\$ 67.983	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8738	CABLE COBRE DESNUDO NO. 2 AWG	ML	\$ 21.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8743	CURVA PVC 4"	UN	\$ 25.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8746	CABLE NO.2/0 AWG 15 KV 133% XLPE	ML	\$ 65.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8749	CABLE DE COBRE AISLADO THWN/THHN NO. 500 MCM	ML	\$ 178.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8760	CABLE ALUMINIO AISLADO NO.1/0	ML	\$ 9.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8768	CABLE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG	ML	\$ 43.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8771	TERMINAL 1 HUECO AWG 2/0	UN	\$ 5.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8774	ADAPTADOR TERMINAL PVC 3/4"	UN	\$ 250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8777	CABLE UTP CATEGORIA 6A	ML	\$ 4.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8779	CAJA GALVANIZADA 2400	UN	\$ 3.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8789	INTERVINIL PRO DRYWALL	GLN	\$ 16.358	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8790	VIDRIO TEMPLADO DE 10MM	M2	\$ 196.055	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	8794	VIDRIO TEMPLADO DE 6MM	M2	\$ 105.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	8844	ELECTROSOLDADOR - DE 350 A 515 AMPERIOS EN UN CICLO DE	HR	\$ 5.950	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8845	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (INCLUYE FACT	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	8846	BLOQUE CANALIZADOR AMARILLO - SEPARADOR TIPO TRANSMI	UN	\$ 159.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	8854	SEMAFORO (3x200) LENTES DE POLICARBONATO DE 8" BICICLETA	UN	\$ 4.084.232	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8855	ADAPTADOR TERMINAL EMT 1"	UN	\$ 2.499	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8856	ADAPTADOR TERMINAL EMT 3/4"	UN	\$ 1.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8858	CABLE COAXIAL RG-6	ML	\$ 1.171	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8859	CABLE CU THHN No. 4 DESNUDO	ML	\$ 14.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8860	CABLE FLEXIBLE OXIGENO 2x14	ML	\$ 2.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8861	CABLE UPT VOZ Y DATOS CAT 6	ML	\$ 2.960	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8862	CABLE UPT CAT 6 PARA EXTERIORES	ML	\$ 2.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8865	CAJA METALICA PARA CUATRO (4) MEDIDORES	UN	\$ 559.993	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8866	CAJA RADWEL CONDULETA 2 x 4"	UN	\$ 16.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8867	CAPACETE METALICO GALVANIZADO IMC DE 3"	UN	\$ 54.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8868	CONDUCTORES COBRE No. 1/0 AWG/THHN 600V	ML	\$ 39.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8869	CONDUCTOR COBRE No. 2 AWT/THHN 600V	ML	\$ 27.278	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8870	CURVA CONDUIT EMT 1"	UN	\$ 3.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8871	CURVA CONDUIT EMT 3/4"	UN	\$ 2.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	8872	CURVA GRAN RADIO DUCTO PVC EB DE 3"	UN	\$ 47.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8873	FAVIGEL	KG	\$ 6.684	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8874	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO	UN	\$ 68.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8875	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP	UN	\$ 220.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8876	SOLDADURA EXOTERMICA 115 Gr	UN	\$ 19.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8877	TOMA DOBLE VOZ Y DATOS CAT 6	UN	\$ 36.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADA/	8880	TUBERIA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 4"	ML	\$ 155.139	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8883	UNION CONDUIT EMT DE 1"	UN	\$ 1.902	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8884	UNION CONDUIT EMT DE 3/4"	UN	\$ 1.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8885	SOLDADURA EXOTERMICA 90gr	UN	\$ 15.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	8907	GEOCOMPUUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRE	ML	\$ 134.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	8908	GEOCOMPUUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEODRE	ML	\$ 158.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	8911	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERADOR EQUIPO DE S	JR	\$ 163.636	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	GEOSINTETICOS	8913	FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDRÁULIC	UN	\$ 42.821	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	8928	TUBERIA PVC U.M. D=14" RDE 21. NORMA NTC 382	UN	\$ 617.699	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8929	UNION GIBAUULT HD PARA AC CL.25 D= 14" (350mm)	UN	\$ 1.193.322	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8930	UNION DE CONSTRUCCION Y REPARACION PARA PVC D= 14"	UN	\$ 1.953.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8931	UNION DE TRANSICION PVC-AC CL.25 D= 14"	UN	\$ 4.683.206	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8932	REDUCCION HD E.L. D=4" x 2"	UN	\$ 158.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	8933	REDUCCION HD E.L. D=14" x 12"	UN	\$ 2.222.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8938	CAJA GALVANIZADA 5800 CL 20	UN	\$ 2.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8939	CABLE POLARIZADO 2 x 14"	ML	\$ 3.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8941	TABLERO BIFASICO DE 18 CIRCUITOS CON PUERTA	UN	\$ 192.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8942	CABLE C XLPE 4/0 AWG 15 KV ALUMINIO EL 100% CINTA	ML	\$ 52.326	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8968	TRANSPORTE DE POSTES AP/LA	GLB	\$ 1.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	8969	MOVILIZACIÓN, MONTAJE Y DESMONTAJE DE EQUIPO ENTRE PE	GLB	\$ 1.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	8972	CONCRETO TREMIE 4000 PSI 28 MPa (280 Kg/cm2)	M3	\$ 669.561	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	8973	SOLDADURA 7018 x 3/32	KG	\$ 23.789	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8975	TUBERÍA ESTRUCTURAL METÁLICO RECTANGULAR DE 6mt (50mm	ML	\$ 8.502	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8978	GALVANIZADO EN CALIENTE	KG	\$ 2.885	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8979	OXIGENO	M3	\$ 16.348	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8981	LAMINA HR A-36	KG	\$ 5.831	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8983	PERFIL IPE - ASTM A572 GR. 50	KG	\$ 7.854	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	8984	PERFILES C	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8985	BREAKER ENCHUFABLE 1x50A	UN	\$ 14.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8986	BREAKER ENCHUFABLE 1x15A	UN	\$ 13.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8987	BREAKER ENCHUFABLE 2X15A	UN	\$ 36.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8988	BREAKER ENCHUFABLE 1X30A	UN	\$ 13.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8990	BREAKER ENCHUFABLE 3X60A	UN	\$ 83.866	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8993	CAJA PARA 4 MEDIDORES TRIFASICA 81cm x 75cm x 18cm	UN	\$ 535.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8994	CLAVIUA 10A	UN	\$ 2.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8995	CURVA EMT 1 1/2"	UN	\$ 10.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8996	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZ	UN	\$ 397.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	8997	TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS	UN	\$ 49.980	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9000	TABLERO INDUSTRIAL DE 300A	UN	\$ 219.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9001	TOTALIZADOR INDUSTRIAL DE 3x80A	UN	\$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9003	UNION EMT 1 1/2"	UN	\$ 4.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9004	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 8"	ML	\$ 278.060	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9005	TUBERÍA CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16"	ML	\$ 595.027	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9006	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 18"	ML	\$ 738.870	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9007	TUBO EN CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 20"	ML	\$ 870.950	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9034	DELINEADORES TIPO A 0.77 x 0.15 x 0.10 (incluye tornillos)	UN	\$ 207.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9035	DELINEADORES TIPO B 0.78 x 0.20 x 0.15 (incluye tornillos)	UN	\$ 224.602	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9036	DELINEADORES TIPO C 0.405 x 0.15 x 0.085 (incluye tornillos)	UN	\$ 61.289	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	9037	CURVA 90° PVC 2"	UN	\$ 25.055	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9038	POSTE TIPO MASTIL T1 X (5.00 mm) EN TUBO SCH 40 GALVANIZA	UN	\$ 4.331.775	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	9043	GEOMALLA BIAIXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETA	M2	\$ 19.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	9044	GEOMALLA BIAIXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AGRIETA	M2	\$ 23.991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9048	CARTELERA CON MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO, PAÑO COL	UN	\$ 568.502	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9050	CAMARA DIGITAL COMPACTA MINIMO 16.2 MEGAPIXELES, MEM	UN	\$ 573.861	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRAN	9054	CUBERTA SANDWICH DECK 333C, SENCILLA, EN ALUZINC Cai 24	M2	\$ 344.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRAN	9056	CIELORASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO	M2	\$ 646.281	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRAN	9057	CIELO BAR EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. INCL FIJ	M2	\$ 314.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9061	LAMINA HR A36 e=3/8" PARA CAMISA METALICA PERIODA	M2	\$ 460.104	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9062	SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3m, ÁNGUL	UN	\$ 435.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9084	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE IA	MES	\$ 3.584.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9085	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (N	MES	\$ 3.150.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9086	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (NO INCLUYE I	MES	\$ 3.302.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9087	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (NO INCLUYE I	MES	\$ 2.670.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9088	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO INSPECTOR (N	MES	\$ 3.736.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9089	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTO	MES	\$ 3.310.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9090	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (	MES	\$ 2.316.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9091	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFOR	MES	\$ 4.690.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9092	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQ	MES	\$ 3.264.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9093	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (NO INCLUYE I	MES	\$ 2.718.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9094	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (NO INCLUYE I	MES	\$ 2.447.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9095	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (NO	MES	\$ 3.064.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9096	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (I	MES	\$ 3.736.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9097	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (N	MES	\$ 3.064.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9098	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (NO	MES	\$ 2.316.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9099	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (NO	MES	\$ 2.018.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9100	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O M	MES	\$ 1.750.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9101	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (NO INC	MES	\$ 4.488.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9102	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (I	MES	\$ 3.479.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9103	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINIS	MES	\$ 2.481.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9104	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (NO	MES	\$ 2.018.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9105	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (NO	MES	\$ 1.750.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9107	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 17.387.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9108	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 13.251.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9109	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 11.183.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9110	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 9.522.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9111	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 8.589.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9112	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 7.659.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9113	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (NO INCLUYE FACTOR	MES	\$ 5.791.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - EQUIPO	9116	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	DIA	\$ 268.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - EQUIPO	9117	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - ESTUDIOS	MES	\$ 7.732.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - EQUIPO	9118	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVENI	DIA	\$ 461.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - EQUIPO	9119	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE LABORATORIO - INTERVEN	MES	\$ 13.668.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - EQUIPO	9120	TARIFA DIA - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRIA	DIA	\$ 329.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - EQUIPO	9121	TARIFA MES - EQUIPO COMPLETO DE BATIMETRIA, HIDROMETRI	MES	\$ 9.921.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - EQUIPO	9122	TARIFA DIA - PLOTTER	DIA	\$ 50.353	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - EQUIPO	9123	TARIFA MES - PLOTTER	MES	\$ 1.516.361	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9143	TAPON HD EL D-3"	UN	\$ 65.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9144	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA DE 12" TRAMOS M	UN	\$ 690.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9145	DESINFECCIÓN DE TUBERÍAS HASTA DE 12" POR TRAMOS.	UN	\$ 690.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9146	DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CÁMARA) NO INCLUYE	UN	\$ 18.350.267	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9147	DETECTORES DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUYE	UN	\$ 2.058.175	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	9148	TORRE DE ILUMINACIÓN, POTENCIA DE 2.4 A 3.8 KW - INCLUYE C	MES	\$ 4.350.413	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENTIBADOS Y ACCESORIOS	9159	ALQUILER ENTIBADO DESLIZANTE E2, RANGO PROFUNDIDAD DE	M2/MES	\$ 228.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TARIFA - ALQUILER DE VEHICULO	9164	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	DIA	\$ 416.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - ALQUILER DE VEHICULO	9165	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	\$ 8.778.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - ALQUILER DE VEHICULO	9166	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	\$ 12.539.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - ALQUILER DE VEHICULO	9167	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	DIA	\$ 570.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - ALQUILER DE VEHICULO	9168	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	\$ 17.061.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9169	PALETA PARE-SIGA REGLAMENTADA	UN	\$ 32.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9170	ARANDELA (kg)	KG	\$ 11.087	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9171	TORNILLO (kg)	KG	\$ 13.593	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9172	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIU	VIAJE	\$ 720.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9176	PLUMA GRÚA A COMBUSTIÓN - CAPACIDAD DE CARGA DE 250.	MES	\$ 928.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9184	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULO	UN	\$ 435.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9185	SONORIZADORES PARA INVIDENTES	UN	\$ 6.158.292	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9186	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMARIA D	UN	\$ 8.033.015	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	9187	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	\$ 5.697.434	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9188	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	\$ 7.128.933	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9189	POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	\$ 9.861.228	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	SEMAFORIZACION	9190	POSTE TIPO MÉNSULA T2 (8.50m) EN TUBO SCH-40 GALVANIZAD	UN	\$ 18.376.698	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9191	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	\$ 4.815.390	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9192	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	\$ 4.690.716	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9193	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	\$ 4.345.084	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	9194	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3x200), LENTES DE	UN	\$ 4.295.709	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9197	CONCRETO MR41 COLOR OCRE.	M3	\$ 1.239.028	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9199	CONCRETO MR41 COLOR GRIS GRAVA 1" (280 Kg/cm2)	M3	\$ 737.184	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9200	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRADO (75x	UN	\$ 530.431	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9201	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS SP-40 TIPO RECTANG	UN	\$ 509.217	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9202	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D-	UN	\$ 520.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9203	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO OCTA	UN	\$ 520.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9204	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO TRIA	UN	\$ 520.664	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9209	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIVO TRIA	UN	\$ 421.236	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO PESADO	9210	GRÚA REMOLQUE TIPO PLANCHÓN. INCLUYE CONDUCTOR Y CC	DIA	\$ 1.490.414	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	9216	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA DETERMINACION DEL	UN	\$ 118.643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	9217	METODO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE DESLEIMEN	UN	\$ 271.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ROCA	9219	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA RESISTENCIA A LA TRA	UN	\$ 130.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	9229	JUEGO DE ARO Y TAPA EN HF PARA CAMARA T-13 Y T-14 NORM.	JGO	\$ 571.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRAN	9247	LAMINA ALVEOLAR POLICARBONATO 6 MM.	M2	\$ 60.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9253	EQUIPO ANDROIDE CON GPS, CAMARA Y WIFI	UN	\$ 244.584	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9254	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (NO INCLUYE FAC	JR	\$ 255.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9255	CONCRETO MR43 DE RESISTENCIA ACERLERADA (7 dias)	M3	\$ 825.329	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9256	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=24" (60cm)	ML	\$ 960.952	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9257	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=27" (70 cm)	ML	\$ 1.282.658	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONCRETO	9259	TUBERIA CONCRETO REF. CL.V D=40" (100 cm)	ML	\$ 2.522.488	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9260	CRUZ HD 1/1 D=12" x 6"	UN	\$ 2.759.366	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9275	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION NO CONSOLIDADA	UN	\$ 431.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9276	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA, NC	UN	\$ 562.095	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9277	ENSAYO DE CORTE DIRECTO EN CONDICION CONSOLIDADA DRI	UN	\$ 625.940	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9278	ENSAYO DE COMPRESION TRIAXIAL SOBRE SUELOS COHESIVOS	UN	\$ 950.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9279	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL	UN	\$ 63.070	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	9280	BOLSA PARA BASURA TIPO INDUSTRIAL NEGRA DE 60 x 90 CM C	UN	\$ 13.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	9283	GUANTE CAUCHO NEGRO CORRUGADO CALIBRE 35	PAR	\$ 8.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	9286	OVEROL EN DRILL DOS PIEZAS, CAMISA Y PANTALÓN	UN	\$ 73.071	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	9287	PALA REDONDA No. 2 CON CABO	UN	\$ 22.046	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DOTACIÓN (EPP) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	9289	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR N95 MATERIAL PARTICU	UN	\$ 12.350	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	9290	CANECA PLÁSTICA NEGRA DE 55 GALONES CON TAPA PLANA.	UN	\$ 142.496	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9302	CONCRETO GRAVA COMÚN 6000 PSI 44 MPa (420 Kg/cm2)	M3	\$ 724.355	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	9303	TUBO EN U - SEPARADOR DE CLORUTRA SC-01 ARO. ELABORAD	UN	\$ 190.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	9306	ALAMBRE DE PUAS X 350 MTS. CAL. 12	ROLLO	\$ 181.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	9307	PUNTILLA GRAPA EN U 1 1/4 x 9"	KG	\$ 9.296	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9309	FUMIGADORA AGRÍCOLA PLÁSTICA ERGONOMICA DE 20 LITROS	UN	\$ 158.157	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI	9310	HERBICIDA (APLICADO POR ASPERSIÓN)	LT	\$ 29.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSANI	9311	RATICIDA 250 G	GR	\$ 148	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9314	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO ELECTRICISTA	JR	\$ 139.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9317	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FAC	JR	\$ 157.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9318	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FAC	HR	\$ 21.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9319	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO HORARIO NO	JR	\$ 214.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9320	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE F	JR	\$ 131.010	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9321	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE F	JR	\$ 144.089	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9323	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPÓGRAFO INSPECTOR	JR	\$ 181.776	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9324	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (	JR	\$ 110.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	EQUIPO PESADO	9325	CARROTANQUE IRRIGADOR DE AGUA (VIAJE DE 10 M3)	VIAJE	\$ 320.460	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9333	MEDIDA DEL POTENCIAL DE COLAPSO DE UN SUELO PARCIALME	UN	\$ 322.986	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9334	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE SALES SOLUBLES EN LOS	UN	\$ 148.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9325	DETERMINACION DE LA DENSIDAD Y DEL CONTENIDO DE AGUA	UN	\$ 65.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9342	DETERMINACION DE TERNONES DE ARCILLA Y PARTICULAS DELE	UN	\$ 58.429	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9343	PRESENCIA DE IMPUREZAS ORGANICAS EN ARENAS USADAS PAI	UN	\$ 38.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9344	DENSIDAD BULK (PESO UNITARIO) Y PORCENTAJE DE VACIOS DE	UN	\$ 68.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9345	SOLIDEZ DE LOS AGREGADOS FRENTE A LA ACCION DE SOLUCIO	UN	\$ 297.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9346	CANTIDAD DE PARTICULAS LIVIANAS EN UN AGREGADO PETREC	UN	\$ 154.234	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9347	DENSIDAD, DENSIDAD RELATIVA (GRAVEDAD ESPECIFICA) Y ABS	UN	\$ 90.137	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9348	DETERMINACION DEL VALOR DEL 10% DE FIRMOS. Norma técnica:	UN	\$ 278.460	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9350	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AZUFRE EN LOS AGREGAD	UN	\$ 312.970	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	9351	DETERMINACION DE LA REACTIVIDAD POTENCIAL ALCALI-SILICE I	UN	\$ 567.035	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9352	DETERMINACION DE LA LIMPIEZA SUPERFICIAL DE LAS PARTICUL	UN	\$ 72.947	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9353	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DEL AGREGADO GRUESO A	UN	\$ 245.497	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9354	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE VACIOS EN AGREGADOS I	UN	\$ 125.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9355	PROPORCION DE PARTICULAS PLANAS, ALARGADAS O PLANAS Y	UN	\$ 165.249	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9356	ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (1 S	UN	\$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9357	ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (2 S	UN	\$ 1.877.701	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9358	ANALISIS PETROGRAFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETO (3 S	UN	\$ 2.094.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9359	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE AGUA EN LOS MATERIALE	UN	\$ 251.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9360	PUNTOS DE INFLAMACION Y DE COMBUSTION MEDIANTE LA CC	UN	\$ 131.971	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9361	SOLUBILIDAD DE MATERIALES ASFALTICOS EN TRICLOROETILEN	UN	\$ 422.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9363	DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO	UN	\$ 358.190	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9364	EFFECTO DEL CALOR Y DEL AIRE SOBRE EL ASFALTO EN LAMINA C	UN	\$ 735.301	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9366	GRAVEDAD ESPECIFICA BULK Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFALTIC	UN	\$ 58.548	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9367	GRAVEDAD ESPECIFICA MAXIMA DE MEZCLAS ASFALTICAS PARA	UN	\$ 128.944	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9368	MEDIDA DE LA DENSIDAD DE CAPAS DE CONCRETO ASFALTICO E	UN	\$ 53.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9369	DETERMINACION DE LAS PROPIEDADES REOLOGICAS DE LOS LIQ	UN	\$ 1.294.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9370	RESISTENCIA A LA DEFORMACION PLASTICA DE LAS MEZCLAS AC	UN	\$ 1.426.929	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9371	RECUPERACION DEL ASFALTO DE UNA SOLUCION UTILIZANDO E	UN	\$ 822.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9373	ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS AGREGAD	UN	\$ 243.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9374	ANALISIS GRANULOMETRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAIDOS C	UN	\$ 76.365	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9375	DETERMINACION DE LAS LEYES DE FATIGA DE MEZCLAS ASFALT	UN	\$ 4.241.160	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9379	VISCOSIDAD SAYBOLT DE ASFALTOS. Norma técnica: INVE-714-1.	UN	\$ 173.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9381	RECUPERACION ELASTICA POR TORSION DE ASFALTOS MODIFIC	UN	\$ 84.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9383	DESTILACION DE EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INVE	UN	\$ 250.852	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9384	VISCOSIDAD SAYBOLT FURUL DE EMULSIONES ASFALTICAS. Nor	UN	\$ 157.080	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	9385	MUESTREO Y METODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPÓS	UN	\$ 49.909	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	9386	ABSORCION DE AGUA POR LOS ADOQUINES DE CONCRETO. Nor	UN	\$ 52.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	9387	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON DOS AGREGADOS PAR	UN	\$ 684.780	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	9388	MEDIDA DE LA MACROTEXTURA SUPERFICIAL DE UN PAVIMENTC	UN	\$ 80.087	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	9389	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA CARGA I	UN	\$ 362.950	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	9396	METODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAM	UN	\$ 52.241	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	9397	ADOQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (RESISTENCIA A	UN	\$ 49.266	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	9398	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA /	UN	\$ 105.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	9401	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (RESIS	UN	\$ 70.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	9402	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTO ARTICULADO (ABSOR	UN	\$ 47.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	9404	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA RESISTENCIA A LA /	UN	\$ 79.730	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	9405	PREFABRICADOS DE CONCRETO. BORDILLOS, CUNETAS Y TOPELL	UN	\$ 269.892	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	9407	EXTRACCION DE TESTIGOS DE PAVIMENTOS ASFALTICOS MEDIA	UN	\$ 166.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9408	PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75x120x50	UN	\$ 211.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9409	SILLA ESCRITORIO GIRATORIA CON BRAZOS	UN	\$ 191.249	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9413	LAMINA ALFAJOR	KG	\$ 6.545	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9414	SILLA PLÁSTICA SIN BRAZOS	UN	\$ 36.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9423	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO (PLOMERO, ELECT	MES	\$ 4.177.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9424	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (INCLUYE FACTO	MES	\$ 2.922.389	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OPERACIÓN OFICINA	9427	COSTO DE LA REPRODUCCIÓN DE PLANOS TAMAÑO PLIEGO	UN	\$ 13.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OBRA	9428	COSTO DE CERTIFICADO DE TRADICIÓN Y LIBERTAD DE INMUEBL	UN	\$ 21.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9433	EXPANSION LIBRE EN CONSOLIDOMETRO. Norma técnica: ASTM	UN	\$ 211.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9434	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LODOS NO PELIGROSOS	KG	\$ 381	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POZOS Y COMPONENTES - ALCANTARILLADO	9437	CONO CONCENTRICO PARA POZO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h	UN	\$ 809.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9441	SERIAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50m x 0.50m	UN	\$ 1.402.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9443	DETERMINACION DEL COEFICIENTE DE PULIMIENTO ACCELERADO	UN	\$ 1.861.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9444	PORCENTAJE DE VACIOS CON AIRE EN MEZCLAS ASFALTICAS CO	UN	\$ 212.415	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9445	CONCENTRACION CRITICA DE LLENANTE EN MEZCLAS DE CONC	UN	\$ 265.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9446	ADHESIVIDAD DE LOS LIGANTES BITUMINOSOS A LOS ARIDOS E	UN	\$ 81.373	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	9447	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL MODULO DINAMICO D	UN	\$ 1.731.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9448	SEDIMENTACION DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS DURANTE EL	UN	\$ 273.819	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9449	TAMIZADO DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: IN	UN	\$ 68.068	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9450	DEMULSIBILIDAD DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técni	UN	\$ 160.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9451	IDENTIFICACION DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS CATIONICAS	UN	\$ 84.490	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9452	PH DE LAS EMULSIONES ASFALTICAS. Norma técnica: INVE-768-I	UN	\$ 82.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	9453	ENSAYO DE MEZCLA CON CEMENTO DE LAS EMULSIONES ASFAL	UN	\$ 302.855	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	9454	MEDIDA DEL COEFICIENTE DE RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO I	UN	\$ 75.565	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9455	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE (NO INCLUYE FA	MES	\$ 1.750.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - ALQUILER DE VEHICULO	9456	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	\$ 6.583.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9457	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NO	MES	\$ 3.669.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9459	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFOR	MES	\$ 2.972.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9460	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE EQ	MES	\$ 1.987.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9461	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (NO INCLUYE FACTO	MES	\$ 2.244.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9462	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - PLOMERO (NO INCLUYE FAC	MES	\$ 2.618.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9463	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (NO IN	MES	\$ 2.618.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9464	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (NO INCLUYE FAC	MES	\$ 2.992.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9465	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR DE	MES	\$ 25.218.989	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9466	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR DE	MES	\$ 19.230.337	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9467	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR DE	MES	\$ 16.236.011	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9468	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR DE	MES	\$ 13.830.994	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9469	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR DE	MES	\$ 12.480.071	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9470	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR DE	MES	\$ 11.133.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9471	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR DE	MES	\$ 8.428.754	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9473	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE I	MES	\$ 5.233.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9474	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (I	MES	\$ 4.948.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9475	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FAC	MES	\$ 5.169.718	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9476	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FAC	MES	\$ 4.253.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9477	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO INSPECTOR (IN	MES	\$ 5.453.251	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9478	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (INCL	MES	\$ 4.823.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9479	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR (I	MES	\$ 5.453.251	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9480	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (IN	MES	\$ 4.823.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9481	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTOR	MES	\$ 5.179.853	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9482	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR (	MES	\$ 3.740.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9483	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FAC	MES	\$ 4.322.677	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9484	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FAC	MES	\$ 3.930.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9485	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR (I	MES	\$ 5.424.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9486	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINIS	MES	\$ 3.979.518	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9487	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA 1 (INC	MES	\$ 3.309.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9488	TARIFA MES - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA 2 (INC	MES	\$ 2.922.389	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9489	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (INC	MES	\$ 3.740.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9490	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (INC	MES	\$ 3.309.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9491	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARÍA - COP	MES	\$ 2.922.389	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9492	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLUY	MES	\$ 6.542.098	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9493	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OFICIAL (INCLUYE FACTOR D	MES	\$ 3.636.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9494	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - OPERARIO (INCLUYE FACTO	MES	\$ 4.719.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9495	TUERCAS POR KG	KG	\$ 11.984	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9496	PERNOS POR Kg	KG	\$ 16.065	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9497	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NC	HR	\$ 16.439	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9499	CONCRETO TREMIE GRAVA FINA 3500 PSI	M3	\$ 653.115	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9500	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 16 (1.50mm)	M2	\$ 106.505	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9501	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 18 (1.20mm)	M2	\$ 89.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9505	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR	JR	\$ 840.633	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9506	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR	JR	\$ 641.011	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9507	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR	JR	\$ 541.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9508	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR	JR	\$ 461.034	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9509	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR	JR	\$ 416.003	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9510	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR	JR	\$ 371.117	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9511	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR	JR	\$ 280.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9512	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS	JR	\$ 174.438	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9513	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA	JR	\$ 164.940	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9514	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE F	JR	\$ 172.324	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9515	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE F	JR	\$ 141.773	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9516	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (I	JR	\$ 160.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9517	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTO	JR	\$ 181.776	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9518	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR	JR	\$ 160.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9519	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPEC	JR	\$ 172.662	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9520	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILY	JR	\$ 124.687	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9521	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PER	JR	\$ 156.349	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9522	TARIFA JORNAL - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE	JR	\$ 108.808	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9523	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADO	JR	\$ 180.819	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9524	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINI	JR	\$ 132.651	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9525	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA 1 (I	JR	\$ 110.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9526	TARIFA JORNAL - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARÍA 2 (I	JR	\$ 97.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9527	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (I	JR	\$ 124.687	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9528	TARIFA JORNAL - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARÍA -	JR	\$ 97.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9529	TARIFA JORNAL - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCL	JR	\$ 218.070	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9530	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - TÉCNICO ELÉCTRICO (INCLU	MES	\$ 4.177.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9531	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 1 (INCLUYE FACTOR D	HR	\$ 114.632	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9532	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 2 (INCLUYE FACTOR D	HR	\$ 87.410	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9533	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 3 (INCLUYE FACTOR D	HR	\$ 73.799	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9534	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 4 (INCLUYE FACTOR D	HR	\$ 62.869	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9535	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 5 (INCLUYE FACTOR D	HR	\$ 56.728	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9536	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 6 (INCLUYE FACTOR D	HR	\$ 50.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9537	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 7 (INCLUYE FACTOR D	HR	\$ 38.313	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9539	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TECNÓLOGO EN ÁREAS DE	HR	\$ 23.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9540	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - AUXILIAR DE INGENIERÍA (I	HR	\$ 22.492	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9541	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 1 (INCLUYE FA	HR	\$ 23.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9542	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - DIBUJANTE 2 (INCLUYE FA	HR	\$ 19.333	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9543	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (I	HR	\$ 24.787	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9544	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO AUXILIAR (IN	HR	\$ 21.925	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9545	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA INSPECTOR	HR	\$ 24.787	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9546	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - BATIMETRISTA AUXILIAR (I	HR	\$ 21.925	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9547	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTO	HR	\$ 23.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9548	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA AUXILIAR	HR	\$ 17.002	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9549	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR EQUIPO PERFC	HR	\$ 21.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9550	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - OPERADOR AUXILIAR DE E	HR	\$ 14.838	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9551	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 1 (INCLUYE FA	HR	\$ 19.648	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9552	TARIFA HORA - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 (INCLUYE FA	HR	\$ 17.864	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9553	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - ADMINISTRADOR	HR	\$ 24.657	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9554	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - AUXILIAR ADMINI	HR	\$ 18.088	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9555	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 1 (IN	HR	\$ 15.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9556	TARIFA HORA - PERSONAL ADMINISTRATIVO - SECRETARIA 2 (IN	HR	\$ 13.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9557	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 (IN	HR	\$ 17.002	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9558	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 (IN	HR	\$ 15.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9559	TARIFA HORA - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - SECRETARIA - CC	HR	\$ 13.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9560	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA (INCLL	HR	\$ 29.737	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9570	UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES	UN	\$ 2.206	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9571	UNIÓN CANALETA PLÁSTICA DE 32mm x 12mm PORTACABLES	UN	\$ 11.797	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9572	CANALETA PLÁSTICA DE 20cm x 12cm PORTACABLES CON ADHES	ML	\$ 4.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9573	CANALETA PLÁSTICA DE 32cm x 12cm PORTACABLES CON ADHES	ML	\$ 4.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9574	ABRAZADERA CORREDIZA - CREMALLERA 8mm	UN	\$ 1.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9575	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - CELADOR ARMADO (24 hora	MES	\$ 18.832.062	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OPERACIÓN OFICINA	9576	TARIFA MES - ARRIENDO OFICINA INCL. ADMINISTRACIÓN, SERV	M2/MES	\$ 55.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OBRA	9577	TARIFA MES - ALQUILER CAMPAMENTOS INCL. SERVICIOS PÚBLI	M2/MES	\$ 25.982	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA - OPERACIÓN OFICINA	9578	TARIFA MES - GASTOS OFICINA (PAPELERIA, FOTOCOPIAS Y OTRO	GLB/MES	\$ 1.260.967	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9635	ADHESIVO ESTRUCTURAL PARA ANCLAJE DE BARRAS AL CONCRE	UN	\$ 219.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9638	ADHESIVO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES DE CONSISTENCIA	KG	\$ 159.663	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9639	MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL MONOCOMPONENT	KG	\$ 5.833	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9640	RECUBRIMIENTO INHIBIDOR PROTECTOR DE CORROSIÓN MBI	KG	\$ 18.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9642	ADHESIVO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA, ALTO MÓDULO Y BA	KG	\$ 104.512	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9643	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSIC	ML	\$ 820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9644	PERFIL DE PVC PARA SELLO DE JUNTA (CINTA FLEXIBLE PARA SELL	ML	\$ 25.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	9645	ADHESIVO ESPECIAL PARA EL PEGADO PLÁSTICO DE METALES M	UN	\$ 81.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	9646	OBTENCION DE NUCLEOS DE CONCRETO ENDURECIDO (NUCLEO	UN	\$ 285.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	9647	DISEÑO DE MEZCLAS DE CONCRETO CON TRES AGREGADOS PA	UN	\$ 930.342	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	9648	CORTE DE NÚCLEO PARA ENSAYO DE COMPRESIÓN	UN	\$ 29.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	9649	CICATRIZANTE DE RAICES	GLN	\$ 442.126	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9650	LAMINA GALVANIZADA POR KILOGRAMOS	KG	\$ 6.545	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9651	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILI	KG	\$ 21.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9652	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRANSMILI	KG	\$ 20.111	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9653	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIP	KG	\$ 21.150	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9654	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO (TIP	KG	\$ 20.944	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9655	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMILENIO, (SI	KG	\$ 20.944	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTÉTICOS	9656	GEOMALLA BIAJAXL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, 5T	M2	\$ 14.828	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIO)	9663	PISO PRETENSADO ≈ 70 mm PARA ESTACIONES Y PUENTES TIPO	M2	\$ 437.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9671	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO ,	M3	\$ 998.007	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9672	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO ,	M3	\$ 993.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9673	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO ,	M3	\$ 857.365	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	9682	PINTURA PARA RECUBRIMIENTO ACRÍLICO, IMPERMEABLE, DECO	GLN	\$ 121.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9685	TUBERÍA CONDUIT METALICA EMT D= 3"	ML	\$ 74.731	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9686	TUBERÍA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 2"	ML	\$ 56.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9687	UNIÓN IMC D= 2"	UN	\$ 6.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9688	TUBERÍA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 3/4"	ML	\$ 20.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9689	UNIÓN IMC D= 3/4"	UN	\$ 2.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9690	TUBERÍA CONDUIT METALICA EMT D= 1 1/4"	ML	\$ 23.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9695	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 - LIMP	KG	\$ 714	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9696	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 - LIMP	KG	\$ 781	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9697	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 - LIMP	KG	\$ 901	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9698	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 - LIMP	KG	\$ 1.309	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9699	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 - LIMP	KG	\$ 1.488	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9700	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 - LIMP	KG	\$ 1.726	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9701	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 - LIM	KG	\$ 1.964	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9704	ESCOLTA - COSTO POR ESCOLTA EN CADA RECORRIDO (UN TRA	VIAJE	\$ 250.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9705	TRANSPORTE DE EQUIPO DE HASTA 1 TONELADA POR VIAJE DIU	VIAJE	\$ 600.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9706	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 1.1 a 5 TONELADAS POR VIAJE DIU	VIAJE	\$ 1.000.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9707	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 5.1 a 10 TONELADAS POR VIAJE DIU	VIAJE	\$ 1.071.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	9708	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 10.1 a 15 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 1.428.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9709	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO INSPECTOR HC	MES	\$ 5.043.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9710	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - LABORATORISTA INSPECTO	MES	\$ 4.468.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9711	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - INSPECTOR 2 HORARIO NOX	MES	\$ 3.303.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9712	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 1 - HC	MES	\$ 3.126.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9713	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HC	MES	\$ 2.724.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9714	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O N	MES	\$ 2.363.722	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9715	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - MAESTRO DE OBRA - HORAL	MES	\$ 6.058.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS Y MORTEROS	9720	DETERMINACION DE LA RESISTENCIA DE MORTEROS DE CEMENT	UN	\$ 19.278	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	9723	HIDROFUGANTE - PROTECTOR DEL CONCRETO - con ingrediente	LT	\$ 31.999	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9724	PORTÁTILES - Procesador mínimo: intel, Core i3 4005U, celeron o s	UN/MES	\$ 124.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9725	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA 4 en 1, COPY	UN/MES	\$ 97.962	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PRODUCTOS QUÍMICOS - PESTICIDAS - FITOSAN	9726	INSECTICIDA	LT	\$ 35.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	9727	CÁMARA DIGITAL COMPACTA MÍNIMO 16.2 MEGAPIXELS, MEM	DIA	\$ 126.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	9728	POSTE METALICO H=12m BRAZO SENCILLO PINTADO	UN	\$ 3.857.504	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9733	MALLA PARA GAVIÓN CALIBRE 13.0 HUECO DE 8 cm x 10 cm (7.5	UN	\$ 129.710	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	NEOPRENOS	9736	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMERICA MOVIMIENTO 50 mm (+	ML	\$ 733.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9743	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	\$ 595.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9744	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	\$ 714.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9745	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	\$ 833.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	9746	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN POSITI	TRAMO	\$ 952.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	9747	RAJÓN = 6" A 12" (15 - 30 cm)	M3	\$ 72.901	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	9752	MARTILLO DEMOLEDOR ELÉCTRICO - POTENCIA DE 1920 A 2200	HR	\$ 11.037	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	9754	PINTURA (LÁTEX) ACRÍLICA BASE AGUA - Pintura base agua con t	GLN	\$ 95.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9764	TUBERÍA CONDUIT METALICA GALVANIZADA IMC D= 3"	ML	\$ 121.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9765	TUBERÍA METALICO RIGID D= 6"	ML	\$ 526.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9766	CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECH	UN	\$ 130.305	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9767	CONECTOR MECÁNICO GD. CUERPO: DOBLE Y PERNO DE SUJECH	UN	\$ 243.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAJILLAS	9768	PASO PLÁSTICO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON MA	UN	\$ 105.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	NEOPRENOS	9774	APOYO ELASTOMÉRICO DE 30x30x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTE	UN	\$ 366.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	NEOPRENOS	9775	APOYO ELASTOMÉRICO DE 20x20x5,0cm CON 4 REFUERZOS INTE	UN	\$ 162.956	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9789	SERIAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097m x 2.228m REFLECTIVO DIA	UN	\$ 7.864.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9790	SERIAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401m x 0.512m REFLECTI	UN	\$ 1.174.162	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9791	SERIAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167m x 0.512m REFLECTI	UN	\$ 763.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9792	SERIAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190m x 0.512m REFLECTI	UN	\$ 666.599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9796	SERIAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414m x 1.380m REFLECTIVO DIA	UN	\$ 7.864.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9797	SERIAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322m x 2.111m REFLECTIVO DIA	UN	\$ 8.944.501	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9798	REEMPLAZO DE TABLERO SERIAL ELEVADA BS, POR TABLERO GAL	UN	\$ 4.934.132	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9799	SERIAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64cm x 82.50cm REFLE	UN	\$ 614.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9800	SERIAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09cm x 82.50cm REFLE	UN	\$ 719.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9801	SERIAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09cm x 97.51cm REFLE	UN	\$ 752.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9802	SERIAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01cm x 82.50cm REFLE	UN	\$ 719.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9804	SERIAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119m x 0.512m REFLECTI	UN	\$ 691.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRAN	9813	CIELO RASO EN BANDEJA TILE LAY IN DE 610 mm x 610mm EN Al	M2	\$ 256.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	9819	VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO ANODI	UN	\$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	9822	PINTURA SILOXANO MONO-COMPONENTE, ALTA ADHERENCIA,	GLN	\$ 549.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	9828	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE ALTO MÓDULO MAM-20 CC	M3	\$ 1.216.517	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9832	DENSIDAD BULK DEL LLENANTE MINERAL EN KEROSENE, Norma	UN	\$ 143.967	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	9833	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - OFICIO NOCTURNO (INCL	HR	\$ 20.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, OPERACIÓN OFICINA	9834	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL LIMITADA E INTERNE	MES	\$ 131.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, OPERACIÓN OFICINA	9835	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL LIMITADA E INTERNE	MES	\$ 131.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, OPERACIÓN OFICINA	9836	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL LIMITADA E INTERNE	MES	\$ 131.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, OPERACIÓN OFICINA	9837	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL LIMITADA E INTERNE	MES	\$ 131.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, OPERACIÓN OFICINA	9838	TARIFA MES - SERVICIO TELEFONIA LOCAL LIMITADA E INTERNE	MES	\$ 131.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, OBRA	9839	LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (include personal, logis	UN	\$ 13.531	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	TARIFA, OPERACIÓN OFICINA	9840	TARIFA MES - EDICIÓN DE INFORME MENSUAL DE INTERVENTOR	UN/MES	\$ 264.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	CUBIERTA - CIELO RASO - CORTASOL TIPO TRAN	9842	CUBIERTA DE VAGÓN LISA TIPO SANDWICH DECK EN ALUMINIZ C	M2	\$ 344.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9845	SPLP - EXTRACCIÓN DE METALES PESADOS, Norma técnica: EPA-5	UN	\$ 198.487	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9846	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9847	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9848	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 57.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9849	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 57.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9850	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9851	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9852	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9853	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 57.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9854	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9855	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 57.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9856	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9857	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROSCOPIA DE EMISIO	UN	\$ 71.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9860	SERIAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRIPODE TIPO SIO, I	UN	\$ 364.030	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9861	BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO O VÍA CERRADA C	UN	\$ 385.479	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	9862	PERMEABILIDAD DE SUELOS GRANULARES (CABEZA CONSTANTE	UN	\$ 328.440	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	9864	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA PERMEABILIDAD DE	UN	\$ 474.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	9869	DISEÑO DE MEZCLA DE SUELO - CEMENTO (NO INCLUDE PRUEB	UN	\$ 1.130.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIEN	9873	ENSAYO DE CLASIFICACION DE LOS COMPONENTES DE LOS AGR	UN	\$ 452.914	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9879	DETERMINACION DE CONDUCTIVIDAD, Norma técnica: SM-2510-	UN	\$ 9.747	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9880	DETERMINACION DE OLOR, Norma técnica: SM-2150-B-17,	UN	\$ 4.695	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9881	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	\$ 50.126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9882	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	\$ 50.126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9883	DETERMINACION DE MERCURIO TOTAL, Norma técnica: SM-3112	UN	\$ 64.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9884	DETERMINACION DE MERCURIO POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	\$ 47.704	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9885	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	\$ 48.266	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9886	DETERMINACION DE METALES POR ESPECTROMETRIA DE ABSOR	UN	\$ 35.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9887	DETERMINACION DE DUREZA TOTAL, Norma técnica: SM-2340-C	UN	\$ 14.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	9888	FOSFATOS, Norma técnica: SM-4110-B-17,	UN	\$ 29.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	9896	LUMINARIA DE EMERGENCIA LED R2 2.4W 6500K, 120 o 277V 1E	UN	\$ 102.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9901	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, CPT HFR LS PARA 600 V c.a.	ML	\$ 23.776	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9902	BORNA TERMINAL DE ALUMINIO 1 HUECO, 4/0 AWG	UN	\$ 26.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9905	CABLE 10 AWG EN COBRE CPR HFR LS 600 V 75° C CT	ML	\$ 4.213	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9906	REDUCCIÓN EMT 2" A 3/4"	UN	\$ 18.088	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9907	CONDULETA TIPO T DE 2"	UN	\$ 59.262	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9908	TUBERÍA CORAZA LIQUID TIGHT 3/4"	ML	\$ 6.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZAD/	9909	CONECTOR RECTO LIQUID TIGHT 3/4"	ML	\$ 7.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	9922	PISO EN MÁRMOL ROYAL VETA (30CMS X 60CMS)	M2	\$ 163.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9925	CHAZO EXPANSIVO DE 5/8" x (2 1/4" - 4 1/4") PARA CONCRETO.	UN	\$ 5.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	9926	TUBERIA CONDUIT PVC D=3/4"	ML	\$ 4.018	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9928	TORNILLOS A-325	KG	\$ 11.662	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9930	CERROJO METÁLICO CON ESCUDO EN LÁMINA DE ACERO CON L	UN	\$ 84.221	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9931	MANIJA METÁLICA (C= 192mm - 160mm - 107mm) CROMADA O	UN	\$ 7.207	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	9933	CODO 90° Cx6 PVC SANITARIA D=6"	UN	\$ 166.279	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	9934	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/JINT LISO D=14". NORMA N	ML	\$ 236.133	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9935	TRAGANTE CÚPULA 5" x 4" PLÁSTICAS	UN	\$ 12.264	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9936	TRAGANTE CÚPULA 6" x 4" EN ALUMINIO	UN	\$ 24.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	9937	TEE REDUCIDA PVC E.L. D= 1" x 1/2"	UN	\$ 6.170	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	9939	UNION UNIVERSAL PVC D=1"	UN	\$ 14.122	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9940	VALVULA CHEQUE DE 1"	UN	\$ 62.983	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9941	VALVULA FLOTADORA ROSCADA EN BRONCE D= 1"	UN	\$ 195.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9943	TABLERO TRIFASICO 42 CIRCUITOS CON PUERTA ESPACIO PARA	UN	\$ 671.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9944	CONTACTOR TRIPOLAR 110 V AC1 18A MÁXIMO HP-60HZ	UN	\$ 97.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9945	CAJA PARA 2 MEDIDORES TRIFÁSICA 57cm x 60cm x 18cm	UN	\$ 287.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	9948	CODO DE 90 CONDUIT PVC 3/4"	UN	\$ 2.497	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9949	UNION PVC CONDUIT DE 3/4"	UN	\$ 1.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PISOS (CONVENCIONALES Y TIPO TRANSMILENIC	9950	PISO EN PIZARRA MULTICOLOR DE 30cm x 60cm x 7 - 10mm	M2	\$ 186.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9951	INTERRUPTOR MONOFASICO TERMOMAGNETICO DE 16A TIPO II	UN	\$ 19.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9952	INTERRUPTOR TRIFASICO TERMOMAGNETICO DE 40A TIPO INDU	UN	\$ 222.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9953	TUBO EN ACERO INOXIDABLE DE 2 1/2" CALIBRE 16 REDONDO	ML	\$ 53.147	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9961	LÁMINA COLABORANTE 2" CALIBRE 22 (0.75mm)	M2	\$ 61.880	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	FORMALETAS, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	9962	TABLA OTORO P / FORMALETA, TABLA CEPILLADA	M2	\$ 18.305	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	9963	CODO 45° Cx6 PVC SANITARIA D=6"	UN	\$ 80.364	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	9964	CODO 90° PVC E.L. D=1/2"	UN	\$ 945	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9966	BORNA TERMINAL DE ALUMINIO 1 HUECO BARRIL LARGO, 500 K	UN	\$ 44.349	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9968	SEÑALES INFORMATIVAS REGLAMENTARIAS - Letreros Señalética	UN	\$ 79.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9972	CABLE FPLP ENCAUCHETADO 2X18 AWG	ML	\$ 4.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	9975	TAPON DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6"	UN	\$ 20.468	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	9976	BIJE SOLDADO PRESION PVC D= 1" x 1/2"	UN	\$ 1.829	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	9977	REGISTRO DE PASO DIRECTO TIPO PESADO 1/2" EN BRONCE	UN	\$ 79.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9978	TRANSFORMADOR TRIFASICO SECO 150 KVA, 11400 V - 208/120	UN	\$ 49.743.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9980	CONECTORES PLUG RJ 45 PARA CABLE UTP	UN	\$ 350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9981	PONCHADOR JACK PARA DATOS PARA RJ 45 - PINZA TELEFÓNIC	UN	\$ 79.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9982	TAPA TROQUEL SENCILLO DE 12 cm	UN	\$ 4.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9984	JACK PARA DATOS CATEGORÍA 6A amperios. componente blindad	ML	\$ 41.761	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9985	SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 20cm) FOTOLUMINISCENTE - A	UN	\$ 70.765	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9986	SEÑAL EN POLIESTIRENO (30cm x 45cm) REFLECTIVO GRADO INC	UN	\$ 93.902	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	9987	LAMINA COLD ROLLED	KG	\$ 5.117	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9988	PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS - DPS	UN	\$ 1.657.097	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9989	BISAGRA METÁLICA DE NUDO ACERO INOXIDABLE 4" x 3" 2mm	UN	\$ 23.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9990	FALLEBA METÁLICA INCRUSTAR TIPO BÁSCULA 2" (pg)	UN	\$ 36.455	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	9991	TOTALIZADOR TRIFÁSICO 200 A	UN	\$ 387.940	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	9992	TUBERÍA ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 14 (E=1.9MM)	ML	\$ 104.273	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	9994	RESINA TERMOPLÁSTICA - PINTURA TERMOPLÁSTICA	KG	\$ 20.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	9995	CAMIÓN CON CALDERA PARA DERRETIR EL TERMOPLÁSTICO	HR	\$ 91.048	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	9997	TRITUBO PE 100 FORT DE 40mm (1 1/4") RDE 13.5 MULTIF Rollo de	ML	\$ 17.462	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	9999	CANAleta METÁLICA DE 12 cm x 5 cm CON TAPA (2.40m)	ML	\$ 19.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10000	CHEVRON 90 cm x 40 cm, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO VII O SL	ML	\$ 330.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10009	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (e=15mls. Incluye Suministro y A	M2	\$ 40.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10010	PINTURA EN FRÍO PARA DEMARCACIÓN DE VÍAS. A= 15 cm. INCL	ML	\$ 7.107	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10011	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO	ML	\$ 1.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10012	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO - Incluye suministro	M2	\$ 26.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANÁLISIS DE AGUAS	10013	DETERMINACION DE FENOLES. Norma: SM-5530-B-17.	UN	\$ 52.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	10014	USO DEL PENETROMETRO DINAMICO DE CONO EN APLICACION	UN	\$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10015	DETERMINACION DE SUELOS EXPANSIVOS (PROBETA). Norma té	UN	\$ 82.467	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	10016	DETECCION DEL REFUERZO UTILIZANDO FERROSCAN (POR ELEM	UN	\$ 226.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	10017	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMEN	UN	\$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINOS	10018	DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO	UN	\$ 236.215	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10019	DETERMINACION DEL LIMITE LIQUIDO DE LOS SUELOS - LIMITE I	UN	\$ 69.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10020	PH DE LOS SUELOS. Norma técnica: INVE-131-13 ASTM D4972-15	UN	\$ 54.383	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10021	RELACIONES HUMEDAD-DENSIDAD DE MEZCLAS DE SUELO CEM	UN	\$ 199.049	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10022	HUMEDECIMIENTO Y SECADO DE MEZCLAS COMPACTADAS DE S	UN	\$ 741.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10023	RESISTENCIA A LA COMPRESION DE LOS CILINDROS MOLDEADO	UN	\$ 23.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10024	DETERMINACION DEL POTENCIAL DE CAMBIO VOLUMETRICO DE	UN	\$ 263.228	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PETREOS	10025	VACIOS DEL LLENANTE SECO COMPACTADO. Norma técnica: INV	UN	\$ 331.653	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	10026	METODO PARA LA DETERMINACION DEL INDICE DE RESISTENCIA	UN	\$ 392.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	10027	METODO PARA LA DETERMINACION DE LA RESISTENCIA AL RASG	UN	\$ 474.929	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - GEOSINTÉTICOS	10028	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA LA PERMEABILIDAD AL AC	UN	\$ 280.364	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10032	TRANSFORMADOR SECO CLASE F TRIFASICO DE 45 KVA, 11,4/0,4	UN	\$ 28.577.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10035	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1/2"	UN	\$ 5.421	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - AGREGADOS PROVENIEN	10066	DETERMINACION DEL CONTENIDO DE MATERIA ORGANICA DE L	UN	\$ 192.780	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10072	SENSOR DE MOVIMIENTO 360° PARA LUMINARIA	UN	\$ 25.233	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10079	BREAKER INDUSTRIAL 3X30AMP	UN	\$ 157.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10085	BREAKER INDUSTRIAL 3X40 AMP	UN	\$ 155.463	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10089	MALLA ELECTROSOLDADA S=150 x150 mm, Ø=7.5 mm x 7.5 mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10090	MALLA ELECTROSOLDADA S=150 x150 mm, Ø=6.5 mm x 6.5 mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10094	INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/APAG	UN	\$ 3.808	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10096	BREAKER INDUSTRIAL 3X20AMP	UN	\$ 155.463	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10101	CODO 90° PVC E.L. D=3/4"	UN	\$ 1.514	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10136	TEE PVC E.L. D=2"	UN	\$ 22.318	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10145	TEE HD J.H. D=4" x 4	UN	\$ 449.820	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10147	ADAPTADOR MACHO ROSCADO PVC D=1"	UN	\$ 2.409	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10154	UNION DRESSER HD D=16"	UN	\$ 1.535.113	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10158	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=2" (150 PSI)	UN	\$ 708.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10163	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS SR-38 y SR-39 TIPO RI	UN	\$ 336.665	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10167	LLAVE MANGUERA 1/2"	UN	\$ 62.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10181	UNION PVC E.L. D=1" NORMA NTC 382	UN	\$ 1.570	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10211	PLANTACIÓN DE LIQUIDAMBAR H=1.5 m. (Incluye suministro al si	UN	\$ 153.259	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10212	PLANTACIÓN DE CEDRO H=1.5 m. (Incluye suministro al sitio de o	UN	\$ 160.223	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10251	TEE PVC E.L. D=3/4"	UN	\$ 2.111	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10262	CODO HD J.H. PARA PVC 22.5" D=4"	UN	\$ 251.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10282	MASILLA PARA LÁMINAS DE YESO Y CARTÓN, PARA DRY WALL	GLN	\$ 11.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	10283	CINTA FIBRA DE VIDRIO PARA DRY WALL 5cm DE ANCHO	ML	\$ 138	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10288	BARRAJE PREFORMADO BT DE 6 SALIDAS, AP 280 CON FUSIBLE C	UN	\$ 240.986	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10299	TUBERÍA PVC E.L. D=3/4" RDE 21	ML	\$ 5.059	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10348	MEDIDOR DE AGUA TIPO VOLUMÉTRICO D= 1/2" R200	UN	\$ 153.612	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	10355	LADRILLO PRENSADO LIVIANO 24x12x6	UN	\$ 1.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PISOS (CONVENCIÓNALES Y TIPO TRANSMILENIO)	10357	PIEDRA MUÑECA BOGOTANA PULIDA 600X400X60MM	M2	\$ 100.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	10359	BORDILLO PREFABRICADO A81 (800x150x350mm)	UN	\$ 41.949	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10375	LIQUIDAMBAR H=2.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, tutor	UN	\$ 250.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10381	PALMA PHOENIX H=3.5m (Incluye tutor con manguera y almbare	UN	\$ 529.699	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10401	CAJA 4X2 DE 3/4" (Soporte de dispositivo). Metálica	UN	\$ 2.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10421	HIEDRA MIAMI (Incluye suministro al sitio de obra de 12 Unidades	M2	\$ 58.029	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10441	CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO HF FR PARA 60	ML	\$ 4.736	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10442	CABLE MONOPOLAR DE COBRE HF FR PARA 600 V .CA. CALIBRE	ML	\$ 6.527	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10506	GRIFERÍA LAVAPLATOS MONOCONTROL	UN	\$ 120.018	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10510	DUCHA ANTIVANDALICA CON REGADERA TUBULAR	UN	\$ 331.882	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10511	GRIFERÍA LAVAMANOS DE MESON PUSH	UN	\$ 180.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10517	GRAFIL ACERO DE 5mm	KG	\$ 5.117	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	10521	MORTERO IMPERMEABILIZANTE PARA ZONAS HÚMEDAS Y TANQ	KG	\$ 3.470	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10547	ESPEJO CRISTAL BISELADO DE 5mm	M2	\$ 209.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	10548	CINTA DOBLE FAZ INTERIORES 24 MM	ROLLO	\$ 22.875	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10591	BRIDA CIEGA EN ACERO D=24". FABRICADO DE CONFORMIDAD (	UN	\$ 5.595.412	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10593	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 16" 150 PSI	ML	\$ 989.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10594	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=10". NORMA NTC 3722-3	UN	\$ 455.908	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10596	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=12". NORMA NTC 3722-3	UN	\$ 698.305	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10597	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=16". NORMA NTC 3722-3	UN	\$ 2.284.787	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10599	BRIDA FLANGES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 16" CLASE 150	UN	\$ 1.553.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN ACERO	10600	TUBO EN ACERO D=16" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO / CA	ML	\$ 1.038.156	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10601	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 S/C 4"	ML	\$ 130.662	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10603	FLECHA LUMINOSA INTERMITENTE DE 1.10 MTS DE LONGITUD Y	ML	\$ 1.074.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10605	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 STD 24" 150 PSI	ML	\$ 1.626.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10609	BRIDA FLANGES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 12" CLASE 150	UN	\$ 881.685	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10613	BRIDA FLANGES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 4" CLASE 150	UN	\$ 185.336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10614	SEÑAL VERTICAL SP/SR PARA CICLORUTA DE 0.45 m x 0.45 m, INC	UN	\$ 327.356	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10617	PALMA DE CERA H=3.5 m. (Incluye suministro al sitio de obra, tut	UN	\$ 442.126	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10618	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA ACUED. D=16", INCLUDE INST	ML	\$ 4.485.035	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10619	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA ACUED. D=24", INCLUDE INST	ML	\$ 6.727.552	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10620	REDUCCION HD 24" x 16"	UN	\$ 6.064.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10621	REDUCCION HD E.B. D=12" x 6"	UN	\$ 1.908.760	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10624	ACERO LISO D= 2 1/2"	KG	\$ 7.140	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10625	SEÑAL CICLORUTA S/C-02, TABLERO 0.70M X 0.18M. INCLUYE PO	UN	\$ 427.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10626	SEÑAL CICLORUTA S/C-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLUYE PO	UN	\$ 535.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10627	SEÑAL CICLORUTA S/C-02, TABLERO 0.70M X 0.40M. EN LÁMINA	UN	\$ 465.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10628	SEÑAL CICLORUTA S/C-02, TABLERO 0.80M X 0.18M. INCLUYE PO	UN	\$ 465.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10629	SEÑAL CICLORUTA S/C-02, TABLERO 0.80M X 0.80M. EN LÁMINA	UN	\$ 465.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10634	SEÑAL VERTICAL SR 90x30, INCLUYE POSTE. SUMINISTRO E INST	UN	\$ 468.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10635	SEÑAL VERTICAL SR PARA CICLORUTA D=0.45M. INCLUYE POSTE	UN	\$ 440.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10636	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60CM) CON PLAQUETA. INCLUYE I	UN	\$ 559.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10639	TEE PVC U.M. D= 4" x 4"	UN	\$ 262.920	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10640	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 3"	UN	\$ 1.901.033	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10641	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 6" x 4"	UN	\$ 1.901.033	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10642	TEE PVC U.M. D= 6" x 6"	UN	\$ 726.863	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10643	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 6"	UN	\$ 3.283.968	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10644	TEE PVC U.M. D= 8" x 8"	UN	\$ 3.359.067	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10645	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=24". NORMA N	ML	\$ 658.308	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10646	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=27". NORMA N	ML	\$ 793.692	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10647	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=30". NORMA N	ML	\$ 979.846	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10648	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=36". NORMA N	ML	\$ 1.818.385	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10649	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=39". NORMA N	ML	\$ 2.435.231	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10650	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=48". NORMA N	ML	\$ 3.756.923	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10651	VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.R. D=1 1/2" (150 PSI)	UN	\$ 534.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10653	KIT DE PUESTA A TIERRA CAPACITIVO VERTICAL DE 90 KG DE HID	UN	\$ 116.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10655	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 5/C 2"	ML	\$ 34.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10656	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VNA E.B. D=4" (150 PSI)	UN	\$ 1.455.370	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10657	VALVULA TIPO GLOBO DN =4 BR CL 125	UN	\$ 2.706.453	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10658	HIDROSOLTA (15 KILOGRAMOS)	UN	\$ 97.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10659	VALVULA MARIPOSA HD VA E.B. D=12" (150 PSI)	UN	\$ 10.939.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	10662	CAÑUELA PREFABRICADA CU 004 (20cm x 30cm x 100cm)	UN	\$ 41.949	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10669	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DELINEADOR OBSTÁCULO L	UN	\$ 421.433	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10670	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO DELINEADOR OBSTÁCULO L	UN	\$ 328.408	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10673	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=33". NORMA N	ML	\$ 1.345.385	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10674	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO D=42". NORMA N	ML	\$ 2.855.769	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10676	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 5/C 1"	ML	\$ 21.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10677	TUBERIAS ACERO CARBÓN A106 SCH-40 5/C 1 1/2"	ML	\$ 32.725	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10678	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=16"	UN	\$ 4.515.969	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10680	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=12"	UN	\$ 4.156.670	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10681	UNION DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD D=24"	UN	\$ 9.881.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10682	VALVULA DE COMPUERTA Ø 4" (E.L) CON SELLO EN BRONCE	UN	\$ 3.015.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10684	VALVULA VENTOSA HD DOBLE ACCION E.B. D=2" (150 PSI)	UN	\$ 783.020	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO	10687	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 67.5° Y 90° CON EXTREMOS DE //	UN	\$ 6.386.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10689	SEÑAL METÁLICA DEFINITIVA DOBLE DE 0.75x0.75m REFLECTIVO	UN	\$ 596.889	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO	10690	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° CON EXTREMOS DE //	UN	\$ 5.212.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10692	SEÑAL DOBLE DE 60 CM. REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO IV E/	UN	\$ 575.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10694	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORRUTA (D= 45cm) CON	UN	\$ 510.740	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO	10695	TUBO EN ACERO D=1" SCH-40	ML	\$ 49.843	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO	10696	TUBO EN ACERO D=1 1/2" SCH-40	ML	\$ 85.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10697	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CICLORUTA (D= 45cm x 45cm) C	UN	\$ 539.545	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10698	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D	UN	\$ 468.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10699	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO (D	UN	\$ 512.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10700	CODO 90° PVC ALCANTARILLADO D=8". NORMA NTC 3722-3	UN	\$ 238.403	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	10710	POSTE TIPO MÁSTIL T1 (3.80m) EN TUBO SCH-40 GALVANIZADO	UN	\$ 4.608.042	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10712	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO HD	UN	\$ 567.414	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANALISIS DE AGUAS	10723	AGUA - E. COLI	MUESTRA	\$ 59.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ANALISIS DE AGUAS	10728	DETERMINACION DEL COLOR DEL AGUA (METODO DE COMPAR/	MUESTRA	\$ 17.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10754	REDUCCIÓN EXCÉNTRICA HD 27" x 24". Br PN10 x Br CL 125	UN	\$ 11.350.443	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10756	VALVULA CHEQUE ANTIRETORNO TIPO SWING HD E.B. D=4" (15	UN	\$ 1.333.594	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10757	VALVULA VENTOSA HD TRIPLE ACCION E.B. D=3" (150 PSI)	UN	\$ 1.571.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10758	VALVULA HD COMPUERTA ELASTICA VA E.B. D=3" (150 PSI)	UN	\$ 1.113.377	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10767	PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mls PARA SEÑALIZACIÓN	M2	\$ 150.203	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	10768	PINTURA DE TRAFICO ESPESOR SECO 4mls PARA SEÑALIZACIÓN	UN	\$ 215.290	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10770	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LÁMINA. RECUBRIMIENTO POR,	UN	\$ 94.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10774	RUTEROS MONTAJE RUTA FÁCIL EN VINILO CON ADHESIVO EN R	UN	\$ 83.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10776	RUTEROS MONTAJE SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMACIÓN	UN	\$ 100.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10777	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=4" x 3"	UN	\$ 34.330	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10787	SIFON PVC 135" D=3"	UN	\$ 16.279	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	10788	BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	\$ 304.537	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	10790	PUERTA METÁLICA CON REJILLA DE 0.80 m x 2.10 m.	M2	\$ 465.570	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	10794	SIFON PVC 135" D=4"	UN	\$ 35.593	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10808	ACCESORIOS DE INSTALACION ADICIONALES: CONDULETAS, CO	UN	\$ 65.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10813	CODO 90° PVC E.L. D= 2"	UN	\$ 17.453	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	10824	LPS 2.0 KVA	UN	\$ 1.815.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10825	SUMINISTRO DE ESPECIES DE JARDINERIA PORTE BAJO (CINTAS)	M2	\$ 80.826	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	10830	SUMINISTRO ESPECIES DE JARDINERIA PORTE ALTO (GARRAS DE	M2	\$ 89.807	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10836	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14m CON BRA	UN	\$ 5.292.942	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10842	CONECTOR TIPO CUÑA	UN	\$ 17.788	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10847	POSTE METALICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14m CON BRA	UN	\$ 5.439.371	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10852	LUMINARIA RALED IV 128 LED. RA025II, 200W COMPLETA PARA /	UN	\$ 1.446.627	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10855	CAJA METÁLICA DE PASO 30cmX30cmX10cm	UN	\$ 57.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	10872	TABLERO TRIFASICO CON PUERTA Y ESPACIO PARA TOTALIZADO	UN	\$ 490.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PUBLICO	10877	PROYECTOR LED PRO 600W 5000K. 120-277V, 6000 LM. CON DIF	UN	\$ 5.593.106	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERIA Y OTROS	10878	TRAGANTE CÚPULA 4" x 3" PLASTICAS	UN	\$ 6.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	10880	MATERIAL GRANULAR TIPO B-400 PROVENIENTE DE CENTROS D	M3	\$ 29.229	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	10890	TUBERIA DE ACERO D 1 1/2" (DN40), ASTM A53 GALVANIZADO A	ML	\$ 44.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10920	TEE HD E.B. D=6" x 6"	UN	\$ 1.261.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10936	BRIDA FLANGES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 3" CLASE 150 I	UN	\$ 125.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS ACERO AL CARBÓN	10937	BRIDA FLANGES SLIP-ON ACERO AL CARBON D= 6" CLASE 150 I	UN	\$ 249.635	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10947	ACERO LISO D= 1 1/2" A37 - ACERO DE TRANSFERENCIA	KG	\$ 7.140	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	10948	ACERO LISO D= 1" A37 - ACERO DE TRANSFERENCIA	KG	\$ 7.140	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	10955	CAMIÓN APLICADOR DE VÍAS DOBLE CABINA DE 3.5 ton DE CAP	DIA	\$ 4.907.108	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	10957	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAM	UN	\$ 73.957	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	10958	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAM	UN	\$ 46.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	10959	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAM	UN	\$ 41.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	10960	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAM	UN	\$ 38.080	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	10961	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAM	UN	\$ 26.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	10962	LOSETAS DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (DIMENSIONAMIE	UN	\$ 43.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	10963	MUESTREO Y MÉTODOS DE ENSAYO DE UNIDADES DE MAMPOS	UN	\$ 43.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESP/	10964	ADQUINES DE CONCRETO PARA PAVIMENTOS (MEDICIONES	UN	\$ 43.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MATERIALES BITUMINC	10965	DETERMINACION DE LA VISCOSIDAD DEL ASFALTO EMPLEANDO	UN	\$ 261.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	10966	CARACTERIZACION DE LAS MEZCLAS ASFALTICAS ABIERTAS POR	UN	\$ 194.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	10967	DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS CON CEMENTO ASFALTIC	UN	\$ 1.148.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - MEZCLAS ASFALTICAS	10968	EFFECTO DEL AGUA SOBRE LAS MEZCLAS ASFALTICAS SUELTAS. N	UN	\$ 131.449	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	10969	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR EL POTENCIAL DE REAL	UN	\$ 816.340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	10971	ENSAYO DE PLACA CON CARGA ESTÁTICA NO REPETIDA SOBRE S	UN	\$ 773.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	10972	DISEÑO DE MEZCLAS DE AGREGADOS, RECICLADOS O SIN RECIC	UN	\$ 2.501.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	10973	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA EL TIEMPO DE FRAGUAD	UN	\$ 259.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - ELEMENTOS ESTRUCTURALES	10974	METODO DE ENSAYO PARA LA DETERMINACION DE LA VELOCID	UN	\$ 142.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETOS HIDRÁULI	10975	DETERMINACION DE LA GRAVEDAD ESPECIFICA, ABSORCION Y V	UN	\$ 83.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO	10976	BRIDA CIEGA EN ACERO D=16". FABRICADO DE CONFORMIDAD A	UN	\$ 2.171.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	10977	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 8" x 4"	UN	\$ 3,208.524	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10987	BRIDA CIEGA HD D=2": PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluy	UN	\$ 88.060	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10988	BRIDA CIEGA HD D=4": PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incluy	UN	\$ 210.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	10989	BRIDA CIEGA HD D=12": PRESION DE TRABAJO= 150 PSI. No incl	UN	\$ 1,449.420	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZAD	10992	CODO HIERRO GALVANIZADO 90° D=4"	UN	\$ 116.745	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	10996	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y ADE	UN	\$ 325.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	11007	TUBERIA CERRAMIENTO ACERO GALVANIZADO D=3" CALIBRE 13	ML	\$ 46.398	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11008	FRESADO DE PAVIMENTO - INCLUYE FRESADORA, OPERARIO Y C	M3	\$ 126.198	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11026	BASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (BGC, Gr2)	M3	\$ 110.670	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11027	BASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (BGC, Gr2)	M3	\$ 110.670	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11028	BASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (BGB, Gr1)	M3	\$ 123.760	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11029	BASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (BGB, Gr2)	M3	\$ 123.760	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11030	BASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (BGA, Gr1)	M3	\$ 132.090	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11031	BASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (BGA, Gr2)	M3	\$ 138.040	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11032	SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr1 (SBGC, Gr1)	M3	\$ 92.820	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11033	SUBBASE GRANULAR CLASE C - Gr2 (SBGC, Gr2)	M3	\$ 92.820	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11034	SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr1 (SBGB, Gr1)	M3	\$ 102.340	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11035	SUBBASE GRANULAR CLASE B - Gr2 (SBGB, Gr2)	M3	\$ 102.340	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11036	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA, Gr1)	M3	\$ 104.720	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11037	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr2 (SBGA, Gr2)	M3	\$ 104.720	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11038	MATERIAL ADECUADO	M3	\$ 24.469	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11039	MATERIAL TOLERABLE	M3	\$ 21.345	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	11057	GEOCELDA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HDPE) CC	M2	\$ 55.145	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11080	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD10 CON CEMENTO, Y	M3	\$ 1,344.279	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11081	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD12 CON CEMENTO, Y	M3	\$ 1,220.683	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11082	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD20 CON CEMENTO, Y	M3	\$ 1,140.138	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPY) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11083	EXTINTOR x 10 LB	UN	\$ 54.378	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DOTACIÓN (EPY) Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	11084	CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADULTO (POLIETIL	UN	\$ 178.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ	11085	VALLA DE 3.0m x 6.0m CON ESTRUCTURA METALICA - ESTRUCTU	UN	\$ 6,942.537	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓ	11086	VALLA MÓVIL DE 1.20m x 1.20m EN LAMINA GALVANIZADA CALI	UN	\$ 674.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11089	SELLADOR ELÁSTICO UNIVERSAL DE ALTO DESEMPEÑO (300 cc)	UN	\$ 28.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11091	ADITIVOS INCURSORES DE AIRE	KG	\$ 4.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11092	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA	KG	\$ 8.053	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11093	ADITIVO RETARDANTE	KG	\$ 8.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11094	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA Y RETARDANTE	KG	\$ 6.815	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11096	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO	KG	\$ 12.553	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11097	ADITIVO REDUCTOR DE AGUA DE ALTO RANGO Y RETARDANTE	KG	\$ 12.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11098	ADITIVO SUPERPLASTIFICANTE Y REDUCTOR DE AGUA DE ALTO F	KG	\$ 13.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11101	PERFORACION MECANICA POR PERCUSION Y LAVADO EN SUELC	ML	\$ 97.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11102	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 10m.	ML	\$ 344.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11103	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVI	ML	\$ 430.744	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11106	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 30m.	ML	\$ 455.358	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11107	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN COLUVION/ALUVI	ML	\$ 639.963	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11110	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 50m.	ML	\$ 479.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - PERFORACIONES	11114	PERFORACION MECANICA POR ROTACION EN ROCA DE 0 a 50m.	ML	\$ 504.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11116	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACI	ML	\$ 309.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11117	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACI	ML	\$ 332.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11118	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACI	ML	\$ 376.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11119	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE PENETRACI	ML	\$ 537.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11120	ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 30 METROS (Sin perforación, ni t	UN	\$ 2,215.256	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SUELOS	11121	ENSAYO DE DOWNHOLE HASTA 50 METROS (Sin perforación, ni t	UN	\$ 2,953.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11125	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO III	KG	\$ 4.565	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11127	CEMENTO ASFÁLTICO MODIFICADO CON POLÍMEROS TIPO V	KG	\$ 4.626	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11136	DEFENSA VIAL METALICA en acero laminado en frío, vigas en for	ML	\$ 319.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	FORMALES, ANDAMIOS Y ACCESORIOS	11156	ANDAMIO CERTIFICADO MULTIDIRECCIONAL, 2 TORRES CON PA	DIA	\$ 93.298	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SERV. DIAGNÓSTICO-INSPECCIÓN REDES HIDRO	11161	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS	KG	\$ 1.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	11164	MANIJA EN VARILLA LISA DE 1" EN ACERO A-37 ENMANTELADO	UN	\$ 42.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11165	ESTOPERILES METÁLICOS CON ESPÍGO. INCLUYE SUMINISTRO E	UN	\$ 6.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EQUIPO LIVIANO Y HERRAMIENTAS	11167	TALADRO ROTOPERECUTOR MAYOR A 3/4"	HR	\$ 5.653	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11169	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO	ML	\$ 104.323	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11171	CONCRETO MR4S GRAVA COMÚN ACCELERADO A 3 DÍAS.	M3	\$ 867.082	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11172	CONCRETO MR50 GRAVA COMÚN ACCELERADO A 3 DÍAS.	M3	\$ 903.785	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11173	PENDON ELABORADO EN BANNER 13 ONZAS, DE 1.00 m DE ANC	UN	\$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11175	BASTÓN LUMINOSO 5 FUNCIONES GRANDE ST -900 -1 55 x 4.5 c	UN	\$ 59.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11277	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA. Incluye su	UN	\$ 12.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11278	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 cm x 100 cm). INCLU	UN	\$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11279	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTÁGONO CON FL	UN	\$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEMAFORIZACION	11280	POSTE TIPO MENSULA T2 (2.50m) EN TUBO SCH 40 GALVANIZAD	UN	\$ 5,414.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELECTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11292	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D= 6"	UN	\$ 29.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	11305	MEDECION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRU	Km-Car	\$ 155.678	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MUEBLES - EQUIPOS Y ELEMENTOS OFICINA	11308	ALQUILER DE GPS DE MANO GARMIN GPSMAP Serie 64 x DIA, CC	DIA	\$ 5.412	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11328	BARRERA EPOXICA POLIAMIDA	GLN	\$ 191.408	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11329	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (AMARILLO RAL 1003)	GLN	\$ 320.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11330	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (NEGRO RAL 9005)	GLN	\$ 290.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11331	ESMALTE POLIURETANO ACRÍLICO (GRIS RAL 7045)	GLN	\$ 290.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MOBILIARIO URBANO Y DE PARQUES	11332	BARANDA DE TRES TUBOS M82	ML	\$ 392.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11337	MACROFIBRAS SINTÉTICAS DE POLIPROPILENO	KG	\$ 25.981	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	EMULSIONES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS	11338	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE SEMIDENSA M5 25 CON CEME	M3	\$ 1,016.542	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11342	CONCRETO MR41 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 868.676	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11343	CONCRETO MR43 CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 933.968	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11344	MICROFIBRAS SINTÉTICA MONOFILAMENTO DE POLIPROPILENO	KG	\$ 54.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11346	FONDO DE JUNTA EN ESPUMA DE POLIETILENO DE BAJA DENSID	ML	\$ 10.674	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11349	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 1,725.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11350	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 1,892.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11351	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 2,082.500	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11352	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 2,475.200	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11353	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 2,826.250	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11354	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 3,088.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11355	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 3,790.150	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11356	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 4,237.152	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11357	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 5,033.700	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11358	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 6,012.016	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11359	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 7,610.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11360	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 9,686.600	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	11361	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLOGÍA C	ML	\$ 10,642.406	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11362	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/2" x 1"	UN	\$ 5.421	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELECTRICOS	11363	INTERRUPTOR GRADO INDUSTRIAL, 20A, EN CAJA FUNCIÓN ALU	UN	\$ 89.202	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	11366	CONCRETO MR4S CON MACROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 950.516	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PINTURAS	11367	AUTOIMPRIMANTE EPOXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE	GLN	\$ 192.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	11368	IMPRIMANTE EPOXICO TOLERANTE DE SUPERFICIE	GLN	\$ 192.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11370	SELLO DE SILICONA TIPO SL	GLN	\$ 365.104	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11381	NIPLE HD D=4" L=816mm EXTREMOS BRIDA B16.5/LISO, CON PA	UN	\$ 665.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11813	BREAKER INDUSTRIAL GRADUABLE DE 40A HASTA 100A	UN	\$ 225.446	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11814	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR ARENA CHOCO	UN	\$ 3.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AMBIENTAL	11815	RECEPCIÓN DE NIDOS RESCATADOS (MÁXIMO 3 HUEVOS).	UN	\$ 51.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11817	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR OCRE	UN	\$ 3.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AMBIENTAL	11819	RECEPCIÓN DE AVES RESCATADAS	UN	\$ 51.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AMBIENTAL	11820	INFORME SOBRE LAS AVES RESCATADAS	UN	\$ 152.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11830	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR MARRÓN	UN	\$ 3.910	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11831	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 6X20X20 COLOR GRIS NATURAL	UN	\$ 3.490	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	11834	AVISO PUNTO IDU 1.50m x 0.90m EN LÁMINA GALVANIZADA CA	UN	\$ 799.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11835	VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALCOTE 90 Gr IMPRESIÓN	UN	\$ 444	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11836	VOLANTES TAMAÑO CARTA PROPALCOTE 115 Gr IMPRESIÓN 4w	UN	\$ 643	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11837	VOLANTES TAMAÑO CARTA EN PROPALCOTE 90 Gr IMPRESIÓN 4	UN	\$ 667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11838	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 115 Gr IMPR	UN	\$ 340	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11839	VOLANTES TAMAÑO MEDIA CARTA PROPALCOTE DE 90 Gr IMPR	UN	\$ 227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11840	CALENDARIOS 15 x 15 cm. 13 HOJAS. BASE SIN IMPRESIÓN. FULL	UN	\$ 6.426	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11841	PIEZAS IMANTADAS 8.5 x 5.5 cm HORIZONTAL, CALBRE DEL IMÁ	UN	\$ 569	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11842	ROMPE-TRÁFICO CARTÓN CORRUGADO IMPRESO A UNA CARA I	UN	\$ 499.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11843	CARTILLAS 10 - 15 HOJAS INTERNAS FULL. COLOR TAMAÑO MED	UN	\$ 2.601	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11844	PERIÓDICO PÁGINAS 8/TAMAÑO 37 28.9 cm PAPEL PERIÓDICO (	UN	\$ 850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11845	FLOOR PRINTS EN VINILO ADHESIVO RESISTENTE, IMPERMEABLE	UN	\$ 84.133	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	11846	VINILOS ADHESIVOS DE 30 x 60 cm PARA SUPERFICIES PLANAS. C	UN	\$ 47.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11847	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 30 KVA 11.4/0.38	UN	\$ 55.987.544	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11848	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.38	UN	\$ 58.383.497	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11849	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4/0.20	UN	\$ 6.450.676	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11850	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4/0.20	UN	\$ 8.888.529	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11851	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 150 KVA 11.4/0.2	UN	\$ 13.889.897	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	11854	LUMINARIA LED RALEED II RA025II 16 LED 72 W	UN	\$ 1.476.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MALLAS Y ACEROS PARA REFUERZO	11856	MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=8.5x8.5mm	KG	\$ 6.069	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	11862	LUMINARIA LED RALEED II 192L T2 103W	UN	\$ 1.844.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	11863	LUMINARIA LED RALEED II 64 LED T2 37W.	UN	\$ 1.273.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11864	CAJA METÁLICA PARA DERIVACIÓN ET 925	UN	\$ 156.878	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11865	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 2"	ML	\$ 19.671	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11866	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4"	ML	\$ 8.736	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	POSTES Y ALUMBRADO PÚBLICO	11869	LUMINARIA LED RALEED IRA025II 32 LED 72W	UN	\$ 1.476.510	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11870	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO MACIZO LISA A20 GRIS (2	UN	\$ 3.734	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11871	BORRADO SEÑALIZACIÓN VIAL TIPO PRESADO CON MÁQUINA B	M2	\$ 64.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ACERO ESTRUCTURAL	11872	MÉTODOS DE PRUEBA ESTÁNDAR PARA ENSAYO DE FLEXIÓN DE	UN	\$ 208.847	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11873	ENSAYO DE FATIGA POR ACEPTACIÓN PARA PISOS EN ALUMINIC	UN	\$ 6.583.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	11874	ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN ALUMINI	UN	\$ 664.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CONCRETO PRETENSADO	11875	ENSAYO DE FATIGA POR ACEPTACIÓN PARA PISOS EN CONCRET	UN	\$ 6.583.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - NEOPRENO	11876	METODO DE ENSAYO NORMALIZADO PARA TEMPERATURA DE F	UN	\$ 452.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	11877	RECUBRIMIENTO RICO EN ZINC TIPO I, INORGANICO Y TIPO I O	UN	\$ 165.334	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PLÁSTICO RÍGIDO	11878	ENSAYO DE PUNZONAMIENTO SIMPLE PARA PISOS EN PLASTIC	UN	\$ 476.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPUMA	11880	MÉTODOS PARA MUESTREO Y ENSAYOS DE UNIDADES DE MAM	UN	\$ 67.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - COMPONENTE DE ESPUMA	11881	RESISTENCIA DEL CONCRETO A LA ABRASIÓN MEDIANTE CHORR	UN	\$ 103.669	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11882	PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPAS TIPO C (600x400x4	UN	\$ 113.162	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11883	SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPAS TIPO C (600x600x350mm	UN	\$ 121.836	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11885	PIEZA DE REMATE A115 PARA RAMPAS VEHICULARES TIPO B (600x4	UN	\$ 108.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11886	TEE HD E.L. D=3" x 3"	UN	\$ 285.532	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11887	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TIPO TRAFICO D=3" LONGI	UN	\$ 913.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11888	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-46B TIPO CUADRO CON FLE	UN	\$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11889	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	\$ 834.085	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11890	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	\$ 847.808	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11891	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO R	UN	\$ 964.431	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AMBIENTAL	11893	CUERDA NYLON D= 3mm	ML	\$ 895	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11894	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIÉTFENO D=4	UN	\$ 529.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11895	VÁLVULA DE PIE ANTIGOLPE DE ARIETE - BRONCE D= 3".	UN	\$ 664.823	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SOLDADURA, PEGANTES Y LIMPIADORES	11896	SOLDADURA SOLVENTE PARA CPVC (1/8 GLN)	UN	\$ 68.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11897	TUBERÍA CPVC D=3/4"	ML	\$ 17.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11898	TUBERÍA CPVC D=1/2"	ML	\$ 10.404	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11899	CODO 90° CPVC E.L. D=3/4"	UN	\$ 4.202	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11903	UNION CPVC D=1/2"	UN	\$ 1.689	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11904	UNION CPVC D=3/4"	UN	\$ 2.493	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11905	CODO 90° CPVC E.L. D=1/2"	UN	\$ 2.324	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11906	TEE CPVC D=1/2"	UN	\$ 3.084	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11907	TEE CPVC D=3/4"	UN	\$ 4.884	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11908	ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=3/4"	UN	\$ 4.837	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11909	ADAPTADOR MACHO CPVC D=3/4"	UN	\$ 3.111	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11910	CODO ACERO GALVANIZADO 90° D=1/2"	UN	\$ 3.134	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11911	ADAPTADOR HEMBRA CPVC D=1/2"	UN	\$ 3.968	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11912	NIPLE ACERO GALVANIZADO D=1/2" L=80MM	UN	\$ 3.396	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS EN ACERO GALVANIZADO	11913	TAPON ACERO GALVANIZADO D=1/2"	UN	\$ 2.507	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARAS	11914	BIJUE SOLDADO SANITARIA PVC D=4" x 2"	UN	\$ 14.595	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARAS	11915	BIJUE SOLDADO SANITARIA PVC D=6" x 4"	UN	\$ 54.870	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTARAS	11916	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA D=6" x 4"	UN	\$ 180.228	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11918	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE BLANCO	UN	\$ 12.031	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11919	PODA DE ESPECÍMENES MENORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	\$ 232.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11920	PODA RADICULAR (incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de R	UN	\$ 256.395	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11921	RIEGO DE ÁRBOL (Se aplica dosis de 40 litros por árbol)	UN	\$ 8.981	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11922	PODA DE ESPECÍMENES MAYORES A 5M (Incluye mano de obra)	UN	\$ 279.650	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11923	FERTILIZACIÓN EDÁFICA (Incluye mano de obra). Aplicación de 10	UN	\$ 12.491	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11924	PODA RADICULAR (incl. MdeO) Poda de raíz de especímenes de R	UN	\$ 256.395	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	11925	BORDILLO NO TRASPASABLE (Separador de Carril no rebasable) E	UN	\$ 146.155	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11926	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO	UN	\$ 470.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11927	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (45cm x 45cm) EN REFLECTIVO	UN	\$ 327.356	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11928	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60cm x 60cm) CON PLACUETA	UN	\$ 557.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11929	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60cm x 60cm) EN REFLECTIVO	UN	\$ 470.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11930	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCULO D-	UN	\$ 419.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11936	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 112.5 KVA 11,4K/208-120V	UN	\$ 26.665.784	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11939	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 3/4"	UN	\$ 8.288	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11940	REGISTRO BOLA PVC 3" TIPO PESADO	UN	\$ 135.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11941	BIJUE SOLDADO PRESION CPVC D=3/4" x 1/2"	UN	\$ 2.210	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11942	TEE HD E.L. D=2" x 2"	UN	\$ 151.130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11943	REGISTRO BOLA PVC 4" TIPO PESADO	UN	\$ 158.900	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11944	CODO 45° PVC E.L. D=3/4"	UN	\$ 2.497	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11945	UNION PVC E.L. D=1 1/2". NORMA NTC 382	UN	\$ 3.913	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11946	UNION PVC E.L. D=3/4". NORMA NTC 382	UN	\$ 956	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11947	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 1 1/4" x 1/2"	UN	\$ 3.512	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11948	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1 1/4"	UN	\$ 8.288	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11949	BIJUE SOLDADO PRESION PVC D= 2" x 1"	UN	\$ 8.288	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	11950	COPA REDUCIDA GALVANIZADA HD 2" x 3/4"	UN	\$ 9.785	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11951	UNIÓN BRIDA x ACOPLE UNIVERSAL 3"	UN	\$ 190.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Insumos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11952	UNIÓN BRIDA x ACOPLÉ UNIVERSAL 4"	UN	\$ 210.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS CONDUIT GALVANIZADO	11953	JUNTA ANTIVIBRATORIA D= 4"	UN	\$ 328.572	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11954	PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 1 1/2" x 50cm PARA TUBO D	UN	\$ 177.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11955	PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 4" x 50cm PARA TUBO DE 3"	UN	\$ 421.628	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11956	MANÓMETRO DE PRESIÓN 0 - 200 PSI	UN	\$ 75.829	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11958	PASAMURO ACERO INOXIDABLE D= 2 1/2" x 50cm PARA TUBO D	UN	\$ 296.066	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	11960	ADAPTADOR MACHO CPVC D=1/2"	UN	\$ 2.530	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	11961	BLOQUE No. 3	UN	\$ 1.350	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CABLES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	11965	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 300 KVA 11,4K/208-120V	UN	\$ 36.877.567	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11968	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38)	M3	\$ 121.380	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11969	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, SBGS)	M3	\$ 101.526	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11972	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍME	UN	\$ 1.252.256	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11973	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍME	UN	\$ 545.745	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	11974	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLÍME	UN	\$ 1.240.911	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11977	TAPON HD J.H. D=3"	UN	\$ 133.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11978	TEE HD J.H. D=10" x 6"	UN	\$ 2.011.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11979	CODO HD J.H. PARA PVC 22.5" D=2"	UN	\$ 117.810	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11981	PLANTACIÓN DE CARISSECO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio c	UN	\$ 204.483	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11982	PLANTACION DE PALMA ALEJANDRA H= 1.5 m. (Incluye suminstri	UN	\$ 324.685	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11983	PLANTACION DE SIETECUEROS H= 1.5 m. (Incluye suministro al si	UN	\$ 232.050	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	11984	CLORURO DE CALCIO (En perlas)	KG	\$ 10.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11987	PLANTACION DE CUCHARO H= 1.5 m. (Incluye suministro al sitio c	UN	\$ 153.259	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11988	TELA PARA CERRAMIENTO 55 gr/m2, COLOR BLANCO, ANCHO =	ML	\$ 2.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	11989	ESPUMA DE POLIETILENO, ANCHO = 1.00 m, ESPESOR = 5 mm	ML	\$ 4.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	11990	HELECHO MACHO H=1.0 m. (Incluye suministro al sitio de obra)	UN	\$ 132.637	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11991	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=6	ML	\$ 757.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES A TODO COSTO	11992	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO D=1	ML	\$ 1.514.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	11993	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2"	UN	\$ 6.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11994	TEE PE 6"x6" - PE100, PN 16 - RDE 11	UN	\$ 645.934	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	11995	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA 6"x4" - PE100 - PN16 - RDE 11	UN	\$ 226.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	11996	TAPON HD J.H. D=12"	UN	\$ 1.555.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	11997	BASE GRANULAR CLASE B (BGB, BG38)	M3	\$ 121.380	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEÑALES, BARRERAS Y DEMARCACIÓN VIAL	11998	BARRERA DE SEGURIDAD - SEPARADOR CICLORUTA TIPO A-165	UN	\$ 92.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12002	ALCOHOL ANTISÉPTICO (ALCOHOL AL 70%). (Según Apéndice Bic	GLN	\$ 27.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12003	TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS, TIPO Z, DOBLE HOJA, PAQUE	UN	\$ 8.287	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12004	DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z. (Según Apéndice B	UN	\$ 59.235	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12005	MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m. (Según Apéndice Bior	UN	\$ 107.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12006	TERMOMETRO INFRARROJO PARA USO EN HUMANOS, LIBRE DE	UN	\$ 78.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12010	JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS. (Según Apéndice Bioseguridad C	GLN	\$ 26.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12011	LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE CON DOS TANQ	UN	\$ 1.100.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12015	GEL ANTIBACTERIAL Antiséptico para manos sin enjuague, a base	LT	\$ 13.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12017	FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMBA MANUAL, 20 UTR	UN	\$ 142.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12019	BIG BAG TELA POLIPROPILENO R220 GM/2 Rollo de 100m-100cm	UN	\$ 59.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	12020	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MADERA,	M3	\$ 29.691	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	12021	CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS TIPO	KG	\$ 1.071	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12022	OVEROL TYVEK BLANCO	UN	\$ 32.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12023	RESPIRADOR ELASTOMÉRICO MEDIA CARA	UN	\$ 62.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12024	FILTRO P-100 PARTICULAS S/ACEITE HUMOS METÁLICOS VAPOR	PAR	\$ 39.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12025	MONOGAFAS CON VENTILACIÓN DIRECTA	PAR	\$ 11.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12026	GORRO DESECHABLE COFIA BLANCO	UN	\$ 2.68	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12027	VYNIPEL DE 50cm x 50cm CALIBRE 6	ROLLO	\$ 34.140	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12028	DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGROSOS (MATERIALES CO	KG	\$ 2.118	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12029	PETO PVC	UN	\$ 20.468	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12030	CANECA PLÁSTICA CON TAPA 60 LTS	UN	\$ 65.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12031	TAPABOCAS N95 SIN FILTRO. (Según Apéndice Bioseguridad Covid	UN	\$ 2.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12039	TAPABOCAS DESECHABLE. (Según Apéndice Bioseguridad Covid	UN	\$ 336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	12040	HIPOCLORITO AL 5%. (Según Apéndice Bioseguridad Covid 19)	LT	\$ 2.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS EN POLIETILENO	12043	TEE PE 12"x6" PE100, PN16 - RDE 11	UN	\$ 3.440.464	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	12045	ANGEO PLÁSTICO	M2	\$ 1.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	12046	TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO	UN	\$ 141.953	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ARBOLES-GRAMAS-VEGETACIÓN Y PLANTACIÓN	12048	ABONO ORGÁNICO COMPOST (No incluye transporte)	KG	\$ 17.751	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MARCOS, TAPAS, REJILLAS, HERRAJES Y CAILLAS	12050	REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, Long=	UN	\$ 471.796	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	12051	TUBERIA PVC SANITARIA D=10"	ML	\$ 226.632	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERÍA Y ACCESORIOS DE PVC PARA ALCANTAR	12052	TEE PVC SANITARIA D=6"	UN	\$ 236.284	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	12058	LÍQUIDO INHIBIDOR PASIVADOR DE CORROSIÓN DEL CONCRETO	KG	\$ 6.526	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACCESORIOS HD PARA REDES DE ACUEDUCTO	12059	VÁLVULA CHEQUE DE 2" CLASE 300.	UN	\$ 425.987	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	PINTURAS	12090	RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE ALTA RESISTENCIA QUÍMICA INSEI	KG	\$ 160.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12091	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 2 TUBOS DE 0	UN	\$ 8.330	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12092	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 4 TUBOS DE 0	UN	\$ 14.280	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12093	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 6 TUBOS DE 0	UN	\$ 21.420	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12094	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 8 TUBOS DE 0	UN	\$ 26.180	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12095	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 2 TUBOS DE 0	UN	\$ 9.520	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12096	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 4 TUBOS DE 0	UN	\$ 16.660	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12097	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 6 TUBOS DE 0	UN	\$ 29.750	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	DUCTOS PVC - ELÉCTRICOS/TELEFONICOS TIPO T	12098	SEPARADORES (ESPACIADOR) DE DUCTERÍA PARA 8 TUBOS DE 0	UN	\$ 32.130	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CANAL DE DRENAJE	12229	TAPA CIEGA INICIO PARA CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE RE	UN	\$ 510.345	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LADRILLOS, BLOQUES Y ADOQUINES	12234	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO 42MPa VERDE DE 6X10X20 cm.	UN	\$ 2.350	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SELLANTES-IMPERMEABILIZANTES Y ADITIVOS C	12235	MICROFIBRA SINTÉTICA MULTIFILAMENTO DE POLIPROPILENO	KG	\$ 55.692	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - PINTURA	12236	METODO DE ENSAYO PARA LA RESISTENCIA A LA TRACCION DE	UN	\$ 241.770	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	12237	DEFINICIONES Y METODOS PARA LOS ENSAYOS MECANICOS N	UN	\$ 134.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - ALUMINIO	12238	METODOS DE PRUEBA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE FLEXION D	UN	\$ 159.460	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	12239	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE A - (SBG_PEA_A_50)	M3	\$ 80.920	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	12240	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE A - (SBG_PEA_A_64)	M3	\$ 80.920	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	12241	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_50)	M3	\$ 80.920	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	12243	SUBBASE GRANULAR PEA CLASE B - (SBG_PEA_B_64)	M3	\$ 80.920	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	12244	MATERIAL MARGINAL	M3	\$ 19.969	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	12245	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG38)	M3	\$ 121.380	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	12246	AGREGADOS RECICLADOS PARA BASE GRANULAR (AR_BG25)	M3	\$ 121.380	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	12247	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR PEA (AR_S	M3	\$ 80.920	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	12248	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR PEA (AR_S	M3	\$ 80.920	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MATERIALES BÁSICOS	12249	GRANO DE CAUCHO RECICLADO (GCR)	KG	\$ 3.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12250	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 3500 PSI 24 Mpa (245 Kg/cm2)	M3	\$ 678.771	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12251	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 4000 PSI 28 Mpa (280 Kg/cm2)	M3	\$ 687.324	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	12252	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 6000 PSI 44 Mpa (420 Kg/cm2)	M3	\$ 844.781	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	12255	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN VIAS CON SUPERFICIE EN AFIRN	Km-Car	\$ 254.001	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - SUELOS	12257	RESISTENCIA A LA COMPRESION INCONFINADA DE MEZCLAS C	UN	\$ 107.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12258	PRACTICA ESTANDAR PARA PRUEBAS DE TINTAS PENETRANTES F	DIA	\$ 1.725.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - SOLDADURAS	12259	GUÍA ESTANDAR PARA ENSAYO DE PARTICULAS MAGNETICAS. N	UN	\$ 873.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	12260	METODO DE PRUEBA ESTANDAR PARA DETERMINAR LA RESISTE	DIA	\$ 919.632	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	12261	EVALUACION DEL ESPESOR DE PELICULA DE ZINC. CALIBRACION	DIA	\$ 1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - RECUBRIMIENTO ESTRUCTURA	12263	SISTEMAS DE PINTURAS PROTECTORAS. VARIABLES DE EVALUAC	DIA	\$ 1.029.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO LABORATORIO - CEMENTOS HIDRÁULIC	12264	METODO DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA FINURA DEL CEMER	UN	\$ 74.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Precio	Fecha de Actualización
Demanda	SEMAFORIZACION	13377	CONTROLADOR «X CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEHICUL	UN	\$ 156.453.836	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	13378	CONTROLADOR «X CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEHICUL	UN	\$ 174.056.651	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SEMAFORIZACION	13379	INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DE TR	UN	\$ 1.848.266	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13400	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA DE 15X15CM REMACHA	UN	\$ 57.566	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13401	SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA DE 25X25CM REMACHADA A	UN	\$ 83.072	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13402	SEÑAL ADHESIVA PARA ALINEACIÓN BUS. COLOR ROJO Y AMAR	UN	\$ 63.003	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13403	BANDERA DE APROXIMACION Y ANGULO PORTABANDERA. BANI	UN	\$ 262.470	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13404	IDENTIFICACION DE ESTACION TRANSMILENIO EN LAMINA GALV	ML	\$ 265.615	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13405	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA SALIDA DE ESTAC	UN	\$ 1.707.455	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13406	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA RUTA DE EVACUA	UN	\$ 1.468.835	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13407	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INTERCAMBIO DE	UN	\$ 1.383.189	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13408	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A VAGC	UN	\$ 1.407.846	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13409	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A SERV	UN	\$ 1.407.846	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13410	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (190X4	UN	\$ 3.703.234	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13411	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (240X4	UN	\$ 4.281.858	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13412	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A ESTACI	UN	\$ 4.768.460	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13413	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA ACCESO A BICI ES	UN	\$ 5.035.408	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13414	PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA BICI ESTACION (115XBSCM /	UN	\$ 14.096.122	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILENIO	13415	PORTA MAPAS INFORMATIVO PARA ESTACION (205X168CM APR	UN	\$ 18.038.517	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	EQUIPO PESADO	13416	MARTILLO HIDRAULICO PARA EXCAVADORA	HR	\$ 65.614	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TARIFA - OBRA	13417	TARIFA DE SERVICIO ESPECIAL PARA LA RECOLECCION DE ESCOA	M3	\$ 120.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13418	EQUIPO DE TOPOGRAFIA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal < (2	MES	\$ 2.261.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13419	EQUIPO DE TOPOGRAFIA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal < (2	DIA	\$ 142.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13420	EQUIPO DE TOPOGRAFIA. ESTACION TOTAL, Precisión lineal < (2	MES	\$ 3.451.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13421	NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los día	MES	\$ 1.071.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13422	NIVEL electrónico o automático óptico (lectura de 3 hilos), los día	DIA	\$ 71.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO	13423	SISTEMA GNSS, multifrecuencia o doble frecuencia, precisión geoc	DIA	\$ 321.300	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIO	13424	AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7, 00m X 1,00m, CON OJ	UN	\$ 273.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIO	13425	AVISO EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 5,00m X 1,00m, CON OJ	UN	\$ 196.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIO	13426	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN VINILC	UN	\$ 1.225.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE IDENTIFICACIO	13427	VALLA MÓVIL DE PISO, UNA CARA, DE 1.80M X 1.20M, EN LÁMIN	UN	\$ 856.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GESTIÓN SOCIAL ELEMENTOS DE PUBLICIDAD	13428	PASACALLE EN BANNER 13 ONZAS MATE, DE 7,00m x 1,00m, INC	UN	\$ 343.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	MATERIALES DE FERRETERÍA Y OTROS	13429	LAMINA DE POLIESTIRENO e= 0,05 m - 30 KG/CM3	M2	\$ 28.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ESTRUCTURAS EN ACERO	13430	PLATINA ACERO INOXIDABLE 1 1/2" x 1/4"	ML	\$ 12.317	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13431	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 15.1 a 25 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 1.904.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13432	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 25.1 a 35 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 2.856.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13433	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 35.1 a 40 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 3.332.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13434	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 40.1 a 45 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 4.522.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13435	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 45.1 a 60 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 5.355.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TRANSPORTES DE MATERIALES Y ACARREOS	13436	TRANSPORTE DE EQUIPO DE 60.1 a 70 TONELADAS POR VIAJE DI	VIAJE	\$ 9.520.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	13437	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG25)	M3	\$ 132.090	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	AGREGADOS PÉTREOS, BASES Y SUBBASES GRAN	13438	BASE GRANULAR CLASE B (BGB, BG25)	M3	\$ 132.090	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	13439	CONCRETO MR41 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 825.091	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	13440	CONCRETO MR43 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 839.665	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETOS Y MORTEROS PREMEZCLADOS	13441	CONCRETO MR45 CON MICROFIBRAS DE POLIPROPILENO	M3	\$ 892.915	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13442	TARIFA MES - PERSONAL TÉCNICO - TOPOGRAFO INSPECTOR HC	MES	\$ 7.361.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13443	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CADENERO 2 - HC	MES	\$ 4.467.317	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13444	TARIFA MES - PERSONAL DE OBRA - INSPECTOR 1 HORARIO NOX	MES	\$ 5.835.615	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	SUELDOS Y JORNALES	13445	TARIFA MES - PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO - CONDUCTOR O N	MES	\$ 3.945.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	NEOPRENOS	13513	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 64 mm (+	NL	\$ 1.106.330	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13514	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 mm (+	NL	\$ 1.425.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13515	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 100 mm (+	NL	\$ 1.903.835	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13516	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 140 mm (+	NL	\$ 2.673.582	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13517	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 180 mm (+	NL	\$ 4.296.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13518	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 250 mm (+	NL	\$ 7.042.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13519	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 270 mm (+	NL	\$ 7.042.024	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13520	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 330 mm (+	NL	\$ 8.296.515	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	13531	TEE REDUCIDA PVC U.M. D= 4" x 3"	UN	\$ 848.852	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	13532	UNION UNIVERSAL PVC D=2"	UN	\$ 55.942	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	TUBERIAS Y ACCESORIOS DE PVC - ACUEDUCTO	13533	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2"	UN	\$ 28.715	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	BORDILLOS Y LOSETAS	13535	LOSETA PODOTACTIL EN POLIURETANO. 40 x 40 x 0,08 cm	NL	\$ 212.750	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	NEOPRENOS	13564	NEOPRENO DE 35X25X4.6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 279.890	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13565	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 194.705	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13566	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 292.058	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13567	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 83.445	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13568	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 69.538	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13569	NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 205.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13570	NEOPRENO DE 30X15X2.5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 78.229	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13571	NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (INCL	UN	\$ 706.933	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13572	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D	UN	\$ 672.945	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13573	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D	UN	\$ 349.125	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13574	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO DE D	UN	\$ 146.637	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13575	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0.72 CMS - DUREZA 60 CC	UN	\$ 845.387	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13576	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL EN ESTRU	Km-Car	\$ 215.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13577	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	JR	\$ 3.507.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13578	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0.47 CMS - DUREZA 60 CC	UN	\$ 758.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13579	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	JR	\$ 3.566.832	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13580	TOMA DE DEFLEXIONES CON EQUIPO DEFLECTOMETRO DE IMPA	JR	\$ 1.428.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13581	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0.72 CMS - DUREZA 60	UN	\$ 845.387	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13582	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL EN ESTRUCTURA DE PAVIM	Km-Car	\$ 131.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	NEOPRENOS	13583	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1.5 CMS - DUREZA 50 C	UN	\$ 97.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13584	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO C	Km-Car	\$ 302.486	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13585	MEDICION DE PERFIL TRANSVERSAL EN ESTRUCTURA DE PAVIME	Km-Car	\$ 165.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13586	MEDICION DE PERFIL DE MACROTEXTURA EN ESTRUCTURA DE P	Km-Car	\$ 174.335	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13587	MEDICION DE PERFIL LONGITUDINAL TRANSVERSAL Y DE MACR	Km-Car	\$ 215.304	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13588	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICION EN ESTRUCTURA DE P	Km-Car	\$ 180.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ENSAYO CAMPO - DIAGNOSTICO DE PAVIMENTC	13589	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICION EN ESTRUCTURA DE P	Km-Car	\$ 239.885	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	GEOSINTETICOS	13590	GEOMALLA BIAJAXL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSION, SI	M2	\$ 18.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3276	TEE HD EXTREMO LISO 24"X14" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 10.035.265	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3277	TEE HD EXTREMO LISO 24"X16" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 10.508.200	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3278	TEE HD EXTREMO LISO 24"X18" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 11.335.836	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3279	TEE HD EXTREMO LISO 24"X20" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 11.927.006	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3280	TEE HD EXTREMO LISO 24"X24" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 13.582.279	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3281	TEE HD EXTREMO LISO 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 328.602	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3282	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 420.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3283	TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	\$ 9.574	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3284	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E I	ML	\$ 15.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3285	TUBERIA CONDUIT PVC D=1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E I	ML	\$ 12.768	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3286	TUBERIA CONDUIT PVC D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	\$ 21.452	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3287	TUBERIA CONDUIT METALICO D=1 1/2" TIPO RMC (INCLUYE	ML	\$ 49.627	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3288	TUBERIA CONDUIT METALICO D=1" TIPO RMC (INCLUYE SU	ML	\$ 46.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3291	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTR	UN	\$ 159.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3292	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTR	UN	\$ 230.747	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3293	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	\$ 311.475	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3294	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 578.917	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3295	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 1.047.631	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3296	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTR	UN	\$ 1.863.449	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3297	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 2.303.120	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3298	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=14" (SUMINISTR	UN	\$ 3.030.547	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3299	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=16" (SUMINISTR	UN	\$ 3.964.698	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3300	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=18" (SUMINISTR	UN	\$ 4.969.120	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3301	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=20" (SUMINISTR	UN	\$ 6.225.066	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3303	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=2" (SUMINISTR	UN	\$ 180.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3304	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTR	UN	\$ 213.570	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3305	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	\$ 281.548	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3306	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 495.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3307	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 994.081	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3308	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=10" (SUMINISTR	UN	\$ 1.595.599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3309	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 2.213.870	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3310	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=14" (SUMINISTR	UN	\$ 2.208.386	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3311	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=16" (SUMINISTR	UN	\$ 2.829.419	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3312	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=18" (SUMINISTR	UN	\$ 3.788.405	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3313	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=20" (SUMINISTR	UN	\$ 5.431.964	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3315	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 418.267	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3316	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 1.940.170	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3317	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 406.367	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3318	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 1.690.270	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3320	TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 407.557	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3322	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE	UN	\$ 613.098	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3323	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE	UN	\$ 881.069	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3324	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE	UN	\$ 2.247.027	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3325	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE	UN	\$ 3.784.602	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3327	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=3" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 4.497.138	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3328	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTR	UN	\$ 3.263.276	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3329	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (SUMINISTR	UN	\$ 3.500.254	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3330	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRAFICO (SUMINISTR	UN	\$ 5.988.376	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3331	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINISTR	UN	\$ 8.129.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3347	POSTE EN CONCRETO AP, H=8M, CR=510 KG (INC. SUMINIS	UN	\$ 1.206.273	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3348	POSTE EN CONCRETO AP, H=8M, CR=750 KG (INC. SUMINIS	UN	\$ 1.256.579	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3350	POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=510 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 1.213.365	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3351	POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 1.474.769	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3352	POSTE EN CONCRETO AP, H=10M, CR=1050 KG (INC. SUMIN	UN	\$ 1.683.323	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3353	POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=510 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 1.519.230	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3354	POSTE EN CONCRETO AP, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMIN	UN	\$ 2.258.495	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3355	POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 2.450.540	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3356	POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=1050 KG (INC. SUMIN	UN	\$ 3.172.419	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3357	POSTE EN CONCRETO AP, H=14M, CR=1350 KG (INC. SUMIN	UN	\$ 3.865.344	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3358	POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 SENCILLO (INC. SUMI	UN	\$ 1.971.572	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3359	POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 DOBLE (INC. SUMIN	UN	\$ 2.497.946	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3360	POSTE METALICO AP, H=9M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLC	UN	\$ 3.653.382	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3361	POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	\$ 3.998.079	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3363	POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	\$ 4.659.933	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3364	POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=510 KG (INC. SUMINIS	UN	\$ 1.018.205	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3365	POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=750 KG (INC. SUMINIS	UN	\$ 1.207.986	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3366	POSTE EN CONCRETO LA, H=8M, CR=1050 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 1.522.246	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3368	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=510 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 1.200.424	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3369	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 1.392.659	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3370	POSTE EN CONCRETO LA, H=10M, CR=1050 KG (INC. SUMIN	UN	\$ 1.837.946	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3371	POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=510 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 1.401.658	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3372	POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 1.797.597	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3373	POSTE EN CONCRETO LA, H=12M, CR=1050 KG (INC. SUMIN	UN	\$ 2.579.345	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3374	POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=750 KG (INC. SUMINI	UN	\$ 2.282.036	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3375	POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=1050 KG (INC. SUMIN	UN	\$ 2.669.382	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3376	POSTE EN CONCRETO LA, H=14M, CR=1350 KG (INC. SUMIN	UN	\$ 3.117.690	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3378	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLI	M2	\$ 4.872	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3379	4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 259.730	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3380	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 122.097	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3382	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 29.375	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3385	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 180.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3388	9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 578.670	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3391	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	\$ 263.101	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3393	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 1.565.840	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3394	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO),	M3	\$ 957.654	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3396	BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 761.759	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3397	CANECA TIPO M120 (EN MALLA METALICA, INCLUYE SUMIN	UN	\$ 465.237	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3400	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 262.880	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3401	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 547.559	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3403	CONTENEDOR DE RAICES TIPO 820 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M)	UN	\$ 970.549	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3404	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 204.842	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3405	UNION DE REPARACION HD EL D=6" (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 314.081	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3408	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 387.306	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3410	CAMARA DE INSPECCIÓN 1-14A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	\$ 9.162.439	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3411	CAMARA DE INSPECCIÓN 1-18A ETB			

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3443	SUBBASE GRANULAR B-200 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV	M3	\$ 100.541	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3450	LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (INC. SUMINISTRO E IN	UN	\$ 422.844	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3454	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTR	M3	\$ 120.509	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3463	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO	UN	\$ 282.065	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3464	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CAI	M3	\$ 55.856	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCT.	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3465	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1-2-2 CON ARENA DI	M3	\$ 569.346	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCT.	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3466	CONCRETO 4000 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RIO	M3	\$ 585.590	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCT.	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3467	CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RIO	M3	\$ 568.730	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCT.	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3468	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1-3-3 CON ARENA DI	M3	\$ 500.001	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3470	CLINDRO POZO INSP. EN MAPOSTERIA E=0.37M (INC. SU	ML	\$ 1.263.150	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3471	CLINDRO POZO INSP. EN MAPOSTERIA E=0.25M (INC. SU	ML	\$ 865.096	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3472	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITI	UN	\$ 682.886	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3473	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITO	UN	\$ 912.452	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3474	PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITO	UN	\$ 1.123.350	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCT.	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3475	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 433.834	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCT.	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3476	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 483.665	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCT.	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3477	MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 585.421	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3478	RELLENO PARA REDES EN GRAVILLA 1/2" (SUMINISTRO, DIS	M3	\$ 163.993	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3486	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE	M3	\$ 194.806	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS	3490	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=15 MILS, ACRI	UN	\$ 61.642	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS	3491	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=15 MILS, ACRI	UN	\$ 48.987	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS	3492	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=15 M	UN	\$ 88.992	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3499	UNION DE REPARACION HD EL D=8" (SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 487.631	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3500	UNION DE REPARACION HD EL D=10" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 1.024.963	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3501	UNION DE REPARACION HD EL D=12" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 1.280.203	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3502	UNION DE REPARACION HD EL D=14" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 1.511.757	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3503	UNION DE REPARACION HD EL D=16" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 1.653.142	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3504	YEE EN CONCRETO 8" X 6" X 0.60M (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	\$ 159.436	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3505	YEE EN CONCRETO 10" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 309.191	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3506	YEE EN CONCRETO 12" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 396.475	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3507	YEE EN CONCRETO 14" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 472.785	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3508	YEE EN CONCRETO 16" X 6" X 1.25 M (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 597.699	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3509	YEE EN CONCRETO 18" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 692.377	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3510	YEE EN CONCRETO 20" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 818.640	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3511	YEE EN CONCRETO 24" X 6" X 1.25M (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 1.171.524	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3512	CODO GRAD. PVC 90° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 50.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3513	CODO GRAD. PVC 90° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E I	UN	\$ 102.543	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3514	CODO GRAD. PVC 90° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 140.495	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3515	CODO GRAD. PVC 90° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 186.144	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3516	CODO GRAD. PVC 90° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 376.049	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3517	CODO GRAD. PVC 90° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 1.342.101	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3518	CODO GRAD. PVC 90° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 2.903.491	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3519	CODO GRAD. PVC 90° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 3.936.279	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3520	CODO GRAD. PVC 45° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 91.572	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3521	CODO GRAD. PVC 45° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E I	UN	\$ 116.633	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3522	CODO GRAD. PVC 45° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 133.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3523	CODO GRAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 176.508	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3524	CODO GRAD. PVC 45° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 328.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3525	CODO GRAD. PVC 45° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 897.798	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3526	CODO GRAD. PVC 45° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 1.907.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3527	CODO GRAD. PVC 45° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 2.672.602	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3528	CODO GRAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 47.717	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3529	CODO GRAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO E	UN	\$ 64.739	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3530	CODO GRAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 87.232	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3531	CODO GRAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 141.065	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3532	CODO GRAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 338.156	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3533	CODO GRAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 702.724	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3534	CODO GRAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 1.557.925	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3535	CODO GRAD. PVC 22.5° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 2.093.925	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3536	CODO GRAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2" (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 54.144	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3537	CODO GRAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=2 1/2" (SUMINISTRO	UN	\$ 61.573	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3538	CODO GRAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 80.131	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3539	CODO GRAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=4" RDE 21 (SUMINIS	UN	\$ 134.493	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3540	CODO GRAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 303.919	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3541	CODO GRAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 606.012	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3542	CODO GRAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=10" (SUMINISTRO E I	UN	\$ 1.278.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3543	CODO GRAD. PVC 11.25° TIPO U.M. D=12" (SUMINISTRO E I	UN	\$ 1.689.385	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3544	ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=3" (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 43.681	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3545	ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=4" (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 74.277	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3546	ADAPTADOR AC-PVC TIPO U.S. D=2" (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 17.378	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3548	BOLARDO EN HIERRO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 281.374	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3549	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 239.122	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3550	BANCA EN MADERA TIPO M50 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 727.147	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3551	PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE SUMINISTRO E I	UN	\$ 974.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3552	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE I	UN	\$ 284.720	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3554	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M, IN	UN	\$ 747.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3555	CICLO-PARQUEADERO TIPO M101 (TIPO 2) (H=0.6M, L=2M,	UN	\$ 1.072.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3556	TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20 (INCLUYE SUMI	UN	\$ 10.900.123	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3557	PARADERO TIPO M10 (INC. SUM. E INST. INC. BASES EN CO	UN	\$ 11.714.877	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3559	POSTE LUMINARIA HISTÓRICA TIPO M131 H=5M (INC. SUMI	UN	\$ 4.943.288	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3560	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 203.101	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	3561	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 282.013	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3562	9 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 268.996	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCT.	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3567	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFER	M2	\$ 115.345	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3569	POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	\$ 3.868.488	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3589	TAPON HD EXTREMO LISO D=8" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 785.831	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3591	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 63.338	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3599	36 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 1.080.219	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3600	UNION PVC TIPO U.M. D= 2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 48.544	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3601	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 76.282	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3602	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 109.652	Actualización

Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
--	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 29/05/2026

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Capítulo	Subtítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3937	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	443.801	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3938	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	532.250	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3939	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	755.889	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3944	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	817.064	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3945	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	990.974	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3946	TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	1.202.667	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3947	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	1.511.524	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3948	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	1.873.448	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3949	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	2.120.161	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3950	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	2.513.437	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3951	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	2.823.565	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3952	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	3.196.431	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3953	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	3.576.720	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3954	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	4.003.402	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3955	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	4.479.335	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3956	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	5.012.056	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3957	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	6.206.543	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3958	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	6.966.050	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3959	TUBERIA CONCRETO D=92" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	7.799.511	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3960	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	817.064	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3961	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	1.017.201	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3963	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	1.547.986	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3964	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	1.919.905	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3965	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	2.162.715	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3966	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	2.574.127	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3967	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	2.896.346	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3968	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	3.239.033	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3969	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	4.062.287	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3970	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	4.096.365	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3971	TUBERIA CONCRETO D=68" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	4.776.644	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3972	TUBERIA CONCRETO D=72" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	5.032.568	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3973	TUBERIA CONCRETO D=80" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	6.234.818	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3974	TUBERIA CONCRETO D=86" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML	7.075.292	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3975	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II REFORZADO (INCLUYE SU	ML		

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4061	ADOQUIN DE ARCILLA TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTR	M2	\$ 100.515	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4064	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA 20X10X6CM (SUMINISTRO E	M2	\$ 84.332	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4073	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 145.963	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4074	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 121.189	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4075	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 133.010	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4077	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 136.617	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4078	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 148.064	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4079	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A60 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 162.466	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4080	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 231.968	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4081	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 203.101	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4082	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 280.424	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4083	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 283.163	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4085	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPAS TIPO A (SUMINISTRO E I	UN	\$ 109.628	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4086	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPAS TIPO A (SUMINISTRO E I	UN	\$ 101.877	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4087	PIEZA REMATE A105 PARA RAMPAS TIPO A (SUMINISTRO E I	UN	\$ 106.126	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4088	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 73.424	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4089	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 71.264	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4090	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 68.643	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4091	RAMPA TIPO A (B10) (BASE EN MORTERO 2000 PSI, DESARR	UN	\$ 1.014.942	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4102	3 DUCTOS D=4" Y 3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMI	ML	\$ 167.107	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4103	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 180.857	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4104	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA	UN	\$ 864.707	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4105	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORI	UN	\$ 1.330.757	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4106	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NORI	UN	\$ 1.295.272	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4107	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	\$ 1.844.304	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4108	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	\$ 1.735.393	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4110	CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	\$ 3.285.184	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4111	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 652.318	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4113	CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=1050KG (INCLUYE IZ	UN	\$ 502.791	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4114	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=510KG (INCLUYE IZA	UN	\$ 405.606	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4115	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=750KG (INCLUYE IZA	UN	\$ 443.263	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4116	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=1050KG (INCLUYE IZ	UN	\$ 521.013	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4117	CIMENTACION DE POSTES H=12M, CR=1350KG (INCLUYE IZ	UN	\$ 559.887	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4118	CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=750KG (INCLUYE IZA	UN	\$ 452.984	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4119	CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=1050KG (INCLUYE IZ	UN	\$ 540.450	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4120	CIMENTACION DE POSTES H=14M, CR=1350KG (INCLUYE IZ	UN	\$ 582.968	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4121	CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=750KG (INCLUYE IZA	UN	\$ 431.117	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4122	CIMENTACION DE POSTES H=10M, CR=510KG (INCLUYE IZA	UN	\$ 399.532	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4123	CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=750KG (INCLUYE IZA)	UN	\$ 420.184	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4124	CIMENTACION DE POSTES H=8M, CR=1050KG (INCLUYE IZA	UN	\$ 483.354	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4125	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE	UN	\$ 369.264	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4126	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE	UN	\$ 332.041	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4127	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POSTE	UN	\$ 486.730	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4128	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 122.097	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4129	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 247.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4130	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE I	UN	\$ 878.353	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4131	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BA	UN	\$ 1.392.612	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4132	CAJA DE PASO SENCILLA EN CALZADA ETB (INCLUYE BASE, I	UN	\$ 2.269.384	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4133	CAJA DE PASO DOBLE EN CALZADA ETB (INCLUYE BASE, MU	UN	\$ 3.324.708	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4134	GROUTING 2000 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	M3	\$ 694.801	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4135	GROUTING 2500 PSI (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION)	M3	\$ 704.381	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4136	UNION PVC D=1/2" TIPO U.S. (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	\$ 7.184	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4137	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTR	M2	\$ 154.959	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4138	UNION DE REPARACION HD EL D=3" (SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 198.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4140	SUBSE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELA	M3	\$ 262.615	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4142	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV	M3	\$ 221.914	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4143	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 46.052	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4144	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 93.074	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	4154	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. IN	M2	\$ 1.014	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	4155	EXCAVACION MECANICA EN ROCA (INCLUYE CARGUE)	M3	\$ 93.513	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4156	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDID	M3	\$ 216.569	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4157	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDID	M3	\$ 233.583	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4158	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDID	M3	\$ 244.412	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4159	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 193.361	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4160	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 205.737	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4161	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 208.831	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4195	AGREGADO PETREO DE PROTECCION. (SUMINISTRO Y EXTEN	M2	\$ 594	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4197	REGIO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIME	M2	\$ 4.905	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4198	REGIO DE LIGA CON EMULSION MODIFICADA CON POLIME	M2	\$ 5.139	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4200	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	\$ 1.188.814	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4203	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL	M3	\$ 1.422.369	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4207	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	\$ 1.552.562	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4229	LOSA DE CONCRETO MR39 (SUMINISTRO, FORMATEADO, Y CO	M3	\$ 830.723	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4230	LOSA DE CONCRETO MR36 (SUMINISTRO, FORMATEADO, Y CO	M3	\$ 799.200	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4232	MALLA ELECTROSDLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INC	KG	\$ 7.521	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4233	MALLA ELECTROSDLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INC	KG	\$ 7.521	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4234	MALLA ELECTROSDLDADA 0.15X0.15M, D=7MM, 7MM (INC	KG	\$ 7.521	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4235	MALLA ELECTROSDLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INC	KG	\$ 7.521	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4236	MALLA ELECTROSDLDADA 0.15X0.15M, D=4MM, 4MM (INC	KG	\$ 7.521	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4237	MALLA ELECTROSDLDADA 0.20X0.20M, D=4MM, 4MM (INC	KG	\$ 7.521	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4238	MALLA ELECTROSDLDADA 0.25X0.25M, D=4MM, 4MM (INC	KG	\$ 7.521	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	4239	CORTE Y AMPLIACION DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCR	ML	\$ 7.743	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4240	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, TER	ML	\$ 18.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4241	DEMARCAACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=2.3MM, T	ML	\$ 18.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4242	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM, TER	ML	\$ 22.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4243	DEMARCAACION LINEA DISCONTINUA A=0.15M (E=2.3MM, T	ML	\$ 22.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4244	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM, TERMO	UN	\$ 231.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4245	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3	UN	\$ 333.872	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4246	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM, TERMOPLAS	UN	\$ 183.783	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4247	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM, INCLUYE SUMINISTR	M2	\$ 153.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4248	DEMARCAACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM, TERMO	M2	\$ 153.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4249	DEMARCAACION PASO PEATONAL-LINEA CONT. A=0.15M (E	ML	\$ 22.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4252	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITI	UN	\$ 2.476.990	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4253	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITI	UN	\$ 965.987	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4261	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 754.169	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	4262	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0M -	M3	\$ 5.963	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4283	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)	JR	\$ 334.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4284	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	HR	\$ 69.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4285	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	\$ 510.868	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4286	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)	JR	\$ 948.117	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4287	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	HR	\$ 56.381	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4288	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	JR	\$ 413.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4289	DEMOLICIÓN MUROS E=0.15M (INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 35.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4290	DEMOLICIÓN MUROS E=0.25M (INCLUYE CARGUE)	M2	\$ 50.157	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4305	CAMARA DOBLE TIPO "F5" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 493.623	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4306	CAMARA TIPO "2FR" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 1.114.215	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4307	CAMARA TIPO "FR" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 684.326	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4308	CAMARA TIPO "A" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 6.265.598	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4309	CAMARA TIPO "LA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 6.265.598	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4310	CAMARA TIPO "ZA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 6.923.588	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4311	CAMARA TIPO "JA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 6.261.630	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4312	CAMARA TIPO "TA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 6.261.630	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4313	CAMARA TIPO "XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 6.257.662	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4314	CAMARA TIPO "B" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 5.711.966	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4315	CAMARA TIPO "LB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 5.711.966	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4316	CAMARA TIPO "TB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 6.412.036	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4317	CAMARA TIPO "7B" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 5.695.187	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4318	CAMARA TIPO "7B" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 5.695.187	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4319	CAMARA TIPO "7B" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 5.689.105	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4320	CAMARA TIPO "C" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.834.937	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4321	CAMARA TIPO "LC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.834.937	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4322	CAMARA TIPO "ZC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.834.937	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4323	CAMARA TIPO "JC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.812.127	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4324	CAMARA TIPO "TC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.812.127	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4325	CAMARA TIPO "XC" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.806.044	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4326	CAMARA TIPO "2XA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 7.899.249	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4327	CAMARA TIPO "2TA" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 7.844.277	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4328	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.424.029	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4329	CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 900.843	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4330	CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 1.180.143	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4331	CAMARA DOBLE TIPO "2F5" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 1.226.802	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4332	CAMARA TIPO "YB" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.192.991	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4333	CAMARA TIPO "LD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.173.431	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4334	CAMARA TIPO "XD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.192.788	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4335	CAMARA TIPO "TD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.180.777	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4336	CAMARA TIPO "D2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 2.729.926	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4337	CAMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 469.199	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4338	CAMARA TIPO "ZD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.173.431	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	4340	INSTALACION DUCTO DE PVC TIPOS DB 0 TDP Ø 4" A Ø 6"	ML	\$ 4.819	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4341	CANALIZACION VIA PUBLICA UN (1) DUCTO PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 272.641	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4342	CANALIZACION VIA PUBLICA DOS (2) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 356.703	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4343	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 589.100	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4344	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 657.169	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4345	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 684.040	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4346	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 929.888	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4347	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 1.213.846	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4348	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 1.283.760	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4349	CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 1.491.407	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4350	CANALIZACION VIA PUBLICA DIECISEIS (16) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 2.146.686	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4351	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 384.353	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4352	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 411.042	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4353	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 567.483	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4354	CANALIZACION VIA PUBLICA NUEVE (9) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 751.901	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4355	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 720.977	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4356	CANALIZACION VIA PUBLICA DOCE (12) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 947.979	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4357	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 540.070	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4358	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 724.363	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4359	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 562.524	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4360	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 819.454	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4361	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 845.654	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4362	CANALIZACION VIA PUBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 1.086.827	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4363	CANALIZACION VIA PUBLICA TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DB-6"	ML	\$ 877.374	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4384	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 218.914	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4385	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 233.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4386	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 429.021	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4387	UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 605.808	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4388	UNION DRESSER D=10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 844.878	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4389	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.226.167	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4390	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL. CARGIL)	M3	\$ 115.311	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4391	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE CARGIL)	M3	\$ 160.485	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4392	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	HR	\$ 96.227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4393	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES)	HR	\$ 129.287	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4394	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	\$ 150.695	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4395	ADOQUIN DE CONCRETO TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	\$ 124.175	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4396	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	\$ 85.435	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4402	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE	UN	\$ 1.190.307	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4403	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE	UN	\$ 7.592.610	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4404	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 146.885	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4405	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 210.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4406	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 490.986	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4407	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 288.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4408	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 693.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4409	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 140.499	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4410	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 147.760	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4412	REDUCCION CONCENTRICA HD 6"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 406.367	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4413	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.446.320	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4414	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.446.320	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4415	TAPON PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 85.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4416	TAPON PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 109.089	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4417	TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 242.722	Actualización

Precios de referencia



Clic para ir al Inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	4436	CANALIZACIÓN VIA PÚBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO M	ML	\$ 1.194.546	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	4437	CANALIZACIÓN VIA PÚBLICA OCHO (8) DUCTOS PVC TIPO D	ML	\$ 1.448.166	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	4438	CANALIZACIÓN VIA PÚBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO C	ML	\$ 1.533.933	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	4439	CANALIZACIÓN VIA PÚBLICA DIEZ (10) DUCTOS PVC TIPO DI	ML	\$ 1.850.071	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	4440	CANALIZACIÓN VIA PÚBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO C	ML	\$ 1.542.147	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	4441	CANALIZACIÓN VIA PÚBLICA CINCO (5) DUCTOS PVC TIPO C	ML	\$ 1.991.092	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	4442	CANALIZACIÓN VIA PÚBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO C	ML	\$ 483.082	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	4447	CANALIZACIÓN ZONA VERDE CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO M	ML	\$ 684.286	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	4461	CANALIZACIÓN ZONA VERDE TRES (3) DUCTOS PVC TIPO DE	ML	\$ 574.346	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4477	SUBBASE GRANULAR B-400 (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELADO)	M3	\$ 111.370	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION)	4478	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	\$ 194.828	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION)	4479	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	HR	\$ 26.568	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4485	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFALTO	M3	\$ 1.476.924	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4486	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTO	M3	\$ 1.579.142	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4487	BASE GRANULAR CLASE A (BG, A) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELADO)	M3	\$ 254.066	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4488	BASE GRANULAR CLASE B (BG, B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELADO)	M3	\$ 243.237	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4489	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG, B) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 215.391	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4490	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEM	M2	\$ 289.121	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4491	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M	M2	\$ 348.887	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4501	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M	M2	\$ 188.432	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4502	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO	M2	\$ 319.708	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4503	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	\$ 353.825	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4504	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	\$ 410.311	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4505	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=10CM. (INCLUYE DEM	M2	\$ 183.202	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4506	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEM	M2	\$ 269.240	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4507	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO	M2	\$ 311.660	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4508	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M B= 0.2	M2	\$ 303.100	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4509	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	\$ 368.389	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4510	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M	M2	\$ 160.827	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4511	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M INCLUY	M2	\$ 375.072	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4512	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	\$ 413.339	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4513	BASE GRANULAR CLASE C (BG, C) (SUMINISTRO, EXTENDID	M3	\$ 226.220	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4514	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEM	M2	\$ 244.657	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4515	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M. (INCLUYE DEM	M2	\$ 322.162	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4516	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.14M	M2	\$ 216.037	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4517	DEMOLICIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS EN CONCRETO	M2	\$ 344.600	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4518	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.04M	M2	\$ 66.974	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4519	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.06M	M2	\$ 90.214	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4520	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA e=0.08M	M2	\$ 99.977	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4522	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M (ESTABILIZACI	M2	\$ 291.573	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4523	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN D	M2	\$ 279.904	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4524	CONSTRUCCIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN D	M2	\$ 295.104	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	4525	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE (INCLUYE UN	ML	\$ 7.426	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4541	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD12. (INCLUYE D	M3	\$ 1.667.857	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4542	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE I	M3	\$ 1.667.843	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4543	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTR	ML	\$ 67.743	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4544	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTR	ML	\$ 69.903	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4545	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTR	ML	\$ 65.122	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4549	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047	UN	\$ 8.031.474	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4550	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VÍA NS-047	UN	\$ 5.739.192	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4551	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047	UN	\$ 6.330.281	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4553	POZO DE INSPECCIÓN D=1.7 M (INCL. SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 4.397.300	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4555	LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR50 C	M3	\$ 1.098.973	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4556	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG, A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 218.485	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4557	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 203.015	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4558	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VÍA NS-047-1V4	UN	\$ 7.968.688	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4559	CONCRETO 1500 PS (HECHO EN OBRA 1:3:5 CON ARENA Y	M3	\$ 452.567	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4560	CONCRETO 2500 PS (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE F	M3	\$ 491.484	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4561	CONCRETO 3000 PS (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIA	M3	\$ 569.346	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4562	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-600 (S	M3	\$ 156.605	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4563	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (S	M3	\$ 110.195	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4564	CONCRETO 2000 PS (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIA	M3	\$ 500.001	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4565	CONCRETO 3500 PS (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE F	M3	\$ 568.888	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4566	CONCRETO 4000 PS (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE F	M3	\$ 585.590	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4567	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL	M3	\$ 1.488.444	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4568	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-12 ASFALTO 80-100. (SU	M3	\$ 1.488.444	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4569	ESTOPEROLES DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 11.419	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4577	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA. NO INCLUYE REDES.	M2	\$ 208.426	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4578	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO PREFABRICADO A80. NO INCL	ML	\$ 110.447	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4581	RETIRO DE ADOQUINADO SOBRE MORTERO	M2	\$ 3.476	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4585	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	\$ 284.800	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4586	REHABILITACIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN D	M2	\$ 148.357	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4588	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PS GR	M2	\$ 478.188	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4592	RETIRO DE ADOQUINADO SOBRE ARENA	M2	\$ 2.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4593	ADOQUIN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6CM (SUMINIST	M2	\$ 117.124	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4598	SELLO DE GRIETAS	ML	\$ 11.854	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4599	TRATAMIENTO SUPERFICIAL SIMPLE	M2	\$ 64.066	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4600	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE	M2	\$ 137.869	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4601	SOBRECARPETA: RODADURA ASFÁLTICA E=0.05M	M2	\$ 75.990	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4602	RECONSTRUCCIÓN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE	M2	\$ 162.525	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4603	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN GRAVA	M2	\$ 1.913	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4604	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. IN	M2	\$ 6.960	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4605	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (NO IN	M2	\$ 332.461	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4606	TRITURADO 3/4" E=0.1M. SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	\$ 31.774	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4607	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO	M2	\$ 77.635	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4608	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO	M2	\$ 38.819	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4609	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON SUBBASE GRANULAR TIPO	M2	\$ 143.010	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	4610	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CICLORUTAS (SOBRECARP	M2	\$ 77.925	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4611	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO PLACA) NO	ML	\$ 250.835	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4612	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO PLACA) NO	ML	\$ 250.835	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITI	M3	\$ 58.334	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4614	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) NO	ML	\$ 253.221	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4615	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO PLACA) NO	ML	\$ 317.320	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4616	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO PLACA) NO	ML	\$ 317.320	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4617	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO PLACA) NO	ML	\$ 328.931	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4618	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" (TIPO PLACA) NO	ML	\$ 391.014	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4619	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" (TIPO PLACA) NO	ML	\$ 433.461	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4620	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" (TIPO PLACA) NO	ML	\$ 499.617	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4621	CARCAMO TIPO PLACA DE PROTECCIÓN PARA TUBERÍA Ø 3	ML	\$ 445.108	Actualización 2026-I Fase I
Ant							

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4633	TUBERIA GRP 1200MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 2.067.570	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4634	TUBERIA GRP 1300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 2.321.270	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4635	TUBERIA GRP 1400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 2.937.940	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4636	TUBERIA GRP 1500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 3.256.156	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4637	TUBERIA GRP 1600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 3.589.943	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4638	TUBERIA GRP 1700MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 3.936.713	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4639	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.08M Y	M2	\$ 518.123	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4640	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MD10 E=0.06M Y	M2	\$ 485.319	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4641	ACOPLE GRP 300MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO I	UN	\$ 629.931	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4642	ACOPLE GRP 350MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO I	UN	\$ 653.898	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4643	ACOPLE GRP 400MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 676.878	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4644	ACOPLE GRP 500MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO I	UN	\$ 714.166	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4645	ACOPLE GRP 600MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO I	UN	\$ 915.885	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4646	ACOPLE GRP 700MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO I	UN	\$ 978.959	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4647	ACOPLE GRP 800MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO I	UN	\$ 1.057.117	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4648	ACOPLE GRP 900MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO I	UN	\$ 1.137.208	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4649	ACOPLE GRP 1000MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 1.193.915	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4650	ACOPLE GRP 1100MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 1.253.802	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4651	ACOPLE GRP 1200MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 1.317.375	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4652	ACOPLE GRP 1300MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 1.383.326	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4653	ACOPLE GRP 1400MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 1.452.901	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4654	ACOPLE GRP 1500MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 1.526.629	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4655	ACOPLE GRP 1600MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 1.661.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4656	ACOPLE GRP 1700MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 1.722.291	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4657	ACOPLE GRP 1800MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 1.996.647	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4658	ACOPLE GRP 2000MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 2.124.612	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4659	TUBERIA GRP 1800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 4.327.079	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4660	TUBERIA GRP 2000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 5.094.299	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4661	TUBERIA GRP 2400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 6.881.759	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4662	ACOPLE GRP 2400MM. INCLUYE TRANSPORTE. SUMINISTRO	UN	\$ 2.446.332	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4663	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.12M. (INCLUYE DEN	M2	\$ 213.929	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4664	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.15M (NO IN	M2	\$ 418.846	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4665	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG=25	M2	\$ 466.521	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4666	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	\$ 361.786	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4667	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	\$ 430.920	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4671	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR/	M2	\$ 10.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4672	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR/	M2	\$ 8.373	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4674	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR/	M2	\$ 9.337	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4675	CANECA TIPO M120 (EN MALLA METÁLICA. INCLUYE SUMIN	UN	\$ 466.908	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4676	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR/	M2	\$ 10.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4678	ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20X10X8CM (SUMINIST	M2	\$ 132.204	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4686	REPOSICION BOLARDO M63 INCLUYE EXCAVACION CARGUI	UN	\$ 304.186	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4687	REPOSICION BOLARDO M61 INCLUYE EXCAVACION CARGUI	UN	\$ 166.285	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4688	REPOSICION DE PROTECTOR DE ARBOL DE UN TUBO M91. II	UN	\$ 278.089	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4689	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 240.796	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4690	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 243.349	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4691	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M60 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 188.809	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4692	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 211.929	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4693	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 214.482	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4694	BOLARDO EN CONCRETO TIPO M61 (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 168.886	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	4695	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. IN	KG	\$ 3.414	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	4696	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA. INCLUYE LIMPIEZ	KG	\$ 3.764	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4697	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACK	UN	\$ 282.953	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4698	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACK	UN	\$ 282.386	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4699	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACK	UN	\$ 290.371	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	4700	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACK	UN	\$ 283.581	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4702	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE	M2	\$ 3.641	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4703	RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE ARENA	M2	\$ 2.617	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4704	RETIRO DE LOSETA A-50 SOBRE MORTERO	M2	\$ 2.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4708	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	\$ 575.556	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4709	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (II	M2	\$ 180.078	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4710	DEMARCACON CON PINTURA TERMOPLASTICA PARA CICLO	ML	\$ 15.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4711	FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMO	UN	\$ 45.027	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4712	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO,	M3	\$ 1.658.361	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4737	PILOTE D=80 CM CMCONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL	ML	\$ 1.086.873	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4738	PILOTE D=70 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	\$ 904.875	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4739	PILOTE D=90 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	\$ 1.396.427	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4740	PILOTE D=100 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUY	ML	\$ 1.489.850	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4741	PILOTE D=110 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUY	ML	\$ 1.710.828	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4742	PILOTE D=120 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUY	ML	\$ 1.944.798	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4743	BASE GRANULAR CLASE B (BG. B) CON REICLADO DE CON	M3	\$ 179.791	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4744	BASE GRANULAR CLASE A (BG. A) CON REICLADO DE CON	M3	\$ 196.990	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4745	BASE GRANULAR CLASE C (BG. C) CON REICLADO DE CON	M3	\$ 171.651	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4746	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG. A) CON REICLADO DE	M3	\$ 170.000	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4747	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG. B) CON REICLADO DE	M3	\$ 167.096	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4748	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG. C) CON REICLADO DE	M3	\$ 159.230	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4749	SUBBASE GRANULAR CON REICLADO DE CONCRETO ASFA	M3	\$ 198.360	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4750	REHABILITACION CON MATERIAL REICLADO CON EMULSI	M3	\$ 585.580	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4751	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCH	ML	\$ 16.301	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4753	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG. A) CON REICLADO DE	M3	\$ 179.654	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4754	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG. B) CON REICLADO DE	M3	\$ 176.750	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4755	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG. C) CON REICLADO DE	M3	\$ 168.884	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4758	SELLO DE FISURAS	ML	\$ 10.258	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	4759	RETIRO DE PISO EN ALUMINIO EN PUENTE PEATONAL TIPO	ML	\$ 63.295	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	4762	RETIRO DE PISOS EN PANELES PREFABRICADOS EN CONCRE	ML	\$ 57.606	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	4764	AJUSTE DE TORNILLO EN PISO DE PUNTES PEATONALES MI	UN	\$ 2.394	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	4765	TORNILLO EN PISO DE PUNTES PEATONALES METALICOS T	UN	\$ 2.862	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4776	LIMPIEZA DE CUNETAS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M2	\$ 3.126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4777	LIMPIEZA DE VALLADOS (INCLUYE CARGUE DE MATERIAL)	M2	\$ 11.087	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4778	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBER	UN	\$ 93.982	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4779	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS (INCLUYE LIMPIEZA DE TUBER	UN	\$ 213.058	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4780	LIMPIEZA DE DERECHOS DE VIA (INCLUYE CARGUE)	KM	\$ 504.417	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4781	REMOCION DE DERRUMBES MENORES (INCLUYE CARGUE D	M3	\$ 20.924	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4782	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	\$ 1.317	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MALLA VIAL RURAL	VIAS RURALES	4783	CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN CONCRETO 3000 PSI HECH	M3	\$ 805.665	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4784	PROCESO DE INSTALACION DE REICLADO DE MATERIAL DI	M3	\$ 25.305	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4786	CONSTRUCCIÓN CANALETA DE AGUAS LLUVIAS DE 0.4 X 0.4	ML	\$ 367.021	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4787	CODO PVC 45° D=1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 19.741	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4788	GEODREN (RED DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENS	ML	\$ 56.957	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4789	1 DUCTO D=1 1/2" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS).	ML	\$ 14.147	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	4790	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS).	M	\$ 14.259	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	4791	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINIS	ML	\$ 33.376	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4792	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	\$ 111.729	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4794	PLANTACION DE LLAMA AMARILLA (INCLUYE SUMINISTRO A	M2	\$ 76.507	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4795	PLANTACION DE CLAU DE ZORRO (INCLUYE SUMINISTRO A	M2	\$ 67.883	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4797	PLANTACION DE EUCALIPTO POMARROSO H=1.5 M. (INCLU	UN	\$ 254.267	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4798	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 189.037	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4800	PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5 M. (INCLUYE SUMIN	UN	\$ 253.376	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4801	TUBERIA PVC PRESION E. L. D=1 1/2" RDE 21 PSI 200 (INCLU	ML	\$ 20.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Fecha de publicación: 29/05/2026

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (JR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Capítulo	Subtítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4952	POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZ	UN	3.646568	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4953	POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	8.105972	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4959	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1/4" (NK	KG	8.636	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4960	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3	UN	33.872	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4961	DEMARCAACION LINEAL DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4MT. E	ML	61.261	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4962	DEMARCAACION LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1MT. L=	ML	15.316	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4963	DEMARCAACION LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1MT. E=	ML	15.316	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4964	DEMARCAACION LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1MT. E=	ML	15.316	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	4966	DESMONTE SEÑAL VERTICAL	UN	6.555	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4967	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P	UN	1.266.068	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4968	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P	UN	413.341	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4969	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A TUBERÍA P	UN	337.219	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4970	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA DE ACERO (HA) A ASBESTO C	UN	760.399	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4971	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A 12" SUMINIS	UN	3.257.499	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4972	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6" SUMINIS	UN	1.387.732	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4973	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6" SUMINIS	UN	2.119.479	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4974	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12" SUMINIS	UN	5.413.523	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4975	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 4" SUMINIS	UN	460.736	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4976	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 6" SUMINIS	UN	954.690	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4977	EMPATE EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HG 4" SUMINIS	UN	460.736	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4978	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D=	UN	835.847	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4979	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" D=	UN	1.111.119	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4980	2 DUCTOS D=3" Y 9 DUCTOS D=6" PVC A TDP. SUMINISTRO	UN	671.297	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	4981	ENTIBADO EC-2 PRODUCTO MADERA CON PERFILES METÁL	M2	96.439	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4982	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" SUMINISTRO E INSTAL	UN	194.132	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	4983	PROTECTOR DE RAMPA EN TUBO CERRAMIENTO NEGRO 2"	UN	69.362	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4984	RELOCALIZACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (IN	UN	400.116	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4985	PLACAS DE ACCESO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 4000 P	M3	847.929	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4987	PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 30	UN	1.912.768	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	4988	MOVILIZACION DE EQUIPO DESDE LA OBRA HASTA SITIO AL	VIAJE	1.840.000	Actualización 2025-Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4989	SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RANPA TIPO B (SUMINISTR	ML	161.162	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	4990	RANPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.40	UN	483.486	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4991	SARDINEL ESPECIAL A 110 PARA RANPA TIPO B (SUMINISTR	ML	155.800	Actualización 2025-Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4992	RANPA TIPO B (B12) LONGITUD=3.00M, DESARROLLO=0.40	UN	470.523	Actualización 2026-Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4993	RANPA TIPO B (B12) LONGITUD			

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------	------------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5318	CAMARA GRP 2500 * 2500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	\$ 102.154.728	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5319	CAMARA GRP 2600 * 2600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	\$ 108.792.087	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5320	TUBERIA GRP 350MM (INCLUYE TRANSPORTE), SUMINISTR	ML	\$ 573.005	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5321	TUBERIA GRP 450MM (INCLUYE TRANSPORTE), SUMINISTR	ML	\$ 688.318	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5322	TUBERIA GRP 550MM (INCLUYE TRANSPORTE), SUMINISTR	ML	\$ 839.887	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5324	TUBERIA GRP 750MM (INCLUYE TRANSPORTE), SUMINISTR	ML	\$ 1.130.464	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5325	TUBERIA GRP 850MM (INCLUYE TRANSPORTE), SUMINISTR	ML	\$ 1.361.816	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5326	TUBERIA GRP 2500MM (INCLUYE TRANSPORTE), SUMINISTR	ML	\$ 7.589.463	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5327	TUBERIA GRP 2600MM (INCLUYE TRANSPORTE), SUMINISTR	ML	\$ 8.153.401	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5328	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMEN	UN	\$ 29.065.008	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5329	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMEN	UN	\$ 29.065.008	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5330	CAMARA GRP 1000 * 1000 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	\$ 30.947.632	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5331	CAMARA GRP 1100 * 1100 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	\$ 33.896.074	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5332	CAMARA GRP 1300 * 1300 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	\$ 41.086.046	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5333	CAMARA GRP 1500 * 1500 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	\$ 49.599.989	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5334	CAMARA GRP 1600 * 1600 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	\$ 58.805.765	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5335	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	\$ 65.309.055	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5336	CAMARA GRP 1800 * 1800 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIM	UN	\$ 72.662.450	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5338	PARAMETRO DE RESISTENCIA DEL SUELO MEDIANTE COMP	UN	\$ 1.516.027	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5339	REDUCCION CONCENTRICA HO 874" (SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 447.636	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	5340	MALLA PUESTA A TIERRA SUBESTACIONES (INCLUYE SUMIN	UN	\$ 2.898.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	5341	VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.4MM. (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 867.460	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5342	MASCARILLA DE GIRO PARA SEMAFORO DE 200MM. (INCLU	UN	\$ 425.065	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5343	MODULO ROJO PARA SEMAFOROS DE 200MM (TIPO LED, SI	UN	\$ 763.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5345	CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (B&G, A) PRODUC	M3	\$ 183.230	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5346	CAPAS GRANULARES DE BASE CLASE A (B&G, A) PRODUCIDA	M3	\$ 210.183	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5347	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3%	M3	\$ 329.683	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5348	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3%	M3	\$ 338.203	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5349	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3%	M3	\$ 346.761	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5350	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4%	M3	\$ 395.113	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5351	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4%	M3	\$ 403.670	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5352	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4%	M3	\$ 412.228	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5353	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	\$ 460.581	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5354	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	\$ 469.674	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5355	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	\$ 477.696	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5356	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 3%	M3	\$ 171.005	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5357	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 4%	M3	\$ 190.548	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5358	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	\$ 205.663	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5359	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 6%	M3	\$ 222.350	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5360	ACOPIO Y TRASIEGO MECANICO DE MATERIAL DE FRESADO	HR	\$ 182.185	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5361	CLASIFICACION MECANICA DE MATERIAL DE FRESADO EN E	M3	\$ 12.658	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5362	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PAR	M3	\$ 400.190	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5363	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PAR	M3	\$ 389.162	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5364	FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULSION CRL-1 PAR	M3	\$ 392.700	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	5365	MALLA ELABONADA CALIBRE 10.5 2" ALTURA MAYOR A 2.	M2	\$ 54.721	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	5368	TEJA DE ZINC, SUMINISTRO E INSTALACION, INCLUYE ESTRU	M2	\$ 29.002	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5369	PINTURA ACEITE SOBRE LAMINA (INCLUYE ANTICORROSIVO	UN	\$ 5.556	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	5370	PINTURA VINILO TIPO 1 (2 MANOS).	M2	\$ 15.183	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMPOSTERIA	5371	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN.	M2	\$ 87.240	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5372	TANQUE DE AGUA DE 500 LT. SUMINISTRO E INSTALACION.	UN	\$ 292.252	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	5373	ZARANDEA DE 6X3 PARA CLASIFICACION MATERIAL SUMINI	UN	\$ 47.900.725	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5374	PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABI	M3	\$ 322.910	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5375	PARCHEO CON PAVIMENTO ASFALTICO RECICLADO ESTABI	M3	\$ 388.080	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5376	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	\$ 689.673	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5377	PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULS	M3	\$ 418.435	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	5378	PARCHEO CON FRESADO ESTABILIZADO AL 5% CON EMULS	M3	\$ 457.516	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	5380	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBR	M3	\$ 45.457	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5381	CONSTRUCCIÓN DE CICLORUTA, INCLUYE OBRAS CIVILES, D	ML	\$ 667.083	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5382	BICICARRIL BIDIRECCIONAL SEGREGADA (INCLUYE DEMARC	ML	\$ 114.322	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	5383	BICICARRIL UNIDIRECCIONAL (INCLUYE DEMARCAACION) (CA	ML	\$ 11.751	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5384	INTERSECCIÓN PARA BICICARRIL BIDIRECCIONAL(INCLUYE C	UN	\$ 18.793.054	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	5385	INTERSECCION PARA BICICARRIL UNIDIRECCIONAL, INCLUY	UN	\$ 15.932.543	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5387	REUBICACION DE POSTE TIPO MASTIL (INCLUYE DESMONT	UN	\$ 635.514	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5389	CUADRILLA (4 AYUDANTES).	HR	\$ 53.136	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5392	CUADRILLA (4 AYUDANTES)	JR	\$ 389.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5394	MANEJO DE AGUAS PARA TRABAJOS SOBRE CANAL, ALTUR.	ML	\$ 362.065	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5395	BARANDAS, DESMONT	ML	\$ 60.592	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5396	BOX CULVERT EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO ACROPIA F	M3	\$ 1.356.603	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	5397	DEMARCAACION LINEA DE CANALIZACION BICICARRIL A= 0.2	ML	\$ 38.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5398	9 DUCTOS D= 4" SUMINISTROS EN PAQUETE EN NORMA CS24	ML	\$ 2.009.769	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	5404	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACION	KG	\$ 10.579	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	5409	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA	UN	\$ 491.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5412	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, S	M3	\$ 178.308	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5413	EXCAVACIÓN MANUAL DE DADOS Y COLUMNAS DE APOYO	M3	\$ 123.456	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5415	RELLENO EN ARENA DE PEÑA (INCLUYE TRANSPORTE, SUMI	M3	\$ 126.768	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5416	EXCAVACIÓN MECÁNICA PARA DADOS (NIVEL DE FUNCION	M3	\$ 53.927	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5418	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN TÚNEL.	M3	\$ 93.036	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5421	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZCLA	M3	\$ 1.203.266	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5422	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZC	M3	\$ 1.230.565	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5426	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA RAMPAS Y ESCA	M3	\$ 1.028.981	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5431	DINTEL EN CONCRETO DE 3000 PSI 10CM X 10CM (SUMINIS	ML	\$ 91.705	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5432	TALÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 103.484	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5433	SILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI 10CM X 15CM (SUMINISTR	ML	\$ 94.937	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMPOSTERIA	5442	MAMPOSTERIA EN BLOQUE DE CONCRETO 15X20X40 DE D	M2	\$ 128.175	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMPOSTERIA	5443	SOBRECIMENTO EN BLOQUE DE 20CM (2 HILADAS) INCLUY	ML	\$ 44.215	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	5452	PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO	M2	\$ 97.333	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	5455	PISO EN GRANITO ESMERINO, VACADO Y PULIDO EN SITIO	M2	\$ 198.330	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5456	BOCUPERTA EN GRANITO VACIADO, ANCHO 15 CM, (SUMI	JR	\$ 49.353	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5459	PELDAÑO EN GRANITO PULIDO. (SUMINISTRO E INSTALACI	M2	\$ 81.614	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5461	TUBERIA PVC SANITARIA D=3" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 31.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5462	SALIDA SANITARIA D=2". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC	UN	\$ 168.146	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5463	SALIDA SANITARIA D=4". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INC	UN	\$ 251.218	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5466	TUBERIA PVC SANITARIA D=1 1/2" TIPO U.S. (INCLUYE SUMI	ML	\$ 18.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5467	TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 160.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5469	TUBERIA PVC VENTILACIÓN D=3" TIPO U.S. (INCLUYE SUMIN	ML	\$ 20.566	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5471	TUBERIA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 12.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5472	TUBERIA PVC E. D= 1/2" RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUM	ML	\$ 9.523	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5494	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR, (SUMINISTRO	UN	\$ 616.533	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5501	LAVAMANOS CERÁMICO DE SOBREPONER (SUMINISTRO E I	UN	\$ 599.619	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5502	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICION	UN	\$ 903.050	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	5523	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFASIC	UN	\$ 28.922	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	5524	TOMACORRIENTES CON PROTECCIÓN DE FALLA A TIERRA (E	UN	\$ 62.876	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	5525	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, BIFÁSICOS, D	UN	\$ 82.964	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5527	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LÍVANA TIPO EMT, D=1	ML	\$ 31.372	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5528	TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO, LÍVANA TIPO EMT, D=3	ML	\$ 23.392	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5535	CUADRILLA (2 OFICIALES)	JR	\$ 242.424	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5536	CUADRILLA (2 OFICIALES)	HR	\$ 33.058	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	5540	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PAR	ML	\$ 3.807	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	5541	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PAR	ML	\$ 4.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5542	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA	ML	7.795	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5543	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA	ML	11.365	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5545	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4 + 1NO.)	ML	88.759	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5546	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO.)	ML	114.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5547	ACOMETIDA A TABLERO TATR. EN CONDUCTORES DE COBR	ML	87.112	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5548	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 8 + 1N	ML	30.268	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5549	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2/0 +	ML	214.802	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5550	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 +	ML	188.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5551	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 8 + 1N	ML	43.392	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5552	CAJAS DE EMPALME Y SALIDA, EN FUNDICIÓN DE ACERO GR	UN	19.758	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5556	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 3/4" DE DIÁMETRO, EXPUEST	ML	33.450	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5557	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA,	ML	84.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5558	TUBERÍA EMT DE 3" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS AC	ML	127.195	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5561	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO	ML	194.114	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5562	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (5 NO. 4) AWG,	ML	93.320	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5567	CONDUCTORES MONOPOLARES DE COBRE, AISLADOS PARA	ML	19.667	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5570	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 4/0 +	ML	318.422	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5571	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6 + 1N	ML	65.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5572	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10 + 1	ML	33.194	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5573	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10) AWG,	ML	23.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5574	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 10) AWG,	ML	16.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5575	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 6 + 1N	ML	55.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5576	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 10) AWG,	ML	19.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5577	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (3NO. 4/0 +	ML	251.897	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5581	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 2 + 1NO.	ML	475.908	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5582	ALIMENTACIÓN EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 6 + 1N	ML	56.993	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5585	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS,	UN	65.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5586	TUBERÍA EMT DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS	ML	39.386	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5587	TUBERÍA EMT DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA, CON SUS AC	ML	68.827	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5588	ACOMETIDA EN CONDUCTORES DE COBRE, (4NO. 1/0 + 1NO	ML	194.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5591	ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, E	ML	248.806	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5595	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 4" PVC D	ML	167.110	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5599	ACOMETIDAS EN MEDIA TENSIÓN DESDE LA RED PÚBLICA, I	ML	240.307	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5602	ALIMENTACIÓN A ARMARIOS DE POTENCIA, EN CABLE DE C	ML	3.500.575	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5603	ALIMENTACIÓN A ARMARIOS EQUIPOS AUXILIARES, EN CA	ML	131.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5604	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 4" PVC C	ML	118.705	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5606	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 4" PVC C	ML	215.161	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5610	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, ENTERRADO	ML	217.093	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5611	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG EXPUESTO (I)	ML	117.517	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5616	CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INST	ML	13.081	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5621	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 1/0 AWG, EMBEBIDO E	ML	40.132	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5626	TERMINAL DE COBRE ELECTROPLATEADO PARA CABLE CALI	UN	13.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5628	CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW-SR CALIBRE 1/0 AWG, I	ML	12.750	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5629	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG, EMBEBIDO E	ML	55.324	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5630	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (I)	ML	53.978	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5634	CABLE DE 4 PARES UTP CAT.6A, INCLUYE MARCACIÓN Y CO	ML	5.479	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5641	ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERÁMICA 30X30 CM COLO	M2	231.662	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5642	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1/4 PARA MUROS, LAVADO O RÚST	M2	26.241	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5644	PINTURA AL AGUA TIPO EMULSIÓN CON RESINA DE POLIVIN	M2	19.148	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	IMPERMEABILIZACIONES	5645	IMPERMEABILIZACIÓN FACHADA (INCLUYE SUMINISTRO E I	M2	13.471	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5646	PINTURA AMARILLA FRANJA DE SEGURIDAD (INCLUYE SUM	ML	10.130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5647	PINTURA CIELO FALSO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI	M2	16.024	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5653	SEPARADOR TIPO TRANSMILANO (BLOQUE CANALIZADOR	UN	289.135	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5684	RETINO Y REINSTALACIÓN DE SEÑAL BANDERINA, INCLUYE S	UN	620.435	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5686	CIMENTACIÓN TIPO PILOTE PRECERCADO PARA SEÑAL ELÉ	M3	1.284.432	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5688	SEMAFORO (3X200) S1, LENTES DE POLICARBONATO DE 8" E	UN	4.177.142	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5690	SALIDA PARA DATOS EMT 3/4" (EN TAQUILLAS Y TORNIQUE	UN	556.550	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5691	SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DEL VAGON	UN	1.016.760	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5692	SALIDA PARA CCTV EMT 3/4" (POR EL TECHO DEL VAGON)	UN	1.788.047	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5693	SALIDA PARA EL MASTIL DEL GPS EN TUBERÍA EMT 1" INCL	UN	1.324.103	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5696	CAJA DE INSPECCIÓN AP-280, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	786.145	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5697	CAJA PARA MEDIDORES DE ENERGÍA, SUMINISTRO E INSTAL	UN	822.139	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5698	POZO DE TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 2.40M, GEL, C	UN	366.412	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5699	MEDIDORES DE ENERGÍA TRIFÁSICO 20-80 AMP PARA LA CL	UN	351.072	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5700	MEDIDORES DE ENERGÍA MONOFÁSICO PARA LAS CUENTA	UN	199.572	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5701	ACOMETIDA PARCIAL 3NO. 1/0 + 1NO. 2 - 600V-CU, SUMIN	ML	164.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5702	BAIANTE PARA ACOMETIDA 1 D= 3" CALIBRE 14 (L= 4.98) H	UN	712.270	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5708	RELLENO EN ARENA DE RIO, INCLUYE TRANSPORTE, SUMIN	M3	193.355	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5710	GRANILLA DE 1/2" SUELT - SUMINISTRO E INSTALACION.	M3	107.743	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GEOMÉTRICOS	GEOTEXTILES	5727	GEOTEXTIL PARA DRENAJE, INFORMADO POR GEO	ML	197.701	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GEOMÉTRICOS	GEOTEXTILES	5728	GEOTEXTIL PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	227.524	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAION DE PAVIMENTOS	5729	DEMARCAION TIPOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA	UN	1.654.042	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAION DE PAVIMENTOS	5730	DEMARCAION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFI	ML	7.736	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5731	CUADRILLA (3 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	394.524	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5732	CUADRILLA (4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	526.032	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAION DE PAVIMENTOS	5733	DEMARCAION EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE	M2	67.504	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAION DE PAVIMENTOS	5734	DEMARCAION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVE	M2	71.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAION DE PAVIMENTOS	5735	DEMARCAION EN IMPRIMANTE TIPO TRAFICO BASE SOLVE	M2	65.813	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAION DE PAVIMENTOS	5736	DEMARCAION METROS LINEALES EN PINTURA TIPO TRAFI	ML	11.333	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5746	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 2" LINEAL SEGÚN NOR	UN	117.309	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5747	EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 14" (INCL UN	UN	8.626.294	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5748	EMPATES EN LINEA DE TUBERÍA EN PVC A HF 3" (INCL UNIO	UN	327.819	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5749	REDUCCION CONCENTRICA HD 4" X 2" (SUMINISTRO E INST	UN	208.287	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5750	REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INST	UN	481.376	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5751	REDUCCION CONCENTRICA HD 14" X 12" (SUMINISTRO E IN	UN	2.364.294	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	5752	DESMONTE Y UBICACION PARADEROS SITP TRASLADO, DE I	UN	805.286	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	5753	CAJAS TELEFONICAS, REUBICACION O RETIRO, DESMONT	UN	432.097	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	5754	DESMONTE Y REUBICACION MODULO SERVICIO AL CIUDAD	UN	726.314	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5759	SALIDA PARA TOMA MONOFÁSICA DOBLE, SUMINISTRO E I	UN	17.255	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5760	TUBERÍA METÁLICA EMT DE D= 3/4", SUMINISTRO E INSTAL	UN	24.920	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5761	CABLE THHN NO 10 EN COBRE, SUMINISTRO E INSTALACION	ML	7.775	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5762	SALIDA PARA TOMA TRIFÁSICA DE SEGURIDAD, SUMINISTR	UN	49.485	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5763	CABLE NO.2 AWG-THHN-600V EN COBRE, SUMINISTRO E IN	ML	25.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5764	CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE, SUMINISTRO E I	ML	6.036	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5765	CABLE NO.12 AWG-THHN-600V EN COBRE, SUMINISTRO E I	ML	6.332	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5766	SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO, SUMINISTRO E INSTALA	UN	17.255	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5767	CABLE NO.6 AWG-THHN-600V EN COBRE, SUMINISTRO E IN	ML	16.146	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5768	SALIDA PARA TOMA REGULADA, SUMINISTRO E INSTALACI	UN	23.905	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5769	SALIDA PARA INFORMADORES, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	17.255	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5770	SALIDA PARA BOMBA RIEGO ZONAS VERDES, SUMINISTRO I	UN	42.829	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5771	CABLE NO.8 AWG-THHN-600V EN COBRE, SUMINISTRO E IN	ML	11.359	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5772	SALIDA PARA CONTROLADOR, SUMINISTRO E INSTALACION	UN	17.255	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5773	SALIDA PARA DATOS EN TAQUILLAS O CCTV, SUMIN E INST	UN	62.849	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5774	CABLE UTP CATEGORIA 6A, SUMINISTRO E INSTALACION, I	ML	12.967	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5775	SALIDA PARA SONIDO (POR EL TECHO DE LA ESTACIÓN), SU	UN	29.566	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5776	CABLE POLARIZADO 2 NO.14, SUMINISTRO E INSTALACION,	ML	11.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5777	SALIDA PARA CCTV (POR EL TECHO DE LA ESTACIÓN), SUMI	UN	26.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subtítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5780	ACOMETIDA TRIFASICA (3 NO.6 + 1 NO.6 + 1NO.8T AWG-TH	ML	\$ 81.815	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5781	ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.8 + 1 NO.6 + 1NO.8T AWG	ML	\$ 51.560	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5782	ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.8 + 1 NO.6 + 1NO.8T AWG	ML	\$ 51.288	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5783	ACOMETIDA MONOFASICA (1 NO.10 + 1 NO.10 + 1NO.10T /	ML	\$ 37.635	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5784	ACOMETIDA (1 NO.8 + 1 NO.8 + 1NO.10 AWG-THHN-600V-	ML	\$ 42.220	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5785	2 DUCTOS D=2" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACI	ML	\$ 140.694	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5786	2 DUCTOS D=3" GALVANIZADOS. SUMINISTRO E INSTALACI	ML	\$ 255.209	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5788	TABLERO TRIFASICO DE 18 CIRCUITOS, CON ESPACIO PARA	UN	\$ 335.847	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5789	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP. SUMINISTRO	UN	\$ 319.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5790	MEDIDOR DE ENERGIA MONOFASICO. SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 200.597	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5791	CABLE DE COBRE DESNUDO NO.2/0 AWG. SUMINISTRO E IN	UN	\$ 106.425	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5792	CABLE DE MEDIA TENSION XLPE 4/0 ALUMINIO. SUMINISTR	ML	\$ 56.594	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5793	DUCTO PVC DB 6". SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	\$ 87.718	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5794	CONDUCTOR RED BAJA TENSION (3 NO.4 + 1 NO.6 600V- C	ML	\$ 176.059	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5798	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO: LOSAS EN CONCR	M2	\$ 585.961	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5799	REHABILITACIÓN PAVIMENTO ARTICULADO EN ADOQUIN C	M2	\$ 133.277	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5800	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.18M BG. B=	M2	\$ 456.234	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5801	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M BG. B=	M2	\$ 307.739	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5802	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M BG. B=	M2	\$ 279.503	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5825	CAJA ESPACIO 4 MEDIDORES ENERGIA. BARRAJES INDEPEN	UN	\$ 1.087.107	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5826	TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS. ESPACIO TOTALIZADOR	UN	\$ 1.188.665	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5827	TABLERO MONOFASICO CON ESPACIO PARA 6 CIRCUITOS. S	UN	\$ 285.588	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5831	TUBERIA EMT D= 1 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION. INCI	ML	\$ 53.361	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5832	ACOMETIDA MONOFASICA (18+18+110T AWG-THHN-600V-	ML	\$ 47.828	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5833	ACOMETIDA MONOFASICA (14+14+16T AWG-THHN-600V-4	ML	\$ 96.296	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5834	ACOMETIDA MONOFASICA (110+110+112T AWG-THHN-60	ML	\$ 36.836	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5835	CABLE COBRE DESNUDO 1/0 AWG PARA EL ANILLO EQUIPO	ML	\$ 72.719	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5836	ACOMETIDA TRIFASICA (36+16+18T AWG-THHN-600V-CU)	ML	\$ 100.369	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5837	ACOMETIDA MONOFASICA (16+16+18T AWG-THHN-600V-4	ML	\$ 65.570	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5838	ACOMETIDA MONOFASICA (12+12+14T AWG-THHN-600V-4	ML	\$ 181.620	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5839	CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (44+14T AWG	ML	\$ 144.310	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5840	TUBERIA METALICA EMT DE D= 1". SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 30.248	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5841	CONDUCTOR ACOMETIDA EN BAJA TENSION (42+12T AWG	ML	\$ 183.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	5842	ESCARIFICACION. HUMEDECIMIENTO. NIVELACION Y COM	M3	\$ 29.543	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5843	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AG	M2	\$ 33.653	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5844	GEOMALLA BIAXIAL PARA EL CONTROL DEL REFLEJO DE AG	M2	\$ 28.481	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	5845	GEOCOMPUERTO PARA DRENAJE. CONFORMADO POR GEO	M2	\$ 141.367	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5846	SEPARADORES TIPO TRANSMIENLO Delineador TIPO A E	UN	\$ 207.966	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5847	SEPARADORES TIPO TRANSMIENLO Delineador TIPO B E	UN	\$ 225.058	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5848	SEPARADORES TIPO TRANSMIENLO Delineador TIPO C E	UN	\$ 61.745	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5850	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERM	UN	\$ 245.427	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5851	DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL E	UN	\$ 656.074	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5852	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" (E	UN	\$ 506.674	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5854	DEMARCACION TEXTO PARE. AREA: 1.48 M2. (E= 2.3 MILS. T	UN	\$ 233.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5856	DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS.	M2	\$ 168.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5858	DEMARCACION DE LINEA LOGARITMICA. AREA: 0.60 M2. (E	ML	\$ 98.816	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5860	DEMARCACION DE LINEA DE PARE. AREA: 0.60 M2. (E= 2.3	M2	\$ 107.023	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5862	DEMARCACION DE LINEA SENDERO PEATONAL. AREA: 0.30	ML	\$ 52.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5864	DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2	ML	\$ 52.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5866	DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: S	UN	\$ 914.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5868	DEMARCACION PICTOGRAMA TRIANGULOS CEDA EL PASO.	M2	\$ 158.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5870	DEMARCACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. AR	UN	\$ 54.044	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5871	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1. O T2. 0.80M X 0.8	UN	\$ 587.412	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5872	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1. O T2. 0.80M X 0.8	UN	\$ 619.061	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5873	CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO IN	UN	\$ 30.901	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5874	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3500 PSI GRAVA COMÚN 0.30	UN	\$ 280.249	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5875	RETIRO DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUDE GRUA).	UN	\$ 218.803	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5876	RETIRO Y REUBICACION DE POSTES T1, T1X Y T2 (INCLUDE G	UN	\$ 348.925	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5877	REUBICACION DE SEMAFORO PEATONAL.	UN	\$ 89.037	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5878	POSTE TIPO MASTIL T1X (5.00M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZ	UN	\$ 4.683.606	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5879	REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIACION D	UN	\$ 412.226	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5880	REUBICACION DE SEMAFORO VEHICULAR PARA FIACION D	UN	\$ 515.276	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5881	RETIRO DE SOLDADURA PARA TAPAS RECTANGULARES DE (	UN	\$ 4.477	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	5882	PLATINA DE POSTE (CUADRADA DE 0.30M X 0.30M FABRICA	UN	\$ 179.229	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5883	COLOCACION DE SOLDADURA E-7018 PARA TAPAS RECTAN	UN	\$ 14.639	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5884	APLICACION DE PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MASTIL T	UN	\$ 115.945	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	5885	PINTURA EN VIA DE POSTES TIPO MENSULA T2 (L= 4.50M A	UN	\$ 125.503	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5886	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 8" (INCLU	ML	\$ 391.799	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5887	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 16" (INCLU	ML	\$ 720.255	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5888	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 18" (INCLU	ML	\$ 866.870	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5889	TUBERIA DE CONCRETO DE ALTA RESISTENCIA D= 20" (INCLU	ML	\$ 1.002.864	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALES, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	5890	ENTIBADO TIPO ED2. DISCONTINUO EN MADERA. CON PERI	M2	\$ 41.931	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5891	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAY	M3	\$ 6.555	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5892	EMPATE EN LINEA DE TUBERIA DE ACERO (HA) A ASBESTO C	UN	\$ 449.716	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5893	EMPATE EN LINEA DE TUBERIA DE ACERO (HA) A ASBESTO C	UN	\$ 503.729	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5894	EMPATE EN LINEA DE TUBERIA DE ACERO (HA) A ASBESTO C	UN	\$ 2.514.779	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5921	DESMONTE DE PARADERO URBANO TIPO M10 (INCLUDE CA	UN	\$ 549.878	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5922	DESMONTE DE TELEFONO PUBLICO DE PEDESTAL TIPO M20	UN	\$ 93.252	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5923	DESMONTE DE BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (INCLUDE C	UN	\$ 115.684	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5924	DESMONTE DE PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUDE C	UN	\$ 30.183	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	5927	CARTELERA TIPO PUNTO CREA DE 1.00M X 1.00M EN ALUMI	UN	\$ 573.746	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	5928	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL COMPACTA. ALQUILER. DE	MES	\$ 28.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	5933	CUBIERTA 333C SENCILLA EN ALUZINC CL. 24. SUM E INST.	M2	\$ 344.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	5935	CIELO RASO BAFFLE EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MI	M2	\$ 663.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	5936	CIELO BAR EN ALUZINC LISO COLOR ALUMINIO MEDIO. SU	M2	\$ 328.244	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5939	PILOTE D=20 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUDE	ML	\$ 251.376	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5940	PAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa	M3	\$ 1.054.684	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5941	VIGAS DE CIMENTACION ESTACIONES DE TRANSMIENLO DI	M3	\$ 1.057.563	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5945	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA RECALCE DE 0.0	M3	\$ 998.767	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5946	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SISMICO C	M3	\$ 1.340.133	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5948	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA ESPALDAR ESTR	M3	\$ 1.184.831	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5949	DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500 PSI. (24 Mpa)	M3	\$ 1.075.487	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5950	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 2.549.272	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	5952	BARANDA METALICA M81 (INSTALADO Y PINTADO)	ML	\$ 452.200	Actual

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5995	TUBERIA CONCRETO D= 16" CL V EXTRARREFORZADA PARA	ML	\$ 618.525	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5996	SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A	ML	\$ 59.765	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5997	GRAVILLA DE 3/4" PEGADA CON MORTERO 1:3 C= 0.15M P4	M2	\$ 108.683	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5998	TAPON EXTREMO LEO 3". SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 114.781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5999	PURON HIDROSTATICA EN TUBERIAS HASTA 12" DE DIAME	UN	\$ 1.380.400	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6004	DETECTORES DE DEMANDA VEHICULAR (CAMARA). NO INC.	UN	\$ 18.350.267	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6006	PUESTA A TIERRA PARA CENTRO DE TRANSFORMACION SUI	UN	\$ 2.355.604	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6007	PILOTE PREDRECAVADO EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (	M3	\$ 2.033.371	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	IMPERMEABILIZACIONES	6008	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. SUMINISTRO Y APLI	M2	\$ 3.118	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	IMPERMEABILIZACIONES	6009	ADITIVO DENSECFRANTE. SUMINISTRO Y APLICACION DE I	M2	\$ 3.587	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6010	REGATA. ANCHO PROMEDIO SCM POR SCM DE PROFUNDID	ML	\$ 46.559	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6011	RESTITUCION DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO FLEXIBLE, PA	UN	\$ 206.030	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	6015	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METALICO CON PARELES N	M2	\$ 58.900	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6016	ESTABILIZACION DE SUBRASANTE CON RAJON. INCLUDE EQ	M3	\$ 148.650	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	6020	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION	M3	\$ 48.729	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6021	CONCRETO DE NIVELACION 2000 PSI GRAVA COMUN (140 X	M3	\$ 829.953	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6029	SEÑAL VERTICAL. GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRAD	UN	\$ 606.943	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6030	SEÑAL VERTICAL. GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL	UN	\$ 597.176	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6031	SEÑAL VERTICAL. GRUPO DE PREVENTIVA SP-40 TIPO RECTA	UN	\$ 585.729	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6032	SEÑAL VERTICAL. GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO I	UN	\$ 597.176	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6033	SEÑAL VERTICAL. GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO I	UN	\$ 597.176	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6034	SEÑAL VERTICAL. GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANG	UN	\$ 512.179	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6036	TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA (TENSION PRIMARI	UN	\$ 81.54.076	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6037	POSTE TIPO MENSULA T2 (3.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	\$ 6.094.310	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6038	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	\$ 7.525.809	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6039	POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	\$ 10.258.104	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6040	POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	\$ 18.773.574	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6041	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 4.689.735	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6042	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 5.209.416	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6043	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 5.084.742	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6044	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 4.739.110	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6045	SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 6.279.350	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6046	DEMARCACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. ARE	UN	\$ 667.011	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6053	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL Y	M3	\$ 128.440	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6057	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) (ALQU	UN/MES	\$ 193.237	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6058	SEMAFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200) (ALQU	UN/MES	\$ 138.557	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6059	BARRICADA METALICA C-20 CON TRES BANDEAS DE 230X	UN/MES	\$ 75.596	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	TRANSPORTES Y ACARREOS	ALQUILER DE EQUIPOS	6060	GRUA PARA REMOLQUE DE VEHICULOS (ALQUILER). INCLUY	UN/MES	\$ 1.490.414	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6062	BARRERA NEW JERSEY MONODIRECCIONAL DE 0.90M DE AL	M3	\$ 937.839	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6065	LAMINA MACIZA HR PARA BOCATOMA. INCLUDE MANO DE	UN	\$ 1.511.187	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6070	ELEMENTO ENVOLVENTE PEINAZO PARA MODULO. SUMINI	M2	\$ 144.253	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6073	MODULO DE PERSIANA DE 1.80 X 2.35 GALVANIZADO PARA	UN	\$ 6.528.859	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6074	MODULO DE PERSIANA DE 1.80 X 1.20 GALVANIZADO PARA	UN	\$ 3.205.039	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6078	COBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUM	M2	\$ 190.240	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6079	ELEMENTO ENVOLVENTE REMATE PARA COBIERTA. SUMINI	M2	\$ 182.236	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6082	MAPOSTERIA EN BLOQUE No. 5 (INCLUDE SUMINISTRO, II	M2	\$ 78.845	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	6084	EDICION. IMPRESION Y DISTRIBUCION DE PIEZAS DE DIVULG	UN	\$ 1.169	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	6085	LEVANTAMIENTO DE ACTA DE VECINDAD COMPLETA. (INCL	UN PRE	\$ 47.225	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GESTION AMBIENTAL	GESTION AMBIENTAL	6086	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO I	UN	\$ 16.669	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GESTION AMBIENTAL	GESTION AMBIENTAL	6087	ACTUALIZACION DE SISTEMA DE GESTION DEL ARBOLADO I	UN	\$ 15.441	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GESTION AMBIENTAL	GESTION AMBIENTAL	6088	LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FORESTAL. INCLUDE ELAE	FICHA	\$ 26.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6089	NIVELACION DE CAJA ETB 1-13 H+ 0.30M (INCLUDE DEMOLI	UN	\$ 3.388.972	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6090	NIVELACION DE CAJA ETB 1-14 H+ 0.30M (INCLUDE DEMOLI	UN	\$ 3.557.321	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6091	NIVELACION DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H+ 0.30M (INCL	UN	\$ 1.095.092	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6092	RELOCALIZACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1/2" (IN	UN	\$ 485.722	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6093	RELOCALIZACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 1" (INC	UN	\$ 507.548	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6094	RELOCALIZACION DE MEDIDOR DE ACUEDUCTO D= 3/4" (IN	UN	\$ 495.868	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	6098	ADOQUIN EN CONCRETO A-25 (20X10X6cm) (Suministro e	M2	\$ 149.545	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6100	CENFEA LINEAL EN ADOQUIN DE CONCRETO (20cm X 10cm	ML	\$ 16.253	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6101	CENFEA LINEAL EN ADOQUIN DE CONCRETO (20cm X 10cm	ML	\$ 19.302	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6102	CENFEA LINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA	ML	\$ 49.577	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6103	CUNETETA DE DRENAJE ANCHO= 0.50m EN CONCRETO PREM	ML	\$ 181.816	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAPOSTERIA	6104	MURO EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIBADO. CONSTRUCCIO	M2	\$ 128.466	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6115	TUBERIA CONCRETO CLASE V D= 24" (INCLUDE MORTERO C	ML	\$ 1.068.718	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6116	TUBERIA CONCRETO CLASE V D= 27" (INCLUDE MORTERO C	ML	\$ 1.421.754	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6118	TUBERIA CONCRETO CLASE V D= 40" (INCLUDE MORTERO C	ML	\$ 2.751.187	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6120	BARANDA METALICA M80 (SUMINISTRO E INSTALACION. IN	ML	\$ 396.922	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6121	CRUZ HD 12" X 6" JUNTA HIDRAULICA (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 2.918.091	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUDE FACTOR PRESTACION	6126	CUADRILLA (2 OFICIAL + 2 AYUDANTES)	JR	\$ 437.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6127	ALCOMETRA A TUBERIA 3/2" - 1 1/4" THW COBRE	UN	\$ 10.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6135	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 4000 PSI PREMEZCL	M3	\$ 1.304.529	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	6136	TUBO EN U SEPARADOR DE CICLORUTTA. (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 287.273	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6141	DEMOLICION CONSTRUCCIONES DE 1 PISO TEJA. INCLUYEN	M2	\$ 52.013	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6142	DEMOLICION CONSTRUCCIONES DE 1 PISO PLACA. INCLUYE	M2	\$ 55.453	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6143	DEMOLICION CONSTRUCCIONES DE 2 HASTA 3 PISOS. INCLU	M2	\$ 98.956	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6144	DEMOLICION CONSTRUCCIONES DE 4 HASTA 6 PISOS. INCLU	M2	\$ 118.016	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6145	DEMOLICION DE BODEGAS CON DOBLE ALTURA. INCLUYEN	M2	\$ 67.395	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6146	DEMOLICION MEZANINE EN MADERA Y/O PREFABRICADO.	M2	\$ 46.823	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6148	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PUAS CALIBRE 1	ML	\$ 65.334	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAPOSTERIA	6149	CERRAMIENTO EN BLOQUE NO.5, DE ALTURA TOTAL DE 1.8	ML	\$ 292.617	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6150	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CALIBRE 10.5 Y ALU	ML	\$ 578.402	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	6151	EXPLANACION Y EXTENDIDA MECANICA.	M3	\$ 10.477	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6152	LIMPIEZA Y ACOPIO MANUAL DE BASURAS	M2	\$ 599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6153	CORTE Y RETIRO DE CESPED (HASTA 40 CM - INCLUDE RETIR	M2	\$ 1.344	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6154	MATA MALEZA (UNA APLICACION)	M2	\$ 466	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6156	FUMIGACION CONTRA ROEDORES (RATICIDA - UNA APLICA	M2	\$ 315	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6157	FUMIGACION CONTRA INSECTOS (INSECTICIDAS - INCLUDE I	M2	\$ 991	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6159	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORUTTA Y PUEN	M2	\$ 126	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6160	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA	ML	\$ 15.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6161	INSPECCION DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA	ML	\$ 13.090	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6162	DIAGNOSTICO DE ESPACIO PUBLICO Y CICLORUTTA Y PUEN	M2	\$ 185	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6163	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.14M CON ASFALTO	M2	\$ 340.306	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6164	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON ASFALTO CAUCHO I	M2	\$ 343.474	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	6165	RETIRO DE BOLARDO (O RESTOS). INCLUDE REPARACION DE	UN	\$ 40.008	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6168	MANTENIMIENTO CORRECTIVO, RETIRO Y REINSTALACION	ML	\$ 26.469	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6169	ALQUILER DE PUESTO DE TRABAJO - ESCRITORIO 75X120X9	UN/MES	\$ 11.639	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6170	ALQUILER DE SILLA PARA ESCRITORIO PARA PUESTO DE TR	UN/MES	\$ 10.519	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6172	ALQUILER DE SILLA PLASTICA SIN BRAZOS	UN/MES	\$ 3.039	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6178	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUDE SI	UN/MES	\$ 24.878	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6179	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUDE SI	UN/MES	\$ 19.855	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6180	ALQUILER SEÑAL VERTICAL GRUPO I (90X90CM) (INCLUDE SI	UN/MES	\$ 32.413	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6181	ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN POLETILENO.	UN/MES	\$ 2.698	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	6184	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CALZADA EN PAVIMENTO	M2	\$ 23.003	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6185	CONO POZO INSPECCION PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M	UN	\$ 958.548	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACION	OTROS-SEÑALIZACION	6186	ALQUILER BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M)	UN/MES	\$ 19.693	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6187	ALQUILER DE SEÑAL LUMINOSA BIDIRECCIONAL 1.50M X 0.	UN/MES	\$ 235.312	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACION	SEÑALES DE TRANSITO	6189	BANDERERO (INCLUDE ALQUILER DE PALETA PARE-SIGA EN	H/MES	\$ 4.294.497	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	6190	CANALIZACION DE TRAFICO (INSTALACION, MANTENIMIEN	UN/DIA	\$ 782	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PUENTES	PUENTES	6191	PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 16 (1.50MM) PARA PUEN	M2	\$ 139.652	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	PUNTES		6192	PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 18 (1.50MM) PARA PUEN	M2	\$ 121.879	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6193	BARANDAS EN CONCRETO 3000 PSI GRAVA FINA (PREMEZCLADA)	M3	\$ 866.689	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6194	BARANDA METÁLICA PARA PUENTE PEATONAL (INCLUYE DISEÑO Y FABRICACIÓN)	M2	\$ 643.316	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6198	PILOTE D=25 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI (NO INCLUYE CARGA)	M2	\$ 274.901	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6200	COLUMNA EN CONCRETO DE 3500 PSI (24 MPa) PREMEZCLADA	M3	\$ 1.063.222	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6201	MURO ESTRUCTURAL EN CONCRETO 3500 PSI PREMEZCLADA	M3	\$ 1.186.178	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6202	ENCHAPE PARA COLUMNAS Y VIGAS EN BLOQUE DE CONCRETO	M2	\$ 37.098	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6203	HIDROPROTECCIÓN Y LAVADO (INCLUYE ALQUILER DE HERRAMIENTAS)	M2	\$ 31.221	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6204	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO EN CALIENTE	M2	\$ 32.058	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6206	CANAL Y FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA (INCLUYE DISEÑO Y FABRICACIÓN)	M2	\$ 143.769	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	MAMOSTERÍA	6207	MURO EN DIAGONALES EN BLOQUE DE CONCRETO ESTRIADO	M2	\$ 181.678	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6212	CANALETA PORTACABLES DE 20CM PVC CON ADHESIVO INCLUIDO	M2	\$ 16.151	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6213	CANALETA PORTACABLES DE 32CM PVC CON ADHESIVO INCLUIDO	M2	\$ 20.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6214	3 DUCTOS D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS)	M2	\$ 45.658	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6215	2 DUCTOS D= 1 1/4" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS)	M2	\$ 21.377	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6216	ADecuación DE TERRENO (MOVIMIENTO DE TIERRA Y OBRAS DE SANEAMIENTO)	M3	\$ 76.212	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6217	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO)	UN	\$ 26.447	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	6218	BOLSA DE LONA CON SUELO-CEMENTO (CONFINAMIENTO)	UN	\$ 29.707	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	6219	TRATAMIENTO SILVICULTURAL, PODA DE RAÍCES (INCLUYE EL TRANSPORTE)	UN	\$ 876.110	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6221	PSO PRETENSADO E= 70 MM PARA ESTACIONES Y PUENTES	M2	\$ 550.163	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PUNTES	PUNTES	6224	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO ESTRUCTURAL DE ZONAS C/C	M2	\$ 14.579	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6225	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE BARRERA LAT	M2	\$ 24.224	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6226	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. I	M2	\$ 12.587	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6227	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO, INC	M3	\$ 79.689	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6228	DEMOLICIÓN DE CONCRETO REFORZADO DE TABLERO, CAJ	M3	\$ 82.038	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6229	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS PARA ADICIÓN	M2	\$ 12.469	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6230	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL PARA SANE	M2	\$ 10.172	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6231	DEMOLICIÓN RECUBRIMIENTO DE ÁREAS DE TRABAJO AFEC	M2	\$ 14.007	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6232	DEMOLICIÓN POR TRAMOS ALTERNADO COSTADOS (ZONA)	M3	\$ 120.470	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6233	DEMOLICIÓN DE CONCRETO DE RECUBRIMIENTO DE ZAPATA	M3	\$ 139.392	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6234	DEMOLICIÓN DE TOPE SÍSMICOS TRANSVERSALES EN LOS	M3	\$ 114.933	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6235	DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA EN CONCRETO	M2	\$ 16.845	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6236	REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE C	M2	\$ 34.185	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6237	REGATAS PARA DESCUBRIR EL ACERO PERIMETRALMENTE C	M2	\$ 34.118	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6238	REGATAS PARA LA COLOCACIÓN DE REFUERZO ADICIONAL	M2	\$ 9.646	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6239	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS EN CONCRETO DE 3500 PSI	M2	\$ 99.987	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	6246	IMPREGNANTE Y PUENTE DE ADHERENCIA ENTRE CONCRETO	M2	\$ 291.669	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6247	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INST.	CM/PER	\$ 2.458	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6249	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/8" SUMINISTRO E INST.	CM/PER	\$ 2.299	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6250	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INST.	CM/PER	\$ 2.716	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6251	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 7/8" SUMINISTRO E INST.	CM/PER	\$ 3.331	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6262	PINTURA ACRÍLICA MONOCOMPONENTE, IMPERMEABLE, E	M2	\$ 51.429	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6263	SUMINISTRO Y APLICACIÓN MEDIANTE IMPREGNACIÓN AC	M2	\$ 12.459	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6264	MÉNSULAS METÁLICAS EN ACERO A-36 CALIBRE DE 1/2" SE	UN	\$ 12.402	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6265	ESMALTE TIPO POLIURETANO EN DOS COMPONENTES, CON	M2	\$ 19.121	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	6266	PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO INHIBID	M2	\$ 26.372	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6269	LEVANTAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE ADOQUÍN, INCLUYE	M2	\$ 73.392	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6273	CABLE DE REFORZAMIENTO EXTERNO DE 5/8" TENSIONADO	TON-M	\$ 3.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6275	REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A FILETE, CON REM	M2	\$ 151.280	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6276	REPARACIÓN DE SOLDADURAS JUNTAS A TOPE, CON REMC	M2	\$ 160.000	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6278	MORTERO MODIFICADO CON RESINA ACRÍLICA DE DOS CO	M2	\$ 59.039	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6279	RESTITUCIÓN DE VOLUMEN REGATAS, EN ZONAS DE SANEAM	M2	\$ 55.234	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6280	CONSTRUCCIÓN EN TRAMOS DE PLACA DE PSO DE PUENTE	M2	\$ 215.761	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6281	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO DE TABLERO O VIGAS C/CE	M2	\$ 59.756	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6282	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO COLUMNAS, EN ZONAS DE I	M2	\$ 79.332	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6283	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO EN ZONAS DE DESCASCARA	M2	\$ 152.582	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6284	RESTITUCIÓN RECUBRIMIENTO VIGAS CABEZAL, EN ZONAS	M2	\$ 60.045	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6285	RESTITUCIÓN CONCRETO DE TOPE SÍSMICOS CON MORTER	M3	\$ 735.832	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6286	RESTITUCIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA ESTRUCTURAL, I	M2	\$ 131.428	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6287	SELLADO DE FISURAS DE ESPESOR MAYOR A 0.5 MM, CON I	M2	\$ 28.497	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6288	SELLADO DE FISURAS ENTRE 0,1 Y 1,0 MM MEDIANTE INVEC	M2	\$ 21.238	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6289	SELLADO DE FISURAS ESPESOR MENOR A 1 MM MEDIANTE	M2	\$ 31.087	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6290	SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTANTES O PLATINAS	KG	\$ 29.248	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6291	DEMARCAción DE DILATACIÓN MEDIANTE CORTE DEL CON	M2	\$ 22.527	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6292	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO PRIMARIO DE PVC, BANDA ELA	KG	\$ 35.199	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6294	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES, INCLUYE LIMPIEZA	M2	\$ 44.363	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6295	REPARACIÓN DE BARANDAS EXISTENTES TIPO NEW JERSEY	M2	\$ 44.322	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6296	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 3500 PSI	M2	\$ 71.798	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6297	RECALLE DE COLUMNA EN CONCRETO DE FC= 4000 PSI HECHO	M3	\$ 842.752	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6298	CONCRETO DE 3500 PSI GRAVA FINA PARA MÉNSULAS	M3	\$ 740.273	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN CONCRETO	6299	CONCRETO PARA ANDENES, ESCOBADO Y FUNDIDO EN SI	M2	\$ 723.136	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6301	RECALLE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE AL	M3	\$ 1.117.277	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6302	RECALLE Y REFORZAMIENTO DE ZAPATAS, EN ZONAS DE AL	M3	\$ 875.685	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	6303	FRESADO PAVIMENTO EXISTENTE, E= 5 CM, INCLUYE CARGA	M2	\$ 10.210	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6304	LIMPIEZA MECÁNICA MEDIANTE PULIDORA CON CEPILLO D	M2	\$ 10.194	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6308	LAVADO DE ESTRUCTURA EN CONCRETO Y/O METÁLICAS, II	M2	\$ 5.524	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GEOSINTÉTICOS	GEOTEXTILES	6309	GEOMALLA BIAJAL, CON RESISTENCIA ÚLTIMA A LA TENSIC	M2	\$ 18.555	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6311	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO- LOSAS EN CONCR	M2	\$ 543.951	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	6313	MEZCLA ASFÁLTICA Densa EN CALIENTE MD12 CON CEME	M3	\$ 1.358.537	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	6314	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENS0 MD10 ASFAL	M3	\$ 1.364.533	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	6315	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENS0 MD10 ASFAL	M3	\$ 1.391.006	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	6316	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENS0 MD12 ASFAL	M3	\$ 1.486.260	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6317	CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.50M. S	M2	\$ 5.982.268	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	ELEMENTOS DE OFICINA	6318	ALQUILER DE PORTATIL, CARACTERÍSTICAS: PROCESADOR I	UN/MES	\$ 124.818	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6319	CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI PARA CAISSON D= 1.20 M.	M2	\$ 3.913.552	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6320	POSTE METÁLICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	\$ 4.458.942	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6321	TABLERO PUENTE EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN	M2	\$ 1.031.808	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6323	MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA (HASTA	M2	\$ 998.119	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	6325	DESMONTE DE LUMINARIA DE 70 W	UN	\$ 85.031	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6326	PIEDRA RAJÓN PARA PROTECCIÓN DEL CANAL E= 30 CM IN	M3	\$ 216.623	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6327	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN P	TRAMO	\$ 595.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6328	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN P	TRAMO	\$ 714.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6329	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN P	TRAMO	\$ 952.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6333	GAVIONES - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN, INCLUYE RAJÓ	M3	\$ 283.333	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6335	TUBO GALVANIZADO 3". GOTERO, INCLUYE SUMINISTRO E I	M2	\$ 129.608	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PUNTES	PUNTES PEATONALES	6339	IZAJE Y DESMONTAJE DE VIGA METÁLICA EXISTENTE, INCLU	UN	\$ 6.956.430	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6340	SUELO MECANICAMENTE REFORZADO, (SUMINISTRO E INST	M3	\$ 319.117	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6341	CAJA DESARENADORA - SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN SE	UN	\$ 920.445	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6342	ESTRUCTURA DE DISIPACIÓN COLECTOR DE 1.20 M EN CON	UN	\$ 9.485.286	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6346	RETIRO DE TUBERÍA METÁLICA EXISTENTE, INCLUYE TRANSF	M2	\$ 41.385	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAción DE PAVIMENTOS	6352	PINTURA RECUBRIMIENTO ELÁSTICO EN RESINA ACRÍLICA A	CM/PER	\$ 99.881	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6353	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E INST.	CM/PER	\$ 3.002	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS SEÑALIZACIÓN	6364	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.097M X 2.228M REFLECTIV	UN	\$ 7.864.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS SEÑALIZACIÓN	6365	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401M X 0.512M REF	UN	\$ 1.174.162	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS SEÑALIZACIÓN	6366	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.167M X 0.512M REF	UN	\$ 763.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS SEÑALIZACIÓN	6367	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190M X 0.512M REF	UN	\$ 666.599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS SEÑALIZACIÓN	6371	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 2.414M X 1.380M REFLECTIV	UN	\$ 7.864.390	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS SEÑALIZACIÓN	6372	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322M X 2.111M REFLECTIV	UN	\$ 8.944.501	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS SEÑALIZACIÓN	6373	REEMPLAZO DE TABLERO SEÑAL ELEVADA BS, POR TABLERO	UN	\$ 4.934.132	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6374	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 60.64CM X 82.50CM	UN	\$ 614.360	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6375	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.09CM X 82.50CM	UN	\$ 719.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6376	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09CM X 97.51CM	UN	\$ 752.845	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6377	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 75.01CM X 82.50CM	UN	\$ 719.958	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6379	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.119M X 0.512M REF	UN	\$ 691.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6380	4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACIONES)	ML	\$ 106.076	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6381	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - IMC EN CERCHA METÁL	ML	\$ 5.296.465	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6382	TUBERÍA PVC D=14" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST)	ML	\$ 641.430	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6383	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUM	ML	\$ 648.045	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6387	CÁMARA DE INSPECCIÓN (30P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M)	UN	\$ 21.804.626	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6388	CÁMARA DE INSPECCIÓN (6P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M)	UN	\$ 27.652.471	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6389	CÁMARA DE INSPECCIÓN (7P) EN MAMPOSTERÍA (E= 0.26M)	UN	\$ 29.566.003	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6392	PILOTE D=30 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE DE 4000	M3	\$ 2.493.071	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6393	PILOTE D=45 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE 4000 F	M3	\$ 2.691.771	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6395	PILOTE D=45 CM PREEXCAVADO CONCRETO TREMIE 4000 F	M3	\$ 3.517.457	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GEOSINTÉTICOS	GEOMEMBRANAS	6396	APOYO ELASTOMÉRICO DE 30CM X 30CM X 5CM. DUREZA 60	UN	\$ 504.182	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GEOSINTÉTICOS	GEOMEMBRANAS	6397	APOYO ELASTOMÉRICO DE 20CM X 20CM X 5CM. DUREZA 60	UN	\$ 301.118	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	6400	EXCAVACIÓN PARA CAISSON D=1.50M (INCL. EXCAVACIÓN, L	ML	\$ 1.111.936	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	6407	CIELO RASO EN BANDERÍA TILE DE 610 MM X 610MM EN AL	M2	\$ 256.474	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6413	VINILO ADHESIVO FABRICADA EN LÁMINA DE ALUMINIO P/ C	UN	\$ 1.785.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	6416	PINTURA ANTIGRAFITI SOBRE MURO DOS (2) MANOS/APLIC	M2	\$ 92.185	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6421	CONSTRUCCIÓN PIEZA FUNDIDA EN SITO SIMILAR A SARDIL	ML	\$ 60.690	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6422	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.4M X 0.4M. (INCLU	UN	\$ 95.856	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6423	NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NO	UN	\$ 3.294.029	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GEOSINTÉTICOS	GEOTEXTILES	6425	GEOTEXTIL PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	\$ 170.713	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	6426	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO B24 (TIPO E) DE 2.80M X 1.20	UN	\$ 1.511.497	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6427	BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO	ML	\$ 45.552	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6428	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCL	M3	\$ 1.265.102	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	MADERAS	6429	DENSIFICACIÓN DE TERRENO CON PILOTES EN MADERA IN	ML	\$ 62.790	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6431	MEZCLA ASFÁLTICA ALTO MÓDULO MAM-20 (SUMINISTRO)	M3	\$ 1.614.548	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6433	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRAN	KG	\$ 21.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6434	ACERO ESTRUCTURAL PARA PUENTE PEATONAL TIPO TRAN	KG	\$ 20.111	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6435	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMISIÓN	KG	\$ 21.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6436	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMISIÓN	KG	\$ 20.944	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6437	ACERO ESTRUCTURAL PARA ESTACIÓN TIPO TRANSMISIÓN	KG	\$ 20.944	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6438	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE	ML	\$ 20.205	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6439	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE	ML	\$ 21.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6440	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP1 -	KG	\$ 714	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6441	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP2 -	KG	\$ 781	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6442	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP3 -	KG	\$ 901	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6443	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP5 -	KG	\$ 1.309	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6444	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP7 -	KG	\$ 1.488	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6445	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP6 -	KG	\$ 1.726	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6446	LIMPIEZA GRADO DE LIMPIEZA SEGÚN NORMA SSPC-SP10 -	KG	\$ 1.964	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6448	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 10" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 2.004.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6449	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-C	UN	\$ 696.828	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6450	LAVADO DE ANDENES. INCLUYE ALQUILER DE HIDROLAVAD	M2	\$ 5.076	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6451	LIMPIEZA DE CÁRCAMOS (INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DIS	ML	\$ 17.124	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	6456	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN C	M3	\$ 1.423.942	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIÓN)	6457	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	HR	\$ 119.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS	6458	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE A=	ML	\$ 16.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Antiguo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	6459	INSTALACIÓN ADOPCIÓN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X60	M2	\$ 65.124	Actualización 2026-I Fase I
Antiguo	GESTIÓN SOCIAL	GESTIÓN SOCIAL	6461	CANALIZACIÓN DE TRÁFICO CON SEÑALIZACIONES TUBERÍA	UN/MES	\$ 7.929	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	6462	TRANSPORTE DE ESCOMBROS EN SITO AUTORIZADO (DIST.	M3-KM	\$ 1.800	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	6463	DERECHO DE BOTADERO DE ESCOMBROS EN SITO AUTORIZ	M3	\$ 7.934	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	6464	REGIO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - (HORAR	M2	\$ 3.774	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACIÓN)	6465	CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - HR	HR	\$ 32.878	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	6466	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CON MEZCLA ASFÁLTICA EN C	M3	\$ 1.427.536	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS	6467	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE A=	ML	\$ 16.070	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	6469	CUBIERTA LISA TIPO SANDWICH DECK. SUM. E INST. EN AL	M2	\$ 344.300	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6471	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG. PEK. (SUMINISTRO. EX	M3	\$ 197.730	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	6472	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	\$ 1.566.587	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6473	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN. (SUMINISTRO	M3	\$ 164.026	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6474	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO. EXTEN	M3	\$ 218.141	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6475	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 88.771	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6476	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M	M2	\$ 223.493	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	6482	TARIFA HORA DE RECOLECCIÓN DE MATERIAL DE MUESTREO	HR	\$ 131.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6483	ALQUILER SEÑAL TEMPORAL MÓVIL ECONÓMICA CON TRIP	UN	\$ 57.207	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6484	ALQUILER DE BARRICADA METÁLICA CON SEÑAL DE DESVÍO	UN/MES	\$ 211.543	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6485	UNIÓN DE REPARACIÓN EXTERIOR PARA UNIÓN DE CON	UN	\$ 61.782	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6486	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO Y	M3	\$ 63.765	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6488	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO 2/0 AWG. ENTERR	ML	\$ 299.946	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6489	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 2" PVC D=	ML	\$ 117.717	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6494	ACOMETIDA DE TRANSFORMADOR A TABLERO DE MEDIA E	ML	\$ 315.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6495	ACOMETIDA DE GENERADOR DE EMERGENCIA A TRANSFER	ML	\$ 315.668	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6498	INTERRUPTOR SENCILLO PARA CONTROL DE ALUMBRADO I	UN	\$ 18.429	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6499	CABLE HFRF NO 10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 16.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6500	SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DE LA PLAT	UN	\$ 240.014	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6501	SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV POR EL TECHO EN TAQUILLA	UN	\$ 337.770	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6505	ROCERÍA EN LOTE PORTAL	M2	\$ 3.096	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6506	BAIANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 INSPECCIONA	ML	\$ 215.073	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6507	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1"	M2	\$ 260.663	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6510	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDI	ML	\$ 65.260	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	6511	PISO EN MÁRMOL ROYAL VETA. ESPESOR MÍNIMO DE 15 MM	M2	\$ 324.345	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6512	ANCLAJE PARA TUBERÍA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 10	M3	\$ 708.220	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6514	TEE PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALACIÓN	UN	\$ 4.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6515	TUBERÍA CONDUIPT PVC D=3/4" INCLUYE SUMINISTRO E INS	ML	\$ 9.938	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	6517	TORNILLOS A 325. INCLUYE MATERIALES, INSUMOS, HERRA	KG	\$ 15.319	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6518	CODO 90° CVC PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 171.742	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6519	TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUM	UN	\$ 26.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6520	TRAGANTE CÚPULA DE 5" X 4" PLÁSTICA. INCLUYE SUMINIS	UN	\$ 13.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6521	TEE REDUCIDA PVC SOLDAR DE 1" X 1/2". SUMINISTRO E IN	UN	\$ 8.233	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6523	UNIÓN UNIVERSAL D=1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 16.185	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6524	VÁLVULA CHEQUE 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 67.303	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6525	FLOTADOR MECÁNICO 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	\$ 199.159	

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subtítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6548	SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV E INFORMADORES POR EL TEC	UN	\$ 263.785	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	6551	PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI GRAVA COMÚN DE 8CM	M2	\$ 167.898	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6553	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINIS	UN	\$ 30.682	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6554	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚB	ML	\$ 512	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6555	REDUCCIÓN PVC EL D=1" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E I	UN	\$ 4.242	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6556	REGISTRO DE PISO DIRECTO EN BRONCE DE 1/2". SUMINIS	UN	\$ 89.197	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6559	MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CAL. 20 ANCLADO A MU	UN	\$ 836.274	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6560	TABLERO DE ALUMBRADO Y FUERZA A 208 / 120 VC. A. TRIF	UN	\$ 4.816.203	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6562	REHABILITACIÓN ANDEN ADQUÍN ARCILLA TR LVIANO SC	M2	\$ 99.657	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	6563	TRITUBO PE 100 FORT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D	ML	\$ 19.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6565	DESMONTE Y RETIRO DE REJA DE CERRAMIENTO. INCLUYE I	ML	\$ 57.595	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6567	BANDEJA PARA INTERCAMBIO DE MONEDAS EN ACERO INO	ML	\$ 379.513	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6568	CANALETA METÁLICA DE 12 CM X 5 CM CON TAPA. SUMINI	ML	\$ 44.987	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6569	CHEVRON 90 CM X 40 CM. REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO V	UN	\$ 330.498	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6570	PINTURA ACRILICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMIN	M2	\$ 40.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6571	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=15 MILS. AC	ML	\$ 2.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6572	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=15 MILS. AC	ML	\$ 7.107	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6574	RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	\$ 70.723	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6575	RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	\$ 55.923	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6576	RECONSTRUCCIÓN POR HILADA PARA CAJA DE INSPECCIÓN	UN	\$ 128.904	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	6577	CONTENEDOR DE RAICES TIPO 822 (TIPO C) (1.60M X 1.60M	UN	\$ 1.232.610	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6579	DEMARCAACION LINEA CONTINUA A= 0.2MT. (E= 15 MILS. AC	ML	\$ 8.165	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6580	SÍMBOLO DE DEMARCAACION CORREDOR EXCLUSIVO DE BIK	UN	\$ 36.740	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6581	SÍMBOLO DE DEMARCAACION CORREDOR EXCLUSIVO DE BIK	UN	\$ 11.022	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6582	DEMARCAACION DE LETRERO "SOLO BUS" (E= 15 MILS. INCL	UN	\$ 184.920	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6583	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA	UN	\$ 131.039	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6584	PICTOGRAMA DE CEDA EL PASO EN CICLORUTA (4 TRIANG	UN	\$ 15.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6585	DEMARCAACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E	UN	\$ 170.841	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6586	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. ACRÍ	UN	\$ 76.517	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6587	DEMARCAACION TEXTO PARE. ÁREA: 1.48 M2 (E= 15 MILS. AC	UN	\$ 67.315	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6588	DEMARCAACION DE ACHURADO. ÁREA: 1.0 M2 (E= 15 MILS.	M2	\$ 55.955	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6589	DEMARCAACION DE LINEA LOGARITMICA. ÁREA: 0.60 M2 (E=	ML	\$ 31.419	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6590	DEMARCAACION LINEA DE PARE. ÁREA: 0.60 M2 (E= 15 MILS.	M2	\$ 39.626	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6591	DEMARCAACION LINEA DE LINEA SENDERO PEATONAL CONT	ML	\$ 17.623	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6592	DEMARCAACION ZONA ANTIBLOQUEO. ÁREA: 0.30 M2 (E= 15	ML	\$ 17.623	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6593	DEMARCAACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. ÁREA: 5	UN	\$ 288.177	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6594	DEMARCAACION PICTOGRAMA TRIANGULOS CEDA EL PASO.	UN	\$ 45.858	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6595	DEMARCAACION LINEA DE CEDA EL PASO DISCONTINUA. ARE	UN	\$ 18.099	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6596	DEMARCAACION LINEA DE PARADA DE TRANSMILENIO. ARE	UN	\$ 222.185	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6598	TRANSFORMADOR SECCO CLASE F TRIFASICO DE 45 KVA, 11.	UN	\$ 28.781.993	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6600	REDUCCIÓN PVC EL D= 1 1/2" X 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 16.087	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6656	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCL	M3	\$ 1.025.014	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6658	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, HF FR PARA 600V C.A. C	ML	\$ 33.847	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6661	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	\$ 938.301	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6665	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTOS Y/O COLUMNAS EN CONCRE	M3	\$ 1.009.614	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6673	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE	UN	\$ 209.599	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6675	RETIRO DE TRANSFORMADOR AISLADO EN ACEITE (DE 30 K	UN	\$ 461.163	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6676	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE	UN	\$ 167.377	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6687	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2	UN	\$ 2.877.025	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6710	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4	M3	\$ 973.962	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6715	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=	UN	\$ 3.550.812	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6717	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2	UN	\$ 3.191.227	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6718	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=	UN	\$ 3.323.219	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6719	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2	UN	\$ 3.827.473	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6720	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=	UN	\$ 4.384.060	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6742	24 DUCTOS D=4" PVC-TDR (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 729.611	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6755	TEE PVC SOLDAR DE 2". (SUMINISTRO EN INSTALACIÓN)	UN	\$ 31.472	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6763	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	\$ 1.069.676	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6765	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	\$ 1.049.674	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6774	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCLADO	M3	\$ 909.361	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6775	VIGAS DE CUBIERTA REFORZADAS EN CONCRETO PREMEZC	M3	\$ 1.062.434	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6779	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUM	UN	\$ 646.281	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6801	REDUCCIÓN PVC EL D= 1 1/2" X 1" (SUMINISTRO E INSTAL	UN	\$ 13.604	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6848	SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO R	UN	\$ 413.424	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6856	DEMARCAACION TEXTO VEL MAX 30 KM/H ÁREA: 4.80 M2. (E	UN	\$ 737.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6857	LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 71.811	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	6864	PICTOGRAMA TRIANGULAR POMPEYANO. (E=2.3 MM. TERN	UN	\$ 55.565	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	6866	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINIS	ML	\$ 60.638	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6868	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	\$ 1.184.565	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6869	COLUMNA EN CONCRETO DE 5000 PSI, (35 MPa) PREMEZCL	M3	\$ 1.108.965	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6878	CONCRETO 3000 PSI (21 MPa) GRAVA COMÚN PARA ANDE	M3	\$ 735.378	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	6880	CONCRETO MR41 COLOR OCRE PARA RAMPA'S Y ESCALERA	M3	\$ 1.558.996	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6959	CONDUCTOR MONOPOLAR DE COBRE, AISLADOS PARA 600	ML	\$ 30.009	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6968	TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 9.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	7026	PISO EN PIEDRA MALLA BOGOTANA PULIDA (600X400X60	M2	\$ 213.632	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7028	BORDILLO PREFABRICADO A81 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	\$ 92.827	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7047	PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H=2.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 502.337	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7057	SALIDA PARA ILUMINACIÓN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 53.614	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7090	PLANTACION DE HIEDRA MIAMI (INCLUYE SUMINISTRO AL S	M2	\$ 124.360	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7113	CABLE CONDUCTOR MONOPOLAR DE 3x6 + 1x6 + 1x8T AV	ML	\$ 69.879	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo	PUENTES	PUENTES PEATONALES	7136	DESMONTE Y TRASLADO DE ELEMENTOS METALICOS (INCL	KG	\$ 1.520	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7332	CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600V C.A. CALI	ML	\$ 16.239	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7336	BARRA DE UNIÓN 5/8". (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACI	KG	\$ 6.830	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7337	BRIDA CIEGA EN ACERO D= 24". PRESIÓN DE TRABAJO= 15	UN	\$ 5.771.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7338	BARRICADA METALICA TIPO IDU CON CERRADO REFLECTIV	UN/MES	\$ 430.350	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	7340	CÁMARA DE PASO NO 2 UNIV-EPM TELECOMUNICACIONES	UN	\$ 4.060.169	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7341	CARCAMO AGUAS LLUVIAS 0.60 M. (INCLUYE REJILLA	ML	\$ 1.833.013	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7344	SEÑALIZACIÓN CON CINTA DE DEMARCAACION CALIBRE 3 (II	ML	\$ 1.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7345	CONCRETO 3000 PSI (21 MPa) GRAVA COMÚN PARA MATE	M3	\$ 835.810	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	7346	DEMARCAACION LINEA DE INICIO O FIN CARRIL. A= 0.20 M. L	M2	\$ 30.732	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7347	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CC	UN	\$ 4.846.509	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7348	CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) GRAVA COMÚN PARA BARR	M3	\$ 902.502	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7349	CÁMARA EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) GRAVA COMÚN	M3	\$ 889.445	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7351	CARCAMO EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPa) GRAVA COMÚ	M3	\$ 918.753	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	MOBILIARIO URBANO	7353	CONTENEDOR DE RAICES TIPO 823 (TIPO D) (2.00M X 2.00M	UN	\$ 2.028.793	

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7375	EMPATES DE TUBERÍA EN CCP A CCP 16" LINEAL (INCLUYE A	UN	\$ 1.253.198	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7377	FLECHA LUMINOSA INTERMITENTE DE 1.10 MTS DE LONGIT	UN	\$ 1.191.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	GEOSINTÉTICOS	GEOTEXTILES	7378	GEOMALLA UNIAIXIAL RESISTENCIA ÚLTIMA 60KN/MK PARA	M2	\$ 23.654	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SEMILLA DE ARBOLES Y GRAMA	7379	PLANTACIÓN DE PALMA DE CERA (INCLUYE SUMINISTRO AL	UN	\$ 638.331	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	ANÁLISIS AUXILIARES	OTROS	7380	TOMA DE INFORMACION DE TRANSITO DURANTE LA OBRA	HR	\$ 21.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7384	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS T	UN	\$ 10.046.226	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7387	BARRA DE ACERO GRADO 50 F 2-1/2" (SUMINISTRO E INSTA	KG	\$ 9.113	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7388	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP DI	ML	\$ 5.547.512	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7389	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP DI	ML	\$ 8.652.422	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7390	BORDE CONTENEDOR DE RAICES (2000X120X135) (INCLUYE	ML	\$ 67.302	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7391	REDUCCION HD 24" X 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 6.125.198	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7392	REDUCCION HD 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.925.323	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7393	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS T	UN	\$ 10.613.640	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7397	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.18M. INCLUY	UN	\$ 427.411	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7398	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLUY	UN	\$ 535.354	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7399	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.40M. EN LÁN	UN	\$ 817.500	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7400	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.18M. INCLUY	UN	\$ 465.521	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7401	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.80M X 0.80M. EN LÁN	UN	\$ 817.500	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7406	SEÑAL VERTICAL SR 90X30, INCLUYE POSTE, SUMINISTRO E	UN	\$ 468.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7407	SEÑAL VERTICAL DE TRANSITO TIPO SR CON LÁMINA REFLE	UN	\$ 792.646	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7408	ACOMETIDA SUBTERRANEA DE BAJA TENSION (2 TUBOS DE	UN	\$ 937.091	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7409	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CAN	UN	\$ 3.843.181	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7410	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CAN	UN	\$ 2.164.168	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7411	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CA	UN	\$ 1.500.853	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7412	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 4" CON EXTREMOS LISOS TI	UN	\$ 1.372.570	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7413	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR (	UN	\$ 2.567.234	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7414	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 6" CON EXTREMOS LISOS TI	UN	\$ 2.713.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7417	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	\$ 860.714	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7419	TEE PVC U.M. 4" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 287.581	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7420	TEE PVC U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.925.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7421	TEE PVC U.M. 6" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.925.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7422	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 6" CON EXTREMOS LISOS TI	UN	\$ 3.280.997	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7423	TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 751.524	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7424	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON EXTREMOS LISOS TI	UN	\$ 4.654.992	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7425	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 8" CON EXTREMOS LISOS TI	UN	\$ 5.222.403	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7426	CABEZAL EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28MP	M3	\$ 956.185	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7427	TEE PVC U.M. 8" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 3.308.629	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7428	TEE PVC U.M. 8" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 3.383.728	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7429	NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L=	UN	\$ 6.093.738	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7430	BAIANTE DE ALIMENTACION DE LONGITUD=6M, D=2", GAL	UN	\$ 470.394	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7432	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 733.248	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7433	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 868.632	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7434	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 1.058.300	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7435	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 1.907.044	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7436	SEÑAL VERTICAL DE PEDESTAL SITP 1-2 RUTAS H=3.75. (INC	UN	\$ 1.280.914	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7437	TAPAS PARA CÁMARA EN CONCRETO 6000 PSI GRAVA COM	M3	\$ 1.054.810	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7438	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=	UN	\$ 4.278.738	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7439	TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D=	UN	\$ 470.084	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7440	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA L=	UN	\$ 4.268.530	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7441	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L= 20	UN	\$ 4.268.530	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7442	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/BRIDA L= 20	UN	\$ 4.278.738	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7443	CAÑUELA TIPO CU 004 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN, INCLU	ML	\$ 49.476	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7445	CERRAMIENTO EN MALLA ELÉCTRICA DOLDAIDA H= 1.50M CA	M2	\$ 411.590	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7447	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 3.852.831	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7448	VÁLVULA 1 1/2" PARA EXPULSIÓN DE AIRE (SUMINISTRO E I	UN	\$ 548.903	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7451	VÁLVULA COMPUERTA D=2" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150	UN	\$ 723.327	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7453	VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150	UN	\$ 1.477.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7454	VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A), SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.728.341	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7455	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12" A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI)	UN	\$ 10.973.586	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7459	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L=	UN	\$ 5.555.273	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7462	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA L=	UN	\$ 3.991.483	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7465	NIPLE 4" DE ACERO SCH-40 S/ EXTREMOS LISO, L=360MM	UN	\$ 170.045	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7468	NIPLE 24" ACERO CARBON EXTREMOS LISOS CON SALIDA P	UN	\$ 4.004.897	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7469	DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁSTITO POR UN LA	UN	\$ 541.146	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7470	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40CM X 50CM. RE	UN	\$ 443.900	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7472	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 1.462.954	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7474	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 3.018.649	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7477	REDUCCION CONCENTRICA HD EXTREMO LISO 12" X4" (SUM	UN	\$ 1.245.871	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7480	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAØ 0 12 (A) (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 4.190.718	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7482	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAØ 0 16 (A) (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 4.550.017	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7485	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/EXTREMO LISO	UN	\$ 3.460.805	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7486	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAØ 0 24 (A) (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 9.915.336	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7487	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRON	UN	\$ 3.037.098	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7488	VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE Ø 2" DE BRIDA (A), (SUMIN	UN	\$ 797.613	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7492	CODO CCP EN ACERO D=16" ENTRE 67.5" Y 90" L= 1.25M X	UN	\$ 6.458.212	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7494	SEÑAL DOBLE DE 0.75X0.75M REFLECTIVO ALTA DENSIDAD	UN	\$ 756.388	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7495	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45" Y 67.5" JUNTA ESPIGO-C	UN	\$ 5.282.778	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7497	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO	UN	\$ 575.926	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7498	SEÑAL VERTICAL REGLAMENTARIA CICLORUTA (D= 45 CM) C	UN	\$ 659.657	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7500	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA CICLORUTA (D= 45CMX45C	UN	\$ 688.462	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7501	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL	UN	\$ 616.957	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7503	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL	UN	\$ 661.607	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7507	MALLA DE PUESTA A TIERRA PARA CAJAS DE MANIOBRAS SE	UN	\$ 2.537.797	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7508	BARRERA RELLENABLE (2.00X0.55X1.00M) CON CINTA REFLE	UN	\$ 527.360	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7510	3 DUCTOS DE D=4" Y 3 DUCTOS DE D=6" PVC-TDP (INCLUY	ML	\$ 276.227	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7512	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIA	UN	\$ 643.645	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7513	DEMOLICIÓN DE PÁCARA (INCLUYE CARGUE, RETIRO DE MAT	M2	\$ 33.029	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7514	TAPA VALVULA TIPO CHORTE TRAFICO PESADO (INCLUYE	UN	\$ 655.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7515	CÁMARA DE CAIDA D=8" H=1.86M (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	\$ 1.256.401	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7519	CERCHA METÁLICA CUBIERTA CON LÁMINA GALVANIZADA	ML	\$ 878.470	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7521	CERCHA METÁLICA CUBIERTA CON LÁMINA GALVANIZADA	ML	\$ 1.359.726	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7522	POSTE TIPO MASTIL T1X (Ø 80MM) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	\$ 4.923.875	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7524	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA INCLU	UN	\$ 636.534	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tinta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7525	TUBERIA PVC U.M. EXT. CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML		

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia
Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo - Tron	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7586	RUTEROS MONTANTE SERVICIOS Y HORARIOS + INFORMAC	UN	\$ 100.679	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tron	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	7587	BAIANTE DE ALIMENTACIÓN D=2" EN TUBERÍA METÁLICA (H	ML	\$ 71.968	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tron	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	7589	RECOLECCIÓN DE TACHONES DE CONCRETO EN LAS TRON	UN	\$ 8.920	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7590	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 3" (INCLUIVE SUMINISTR	UN	\$ 39.801	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	7591	COLUMNAS DE GRAVA F= 0.60M (INCLUIVE EXCAVACIÓN Y I	M3	\$ 213.653	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Porta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	7597	BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	\$ 324.231	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7599	PUERTA METÁLICA CON REJILLA	M2	\$ 471.793	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7600	SIFÓN PVC 135" D=3" (INCLUIVE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	\$ 22.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7602	SIFÓN PVC 135" D=4" (INCLUIVE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	\$ 43.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	7609	TUBERÍA EMT DE Ø4", EXPUESTA CON SUS ACCESORIOS DE	ML	\$ 138.981	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7632	TUBERÍA PVC PRESION E.L. PARA SOLDAR D=1 1/4" RDE 21	ML	\$ 18.725	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7633	FOTOCELDA CON BASE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 112.669	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7638	SALIDA DE DATOS PARA CAMARAS EXTERIORES EN POSTE (I	UN	\$ 188.607	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7639	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRAVA CC	M3	\$ 739.605	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7646	POSTE METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON	UN	\$ 6.460.863	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7648	POSTE METÁLICO GALVANIZADO EN CALIENTE H=14M CON	UN	\$ 6.689.105	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7652	CABLE DE 4X1/0 AWG TTU CU-1X6T (INCLUIVE SUMINISTRO	ML	\$ 178.225	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA EPM	7653	BAIANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6M, Ø=	UN	\$ 406.656	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7655	CABLE DE 4X2 AWG TTU CU-1X6T (INCLUIVE SUMINISTRO E	ML	\$ 108.241	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7656	UPS 2XVA- INCLUIVE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 1.960.081	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7657	VIGA CAJON PREESFORZADA EN CONCRETO PREMEZCLAD	M3	\$ 1.546.864	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7658	TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (INCLUIVE SUM	ML	\$ 136.454	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7659	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"X12" (INCLUIVE SUMINIS	UN	\$ 7.814.675	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7660	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"X8" (INCLUIVE SUMINISTR	UN	\$ 3.080.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7661	CABLE DE 3X20 XLPE-15-KV-AL (INCLUIVE SUMINISTRO E INS	ML	\$ 209.775	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7662	BARRERA DE SEGURIDAD LATERAL EN CONCRETO 4000 PSI.	M3	\$ 1.102.577	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7663	CABLE DE 3X4/0 XLPE-15-KV-AL (INCLUIVE SUMINISTRO E IN	ML	\$ 170.149	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7665	CAJA METÁLICA DE PASO 30CMX30CMX10CM (INCLUIVE SUI	UN	\$ 113.516	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7671	LUMINARIA RALED IV 128 LED, RA02S1, 200W, COMPLETA P	UN	\$ 2.048.322	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7675	PUESTA A TIERRA PARA CENTRO D3E TRANSFORMACION SI	UN	\$ 3.194.165	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7676	RETIRO DE POSTES DE MT (INCLUIVE TRASLADO A SITIO DE A	UN	\$ 424.595	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7680	COLUMNA EN CONCRETO DE 4000 PSI, (28 MPa) PREMEZCL	M3	\$ 1.015.169	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7681	VIGA CABELZ EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (I	M3	\$ 1.143.475	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. R	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7687	2 DUCTOS DE 3" EN TUBERÍA IMC, TIPO PESADO, CON CERT	ML	\$ 254.718	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	7690	PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, COI	UN	\$ 5.677.369	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7691	TRAGANTE CÚPULA DE 4" X 3" PLÁSTICA (INCLUIVE SUMINIS	UN	\$ 14.115	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Porta	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7713	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D	KG	\$ 8.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7714	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D	KG	\$ 8.040	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Porta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	7715	PERFILES DE ACERO A36, INCLUIE MANO DE OBRA, FABRIC	UN	\$ 7.077	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7717	CONCRETO 3500 PSI GRAVA COMÚN PARA CONSTRUCCIÓN	M3	\$ 2.028.294	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Porta	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7720	CURADO DE ELEMENTOS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y AP	M3	\$ 14.056	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - PUENTES	PUENTES	PUENTES	7723	MONTAJE Y DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN A	KG	\$ 9.305	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7725	PILOTE D=100 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN	ML	\$ 1.445.649	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7726	BRIDA CIEGA EN ACERO D= 16", PRESIÓN DE TRABAJO= 15	UN	\$ 2.481.187	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7727	TEE PVC U.M. 8" X 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 3.233.185	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7739	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 2". PRESIÓN DE TR	UN	\$ 159.124	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7740	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 4". PRESIÓN DE TR	UN	\$ 292.890	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7741	BRIDA CIEGA EN ACERO (HD), PN 10, D= 12". PRESIÓN DE TR	UN	\$ 1.654.987	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7744	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMP	UN	\$ 166.711	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7745	ELEMENTO DE VENTILACIÓN PARA CÁMARA DE ACCESORIO	UN	\$ 442.650	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7750	CERRAMIENTO ANTICOLADO, INCLUIVE PERFIL TUBULAR 3" /	ML	\$ 862.304	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7751	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUIVE CARGUE) INCLU	M3	\$ 131.983	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Carr	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	7768	COLUMNA EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 MPa) PREMEZCL	M3	\$ 948.084	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Recu	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	7770	CAÑUELA TIPO FUNDIDA EN SITO 1000X300X25 CON CON	ML	\$ 130.164	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Recu	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7772	ALQUILER KIT DE EMERGENCIAS (INCLUIVE EXTINTOR DE 10	UN/MES	\$ 33.467	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7773	VALLA DE 3.00 M X 6.00 M CON ESTRUCTURA METÁLICA - E	UN	\$ 6.942.537	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7774	VALLA MÓVIL DE 1.20M X 1.20M EN LÁMINA GALVANIZADA	UN	\$ 674.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	GEOMEMBRANAS	7775	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 34.234	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7776	ARENA DE RÍO PARA EMBOQUILLADO (INCLUIVE SUMINISTR	M3	\$ 207.306	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - GEOSINTETICOS	GEOXESTILES	GEOXESTILES	7777	GEOCOMPUESTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	M3	\$ 61.635	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	7778	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	HR	\$ 86.210	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	7779	CUADRILLA (2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO - JR	HR	\$ 263.016	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	7780	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	HR	\$ 36.893	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	7781	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	HR	\$ 426.652	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	7782	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	HR	\$ 53.332	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	7783	CUADRILLA (3 OFICIAL + 6 AYUDANTES) HORARIO NOCTUR	HR	\$ 1.279.956	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	CUADRILLAS (INCLUIVE FACTOR PRESTACION	7784	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	HR	\$ 295.144	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7785	LOSA DE CONCRETO MR4S (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	\$ 1.300.211	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7786	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO,	M2	\$ 2.872	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7787	CANASTILLA PARA LOSAS - HORARIO NOCTURNO, (INCLUY	KG	\$ 10.888	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7788	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUIVE Y	ML	\$ 3.611	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7789	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO N	ML	\$ 7.679	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7790	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, HORARIO NO	M3	\$ 68.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7791	BASE GRANULAR CLASE B (BG-B) - HORARIO NOCTURNO, (S	M3	\$ 253.266	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7792	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO, I	M3	\$ 132.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7793	IMPRESIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARI	M2	\$ 3.404	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7794	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	\$ 1.333.239	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7795	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	\$ 1.554.089	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7796	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO	M3	\$ 6.140	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7797	BASE GRANULAR BG-A - HORARIO NOCTURNO, (SUMINISTR	M3	\$ 263.025	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7798	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO, HORARIO NOCTUR	M3	\$ 47.645	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7799	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTUR	M2	\$ 9.896	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7800	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 CON C	M3	\$ 1.524.679	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7801	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO	M3	\$ 70.028	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7802	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M	M2	\$ 238.197	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7803	REFLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 1.111	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7804	REPOSICIÓN DE LOSAS DE CONCRETO MR4S E=0.20 M - HOR	M2	\$ 332.194	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7805	ACERO DE REFUERZO - HORARIO NOCTURNO, (INCLUIVE SU	KG	\$ 5.925	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7806	LOSA DE CONCRETO MR4S - HORARIO NOCTURNO, (SUMIN	M3	\$ 1.342.077	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7807	BASE GRANULAR CLASE A (BG-A) - HORARIO NOCTURNO, (S	M3	\$ 244.822	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	ESTRUCTURAS EN ACERO	7809	DEFENSA VIAL METÁLICA DOBLE CRESTA EN ACERO LAMIN	ML	\$ 320.007	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7818	PROTE			

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7871	DESINSTALACIÓN DE SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BL)	ML	\$ 42.070	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	7873	TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PELIGR	KG	\$ 1.314	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7875	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2" SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 42.950	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7877	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (50	ML	\$ 7.067	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTM	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	7878	RELLENO EN GRAVILLA FINA DIÁMETRO 1/2" MEZCLADO C	M2	\$ 80.736	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7879	DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE TAPAS PARA POZO (en conc	UN	\$ 296.585	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7880	INSTALACION CODO HD DE 22.5" O 45", EXTREMO LISO PA	UN	\$ 50.543	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	7881	ESTOPEOLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINIST	UN	\$ 6.583	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS EN ACERO	ESTRUCTURAS EN ACERO	7883	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE D=1 1/4" INC	CM.PER	\$ 2.391	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS EN ACERO	ESTRUCTURAS EN ACERO	7884	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 5/8" SUMINISTRO E INST	CM.PER	\$ 2.259	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS EN ACERO	ESTRUCTURAS EN ACERO	7885	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 3/4" SUMINISTRO E INST	CM.PER	\$ 2.583	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS EN ACERO	ESTRUCTURAS EN ACERO	7886	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/4" SUMINISTRO E INST	CM.PER	\$ 1.820	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS EN ACERO	ESTRUCTURAS EN ACERO	7887	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1/2" SUMINISTRO E INST	CM.PER	\$ 2.018	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7888	TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN, D=0.70 M. INCLUYE SUM	UN	\$ 284.048	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS EN ACERO	ESTRUCTURAS EN ACERO	7889	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1" INCLUYE A	CM.PER	\$ 2.391	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7892	REPARADUCTO PVC D=4" - DUCTO TELEFÓNICO. SUMINIST	ML	\$ 106.908	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7893	DEMOLICIÓN MANUAL DE TAPCA EXISTENTE DE POZO DE IN	UN	\$ 298.209	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	7894	AVISO PUNTO IDU 1.50M X 0.90M (MATERIAL DE IMPRESIO	UN	\$ 799.680	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7895	CARTELERA TIPO PUNTO IDU DE 1.00M X 1.00M EN ALUMIN	UN	\$ 573.746	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	7896	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1	UN	\$ 1.132	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7898	LOSA DE CONCRETO MRAS ACERLADO A 3 DIAS (SUMINIS	M3	\$ 1.067.405	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7899	LOSA DE CONCRETO MRSS ACERLADO A 3 DIAS (SUMINIS	M3	\$ 1.105.944	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7900	GEOTEXCLO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PEAD-HD)	M2	\$ 74.368	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTM	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7901	MANEJO DE AGUAS (INCLUYE MOTORBOMBA CON COMBUS	HR	\$ 11.984	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTM	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7902	GEOTECMUESTRO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	\$ 87.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7903	PENDONES ELABORADOS EN BANNER, CON UNA DIMENSIO	UN	\$ 101.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7904	ALQUILER BASTÓN LUMINOSO 5 FUNCIONES GRANDE ST - 5	UN/MES	\$ 4.983	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7905	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL DE ROCA PARA CO	M3	\$ 69.829	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7944	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN PARA CON	M3	\$ 5.120	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7945	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROEXCAV	M3	\$ 4.328	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	7946	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR CON RETROCARGA	M3	\$ 7.364	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7947	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 2 " PVC DI	ML	\$ 88.672	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7948	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TD	ML	\$ 102.128	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7949	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 4" PVC TD	ML	\$ 106.711	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7950	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 2 DUCTOS DE 3" PVC T	ML	\$ 132.411	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7951	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 3 DUCTOS DE 3" PVC T	ML	\$ 174.912	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7953	REDUCTOR DE VELOCIDAD TIPO RESALTO PARABOLICO DE	UN	\$ 1.733.368	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7954	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN PARA AN	UN	\$ 914.780	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7955	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (60 CM X	UN	\$ 1.237.748	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7956	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN (70 CM X	UN	\$ 1.990.323	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	7958	DEMARCACIÓN LINEA DISCONTINUA A=10.10 M (E=2.3 MM	ML	\$ 15.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	7959	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=	ML	\$ 18.379	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	7960	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=	ML	\$ 15.316	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	7961	DEMARCACIÓN LINEA CONTINUA BLANCA O AMARILLA A=	ML	\$ 22.973	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	7962	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL BLANCA/ROJA (INCLU	UN	\$ 12.188	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7963	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA SI-27C (70 CM X 100 CM). II	UN	\$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7964	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-47B TIPO PENTAGONO CC	UN	\$ 643.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTM	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7965	POSTE TIPO MENSULA T2 (2.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	\$ 5.811.376	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7966	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPO DE CO	UN	\$ 231.278	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	7967	TRANSPORTE DE MATERIAL FRESADO PROVENIENTE DE SITI	M3	\$ 9.457	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS EN ACERO	ESTRUCTURAS EN ACERO	7968	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE 1". NO INCLU	CM.PER	\$ 2.149	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS EN ACERO	ESTRUCTURAS EN ACERO	7969	PERFORACIÓN PARA ANCLAJE DE VARILLA DE D=1 1/4" NO	CM.PER	\$ 2.149	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7972	INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO. (EXTENDIDO Y CC	M3	\$ 27.192	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7974	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA EQUIPO DE CO	UN	\$ 856.749	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTM	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7989	5 DUCTOS D=3" PVC-TD (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAV	ML	\$ 135.246	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTM	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	7991	MEJICION DEL PERIL TRANSVERSAL (AHUELLAMIENTO) Y E	Km-Car	\$ 155.678	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7992	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONK	ML	\$ 20.907	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7993	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONK	ML	\$ 28.087	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7994	REPOSICIÓN DE SELLO DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE CONK	ML	\$ 63.381	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7995	RETIRO DE SELLO EXISTENTE DE JUNTAS DE PAVIMENTO DE	ML	\$ 1.918	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7996	MATERIAL ADECUADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL	M3	\$ 114.159	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	7997	MATERIAL TOLERABLE. SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL	M3	\$ 110.098	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	8000	PROTECCIÓN A ALCANTARILLAS CON POLIUMBRA 47%. (II	UN/MES	\$ 5.984	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8001	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 1.725.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8002	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 1.892.100	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8003	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 2.082.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8004	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 2.475.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8005	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 2.826.250	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8006	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 3.088.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8007	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 3.790.150	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8008	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 4.237.152	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8009	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 5.033.700	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8010	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 6.012.016	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8011	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 7.610.050	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8012	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 9.686.600	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8013	REHABILITACIÓN RED DE ALCANTARILLADO CON TECNOLO	ML	\$ 10.642.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8016	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, PI	ML	\$ 744.186	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8017	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN PO	UN	\$ 1.252.662	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8018	SUMIDERO PARA CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN PI	UN	\$ 1.547.849	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8019	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RI	ML	\$ 1.565.446	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8020	CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE PREFABRICADO EN PO	UN	\$ 2.585.990	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8022	NIPLE HD 04" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 816 MM. CON PAS	UN	\$ 704.456	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8023	NIPLE HD 04" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1274 MM. CON PA	UN	\$ 969.504	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8025	NIPLE HD 04" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 500 MM. CON PAS	UN	\$ 522.385	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8026	NIPLE HD 04" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1020 MM. CON PA	UN	\$ 823.313	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8044	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 5" Y 22½" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 3.924.976	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8045	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 22½" Y 45" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 4.819.541	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8046	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45" Y 67½" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 5.979.488	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8047	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45" Y 67½" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 7.537.508	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8048	CODO EN ACERO F 20" ENTRE 5" Y 22½" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 4.297.599	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8049	CODO EN ACERO F 20" ENTRE 22½" Y 45" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 5.420.190	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8050	CODO EN ACERO F 24" ENTRE 5" Y 22½" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 4.737.969	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Proyi	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8051	CODO EN ACERO F 24"			

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia
Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo Tronca	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	8091	BOLSA DE LONA RELLENA DE ARENA DE PEÑA. (INCLUYE SU	UN	\$ 13.089	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8092	RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE	UN	\$ 45.385	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8093	REUBICACIÓN DE SEÑALES VERTICALES (APLICA PARA RETIR	UN	\$ 52.861	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8094	PLANTACION DE PINO ROMERON H=1.5 M. (INCLUYE SUMI	UN	\$ 429.434	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	8098	APIQUE MANUAL HASTA 2 M DE 1.5 M X 1.5 M - RELLENO Y	UN	\$ 325.822	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	8099	FORMALETA FLEXIBLE PARA CONCRETO O MORTERO HIDR	M3	\$ 247.908	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8100	CANAL DE INICIO / FIN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POL	UN	\$ 1.418.699	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8101	CANAL DE INICIO / FIN DE DRENAJE PREFABRICADO EN POL	UN	\$ 3.177.784	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tron	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	8103	RETIRO Y LAVADO DE SUPERFICIE DE BIOCAPAS MEDIANTE	M2	\$ 24.505	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tron	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	8104	APLICACION DE CAPA INHIBIDORA DE CORROSION POR IMI	M2	\$ 102.187	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	8106	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTR	M2	\$ 177.266	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8107	PIEZA DE REMATE FUNDIDA EN SITIO PARA CAÑUELA TIPO	UN	\$ 60.540	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8109	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X6+	ML	\$ 60.259	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8110	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X4+	ML	\$ 76.696	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8111	ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN EN CONDUCTORES ALUMI	ML	\$ 208.591	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8112	REUBICACIÓN DE SONORIZADORES PARA INVIDENTES (INC)	UN	\$ 263.653	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8113	REUBICACIÓN DE DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BO)	UN	\$ 131.827	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8114	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE A+	ML	\$ 28.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8115	SEPARADORES TIPO TRANSMILENIO DELINEADOR TIPO C E	UN	\$ 190.542	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8116	SEMAFORO (3X200) S2. LENTES DE POLICARBONATO DE B	UN	\$ 4.333.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8117	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 2X8+	ML	\$ 44.374	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8118	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 1X8+	ML	\$ 38.599	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8119	PUESTA A TIERRA PARA BARRAJES PREFORMADOS DE BAJA	UN	\$ 406.146	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8120	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB-T-16 H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 2.469.722	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8121	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB-T-18 H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 2.703.534	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8122	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DI	UN	\$ 1.046.461	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8123	LOSETA ACHURADO TIPO A20 (INCLUYE SUMINISTRO E INS	M2	\$ 135.444	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8125	RETIRO DE TELÉFONOS PÚBLICOS (INCLUYE DESCONEXIÓN.	UN	\$ 96.671	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8126	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES CU 3X2+	ML	\$ 185.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8129	CONDUCTOR MONOPOLAR DE ALUMINIO, AISLADO PARA I	ML	\$ 72.661	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8130	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X8+8 M	ML	\$ 51.575	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8131	RETIRO DE RED AÉREA (INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSIC	ML	\$ 4.003	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8133	TUBERÍA EN POLIETILENO DE 1" (INCLUYE SUMINISTRO E IN	ML	\$ 8.536	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8134	NIVELACIÓN DE CÁMARA DOBLE TIPO 2" F1" COLOMBIA TEL	UN	\$ 998.695	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8135	PILOTE Ø=0.70 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MP	UN	\$ 904.286	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8136	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X4+6 A	ML	\$ 81.658	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8138	ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN EN CONDUCTORES 3X2+4 A	ML	\$ 109.882	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8139	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PARA TOPE SÍSMICO (I	M3	\$ 767.111	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8140	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUN	UN	\$ 1.494.474	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8142	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6", TI	ML	\$ 115.909	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8143	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB-T-18A H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 3.187.696	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8144	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "JC" COLOMBIA TELECOMUN	UN	\$ 1.519.688	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8145	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUN	UN	\$ 923.095	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA COLOMBIA TELECOMUNIC	8146	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F2" COLOMBIA TELECOMUN	UN	\$ 461.349	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8148	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1" CON COLLAR DE DERIVAC	UN	\$ 514.808	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8150	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CAN	UN	\$ 2.540.308	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8151	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 2.052.238	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8152	RENEVELACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA.	UN	\$ 60.596	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8153	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 75 KVA 11.4 / 0.208-0.	UN	\$ 29.627.149	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8154	RECONSTRUCCIÓN CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA G	CUN	\$ 1.522.168	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8155	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB-T-13A H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 1.958.272	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8156	LAVADO Y MANTENIMIENTO DE SEÑAL VERTICAL (SP-SR-SI)	UN	\$ 6.377	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8157	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 45 KVA 11.4 / 0.208-0.	UN	\$ 24.088.152	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8158	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA PIEZA REMATE 1	M3	\$ 790.692	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8159	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 225 KVA 11.4 / 0.208-0	UN	\$ 61.771.884	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	8160	ADOQUÍN DE CONCRETO A26 (20X10X6) CM (SUMINISTRO I	ML	\$ 30.186	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8161	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB-T-16A H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 2.313.500	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8162	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", TI	ML	\$ 60.491	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8163	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø8", TI	ML	\$ 222.345	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	ANÁLISIS AUXILIARES	OTROS	8165	CAJA PARA VALVULAS GN EN MAMPOSTERÍA 0.5M X 0.5M X	UN	\$ 591.045	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8166	CENFEA EN LOSETA PREFABRICADA A58 GUA (20X20X6) CM	M2	\$ 137.330	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	8167	BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL (0.12X0.20X4M) PAR	M2	\$ 193.110	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8168	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB-T-14A H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 2.704.922	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8169	CENFEA EN LOSETA PREFABRICADA 57 TÁCTIL ALERTA (20	M2	\$ 137.330	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8170	LUMINARIA LED 103W, 48 LED. 120-227 V. (INCLUYE LUMIN	UN	\$ 1.150.096	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8171	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø12",	ML	\$ 558.979	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8172	LUMINARIA LED 37W, 16 LED. 100-227 V. (INCLUYE LUMINA	UN	\$ 1.103.218	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8173	LUMINARIA LED 70W, 32 LED. 100-227 V. (INCLUYE LUMINA	UN	\$ 1.382.525	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8177	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø10",	ML	\$ 370.001	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8181	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 2.349.943	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8182	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 12" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 6.295.369	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	8184	ESTUPO PLASTICO EN MUROS (INCLUYE SUMINISTRO E INST	M2	\$ 9.264	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8185	TAPA (REJILLA) PARA CAÑUELA A-124. DIMENSIONES: 600X	UN	\$ 55.880	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8186	PLANTACION DE HORTENCIA (INCLUYE SUMINISTRO AL SITI	M2	\$ 114.227	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8187	SEMAFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL (INCLU	UN	\$ 5.597.780	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8188	SEMAFORO CUATRO MÓDULOS FIJACIÓN EN MÁSTIL CON F	UN	\$ 5.499.028	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8195	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 7000 PSI PREMEZCL	M3	\$ 1.412.370	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACION DE SUBRASANTE	8196	ATAGUÍA (SACOS EN SUELO CEMENTO) (CONFINAMIENTO C	M3	\$ 925.645	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8200	PILOTE Ø=80 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INC	ML	\$ 1.112.698	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8202	RETIRO Y REUBICACIÓN DE POSTE DE 10 METROS	UN	\$ 360.615	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8204	CONCRETO 3000 PSI PARA PEDESTAL (PREMEZCLADO. INCL	M3	\$ 897.438	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8205	PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI (21 MPa) INCLUYE S	M2	\$ 236.812	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8209	PEDESTAL EN CONCRETO DE 3000 PSI IMPERMEABLE CON A	UN	\$ 677.773	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	ANÁLISIS AUXILIARES	OTROS	8210	RETIRO DE CERCA EN MADERA. (INCLUYE CARGUE MANUAL	ML	\$ 7.623	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8212	LOSETA DE CONCRETO A20 TR. LIVIANO 20X20X6CM COLO	M2	\$ 114.131	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8213	CONDUCTOR RED DE BAJA TENSIÓN 3N2/0+1N1/0-600V-C	ML	\$ 191.505	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8214	CONDUCTOR RED DE B.T. 3N1/0+1N2-600V-CU	ML	\$ 178.397	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8217	ACOMETIDA TRIFÁSICA (4N8 AWG-THW-600V-CU)	ML	\$ 466.352	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8218	ACOMETIDA TRIFÁSICA (3N2/0+1N1/0) AWG-THW-600V-CL	UN	\$ 1.776.972	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8219	ACOMETIDA TRIFÁSICA (3N1/0+1N2) AWG-THW-600V-CU	UN	\$ 1.865.049	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8220	ACOMETIDA TRIFÁSICA (3N2+1N4) AWG-THW-600V-CU	UN	\$ 1.753.369	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8221	ACOMETIDA BIFÁSICA (3N8) AWG-THW-600V-CU	UN	\$ 468.255	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8222	DEMARCACION PICTOGRAMA TEXTOS DERECHOS DE LOS N	M2	\$ 79.128	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Proye:	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8223	DEMARCACION PICTOGRAMA			

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8247	TEE EN ACERO Ø 24" X 24" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPA	UN	\$ 11.796.313	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8252	NIPLE EN ACERO Ø 16" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CON	UN	\$ 4.766.106	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8253	NIPLE EN ACERO Ø 24" EXTREMOS ESPIGO/BRIDA, CON REV	UN	\$ 9.963.232	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8255	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBER	UN	\$ 1.018.912	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8257	CODO EN ACERO D=30" ENTRE 45° Y 67 1/2", JUNTA ESPIG	UN	\$ 12.097.446	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8258	REDUCCION EN ACERO 30" X 24" REDUCCION EN ACERO 30	UN	\$ 5.856.304	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8259	UNIÓN DRESSER D=30" - JUNTA DE MONTAJE (SUMINISTR	UN	\$ 3.554.627	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8262	NIPLE EN ACERO Ø=30" EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, REV	UN	\$ 15.227.965	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8263	TEE EN ACERO Ø 30"x24" EXTREMOS ESPIGO/CAMPANA EN	UN	\$ 16.536.153	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8265	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO Ø 16" PARA EMPATES DE T	UN	\$ 653.659	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8267	TEE EN ACERO Ø 20" X 20" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPA	UN	\$ 9.253.373	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8273	UNIÓN DRESSER D=20" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 2.065.926	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8274	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 20" (A) (150 PSI), SUMINISTRO E I	ML	\$ 23.431.992	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8276	NIPLE EN ACERO Ø 3" CON BRIDA Y EXTREMO LISO L= 300N	UN	\$ 406.963	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8278	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 3" BRONCE T/P RED WHITE	UN	\$ 1.224.743	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8291	CODO EN ACERO D=20" ENTRE 45° Y 67.5" JUNTA ESPIGO-C	ML	\$ 6.976.498	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8298	CINTURÓN DE CIERRE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 3.223.542	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8301	REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"x4" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 385.431	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8304	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 12" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 8.406.143	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8305	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 1.2"	UN	\$ 4.466.389	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8306	CODO 45° PVC PRESION E L=1/2" SUMINISTRO EN INSTA	UN	\$ 7.960	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8307	TUBERÍA HDPE 1.30M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 4.125.422	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	8308	MUEBLE O MESA CON PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE 2.6"	UN	\$ 9.590.277	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8309	TUBERÍA HDPE 1.40M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 4.507.465	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8310	TUBERÍA HDPE 1.50M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 5.083.131	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8311	TUBERÍA HDPE 1.60M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 5.697.978	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8312	TUBERÍA HDPE 1.80M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 7.240.223	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8313	TUBERÍA HDPE 2.00M (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 8.813.810	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	8314	GABINETE RED CONTRA INCENDIOS CLASE 2 (INCLUYE ACC	UN	\$ 881.814	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8315	PRUEBA DE HERMETICIDAD POR EL MÉTODO DE PRESIÓN P	UN	\$ 833.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8316	CODO 45° CKE PVC SANITARIA D=3" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 20.464	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8317	TUBERÍA HDPE Ø 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE	ML	\$ 46.896	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8318	TUBERÍA HDPE Ø 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE	ML	\$ 66.871	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8319	TUBERÍA HDPE Ø 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) TUBO DE	ML	\$ 87.212	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8320	CODO GRAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 183.937	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8321	CODO G.RAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 338.543	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8322	CODO G.RAD. HDPE 90° TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 399.793	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8323	CODO GRAD. HDPE 45° TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO E INS	UN	\$ 578.104	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8324	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"x8" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 4.389.243	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8325	EMPATES DE TUBERÍA EN ACERO A AC 6" LINEAL SEGÚN NC	UN	\$ 4.389.243	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8330	JUNTA DE DILATACION JD. CON SELLO PVC O-22, DE ANCH	ML	\$ 161.061	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8331	JUNTA DE DILATACION JD, SIN SELLO PVC EN AMBAS CARA	ML	\$ 39.785	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8332	JUNTA DE CONTRACCION JCC, CON SELLO PVC O-22, DE AN	ML	\$ 159.121	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8333	JUNTA DE DILATACION JDE, CON SELLO DE HYPALON, DE A	ML	\$ 98.483	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8335	MORTERO ACRILICO DE REPARACIÓN ALTA RESISTENCIA, A	M3	\$ 1.191.940	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8336	DEMOLICION COLECTOR EN MAMPOSTERIA ESPESOR 0.25,	M3	\$ 162.992	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	PUENTES	PUENTES	8337	PROTECCIÓN DE BORDES (SUMINISTRO E INSTALACIÓN) AN	ML	\$ 52.187	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8338	MANIUA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUM	UN	\$ 119.245	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8339	ELEMENTOS DE VENTILACIÓN 4" PARA TAPA DE CAJA VÁLV	UN	\$ 743.900	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8342	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 12"x8" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 3.444.305	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8344	TEE PVC U.M. 12" X 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 4.606.192	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8345	TAPON HD EXTREMO LISO D=2" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 116.873	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8346	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 6" LINEAL SEGÚN NORM	UN	\$ 2.220.458	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8347	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"x4" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 1.757.283	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8348	EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 6"x4" (INCLUYE SUMINIS	UN	\$ 828.201	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8349	EMPATE ORTOGONAL PEAD-PEAD 8"x4" (INCLUYE SUMINIS	UN	\$ 1.187.135	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8351	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 6"x6" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 1.964.850	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8352	EMPATE ORTOGONAL PVC-PVC 8"x6" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 717.277	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8353	EMPATE ORTOGONAL PVC-HA 8"x6" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 3.057.143	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8357	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A HA 8" LINEAL SEGÚN NORM	UN	\$ 3.509.136	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8361	EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6" LINEAL SEGÚN N	UN	\$ 763.778	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8362	EMPATES DE TUBERÍA EN PEAD A PEAD 6"x6" LINEAL SEGÚ	UN	\$ 501.609	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8364	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PAD 8" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 1.255.339	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8365	REJILLA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.5M X 1.0M X 0.1, (I	UN	\$ 239.640	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8366	NIPLE 36" ACERO CARBÓN EXTREMOS BRIDA/CAMPANA, CO	UN	\$ 29.259.483	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8367	TUBERÍA HDPE 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 127.110	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8368	TUBERÍA HDPE 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 186.337	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8369	TUBERÍA HDPE 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 284.657	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8370	TUBERÍA HDPE 14" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 344.628	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8371	TUBERÍA HDPE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 544.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8382	TEE EN ACERO Ø 30" X 12" CON EXTREMOS ESPIGO/CAMPA	ML	\$ 2.308.887	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8386	UNION JUNTA DE DESMONTAJE Ø 8 (A) (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 2.163.836	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8388	UNION REPARACION DESLIZANTE PVC D=1" (SUMINISTRO E	UN	\$ 34.160	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8389	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=1"	ML	\$ 46.711	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8390	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN SIN COSTURA SCH40 D=2"	ML	\$ 87.938	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Av. 68	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8392	TRAGANTE CÚPULA DE 3"x 2" DE ALUMINIO. (INCLUYE SUM	UN	\$ 11.699	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8393	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 454.482	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Av. 68	REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8402	SOPORTE PARA TUBERÍA DIÁMETRO 3" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 5.990	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8407	PILOTE D=120 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN	ML	\$ 2.002.906	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8409	CAMARA DE PASO TIPO P1 TIGO-UNE (H=2.5M. INCLUYE BA	UN	\$ 6.844.086	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8410	CAMARA DE PASO TIPO P3 TIGO-UNE (H=2.5M. INCLUYE BA	UN	\$ 5.675.053	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8411	PILOTE D=60 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI.(INC	ML	\$ 784.005	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8412	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=	UN	\$ 958.295	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8413	TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRAULICA D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 510.721	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8414	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRAULICA 12"x 12" (SUMINISTR	UN	\$ 4.629.528	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8415	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRAULICA 8"x 4" (SUMINISTRO I	UN	\$ 1.155.546	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8416	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRAULICA 8"x6" (SUMINISTRO I	UN	\$ 1.304.451	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8418	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 18" CLASE 150 CON EXTRE	UN	\$ 21.324.311	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8419	CODO HD 22.5" EXTREMO JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D	UN	\$ 192.779	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8420	CODO HD 45° EXTREMO JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=	UN	\$ 192.779	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8421	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=	UN	\$ 205.899	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8422	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"x4" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 647.482	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8423	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 6"x6" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 1.185.334	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8425	BRIDA FLANGE SLIP ON D=6" ACERO SOLDABLE RF 150 LB A	UN	\$ 261.769	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Av. C REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8427	BRIDA FLANGE SLIP ON D=12" ACERO SOLDABLE RF 150 LB	UN	\$ 948.836	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	RED TELEFONICA ETB	8436	REUBICACIÓN DE SEMÁFORO - BASE PEATONAL	UN	\$ 279.765	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8437	RETIRO SEÑALIZACIÓN TIPO BANDERA	UN	\$ 622.057	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	PISOS	8438	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 60X20X20 CM COLO	M2	\$ 126.057	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	MOBILIARIO URBANO	8439	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 60X20X20 COLOR AI	M2	\$ 126.057	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	MOBILIARIO URBANO	8440	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 60X20X20 COLOR O	M2	\$ 126.057	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	RED ELECTRICA CODENSA	8442	CABLE MONOPOLAR DE COBRE HFRR PARA 600V CA CALIBR	ML	\$ 9.745	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia
Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8458	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 45 KVA 11.4	UN	\$ 6.687.840	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8459	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 75 KVA 11.4	UN	\$ 9.125.693	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Av. C	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8460	TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL PARA AP DE 150 KVA 11.4	UN	\$ 14.127.061	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8464	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNI	ML	\$ 64.678	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	8466	REMATE RAMPA CONCRETO DE 3000 PSI (21 MPA) GRAVA C	ML	\$ 122.022	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8467	PIEDRA RAJÓN HINCADA SOBRE TERRENO NATURAL (INCLU	M2	\$ 34.051	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	8471	MALLA ELECTRODOLADA 0.15 X 0.15 M, D= 8.5 MM, 8.5 M	KG	\$ 7.054	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8472	LUMINARIA LED RALED II RA2051 16 LED 72 W. INCLUYE SU	UN	\$ 1.506.886	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8474	TRASLADO POSTE METÁLICO AP. H=12M. (INCLUYE ESTRUCT	UN	\$ 640.514	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8475	BORDILLO EN CONCRETO GRAVA COMÚN 1" 2000 PSI, FUNI	ML	\$ 66.887	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	8476	CONTENEDOR DE RAICES DE 2.50M X 2.50M H=1.40 M. (INC	UN	\$ 2.255.329	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8480	TRASLADO POSTE METÁLICO AP H= 14 (INCLUYE ESTRUCTUR	UN	\$ 640.514	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8482	LUMINARIA LED RALED II 192L T2 103W. SUMINISTRO E INS	UN	\$ 1.871.114	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8483	LUMINARIA LED RALED II 64 LED. T2. 37W. SUMINISTRO E IN	UN	\$ 1.300.153	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8484	CAJA METÁLICA PARA DERIVACIÓN 30X30X15 CM ET925 (IN	UN	\$ 185.066	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8486	18 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 1.153.063	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8487	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 2". INCLUYE SUMI	ML	\$ 34.860	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8488	TUBERÍA DE CORAZA METÁLICA FLEXIBLE 3/4". INCLUYE SU	ML	\$ 23.597	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	8489	TRASLADO CANECA ACERO INOXIDABLE M121 (INCLUYE TR	UN	\$ 56.192	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	8491	DEMOLICIÓN CLOPORQUEADERO TIPO 2 REF M101	UN	\$ 12.180	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Ciclo	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	8492	TRASLADO BANCA CONCRETO CON ESPALDAR. (TRASLADO	UN	\$ 202.192	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8493	SUMINISTRO Y MONTEAJE DE FOTOCONTROL INDEPENDIENTE	UN	\$ 795.698	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8494	LUMINARIA LED RALED II RA2051 32 LED 72 W. SUMINISTR	UN	\$ 1.503.363	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8495	CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR	ML	\$ 35.088	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8496	CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFOR	ML	\$ 31.183	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8497	CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDIA TIPO ST CU (	ML	\$ 29.223	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	8498	FRANJA DE AJUSTE DE ANCHO VARIABLE ENTRE 0.10 A 0.18	ML	\$ 12.076	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8499	LOSETA PREFABRICADA EN CONCRETO A20 TIPO PANOT DE	M2	\$ 151.152	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Ciclo	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS	8500	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR PRESADO CON MÁ	M2	\$ 64.579	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Tronq	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8501	PIEZA DE REMATE CURVA A117 PARA RAMPA VEHICULAR TI	UN	\$ 135.111	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tronq	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8503	PIEZA DE REMATE CURVA A115 PARA RAMPA VEHICULAR TI	UN	\$ 129.949	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8504	TEE HD EXTREMO LISO 3"X3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 335.111	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8505	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 3", L	UN	\$ 1.089.697	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8506	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA SP-468 TIPO CUADRADO CO	UN	\$ 733.479	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tronq	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8507	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 876.268	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tronq	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8508	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 893.006	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tronq	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8509	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 1.007.367	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8511	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO	ML	\$ 530.446	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tronq	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8512	SARDINEL ESPECIAL A116 PARA RAMPA VEHICULAR TIPO C	ML	\$ 237.097	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8513	VÁLVULA DE PIE ANTIPOLEO DE ARIETE - BRONCE D= 3". SU	UN	\$ 708.120	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8514	TUBERÍA CPVC Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 22.971	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8515	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 1/2" DUCHA	UN	\$ 22.130	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8516	PUNTO HIDRÁULICO AGUA CALIENTE CPVC Ø 3/4" CALENT	UN	\$ 48.362	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8518	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVC Ø 1" ORINAL. INCLUY	UN	\$ 36.660	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8519	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVC Ø 1/2" LAVAPLATOS	UN	\$ 26.746	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8522	TUBERÍA CPVC Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. SOLDA	ML	\$ 16.075	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8523	UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 7.480	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8524	UNIÓN CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 8.284	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8525	CODO 90° CPVC TIPO U.S. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 8.637	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8526	TEE CPVC TIPO U.S. Ø 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 19.894	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8527	TEE CPVC TIPO U.S. Ø 3/4". SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 21.694	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8528	PUNTO HIDRÁULICO AGUA FRÍA PVC Ø 1/2" LLAVE MANGU	UN	\$ 26.696	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8529	BUJE SOLDADO SANITARIA PVC'S TIPO U.M. Ø4" X Ø2". INCL	UN	\$ 26.914	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8530	BUJE SOLDADO SANITARIA PVC'S TIPO U.M. Ø6" X Ø4". INCL	UN	\$ 64.207	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8531	YEE SANITARIA REDUCIDA PVC'S TIPO U.M. Ø6" X Ø4". INCL	UN	\$ 189.565	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Tronq	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8533	INTERRUPTOR TRIPLE CONMUTABLE PARA ENCENDIDO/APV	UN	\$ 31.256	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Ciclop	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8534	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES DE 1M A 5M. (INCLU	UN	\$ 509.917	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Ciclop	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8535	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ARBOLES MAYORES A 5M. (INC	UN	\$ 557.517	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS	8536	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA PARA MARCAS VIALES SIN R	M2	\$ 23.023	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Aceras	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8537	UBICACIÓN DE EQUIPO DE CONTROL C900V. (INCLUYE RETI	UN	\$ 2.219.688	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Aceras	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8538	1 DUCTO D= 4" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	\$ 51.812	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Aceras	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8539	2 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	\$ 57.297	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Aceras	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8540	4 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	\$ 118.392	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Aceras	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8541	6 DUCTO D= 6" + 3 DUCTOS DE 3" PVC PESADO DB (NO INC	ML	\$ 492.033	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Aceras	ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	8542	BORDILLO NO TRASPASABLE (SEPARADOR DE CARRIL NO R	UN	\$ 179.372	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Aceras	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8543	RETIRO DE TACHAS REFLECTIVA O ESTOPELOS CON SU RE	UN	\$ 1.547	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Aceras	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8544	RETIRO DE TACHONES, HITOS O RESALTOS PORTÁILES CO	UN	\$ 1.547	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Aceras	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8545	DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE E	M3	\$ 60.242	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8546	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) EN REFLE	UN	\$ 559.269	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8547	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (60CM X 60CM) EN REFLE	UN	\$ 559.269	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8548	SEÑAL VERTICAL INFORMATIVA DE (45CM X 45CM) EN REFLE	UN	\$ 415.985	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Aceras	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8549	SEÑAL VERTICAL PREVENTIVA DE (60CM X 60CM) CON PLAC	UN	\$ 645.643	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	8553	DESMONTE Y RETIRO DE BANCA EN MADERA M50 (INCLUY	UN	\$ 63.416	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	8556	MANTENIMIENTO DE PISO EN PIEDRA.(INCLUYE RETIRO DE	M2	\$ 76.996	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8557	ADOQUÍN EN CONCRETO GRIS-EN TRABA COMÚN A-25 100	M2	\$ 153.668	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8558	CAJA SUBTERRÁNEA EN VÍA PACIFICADA CST2. INCLUYE COI	UN	\$ 25.121.419	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8559	CAJA DE MANIOBRA EN VÍA PACIFICADA CMV. INCLUYE COI	UN	\$ 18.773.026	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8560	CAJA CS 275-MODIFICADA. INCLUYE CONCRETO GRAVA CO	UN	\$ 2.652.810	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	8561	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL	UN	\$ 419.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8562	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE PREVENTIVAS TIPO CUADRAD	UN	\$ 396.024	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Tronca	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8563	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO I	UN	\$ 419.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8564	SEÑAL DOBLE DE 0.45X0.45M REFLECTIVO ALTA DENSIDAD	UN	\$ 419.191	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo Tronca	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS	8566	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA I	M2	\$ 147.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8569	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 112.5 KVA 11,4K/208	UN	\$ 26.964.928	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8574	REGISTRO BOLA 3" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E I	UN	\$ 167.392	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8575	BUJE SOLDADO PRESIÓN CPVC D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUM	UN	\$ 9.975	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8576	TEE EXTREMO LISO HD 2"X2" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 166.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8579	REGISTRO BOLA 4" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E I	UN	\$ 191.046	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8581	UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 7.373	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8582	CODO 45° PVC SOLDAR DE 3/4". (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 9.214	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8583	TUBERÍA PVC PRESIÓN E.L. D= 3/4" RDE 21 - 200 PSI (INCLU	ML	\$ 10.665	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8584	UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 1 1/2" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 9.716	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8585	UNIÓN PVC TIPO U.M. D= 3/4" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 6.759	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8586	BUJE SOLDADO PRESIÓN PVC E.L. DE 1 1/4" X 1/2"(SUMINIS	UN	\$ 9.148	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo Tronca	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8587	BUJE			

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia

Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo Centro	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8606	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - RAMPAS VEHICULARES	M2	\$ 13.881	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo Centro	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8610	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 300 KVA 11,4K/208-12	UN	\$ 37.176.711	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo DTE	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	8611	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA, IN	KG	\$ 5.444	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8612	PARCHO EN PAVIMENTO FLEXIBLE +/-0.14m. (Incluye dem	M2	\$ 235.371	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	8613	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEME	M3	\$ 1.467.571	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	8614	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEME	M3	\$ 1.360.026	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	8615	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) - HORARIO NOCTUR	M3	\$ 250.173	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	8616	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG38) (Suministro, Extendi	M3	\$ 230.488	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	8617	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR, S	M3	\$ 204.678	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	8618	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEME	M3	\$ 1.340.033	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	8619	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEME	M3	\$ 1.506.176	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	8620	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEME	M3	\$ 1.376.858	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFÁLTICO	8621	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEME	M3	\$ 1.337.751	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8624	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (Incl	UN	\$ 5.939.532	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA EPM	8625	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F" TELECOMUNICACIONES I	UN	\$ 422.870	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA EPM	8626	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F" TELECOMUNICACIONES I	UN	\$ 3.051.767	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA EPM	8627	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "2F" TELECOMUNICACIONES	UN	\$ 710.463	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA EPM	8628	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "F2" TELECOMUNICACIONES	UN	\$ 241.406	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8629	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 1.295.209	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8631	EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 4"x4" SEGÚN NORMA NS-0	UN	\$ 1.279.703	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Acero	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8632	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 585.080	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8633	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 1.286.880	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8634	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 4"x4" SEGÚN NORMA NS-0	UN	\$ 1.304.026	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Acero	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8636	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"x4" SEGÚN NORMA NS-0	UN	\$ 724.910	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Acero	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8637	EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 6"x6" SEGÚN NORMA NS-0	UN	\$ 2.178.690	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Acero	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8638	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZ	UN	\$ 4.883.659	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8639	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZ	UN	\$ 8.286.864	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8640	TAPÓN HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=3" (Suministro	UN	\$ 162.462	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Acero	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8641	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 10"x6" (Suministro e i	UN	\$ 2.019.710	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Acero	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8642	CODO HD 22.5" EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D	UN	\$ 134.564	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Acero	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8644	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZ	UN	\$ 4.963.391	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8645	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 8"x8" SEGÚN NORMA NS-4	UN	\$ 2.662.977	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Acero	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8647	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"x14" SEGÚN NORMA NS	UN	\$ 5.474.965	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - Acero	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8648	PILOTE D=0.50 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA)	ML	\$ 682.238	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8649	PILOTE D=0.40 M DE CONCRETO TREMIE 4000 PSI (28 MPA)	ML	\$ 568.728	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8650	HUMECTACIÓN CON AGUA PARA CONTROL DE EROSIONES	LITRO	\$ 70	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8651	PLANTACIÓN DE ÁRBOL, CEDRO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMIN	UN	\$ 204.483	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8652	PLANTACIÓN DE ÁRBOL, CEDRO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 160.223	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8653	PLANTACIÓN DE SIETEQUERO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINIS	UN	\$ 232.050	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8654	PLANTACIÓN DE PALMA ALEJANDRA H= 1.5 M. (INCLUYE SI	UN	\$ 324.685	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	8655	GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M3	\$ 107.743	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Acero	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8656	PROCESO DE INSTALACION DE MATERIAL GRANULAR (INCL	M3	\$ 25.305	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTE	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8657	CONTROL DE POLVO CON CLORURO DE CALCIO	M2	\$ 14.518	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8659	MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URB	M2	\$ 23.015	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8660	MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URB	M2	\$ 192.157	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8661	MANTENIMIENTO PERIÓDICO TRONCALES MALLA VIAL URB	M2	\$ 374.329	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8662	REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE I	M2	\$ 579.439	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8663	REHABILITACIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE P	M2	\$ 571.249	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8664	RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE	M2	\$ 635.217	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8665	RECONSTRUCCIÓN - TRONCALES MALLA VIAL URBANA - DE	M2	\$ 653.167	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8667	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBAN	M2	\$ 19.569	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8668	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBAN	M2	\$ 190.113	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8669	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL ARTERIAL URBAN	M2	\$ 249.713	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8670	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL ART	M2	\$ 574.707	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8671	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MALLA VIAL	M2	\$ 564.268	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8672	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE MALLA VIAL A	M2	\$ 630.895	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8673	RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO MR 45 e	M2	\$ 648.662	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8675	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA UR	M2	\$ 12.933	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8676	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA UR	M2	\$ 128.227	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8677	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL INTERMEDIA UR	M2	\$ 249.081	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8678	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PA	M2	\$ 440.000	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8679	REHABILITACIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE PA	M2	\$ 526.197	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8680	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE P	M2	\$ 550.057	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8681	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA DE P	M2	\$ 600.949	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8683	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA	M2	\$ 12.933	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8684	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA	M2	\$ 110.398	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8685	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL LOCAL URBANA	M2	\$ 249.081	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8686	REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIME	M2	\$ 396.808	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8687	REHABILITACIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIME	M2	\$ 366.920	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8688	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIME	M2	\$ 506.511	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8689	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL LOCAL URBANA DE PAVIME	M2	\$ 442.007	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8690	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA	M2	\$ 29.788	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8691	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA	M2	\$ 55.929	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8692	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO NO PRIN	M2	\$ 74.079	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8693	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA	M2	\$ 29.576	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8694	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL - AFIRMA	M2	\$ 59.205	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8695	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL - AFIRMADO PRINCIPI	M2	\$ 74.079	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8697	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRIN	M2	\$ 19.578	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8698	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRIN	M2	\$ 61.969	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8699	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL NO PRIN	M2	\$ 200.485	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8700	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAV	M2	\$ 402.330	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8701	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE PAV	M2	\$ 418.888	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8702	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE P	M2	\$ 458.114	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8703	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL NO PRINCIPAL DE P	M2	\$ 474.667	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8705	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA	M2	\$ 11.616	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8706	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA	M2	\$ 36.270	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8707	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MALLA VIAL RURAL PRINCIPA	M2	\$ 209.362	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8708	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIME	M2	\$ 394.344	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8709	REHABILITACIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIME	M2	\$ 438.783	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8710	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIR	M2	\$ 450.175	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN	8711	RECONSTRUCCIÓN MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL DE PAVIR	M2	\$ 494.562	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8712	5 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Sumini	ML	\$ 413.615	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8713	2 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=2" PVC-TDP (Incluye Sumini	ML	\$ 171.339	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8714	2 DUCTOS D=6" +3 DUCTOS D=3" PVC-TDP (Incluye Sumini	ML	\$ 213.558	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA EPM	8715	CAMARA TIPO "T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dime	UN	\$ 761.191	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8716	1 DUCTOS D=6" PVC-TDP (Incluye Suministro e Instalación	ML	\$ 67.028	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA EPM	8717	CAMARA TIPO "2T" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dir	UN	\$ 1.253.032	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8718	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD 12"x10" (Suministro e Instal	UN	\$ 1.875.349	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8719	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 6"x6" SEGÚN NORMA NS-0	UN	\$ 1.801.019	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8720	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A HG 6" LINEAL TIPO B SEGÚN	UN	\$ 768.943	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8722	UNION DE REPARACION HD EL D=4" (Suministro e Instalaci	UN	\$ 226.605	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8724	PLANTACIÓN DE CUCHARO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 153.259	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	8725	PROTECCIÓN TEMPORAL PARA CERAMIENTOS Y/O FACHA	ML	\$ 69.129	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8726	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN MANMOSTERIA (DISE	UN	\$ 1.347.694	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8727	PLANTACIÓN DE HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2. (Incl	M2	\$ 797.266	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8728	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO	ML	\$ 758.403	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8729	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA DUCTO DE POLIETILENO	ML	\$ 1.519.361	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA ETB	8730	SEMAFORO (4x200) S2. LENTES DE POLICARBONATO DE 8" f	UN	\$ 5.096.491	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES TELEFÓNICAS / DATOS	RED TELEFÓNICA EPM	8731	NIVELACIÓN DE CÁMARA TIPO "T" TELECOMUNICACIONES I	UN	\$ 420.378	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	8732	INSTALACIÓN DE CÁMARA TIPO "21" TELECOMUNICACIONES	UN	\$ 710.428	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8733	3 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 253.767	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8734	4 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 320.988	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8735	9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 663.280	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8736	4 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 346.929	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8737	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e instalación)	UN	\$ 8.708	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8738	TRASLADO DE ARMARIOS (Incluye retiro, traslado e instalación)	UN	\$ 427.841	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8739	2 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 186.911	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8740	5 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 387.260	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8741	1 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 119.786	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	8742	3 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 280.073	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8743	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 5.452.210	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8744	EMPATE ORTOGONAL PVC - PEAD 6"X6" SEGÚN NORMA NS-0	UN	\$ 2.482.025	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	8745	CÁMARA TIPO "D" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dimensión 12x12x12)	UN	\$ 4.411.220	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	8746	CÁMARA TIPO "2F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dimensión 12x12x12)	UN	\$ 1.374.785	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	8747	CÁMARA TIPO "F" TELECOMUNICACIONES UNE - EPM (Dimensión 12x12x12)	UN	\$ 888.048	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8748	TEE PE TERMOFUSIÓN 6"X6" (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 654.756	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8749	REDUCCIÓN CONCENTRICA PE TERMOFUSIÓN 6"X4" (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 235.296	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8750	TAPÓN HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=12" (Suministro e instalación)	UN	\$ 1.581.755	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8751	BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO A=165 (53x60x150 cm) (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 178.700	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8754	INSTALACIÓN BARRERA DE SEGURIDAD EN CONCRETO (A=165) (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 85.704	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8755	INSTALACIÓN HITO DE 75cm DE ALTURA Y 8 cm DE DIÁMETRO (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 39.710	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8756	INSTALACIÓN SEGREGADOR BICICLETA TACHÓN PLÁSTICO (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 39.710	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8764	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS TIPO Z...	UN/MES	\$ 4.443	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8765	ALQUILER DE MESA PLÁSTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m (Incluye suministro e instalación)	UN/MES	\$ 8.093	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8766	ALQUILER DE TERMÓMETRO INFRARROJO PARA USO EN HL...	UN/MES	\$ 5.858	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8768	ALQUILER LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE C...	UN/MES	\$ 82.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8771	ALQUILER CAMILLA EN FIBRA CON ARNÉS - INMOVILIZADO...	UN/MES	\$ 13.388	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8772	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN, METÁLICO DE 1 LT...	UN/MES	\$ 7.827	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8773	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN...	UN/MES	\$ 793.568	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8774	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN...	UN/MES	\$ 582.884	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - Emer	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8775	ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA. ASPERSOR BOMB...	UN/MES	\$ 54.750	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8776	CENEFA LINEAL EN LOSETA LISA BICAPTA TIPO A51 (40 X 20 X 1.5 cm) (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 37.581	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8779	ANGEPO PLÁSTICO (Suministro e instalación)	M2	\$ 3.823	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8780	ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A 30 cm (Incluye suministro e instalación)	M3	\$ 108.756	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8781	TEE PE 100 PN16 TERMOFUSIÓN 12"X6" (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 3.449.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8782	REDUCCIÓN CONCENTRICA DE 8"X6" EN ALUMINIO	UN	\$ 148.724	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8785	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 3"X3" SEGÚN NORMA NS-0	UN	\$ 644.752	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8786	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A HG 8" LINEAL TIPO B SEGÚN...	UN	\$ 1.120.482	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8787	EMPATE ORTOGONAL PVC - HG 8"X8" SEGÚN NORMA NS-0	UN	\$ 3.466.876	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8788	EMPATE ORTOGONAL PVC - AC 8"X8" SEGÚN NORMA NS-0	UN	\$ 3.466.876	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8789	ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transporte e instalación)	M3	\$ 12.486.945	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8791	REJA TIPO PASARELA FUNCIÓN CLASE DE CARGA C250, AL...	ML	\$ 954.437	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8792	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro e instalación)	ML	\$ 242.305	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8793	TEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 260.514	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8799	VÁLVULA CHEQUE O ANTIRETORNO DE 2" CLASE 300 (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 441.234	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	8827	RECUBRIMIENTO EPÓXICO DE DOS COMPONENTES, CON ADHESIVO	M2	\$ 115.782	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8830	MANTENIMIENTO RUTINARIO TRONCALES MALLA VIAL URBANA	M2	\$ 43.282	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8831	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL ARTERIAL URBANA	M2	\$ 40.690	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8832	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL INTERMEDIA URBANA	M2	\$ 14.001	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8833	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL LOCAL URBANA	M2	\$ 17.533	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8834	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL NO PRIMARIO	M2	\$ 11.810	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	8835	MANTENIMIENTO RUTINARIO MALLA VIAL RURAL PRINCIPAL	M2	\$ 14.906	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8951	APA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE RD 200 x 100	UN	\$ 540.894	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	8953	BARANDA METÁLICA M-8 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA	ML	\$ 624.392	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	8955	BARANDA METÁLICA M-82 PREFABRICADA MOV. REDUCIDA	ML	\$ 595.245	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	8958	BLOQUE DE CEMENTO MACIZO PEATONAL COLORES 20X20 X 1.5 cm (Incluye suministro e instalación)	M2	\$ 130.036	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8960	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTIL DE PEDAL TIPO MANC...	UN/MES	\$ 82.343	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8961	ALQUILER DE TERMOMETRO DIGITAL, INFRARROJO PARA USO...	UN/MES	\$ 74.862	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8962	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANT...	UN/MES	\$ 7.200	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8963	ALQUILER DE DISPENSADOR PLÁSTICO DE TOALLAS DE PAPEL	UN/MES	\$ 4.443	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8964	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN...	UN/MES	\$ 665.372	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8965	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS...	M3	\$ 371.137	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	8966	ALQUILER DE BOTQUIN TIPO B DOTADO PORTÁTIL	UN/MES	\$ 29.093	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo - DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8970	CAJILLA PLÁSTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDICIÓN	UN	\$ 421.286	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo - DTP	ANÁLISIS AUXILIARES	TARIFAS DE EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO	8972	AFOROS DE TRANSITO (MOTORIZADOS Y NO MOTORIZADOS)	HR	\$ 251.285	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	9030	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRA...	UN	\$ 1.230.787	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	9031	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA C...	UN	\$ 2.399.061	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	9032	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CA...	UN	\$ 3.940.061	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	9033	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CA...	UN	\$ 5.234.717	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	9034	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHÍCULO	UN	\$ 5.265.166	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	9035	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALOJAR SE...	UN	\$ 8.328.732	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	PUNTES	PUNTES	9042	DESMONTE DE BARRERAS METÁLICAS (A TODO COSTO)	ML	\$ 88.475	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9045	DESMONTE Y MONTEAJE DE DUCTERÍA EMT EXISTENTE INCL...	ML	\$ 10.422	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9046	DESMONTE Y MONTEAJE DE CAJAS ELÉCTRICAS METÁLICAS E...	UN	\$ 38.507	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9047	DESMONTE Y MONTEAJE DE LUMINARIAS EXISTENTES INCLU...	UN	\$ 109.607	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	9048	DESMONTE Y MONTEAJE DE CABLE EXISTENTE INCLUYE MAN...	UN	\$ 5.211	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	9052	ANCLAJE EPÓXICO DE VARILLA DE 1-1/4" SUMINISTRO E IN...	CM.PER	\$ 3.477	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	9055	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE UNA CAPA DE ANTICORROS...	ML	\$ 19.417	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	PUNTES	PUNTES PEATONALES	9056	BARRERA METÁLICA PARA PUENTE PEATONAL - INCLUYE SL...	ML	\$ 790.916	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	9058	MANTENIMIENTO PERIÓDICO - MEJORAMIENTO DE LA SUP...	M2	\$ 147.076	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9072	LOSA DE CONCRETO MR45 ACERADO 4 DÍAS (Suministro e instalación)	M3	\$ 998.025	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9075	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EN ACERO Ø 2"	UN	\$ 3.134.110	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9076	CODO EN ACERO Ø24" ENTRE 67 1/2" Y 90" JUNTA ESPIGO Y...	UN	\$ 11.134.198	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9077	TAPÓN DE ACERO 16" SOLDADO INCLUYE SUMINISTRO E IN...	UN	\$ 839.957	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Nuevo DTP	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	9087	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 160 x 160	ML	\$ 4.003.278	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	9088	JUNTA DE DILATACIÓN ELASTOMÉRICA MOVIMIENTO 330 x 160	ML	\$ 7.182.995	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9094	VIGA CABELZ EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVIA COMÚN	M3	\$ 1.152.014	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9095	PLACA DE APROXIMACIÓN PARA PUENTE VEHICULAR EN CO...	M3	\$ 868.683	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	9096	VIGA DIAFRAGMA EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVIA COMÚN	M3	\$ 1.319.476	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9097	Conteo cualitativo y cuantitativo de fitólitos en las muestras	UN	\$ 2.320.500	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9098	Datación por Carbono 14 y extracción de colágeno oso. Inc...	UN	\$ 5.048.618	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9099	Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada	UN	\$ 1.433.935	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	PUNTES	PRUEBAS DE CARGA	9100	Prueba de carga estática en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D11...	UN	\$ 19.499.839	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9101	Análisis Bioantropológico de restos osos humanos, cuartet...	UN	\$ 2.750.000	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9109	CONCRETO 2000 PSI GRAVIA COMÚN 14 MPa (140 kg/Cm2)	M3	\$ 662.979	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	PINTURA PARA ESTRUCTURAS	9122	PINTURA SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA GALVANIZADA. IN...	KG	\$ 6.089	Actualización 2026-I Fase I
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9129	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN...	UN/MES	\$ 483.319	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9130	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN...	UN/MES	\$ 672.647	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9131	PAQUETE DE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN...	UN/MES	\$ 571.431	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9132	RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS...	M3	\$ 311.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9133	ALQUILER CAMILLA FÉRULA ESPINAL LARGA - FEL PARA ADI...	UN/MES	\$ 9.959	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9134	ALQUILER CARRA VESTER 2.0M X 2.0M CON ESTRUCTURA...	UN/MES	\$ 143.032	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9135	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO O GEL ANT...	UN/MES	\$ 6.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9136	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABÓN, METÁLICO DE 1 LT...	UN/MES	\$ 4.406	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
------------------------	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9141	ALQUILER DE MESA PLASTICA DE 0.72m x 0.72m x 0.72m _GS	UN/MES	\$ 6.801	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9142	ALQUILER DE SILLA PLASTICA SIN BRAZOS _según Apéndice	UN/MES	\$ 2.554	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9143	ALQUILER DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAROJO PARA USO EN HL	UN/MES	\$ 62.910	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9144	ALQUILER DE TERMOMETRO INFRAROJO PARA USO EN HL	UN/MES	\$ 4.923	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9145	ALQUILER LAVAMANOS PORTÁTIL EN ACERO INOXIDABLE C	UN/MES	\$ 69.328	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	9146	ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B)	M2	\$ 31.019	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	9147	ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO DESLIZANTE (E2) (I	M2	\$ 33.930	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	9148	MALLA TEXTIL EN POLIESTER DE 2.8m X 7.0m CON SUBLIMA	UN	\$ 1.246.800	Actualización 2026-I Fase I
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9149	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS I	M3	\$ 311.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9150	ALQUILER DE DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS TIPO Z.	UN/MES	\$ 3.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9151	ALQUILER DE FUMIGADORA DE ESPALDA, ASPERSOR BOMB	UN/MES	\$ 47.122	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9152	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTAIL DE PEDAL TIPO MANC	UN/MES	\$ 69.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9153	PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECTACION PA	UN/MES	\$ 434.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9154	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHC	UN/MES	\$ 6.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9322	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO e: 25MM PARA	M2	\$ 1.817.225	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9323	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO	M2	\$ 2.586.194	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9324	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO	M2	\$ 2.580.505	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9325	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALER	ML	\$ 938.110	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9326	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO	ML	\$ 1.448.708	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	PUENTES	PUENTES PEATONALES	9327	REPOSICIÓN DE PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO	ML	\$ 1.446.546	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo STST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9394	TUBO EN ACERO Ø 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	\$ 2.102.625	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo STST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9395	TUBO EN ACERO Ø 24" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	\$ 2.744.783	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo STST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9396	TUBO EN ACERO Ø 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	\$ 864.766	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo STST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9397	TUBO EN ACERO Ø 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	\$ 864.766	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo STST	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9398	TUBO EN ACERO Ø 12" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO /	ML	\$ 933.571	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTC	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	9425	TUBERIA EN ACERO Ø 30" CON EXTREMOS DE JUNTA ESPIGO	ML	\$ 2.699.042	Actualización 2026-I Fase I
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9466	PAQUETE ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y DESINFECTACION PA	UN/MES	\$ 434.484	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9467	RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION DE RESIDUOS I	M3	\$ 311.880	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9468	ALQUILER DE LAVAMANOS PORTAIL DE PEDAL TIPO MANC	UN/MES	\$ 69.196	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9469	ALQUILER DE DISPENSADOR DE JABON LIQUIDO O ALCOHC	UN/MES	\$ 6.051	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
DTP - OGA	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD SEGÚN APE	9470	ALQUILER DE DISPENSADOR PLASTICO DE TOALLAS TIPO Z.	UN/MES	\$ 3.734	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo STED	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	9563	RETIRO DE TUBERIA DE CONCRETO Diámetro = 1.40m (Incl	ML	\$ 167.766	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	9997	NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA ESP	M2	\$ 2.825	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	9998	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE MCCH25-A CON CEMENTO	M3	\$ 1.569.875	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	9999	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM SUMINIS	M2	\$ 182.384	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTP	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10000	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A-50 SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 152.778	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10014	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 182.666	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10015	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 182.375	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10016	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 191.803	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10017	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 185.642	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10018	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 185.350	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10019	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 194.778	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10020	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 184.844	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10021	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 184.552	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10022	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 193.980	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DTINI	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10030	SUBBASE GRANULAR PEIA CLASE B - (SBG, PEa_B_50). SUMIN	M3	\$ 211.671	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo STST	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	10072	RELLENOS PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (NORMA NP-04)	M3	\$ 196.589	Actualización 2026-I Fase I
Nuevo DAC	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	10074	VALLA UNA CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA META	UN	\$ 6.937.337	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Nuevo DAC	GESTION SOCIAL	GESTION SOCIAL	10075	VALLA DOBLE CARA, DE 3.0M X 6.0M CON ESTRUCTURA ME	UN	\$ 9.254.630	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Depuración	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10214	PILOTE D=30 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	\$ 402.618	Actualización 2026-I Fase I
Demandada DT	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10246	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL G	M2	\$ 121.650	Actualización 2026-I Fase I
Demandada DT	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10247	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL A	M2	\$ 125.698	Actualización 2026-I Fase I
Demandada DT	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10248	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL S	M2	\$ 126.660	Actualización 2026-I Fase I
Demandada DT	ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10249	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL C	M2	\$ 124.252	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10250	PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE BAJO. (INCLUYE SUI	M2	\$ 112.958	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10251	PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SUI	M2	\$ 122.171	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	10252	TORONES POSTENSADOS PARA REFORZAMIENTO EXTERNO	TON-M	\$ 8.432	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demandada-Dre	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10253	CONTROLADOR xX CON CAPACIDAD PARA 16 GRUPOS VEH	UN	\$ 139.588.930	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10254	CONTROLADOR xX CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEH	UN	\$ 158.302.102	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10255	CONTROLADOR xX CON CAPACIDAD PARA 32 GRUPOS VEH	UN	\$ 175.904.917	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10256	INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE CONTROLADOR DI	UN	\$ 1.848.266	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	10257	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRIATO PARA I	M2	\$ 142.562	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demandada-Dre	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	10258	LAMINA ALFAJOR. (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION)	KG	\$ 18.924	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	GESTIÓN AMBIENTAL	GESTIÓN AMBIENTAL	10259	POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO. (INCLUYE SUMIN	M2	\$ 2.067	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	10260	DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRA	M2	\$ 49.351	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demandada-Dre	SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	10261	DEMARCACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRA	M2	\$ 96.723	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demandada-Dre	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	10262	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 5CM C	ML	\$ 57.683	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	10263	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 25CM C	M2	\$ 231.941	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	10264	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 30CM C	M2	\$ 232.989	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10265	BOX CUL VERT EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMUN (PRE	M3	\$ 1.313.323	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10266	PLACA DE APROXIMACION PUENTE VEHICULAR EN CONCR	M3	\$ 1.110.120	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10267	PISO EN CONCRETO COLOR OCRC 4000 PSI ESTAMPADO TR	M2	\$ 155.444	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10268	PISO EN CONCRETO COLOR OCRC MR41 (280 Kg/Cm2) GRA	M2	\$ 262.404	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10269	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/Cm2) GRAVA COMUN A	M2	\$ 320.356	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10270	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/Cm2) GRAVA COMUN A	M2	\$ 291.127	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10271	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCE	M2	\$ 50.956	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10272	PISO EN CONCRETO MR 41 (280 Kg/Cm2) GRAVA 1" 28 DÍAS	M2	\$ 198.919	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10273	PISO EN CONCRETO MR 43 (300 Kg/Cm2) GRAVA COMUN A	M3	\$ 1.531.977	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10274	PISO EN CONCRETO MR 41 (280 KG/Cm2) GRAVA COMUN A	M3	\$ 1.963.585	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10275	PISO EN CONCRETO MR45 (315 KG/Cm2) GRAVA COMUN A	M2	\$ 322.644	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10276	PISO EN CONCRETO MR 43 (300 KG/Cm2) GRAVA COMUN A	M3	\$ 1.139.238	Actualización 2026-I Fase I
Demandada-Dre	PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10277	PISO EN CONCRETO MR 41 (280 KG/Cm2) GRAVA COMUN A	M3	\$ 1.589.003	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10321	SEÑAL TIPO DE FRECUENCIA EN LAMINA DE 15X15CM REM	UN	\$ 57.566	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10322	SEÑAL TIPO DE VAGON EN LAMINA DE 25X25CM REMACHA	UN	\$ 83.072	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10323	SEÑAL ADHESIVA PARA ALINEACION BUS, COLOR ROJO Y A	UN	\$ 63.003	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10324	BANDERA DE APROXIMACION Y ANGULO PORTABANDERA	UN	\$ 262.470	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10325	IDENTIFICACION DE ESTACION TRANSMILENIO EN LAMINA	ML	\$ 265.615	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10326	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA SALIDA DE E	UN	\$ 1.707.455	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10327	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA RUTA DE EVI	UN	\$ 1.468.835	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10328	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INTERCAMBI	UN	\$ 1.383.189	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10329	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A V	UN	\$ 1.407.846	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10330	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA INGRESO A V	UN	\$ 1.407.846	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10331	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (1	UN	\$ 3.703.234	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10332	VALLA TRANSVERSAL DE SEÑALIZACION PARA TAQUILLA (2	UN	\$ 4.281.858	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud SGI	TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	103330				

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos

Análisis de Precios Unitarios (APU)

Valores de referencia Conservación

Novedades

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APUx en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10349	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 32" (TIPO PLACA N	ML	\$ 523.733	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10350	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG25) - HORARIO NOCTUR	M3	\$ 224.469	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10351	BASE GRANULAR CLASE A (BGA, BG25) Suministro, Extens	M3	\$ 204.784	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10352	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 923.678	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10353	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 948.917	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10354	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 1.037.474	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10355	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 1.274.384	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10356	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 1.340.496	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10357	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 1.454.820	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10358	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 1.716.366	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10359	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 2.091.944	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10360	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 2.269.205	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10361	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 32" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 2.397.239	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10362	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO C) NORMA	ML	\$ 2.516.340	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10363	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 8" (TIPO BOX CULVE	ML	\$ 958.126	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10364	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 10" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 1.005.528	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10365	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 1.105.976	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10366	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 16" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 1.335.060	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10367	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 1.427.263	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10368	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 20" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 1.571.523	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10369	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 24" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 1.740.155	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10370	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 27" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 2.092.888	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10371	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 30" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 2.270.142	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10372	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 32" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 2.387.901	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10373	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO BOX CULV	ML	\$ 2.529.310	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10374	TAJA DE ARBOLES MENORES A 5M DE ALTURA. (INCLUYE DI	UN	\$ 291.062	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10375	TAJA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE D	UN	\$ 663.136	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10376	TAJA DE ARBOLES ENTRE 10M A 20 M DE ALTURA. (INCLUYE	UN	\$ 1.439.550	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10377	TAJA DE ARBOLES ENTRE 20M A 30M DE ALTURA. (INCLUYE	UN	\$ 2.011.833	Actualización 2026-I Fase I
Solicitud DTP	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10378	TAJA DE ARBOLES MAYORES A 30M. (INCLUYE DESENRAICE	UN	\$ 2.301.006	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10454	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 247.614	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10455	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 309.318	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10456	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 367.268	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10457	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 398.386	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10458	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 255.260	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10459	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 320.813	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10460	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 379.062	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10461	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 410.538	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	10462	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE AR	M2	\$ 345.929	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ACTIVIDADES CONSERVACION	ACTIVIDADES CONSERVACION	10465	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQU	M2	\$ 99.767	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10484	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 353.245	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10485	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 457.249	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10486	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 549.672	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10487	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 596.879	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10488	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 370.790	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10489	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 482.498	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10490	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 581.450	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10491	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 629.627	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10492	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 427.468	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10493	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 555.869	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10494	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 666.946	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10495	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 813.278	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10496	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 449.309	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10497	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 586.675	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10498	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 707.055	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10499	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 856.207	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10500	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 499.873	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10501	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 669.742	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10502	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 781.479	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10503	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 954.549	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10504	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 523.777	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10505	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 692.583	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10506	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 824.578	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACIONES	10507	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 1.003.158	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10508	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 50 m	ML	\$ 775.174	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10509	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 64 m	ML	\$ 1.155.987	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10510	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 80 m	ML	\$ 1.482.523	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10511	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 100 m	ML	\$ 1.969.583	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10512	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 140 m	ML	\$ 2.754.804	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10513	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 180 m	ML	\$ 4.401.808	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10514	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 250 m	ML	\$ 7.187.051	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10515	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 270 m	ML	\$ 7.191.107	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	10516	JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA MOVIMIENTO 330 m	ML	\$ 8.473.378	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10529	TEE REDUCCION PVC U.M. D= 4" x 3" (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	\$ 874.099	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10530	UNION UNIVERSAL PVC D=22" SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 61.575	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10531	BUJE SOLDADO PRESION PVC D= 3" x 1 1/2" (SUMINISTRO E	UN	\$ 40.357	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10540	PODA DE ARBOLES CLASE I (H<5m) (ELIMINAR RAMAS SEC	UN	\$ 98.137	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10541	PODA DE ARBOLES CLASE II (5m < H < 10m) (ELIMINAR RAN	UN	\$ 256.955	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GI	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10542	PODA DE ARBOLES CLASE III (10m < H < 20 m) (ELIMINAR R	UN	\$ 400.096	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	10543	CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARIL	M3	\$ 943.400	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10544	LOSETA PODOACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE AL	ML	\$ 230.314	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10545	DESMONTE, CORTE Y REINSTALACION ADOQUIN PEGADO F	M2	\$ 14.629	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10546	CENEFÁ / DILATACIÓN ADOQUIN ARCILLA E=0.12M; A=0.24	M2	\$ 3.309	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10547	DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA E	M2	\$ 2.930	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10548	LIMPEZA DE CARCAMO H=0.20 M PARA EL COBRO DE LA R	ML	\$ 2.001	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10549	MANTENIMIENTO PARA ARBOLADO PARA EL COBRO DE LA R	UN	\$ 6.189	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10550	MANTENIMIENTO PARA JARDINERIA PARA EL COBRO DE LA R	UN	\$ 7.106	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10551	DESMONTE, CORTE Y REINSTALACIÓN DE ADOQUIN PARA E	M2	\$ 5.175	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10552	DESMONTE Y REINSTALACIÓN LOSETA IDU ASO PARA EL CO	M2	\$ 10.407	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10553	ADOQUIN RECTANGULAR EN CONCRETO PARA EL COBRO DE LA	M2	\$ 55.721	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10554	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLE	M2/MES	\$ 83.485	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10555	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO PLAZA Y PLAZOLE	M2/MES	\$ 160.046	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10556	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ANDÉN EN ADOQU	M2/MES	\$ 141.188	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10557	MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO ÁREAS DE PAVIME	M2/DIA	\$ 1.397	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10558	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQU	M2	\$ 47.085	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTOS	RETRIBUCION POR APROVECHAMIENTO ECOLÓGICO	10559	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO PARA EL CO	M2	\$ 2.117	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10596	NEOPRENO DE 35X25X4.6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO	UN	\$ 320.266	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10597	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (I	UN	\$ 240.132	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10598	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (I	UN	\$ 337.485	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10599	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (I	UN	\$ 120.091	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10600	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (I	UN	\$ 106.184	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10601	NEOPRENO DE 60X30X2 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (I	UN	\$ 242.326	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10602	NEOPRENO DE 30X15X2.5 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO	UN	\$ 114.875	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10603	NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (I	UN	\$ 752.360	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10604	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	\$ 718.372	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10605	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	\$ 394.552	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10606	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	\$ 183.283	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10607	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0.72 CMS - DUREZA (	UN	\$ 882.033	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10608	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0.47 CMS - DUREZA (	UN	\$ 804.257	Actualización 2026-I Fase I

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos	Análisis de Precios Unitarios (APU)	Valores de referencia Conservación	Novedades
--	---------	-------------------------------------	------------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU

Nota: Los APU para cuadrillas con unidad de medida (UR), fueron afectados en los rendimientos de cada uno de los APU's en donde fueron utilizados, con el fin de reconocer las disposiciones de la Ley 2101 del 2021.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10609	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA	UN	\$ 890.814	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10610	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 60X20X1,5 CMS - DUREZA	UN	\$ 142.995	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ENSAYOS - LABORATORIOS	ENSAYOS - LABORATORIOS	10611	MEDICION DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN EN ESTRUCTURA	Km-Car	\$ 180.258	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10612	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4"	ML	\$ 197.353	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10613	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES EN CONCRETO PREMEZCLADO	M3	\$ 991.223	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10614	VIGA CABEZAL SOBRE COLUMNAS EN CONCRETO PREMEZCLADO	M3	\$ 994.960	Actualización 2026-I Fase I
Demanda	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10636	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO	GLB/MES	\$ 26.840.595	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10637	MONITOREO DE LAS MEDIDAS DE MANEJO APROBADAS PARA	GLB/MES	\$ 26.631.155	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10638	EJECUCIÓN DE LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA PARA ANÁLISIS	GLB/MES	\$ 29.947.355	Actualización 2025-I Fase II + M.O. 2026
Demanda	ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10639	ARQUEOLOGÍA PÚBLICA (SOCIALIZACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN)	GLB/MES	\$ 12.093	Actualización 2025-I Fase II + M.O. Ley 2101 de 2021
Demanda	RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10888	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA, Gr1) ESTABILIZADA	M3	\$ 264.316	Actualización 2026-I Fase I

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU
Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Insumo

Valores de referencia
Conservación

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor	Fecha de actualización
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	4583	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM INCLUIE DESCAP	M2	\$ 46.636	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	7825	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQ	M2	\$ 77.640	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10094	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	\$ 633.222	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10095	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	\$ 653.317	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10096	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	\$ 579.444	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10097	RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN PAVIMENTO I	M2	\$ 347.444	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10098	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENT	M2	\$ 601.324	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10099	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL E	M2	\$ 19.247	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL	10100	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL E	M2	\$ 433.279	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10101	RECONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO EN PAVIMENTO I	M2	\$ 363.306	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10103	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA T	M2	\$ 375.973	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10104	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLOMOTRA SOBRE ANDE	M2	\$ 4.149	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10105	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLOMOTRA SOBRE ANDE	M2	\$ 16.874	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10106	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLOMOTRA SOBRE ANDE	M2	\$ 22.112	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10107	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLOMOTRA SOBRE ANDE	M2	\$ 24.917	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10108	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLOMOTRA SOBRE ANDE	M2	\$ 108.914	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10109	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLOMOTRA SOBRE ANDE	M2	\$ 142.292	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10110	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	M2	\$ 174.706	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10111	REHABILITACION DE CICLOMOTRA SOBRE ANDÉN EN PAVIM	M2	\$ 252.814	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10112	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCR	M2	\$ 388.286	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10113	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCR	M2	\$ 416.124	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10114	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE ANDEN	M2	\$ 396.020	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10116	REHABILITACION DE CICLOMOTRA SOBRE ANDÉN EN PAVI	M2	\$ 255.108	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10117	REHABILITACION DE CICLOMOTRA SOBRE ANDÉN EN ADO	M2	\$ 272.724	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE ANDEN	10118	REHABILITACION DE CICLOMOTRA SOBRE ANDÉN EN ADO	M2	\$ 282.153	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL E	10119	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL E	M2	\$ 23.012	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL TRONCAL E	10120	RECONSTRUCCION DE CICLOMOTRA SOBRE ANDÉN EN ADO	M2	\$ 249.555	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10121	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20 IN	M2	\$ 395.268	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - RECONS	10126	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOL	M2	\$ 389.903	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10127	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN	M2	\$ 630.895	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10128	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN	M2	\$ 648.667	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10129	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENT	M2	\$ 574.707	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10130	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENT	M2	\$ 584.191	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL ARTERIAL	10132	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN	M2	\$ 249.712	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10135	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	\$ 550.057	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10136	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS	M2	\$ 600.958	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10137	REHABILITACION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMEN	M2	\$ 440.009	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10138	REHABILITACION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMEN	M2	\$ 554.117	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10139	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA	M2	\$ 584.191	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL INTERMEDIA	10142	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA	M2	\$ 13.968	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10143	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN PAVIMENTO RIC	M2	\$ 320.596	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10144	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	\$ 560.620	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10145	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO EST	M2	\$ 328.653	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10146	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN CONCRETO EST	M2	\$ 345.845	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10147	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	\$ 534.211	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10148	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE C	M2	\$ 361.016	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10149	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE C	M2	\$ 371.890	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10150	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE C	M2	\$ 401.728	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10151	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LOSETA SOBRE	M2	\$ 365.793	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10152	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LOSETA SOBRE	M2	\$ 385.810	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10153	REHABILITACION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FI	M2	\$ 396.811	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10154	REHABILITACION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO R	M2	\$ 478.433	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10156	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL LOCAL EN P	M2	\$ 246.108	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES MALLA VIAL LOCAL	10158	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN P	M2	\$ 13.968	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10159	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20 S	M2	\$ 364.427	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10160	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20 S	M2	\$ 375.983	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10161	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN ECOL	M2	\$ 12.871	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10162	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN ECOL	M2	\$ 135.931	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10164	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQ	M2	\$ 146.611	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10165	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQ	M2	\$ 198.163	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10166	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSET	M2	\$ 167.943	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10167	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSET	M2	\$ 187.943	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10168	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQU	M2	\$ 229.411	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10169	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN AD	M2	\$ 163.219	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10170	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PUBLICO EN AD	M2	\$ 4.128	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10171	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PUBLICO EN PA	M2	\$ 16.887	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10173	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMEN	M2	\$ 18.681	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10174	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMEN	M2	\$ 27.136	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10176	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUIN	M2	\$ 4.149	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10178	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMEN	M2	\$ 27.139	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10180	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMEN	M2	\$ 27.139	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10181	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUIN	M2	\$ 4.149	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10183	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMEN	M2	\$ 532.346	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10184	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMEN	M2	\$ 560.620	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10186	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUIN	M2	\$ 196.733	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10188	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMEN	M2	\$ 532.346	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10190	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMEN	M2	\$ 532.346	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10191	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMEN	M2	\$ 796.763	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10192	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	\$ 792.607	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10193	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	\$ 807.070	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10194	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	\$ 808.961	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10195	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO S	M2	\$ 627.057	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10196	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRE	M2	\$ 488.035	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10197	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	\$ 683.756	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10198	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	\$ 662.351	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10199	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	\$ 684.623	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10200	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO S	M2	\$ 628.917	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10201	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRE	M2	\$ 516.807	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10202	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI	M2	\$ 912.372	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10203	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	\$ 779.504	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10204	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI	M2	\$ 912.372	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10205	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI	M2	\$ 765.962	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10206	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCI	M2	\$ 628.711	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10207	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI	M2	\$ 887.057	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10208	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	\$ 765.676	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10209	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBI	M2	\$ 781.556	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10210	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	\$ 834.122	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10211	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCR	M2	\$ 760.291	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES CICLOMOTRA SOBRE CAZALDI	10337	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN ADOQUIN	M2	\$ 4.104	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10463	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQ	M2	\$ 35.062	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10464	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE A	M2	\$ 308.400	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10466	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO ADOQ	M2	\$ 113.475	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10467	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQ	M2	\$ 165.203	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10468	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PUBLICO EN ADOQ	M2	\$ 165.197	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10469	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE A	M2	\$ 332.958	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10470	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE C	M2	\$ 375.109	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10471	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE C	M2	\$ 352.832	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - MANTEN	10472	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PUBLICO LOSET	M2	\$ 136.101	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10473	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE A	M2	\$ 316.310	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10474	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LOSETA A-20 IN	M2	\$ 338.486	Actualización 2026-I Fase I
Valor de referencia conservación	VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES D	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABIL	10475				

Valores de referencia conservación

[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Subdirección General de Desarrollo Urbano - SGDU
Dirección Técnica de Inteligencia de Negocio e Innovación - DTINI

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Novedades
--	---------------------------

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3007 N	REPLANTEO GENERAL	M2	\$ 1.179
EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	3009 N	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0M - 2	M3	\$ 75.055
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3010 N	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (INCLUYE CARGUE). N	M3	\$ 50.069
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3011 N	DEMOLICION MANUAL SARDINEL EXISTENTE (INCLUYE CAR	ML	\$ 10.391
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3012 N	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (ESPESOR VARIABLE HA	M2	\$ 11.329
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3015 N	RETIRO DE POSTES DE AP/LA (INCLUYE TRASLADO A SITIO D	UN	\$ 277.099
TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	3017 N	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SIT	M3	\$ 45.734
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS EN TIERRA	3018 N	RELLENO EN TIERRA NEGRA PARA EMPRADIZACION (SUMIN	M3	\$ 114.641
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3021 N	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (ESPESOR VARIABLE	M2	\$ 10.523
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3022 N	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO (INCLUYE CARGUE). NO	M3	\$ 73.276
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3024 N	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EX	M3	\$ 190.911
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3027 N	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	ML	\$ 96.491
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3041 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 42.029
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3042 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 68.972
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3043 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 94.781
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3044 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 132.302
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3045 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 183.361
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3046 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 321.297
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3047 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 434.437
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3048 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 528.299
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3050 N	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE L	M3	\$ 59.761
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3052 N	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (SUM	M3	\$ 134.857
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3055 N	12 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 362.285
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3056 N	16 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 479.804
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3057 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	\$ 5.784.989
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3058 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	\$ 9.348.515
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3059 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	\$ 5.694.116
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3064 N	TUBERIA CONCRETO D=8" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE SU	ML	\$ 108.986
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3065 N	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 131.267
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3066 N	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 165.352
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3067 N	TUBERIA CONCRETO D=14" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 197.119
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3068 N	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 253.050
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3069 N	TUBERIA CONCRETO D=18" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 318.321
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3070 N	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 407.725
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3071 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 588.184
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3155 N	DEMOLICION SUMIDERO EXISTENTE (INCLUYE CARGUE)	UN	\$ 221.448
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3159 N	2 DUCTOS D=3" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 43.063
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3172 N	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	\$ 25.228
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3178 N	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=15 MILS, ACRIL	M2	\$ 44.388
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3195 N	2 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 64.590
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3202 N	CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA REDES (SUMIN	M3	\$ 817.107
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3210 N	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACIÓ	ML	\$ 87.794
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3221 N	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA	UN	\$ 965.439
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3223 N	TUBERIA PVC D=2" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 28.120
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3225 N	TUBERIA PVC D=3" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 61.506
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3226 N	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 78.336
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3227 N	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 155.364
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3228 N	TUBERIA PVC D=8" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 255.179
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3230 N	TUBERIA PVC D=12" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INST	ML	\$ 538.667
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3253 N	TEE HD EXTREMO LISO 6"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 596.005
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3254 N	TEE HD EXTREMO LISO 6"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 735.052
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3257 N	TEE HD EXTREMO LISO 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 1.187.524
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3258 N	TEE HD EXTREMO LISO 8"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 1.240.563
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3259 N	TEE HD EXTREMO LISO 8"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 1.242.195
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3268 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.340.586
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3269 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.370.336
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3270 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.507.186
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3272 N	TEE HD EXTREMO LISO 12"X12" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 3.494.886
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3282 N	TEE HD EXTREMO LISO 4"X4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 428.451
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3283 N	TUBERIA CONDUIT PVC D=1" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	\$ 10.704
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	3286 N	TUBERIA CONDUIT PVC D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	ML	\$ 22.582
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3293 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	\$ 328.419
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3294 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 595.861
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3295 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 1.070.223
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3297 N	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 2.331.360
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3304 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=3" (SUMINISTR	UN	\$ 224.866
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3305 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	\$ 298.492
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3306 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 512.561
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3307 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 1.016.673
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3309 N	CODO HD 45° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 2.242.110
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3315 N	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINISTR	UN	\$ 435.211
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3316 N	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS	UN	\$ 1.968.410
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3317 N	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (SUMINIS	UN	\$ 423.311
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3318 N	CODO HD 11.25° EXTREMO LISO PARA PVC D=12" (SUMINIS	UN	\$ 1.718.510
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3320 N	TAPON HD EXTREMO LISO D=6" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 424.501
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3323 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 889.042
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3324 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 2.251.013
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3325 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 3.789.916
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3328 N	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (SUMINISTR	UN	\$ 3.319.081
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3330 N	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO TRÁFICO (SUMINIST	UN	\$ 6.044.181
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3331 N	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO TRAFICO (SUMINIST	UN	\$ 8.193.131
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3358 N	POSTE METALICO AP, H=6M TIPO M130 SENCILLO (INC. SUM	UN	\$ 2.003.974

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3363 N	POSTE METALICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	\$ 4.719.502
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3378 N	DESCAPOTE A MANO EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCLU	M2	\$ 6.541
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3379 N	4 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 260.982
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3380 N	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 123.349
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3382 N	1 DUCTO D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 30.627
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3385 N	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 182.109
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3388 N	9 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 579.922
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3391 N	CODO HD 22.5" EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINISTR	UN	\$ 280.045
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3393 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=12" (SUMINISTR	UN	\$ 1.574.699
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3394 N	LOSA DE CONCRETO MR41 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	\$ 993.773
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3396 N	BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 782.627
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3400 N	BANCA EN CONCRETO TIPO M40 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 273.314
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3401 N	BANCA EN CONCRETO TIPO M31 (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 568.427
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3403 N	CONTENEDOR DE RAICES TIPO B20 (TIPO A) (1.2X1.2X1.40M	UN	\$ 1.000.557
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3404 N	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 221.786
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3408 N	6 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 388.558
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3412 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=8" (SUMINISTRO	UN	\$ 515.582
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3413 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=3" (SUMINISTRO	UN	\$ 13.687
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3414 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=4" (SUMINISTRO	UN	\$ 23.082
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3415 N	2 DUCTOS D=3" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 54.678
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	3425 N	ANDEN CONCRETO GRAVA COMÚN DE 3000 PSI (210 KG/CM	M2	\$ 99.174
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3429 N	SEÑAL DOBLE DE CICLORUTA (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	\$ 669.628
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3430 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 494.683
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3431 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (75X75CM) (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 615.223
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3433 N	TACHA REFLECTIVA UNIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 9.538
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3434 N	TACHÓN EN CONCRETO L=0.40M HI=0.15M, HS=0.08M (IN	UN	\$ 87.647
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3436 N	RELLENO PARA REDES EN SUBBASE GRANULAR B-400 (SUM	M3	\$ 145.686
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3442 N	CONCRETO 2000 PSI PARA REDES (Hecho en Obra 1:3:3 con	M3	\$ 747.152
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3450 N	LUMINARIA DE SODIO 70W PARA AP (INC. SUMINISTRO E IN	UN	\$ 429.491
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3454 N	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (SUMINISTR	M3	\$ 124.455
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3463 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO	UN	\$ 286.584
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3464 N	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN. INCLUYE CA	M3	\$ 75.055
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3465 N	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON ARENA D	M3	\$ 593.673
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3468 N	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON ARENA D	M3	\$ 524.328
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3470 N	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.37M (INC. SU	ML	\$ 1.374.393
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3471 N	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA E=0.25M (INC. SU	ML	\$ 955.297
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3472 N	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT	UN	\$ 724.622
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3473 N	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO	UN	\$ 954.188
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3474 N	PLACA FONDO D=1.95M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SITIO	UN	\$ 1.165.086
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3475 N	MORTERO 1:4 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 451.894
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3476 N	MORTERO 1:3 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 501.725
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3477 N	MORTERO 1:2 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 603.481
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	3486 N	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE	M3	\$ 215.674
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3514 N	CODO G.RAD. PVC 90º TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 142.549
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3548 N	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 297.485
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3552 N	PROTECTOR DE ARBOL DE DOS TUBOS TIPO M91 (INCLUYE	UN	\$ 300.371
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3554 N	CICLO-PARQUEADERO TIPO M100 (TIPO 1) (H=1M, L=2M. IN	UN	\$ 758.247
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	3561 N	BOLARDO EN HIERRO TIPO M62 (SUMINISTRO E INSTALACI	UN	\$ 297.664
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3567 N	MURO EN BLOQUE ESTRUCTURAL TIPO PIEDRA GRIS (REFER	M2	\$ 125.995
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3569 N	POSTE METALICO AP, H=10M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APL	UN	\$ 3.927.083
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3601 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 78.165
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3602 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 111.912
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3603 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 249.368
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3604 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 452.614
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3606 N	UNION PVC TIPO U.M. D= 12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.256.863
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3620 N	CODO HD 11.25" EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (SUMINIST	UN	\$ 270.822
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3636 N	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 5000 PSI PREMEZCLA	M3	\$ 1.361.899
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3649 N	CONCRETO 2500 PSI (HECHO EN OBRA CON ARENA DE RÍO	M3	\$ 515.812
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3650 N	CONCRETO 1500 PSI (HECHO EN OBRA) 1:3:5 CON ARENA D	M3	\$ 476.894
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	3652 N	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NORMA CODENSA C	UN	\$ 5.662.218
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3653 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	\$ 7.347.330
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3654 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-18 ETB (H=2.3M. INCLUYE BASE	UN	\$ 5.024.028
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3655 N	CAMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=2.3M. INCLUYE BAS	UN	\$ 8.888.482
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3665 N	CONCRETO CICLOPEO (60%-40%) (CONCRETO PREMEZCLA	M3	\$ 453.524
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3685 N	CODO HD 11.25" EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINIST	UN	\$ 689.423
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3687 N	CAJA PARA VALVULA 0.4X0.4M H=0.8M (INCLUYE MARCO Y	UN	\$ 344.734
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	3688 N	DESMONTE Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES (INCLUYE	UN	\$ 90.687
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	3708 N	ACERO DE REFUERZO FY=60000 PSI. SUMINISTRO E INSTAL	KG	\$ 5.995
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	3710 N	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE C	M3	\$ 6.224
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3712 N	SUMIDERO LATERAL SL-100, H=0.85M (PREFABRICADO, INC	UN	\$ 4.696.500
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3716 N	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=1	UN	\$ 1.828.186
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	3721 N	SIEMBRA DE GRAMA (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	\$ 36.625
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3722 N	NIVELACIÓN DE POZO (HASTA RASANTE EN CONCRETO 300	UN	\$ 158.945
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3729 N	CONCRETO 1500 PSI GRAVA COMÚN PARA SOLADOS (PREM	M3	\$ 672.280
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	3735 N	TUBERIA PF D=1/2" PARA ACOMETIDA DOMICILIARIA (SUMI	ML	\$ 2.969
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3748 N	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO, S	M3	\$ 1.026.451
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	3751 N	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY	ML	\$ 93.312
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3761 N	PILOTE D=60 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCLUYE	ML	\$ 774.504
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	3770 N	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES). INCLUYE FACTOR DE	JR	\$ 952.685
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3776 N	ENTIBADO TIPO ED1, DISCONTINUO EN MADERA (INCLUYE	M2	\$ 55.230
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3779 N	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6X0.6M (H=0.6M. INCLUYE SUMI	UN	\$ 660.199
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3780 N	3 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 93.970

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	3795 N	8 DUCTOS D=4" PVC-EB (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 245.936
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	3800 N	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 1.962
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	3806 N	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (SUMINISTRO Y APLICAC	M2	\$ 2.887
PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	3811 N	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE	ML	\$ 3.611
PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	3837 N	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRA	ML	\$ 14.980
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	3847 N	RELLENO PARA REDES EN BASE GRANULAR B-600 (SUMINIS	M3	\$ 181.267
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3864 N	IMPRIMACION CON EMULSION ASFALTICA CRL-0 (SUMINIS	M2	\$ 3.416
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	3866 N	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 (SUMINIS	M2	\$ 3.852
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	3872 N	DEMARCACION LINEA DISCONTINUA A=0.12M (E=15 MILS,	ML	\$ 2.755
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	3874 N	MORTERO 1:5 (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 415.101
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	3875 N	ANCLAJE PARA TUBERIA EN CONCRETO DE 2500 PSI HECHO	M3	\$ 637.372
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3878 N	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA.	UN	\$ 2.027.584
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3879 N	PLACA FONDO D=1.70M POZO INSPEC. (PREFABRICADA. IN	UN	\$ 1.197.083
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3880 N	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0	UN	\$ 1.028.359
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3881 N	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2M, H=0	UN	\$ 762.079
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3903 N	TUBERIA PVC PARA DRENAJE D=6" SIN FILTRO (INCLUYE SU	ML	\$ 79.266
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3919 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=24" (	ML	\$ 735.182
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3920 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=27" (	ML	\$ 876.929
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3921 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=30" (	ML	\$ 1.073.271
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3922 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=33" (	ML	\$ 1.466.770
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3923 N	TUBERIA PVC U.M. EXT/INT LISO NORMA NTC 5070 D=36" (	ML	\$ 1.953.960
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3932 N	TUBERIA CONCRETO D=6" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 85.811
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3934 N	TUBERIA CONCRETO D=12" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 211.742
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3936 N	TUBERIA CONCRETO D=16" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 341.514
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3938 N	TUBERIA CONCRETO D=20" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 536.714
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3939 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 761.629
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3944 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 822.804
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3945 N	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 997.510
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3946 N	TUBERIA CONCRETO D=32" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.208.247
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3947 N	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.518.460
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3948 N	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. I REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.880.862
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3960 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 822.804
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3961 N	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.023.737
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3963 N	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.554.922
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3964 N	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.927.319
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3965 N	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 2.171.963
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3966 N	TUBERIA CONCRETO D=48" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 2.587.887
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3968 N	TUBERIA CONCRETO D=56" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 3.261.515
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3969 N	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 4.089.233
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3970 N	TUBERIA CONCRETO D=64" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 4.123.630
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3975 N	TUBERIA CONCRETO D=24" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 822.804
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3976 N	TUBERIA CONCRETO D=27" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.078.572
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3978 N	TUBERIA CONCRETO D=36" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 1.637.889
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3979 N	TUBERIA CONCRETO D=40" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 2.034.467
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3980 N	TUBERIA CONCRETO D=44" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 2.289.012
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3982 N	TUBERIA CONCRETO D=52" CL. III REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 3.068.445
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	3984 N	TUBERIA CONCRETO D=60" CL. II REFORZADO (INCLUYE SUN	ML	\$ 3.670.496
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4009 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	\$ 12.654
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4014 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	\$ 12.654
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4030 N	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	\$ 12.495
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4036 N	GEOTEXTIL TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION METOD	M2	\$ 15.851
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4049 N	CAÑUELA TIPO A120 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUY	ML	\$ 96.374
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4052 N	SARDINEL ESPECIAL A100 PARA RAMPAS TIPO A (SUMINISTR	UN	\$ 76.280
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4054 N	SARDINEL TIPO A10 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE	ML	\$ 98.532
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4073 N	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 152.050
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	4074 N	PISO EN LOSETA PREFABRICADA A50 (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 127.276
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4088 N	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 79.458
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4089 N	SARDINEL BAJO A85 PARA RAMPAS (SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 77.417
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4103 N	6 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 182.109
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4104 N	CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO NORMA	UN	\$ 952.770
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4105 N	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NOR	UN	\$ 1.423.230
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4106 N	CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA CANALIZACIÓN NOR	UN	\$ 1.385.989
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4108 N	CAJA DE INSPECCIÓN DOBLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	\$ 1.830.417
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4110 N	CAJA DE INSPECCIÓN TRIPLE PARA CANALIZACIÓN NORMA	UN	\$ 3.475.969
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4111 N	MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 670.378
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4125 N	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST	UN	\$ 406.241
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4126 N	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST	UN	\$ 368.044
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4127 N	BASE EN CONCRETO 3000 PSI HECHO EN OBRA PARA POST	UN	\$ 527.112
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4128 N	4 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 123.349
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4129 N	8 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	ML	\$ 252.137
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4130 N	CAJA DE PASO SENCILLA ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE	UN	\$ 963.229
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4131 N	CAJA DE PASO DOBLE ANDEN CONCRETO ETB (INCLUYE BA	UN	\$ 1.478.920
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4137 N	ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 20X10X8CM (SUMINISTR	M2	\$ 162.484
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4140 N	BASE GRANULAR BG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELA	M3	\$ 263.219
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4142 N	SUBBASE GRANULAR SBG-A (SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIV	M3	\$ 224.806
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4143 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=4" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 46.783
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4144 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=6" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 93.805
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4159 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG_C) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 196.253
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4160 N	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 206.341
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4161 N	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 211.723
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4200 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	\$ 1.191.060
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4203 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFAL	M3	\$ 1.424.615

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Novedades
--	------------------

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4207 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	\$ 1.554.808
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4232 N	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=5MM, 5MM (INC	KG	\$ 7.869
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4233 N	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=6MM, 6MM (INC	KG	\$ 7.869
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4235 N	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15X0.15M, D=8MM, 8MM (INC	KG	\$ 7.869
PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	4239 N	CORTE Y AMPLIACIÓN DE JUNTA EN PAVIMENTO DE CONCI	ML	\$ 9.227
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4240 N	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.12M (E=2.3MM,TERM	ML	\$ 18.735
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4242 N	DEMARCACION LINEA CONTINUA A=0.15M (E=2.3MM,TERM	ML	\$ 23.419
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4244 N	FLECHA DIRECCIONAL "A LA DERECHA" (E=2.3MM,TERMOPI	UN	\$ 235.744
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4245 N	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA DERECHA" (E=2.3M	UN	\$ 340.346
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4246 N	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE" (E=2.3MM,TERMOPLÁST	UN	\$ 187.346
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4247 N	PINTURA TERMOPLASTICA (E=2.3MM. INCLUYE SUMINISTR	M2	\$ 156.122
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4248 N	DEMARCACION PASO PEATONAL-CEBRA (E=2.3MM,TERMOPI	M2	\$ 156.122
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4252 N	PLACA CUBIERTA D=1.70M POZO INSPEC. (FUNDIDA EN SIT	UN	\$ 2.518.726
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBR	4261 N	MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO (HECHO EN OBRA)	M3	\$ 772.229
EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	4262 N	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD OM -	M3	\$ 6.224
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4265 N	TUBERIA CONCRETO D=10" CL. II SIN REFUERZO (INCLUYE S	ML	\$ 161.087
EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	4266 N	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 2M - 3	M3	\$ 97.593
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4273 N	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE).	JR	\$ 295.145
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4274 N	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES).	JR	\$ 426.654
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4275 N	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE)	JR	\$ 319.513
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4276 N	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES).	JR	\$ 451.022
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4277 N	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE).	JR	\$ 319.513
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4278 N	CUADRILLA (OFICIAL + AYUDANTE)	HR	\$ 40.247
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4279 N	CUADRILLA (OFICIAL + 2 AYUDANTES)	HR	\$ 58.180
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4280 N	CUADRILLA (TUBERO + AYUDANTE).	HR	\$ 43.570
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4281 N	CUADRILLA (TUBERO + 2 AYUDANTES)	HR	\$ 61.503
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4282 N	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + AYUDANTE)	HR	\$ 43.570
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4283 N	CUADRILLA (TECNICO ELECTRICO + 2 AYUDANTES)	JR	\$ 451.022
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4284 N	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES).	HR	\$ 94.041
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4285 N	CUADRILLA (OFICIAL + 4 AYUDANTES)	JR	\$ 689.672
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4286 N	CUADRILLA (3 OFICIALES + 6 AYUDANTES).	JR	\$ 1.279.958
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4287 N	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES)	HR	\$ 76.113
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4288 N	CUADRILLA (OFICIAL + 3 AYUDANTES).	JR	\$ 558.163
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4328 N	CAMARA TIPO "D" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.604.625
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4329 N	CAMARA TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 940.970
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4330 N	CAMARA DOBLE TIPO "F1" COLOMBIA TELECOMUNICACION	UN	\$ 1.240.341
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4333 N	CAMARA TIPO "LD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES DIBI	UN	\$ 4.354.027
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	4334 N	CAMARA TIPO "XD" COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESC	UN	\$ 4.373.384
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA EPM	4340 N	INSTALACIÓN DUCTO DE PVC TIPOS DB O TDP Ø 4" A Ø 6"	ML	\$ 6.155
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA ETB	4344 N	CANALIZACION VIA PUBLICA CUATRO (4) DUCTOS PVC TIPO	ML	\$ 694.726
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	4346 N	CANALIZACION VIA PUBLICA SEIS (6) DUCTOS PVC TIPO DB	ML	\$ 980.147
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4384 N	UNION DRESSER D=3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 230.210
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4385 N	UNION DRESSER D=4" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 244.490
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4386 N	UNION DRESSER D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 445.965
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4387 N	UNION DRESSER D=8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 628.400
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4389 N	UNION DRESSER D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.266.028
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4390 N	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCL CARGU	M3	\$ 134.510
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4391 N	ARENA LAVADA DE PEÑA PARA EMBOQUILLADO (INCLUYE S	M3	\$ 165.702
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4392 N	CUADRILLA (OFICIAL + 6 AYUDANTES)	HR	\$ 129.904
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	4394 N	ADOQUIN DE CONCRETO TR. PESADO 20X10X8CM (SUMINI	M2	\$ 158.220
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4402 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 1.194.293
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4403 N	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENT	UN	\$ 7.600.583
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4405 N	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=3" (SUM	UN	\$ 221.296
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4406 N	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=6" (SUM	UN	\$ 507.930
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4407 N	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=4" (SUM	UN	\$ 305.086
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4408 N	CODO HD 11.25" JUNTA HIDRAULICA PARA PVC D=8" (SUM	UN	\$ 716.394
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4409 N	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X2" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 143.323
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4410 N	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"X3" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 150.584
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4414 N	REDUCCION CONCENTRICA HD 12"X8" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 1.474.560
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4417 N	TAPON PVC TIPO U.M. D=6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 247.241
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4419 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (SUMINISTRO	UN	\$ 84.295
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4420 N	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (SUMINISTRO	UN	\$ 127.707
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4423 N	ACOPLE UNIVERSAL. UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" (SUM	UN	\$ 447.433
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4424 N	ACOPLE UNIVERSAL. UNION ALFA O MULTIUSOS D=8" (SUM	UN	\$ 661.692
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4426 N	ACOPLE UNIVERSAL. UNION ALFA O MULTIUSOS D=12" (SU	UN	\$ 1.247.843
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4478 N	CUADRILLA (2 AYUDANTES).	JR	\$ 263.018
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4479 N	CUADRILLA (2 AYUDANTES)	HR	\$ 35.866
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4485 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD20 ASFAL	M3	\$ 1.493.762
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4486 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFAL	M3	\$ 1.595.980
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4487 N	BASE GRANULAR CLASE A (BG_A) (SUMINISTRO, EXTENDIDC	M3	\$ 264.095
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4488 N	BASE GRANULAR CLASE B (BG_B) (SUMINISTRO, EXTENDIDO	M3	\$ 253.266
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4489 N	SUBBASE GRANULAR CLASE B (SBG_B) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 225.420
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4490 N	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.12M. (INCLUYE DEM	M2	\$ 302.087
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4506 N	BACHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E= 0.10M. (INCLUYE DEM	M2	\$ 282.544
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4513 N	BASE GRANULAR CLASE C (BG_C) (SUMINISTRO, EXTENDIDC	M3	\$ 236.249
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4542 N	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE CON MD-12. (INCLUYE I	M3	\$ 1.700.048
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4544 N	SARDINEL PREFABRICADO ALTO RAMPAS A86 (SUMINISTR	ML	\$ 75.937
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4549 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN ANDEN NS-047	UN	\$ 8.392.664
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4550 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO COMBINADO EN VIA NS-047	UN	\$ 6.100.382
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4551 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN ANDEN NS-047-	UN	\$ 6.631.273
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4556 N	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG_A) (SUMINISTRO, EXTEN	M3	\$ 228.514
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4558 N	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4	UN	\$ 8.329.878

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRAS	4561 N	CONCRETO 3000 PSI (HECHO EN OBRA 1:2:2 CON MATERIAL DE CALIDAD)	M3	\$ 593.673
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4563 N	RELLENO PARA ANDENES EN SUBBASE GRANULAR B-200 (S)	M3	\$ 120.224
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRAS	4564 N	CONCRETO 2000 PSI (HECHO EN OBRA 1:3:3 CON MATERIAL DE CALIDAD)	M3	\$ 524.328
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETOS Y MORTEROS HECHOS EN OBRAS	4565 N	CONCRETO 3500 PSI (HECHO EN OBRA CON MATERIAL DE CALIDAD)	M3	\$ 593.268
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4567 N	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTO	M3	\$ 1.505.282
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4568 N	MEZCLA DENSA EN CALIENTE MD-12 ASFALTO 80-100. (SUMINISTRO Y TRANSPORTE)	M3	\$ 1.505.282
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4569 N	ESTOPEROS DE 10 CM X 2.5 CM. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 11.527
VALORES ESTIMATIVOS DE NECESIDADES	NECESIDADES ESPACIO PUBLICO - REHABILITACION	4583 N	REHABILITACION ZONA VERDE E=10 CM. INCLUYE DESCAPOTE	M2	\$ 49.112
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	4588 N	CONSTRUCCIÓN DE ESCALERAS EN CONCRETO 3000 PSI GR	M2	\$ 505.543
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4603 N	CONSTRUCCION DE CAMINO EN GRAVA	M2	\$ 1.962
EXCAVACIONES	EXC. CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE	4604 N	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=0.1M. INCL	M2	\$ 7.012
TRANSPORTES Y ACARREOS	TRANSPORTES Y ACARREOS	4613 N	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SIT	M3	\$ 58.334
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4614 N	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 12" (TIPO PLACA) N	ML	\$ 273.183
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4616 N	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 18" (TIPO PLACA) N	ML	\$ 340.475
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4622 N	CARCAMO PROTECCIÓN DE TUBERÍA Ø 36" (TIPO PLACA) N	ML	\$ 601.284
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4630 N	TUBERIA GRP 900MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTRO	ML	\$ 1.362.188
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4631 N	TUBERIA GRP 1000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 1.694.732
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4632 N	TUBERIA GRP 1100MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 1.918.269
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4633 N	TUBERIA GRP 1200MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 2.093.025
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4634 N	TUBERIA GRP 1300MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 2.349.550
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4635 N	TUBERIA GRP 1400MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 2.966.220
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4636 N	TUBERIA GRP 1500MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 3.287.975
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4637 N	TUBERIA GRP 1600MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 3.621.762
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4648 N	ACOPLE GRP 900MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO (	UN	\$ 1.140.136
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4649 N	ACOPLE GRP 1000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.196.969
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4650 N	ACOPLE GRP 1100MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.257.111
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4651 N	ACOPLE GRP 1200MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.321.193
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4652 N	ACOPLE GRP 1300MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.387.399
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4653 N	ACOPLE GRP 1400MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.457.355
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4654 N	ACOPLE GRP 1500MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.531.720
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4655 N	ACOPLE GRP 1600MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 1.666.292
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4657 N	ACOPLE GRP 1800MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 2.002.247
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4658 N	ACOPLE GRP 2000MM. INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO	UN	\$ 2.130.721
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4659 N	TUBERIA GRP 1800MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 4.363.441
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4660 N	TUBERIA GRP 2000MM (INCLUYE TRANSPORTE). SUMINISTR	ML	\$ 5.136.719
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4671 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	\$ 10.716
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	4672 N	GEOTEXTIL NO TEJIDO CON RESISTENCIA A LA TENSION GR	M2	\$ 8.895
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	MOBILIARIO URBANO	4699 N	BOLARDO EN HIERRO TIPO M63 (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	\$ 306.022
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4702 N	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ESPACIO PUBLICO. INCLUYE	M2	\$ 3.871
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	4709 N	PARCHEO EN PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.10M CON MD12. (I	M2	\$ 186.037
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4711 N	FLECHA DE FRENTE PARA CICLORRUTA EN PINTURA TERMOM	UN	\$ 45.876
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	4712 N	MEZCLA ASFALTICA CON ASFALTO CAUCHO (SUMINISTRO, T	M3	\$ 1.660.607
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4737 N	PILOTE D=80 CM CMCONCRETO TREMIE DE 3000 PSI. (INCL	ML	\$ 1.180.086
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4740 N	PILOTE D=100 CM CONCRETO TREMIE DE 3000 PSI.(INCLUYE	ML	\$ 1.602.349
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4744 N	BASE GRANULAR CLASE A (BG, A) CON RECICLADO DE CON	M3	\$ 199.882
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4746 N	SUBBASE GRANULAR CLASE A (SBG, A) CON RECICLADO DE	M3	\$ 170.604
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4748 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) CON RECICLADO DE	M3	\$ 159.834
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4751 N	FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO 3000 PSI E= 10 CM ANCH	ML	\$ 17.970
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4755 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (SBG, C) CON RECICLADO DE	M3	\$ 178.913
PUNTES	PUNTES PEATONALES	4759 N	RETIRO DE PISO EN ALUMINIO EN PUENTE PEATONAL TIPO	ML	\$ 79.506
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4789 N	1 DUCTO D=1 1/2" CONDUIT PVC (NO INCLUYE RELLENOS). S	ML	\$ 14.980
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4790 N	1 DUCTO D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS). S	ML	\$ 15.092
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4791 N	1 DUCTO D= 4" PVC TDP (NO INCLUYE RELLENOS). SUMINI	ML	\$ 34.300
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4792 N	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M3	\$ 121.361
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4797 N	PLANTACION DE EUCALPTO POMARROSO H=1.5 M. (INCLU	UN	\$ 260.127
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4798 N	PLANTACION DE CHICALA H=1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 194.968
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4800 N	PLANTACION DE JAZMIN CHINO H=1.5 M. (INCLUYE SUMIN	UN	\$ 259.259
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4802 N	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 1 - 5MT (INCLUYE T	UN	\$ 1.190.959
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4803 N	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 5 - 10 MT (INCLUYE	UN	\$ 1.786.440
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4804 N	BLOQUEO Y TRANSPLANTE DE ARBOLES 10 - 15 MT (INCLU	UN	\$ 2.381.919
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION)	4806 N	CUADRILLA (TUBERO + 4 AYUDANTES).	JR	\$ 714.040
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4809 N	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=6".	ML	\$ 391.393
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4810 N	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=8".	ML	\$ 652.972
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	MOBILIARIO URBANO	4813 N	RETIRO DE BOLARDO EN CONCRETO TIPO M-60. INCLUYE R	UN	\$ 45.523
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	4832 N	SEGREGADOR BICICLETA (TACHON PLASTICO O CAUCHO AL	UN	\$ 75.729
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMA	MOBILIARIO URBANO	4833 N	RETIRO DE CANECAS, SEÑALES DE TRANSITO PROTECTORES	UN	\$ 21.453
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4834 N	PIEZA DE REMATE PARA RAMPA PEATONAL, LONGITUD 1,40	UN	\$ 186.038
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4836 N	BASE GRANULAR CLASE A (BG, A) ESTABILIZADA AL 4% CON	M3	\$ 537.744
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	4837 N	RELLENO CON MEZCLA DE GRAVILLA DE 3/4" Y ARENA DE R	M3	\$ 226.431
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4839 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 662.328
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4840 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 3" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 206.032
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4841 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 4" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 291.562
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4842 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 4" LINEAL SEGÚN NORM	UN	\$ 443.940
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4843 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A AC 3" LINEAL SEGÚN NORM	UN	\$ 331.274
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4844 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 12" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 3.382.807
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4845 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PVC 8" LINEAL SEGÚN NOR	UN	\$ 1.205.392
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4846 N	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA DOBLE CS 276 (INCLUYE DE	UN	\$ 289.681
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4848 N	DEMOLICION DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILL	ML	\$ 16.867
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4850 N	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS	M3	\$ 422.861
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	4854 N	ESTRIBOS Y SUPERESTRUCTURA EN CONCRETO GRAVA CON	M3	\$ 818.393
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	4855 N	CONSTRUCCIÓN DE FRANJA DE AJUSTE EN CONCRETO PRE	M2	\$ 65.377
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADQUINES Y EN LOSETAS	4856 N	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56	M2	\$ 140.573

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4858 N	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE DE DIÁMETRO DE 6", L	UN	\$ 1.493.902
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	4859 N	BORDE CONTENEDOR DE RAICES A 70 (INCLUYE SUMINISTR	ML	\$ 60.161
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4860 N	DEMARCACIÓN PICTOGRAMA TRIÁNGULOS CEDA EL PASO	UN	\$ 223.759
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4863 N	DEMARCACIÓN DE LINEA DE PASO PEATONAL CONTINUA A	ML	\$ 46.812
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4865 N	DEMARCACIÓN LINEA DE CANALIZACIÓN A= 0.2MT, E= 2.3	ML	\$ 31.208
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4867 N	DEMARCACIÓN LINEA DE PARE A= 0.6MT, E= 2.3MM TERM	ML	\$ 93.623
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	4869 N	DEMOLICIÓN MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 275 (INCLUYE	UN	\$ 144.842
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4872 N	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 4" X 3". SUMINISTRO E IN	UN	\$ 233.247
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4873 N	REDUCCIÓN CONCENTRICA HD EL 8" X 6". SUMINISTRO E IN	UN	\$ 720.612
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4874 N	REDUCCIÓN HD 6" X 4" J.H. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 507.253
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4878 N	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 X 160 PVC. SUMINISTRO E IN	UN	\$ 224.410
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4882 N	EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M (INCLUYE SIEMBRA, CAJA	UN	\$ 277.301
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4883 N	PASTO KYKUYO CORTADO A MÁQUINA (INCLUYE SUMINISTR	M2	\$ 12.274
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4884 N	PLANTACION DE NOGAL H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A	UN	\$ 231.620
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4885 N	PLANTACION DE ROBLE H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTRO A	UN	\$ 239.372
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4886 N	PLANTACION DE CAUCHO SABANERO H= 1.5 M. (INCLUYE S	UN	\$ 273.109
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4888 N	PLANTACION DE YARUMO H= 1.5 M. (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 262.623
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4890 N	NIVELACIÓN DE CAJA CS 274 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY	UN	\$ 709.369
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	4891 N	NIVELACIÓN DE CAJA CS 275 EN ANDEN H= 0.40M (INCLUY	UN	\$ 897.585
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4894 N	CUADRILLA (TUBERO + 3 AYUDANTES)	JR	\$ 582.531
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4896 N	TUBERIA CONCRETO ALTA RESISTENCIA D= 12" (INCLUYE SU	ML	\$ 480.894
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4899 N	REDUCCION HD 4"X 3" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	\$ 205.281
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4900 N	REDUCCION HD 8"X 6" J.H. (SUMINISTRO E INSTALACIÓN).	UN	\$ 614.641
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4901 N	KIT DE NIVELACIÓN PARA HIDRANTE TRÁFICO DE DIÁMETRO	UN	\$ 1.303.059
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4907 N	SUBBASE GRANULAR PEATONAL SBG, PE. SUMINISTRO, EX	M3	\$ 183.633
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	4908 N	MATERIAL SELECCIONADO. SUMINISTRO, EXTENDIDO MAN	M3	\$ 142.359
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	4910 N	RAMPAS DE EMPALME E= 0.20M PROMEDIO EN CONCRETO	M2	\$ 182.528
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	4920 N	CANECA DE ACERO INOXIDABLE M121 TIPO BARCELONA (S	UN	\$ 880.900
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	4922 N	CUADRILLA (3 AYUDANTES)	JR	\$ 394.527
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	4949 N	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO B21 (TIPO B) (1.40M X 1.40M	UN	\$ 1.145.450
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4951 N	SEMÁFORO PEATONAL DE POLICARBONATO (2X200), LENTE	UN	\$ 3.746.971
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4952 N	POSTE TIPO MASTIL T1 (3.60M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZ	UN	\$ 3.930.549
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4953 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (5.50M) EN TUBO SCH 40 GALVAN	UN	\$ 8.617.280
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	4959 N	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (N	KG	\$ 9.007
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4960 N	FLECHA DIRECCIONAL "DE FRENTE A LA IZQUIERDA" (E=2.3	UN	\$ 340.163
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4961 N	DEMARCACIÓN LINEA DE CRUCE DE BICICLETA A= 0.4MT, E	ML	\$ 62.416
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4962 N	DEMARCACIÓN LINEAL CARRIL CICLORRUTA A= 0.1MT, L= 1	ML	\$ 15.604
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4963 N	DEMARCACIÓN LINEAL BORDE CICLORRUTA A= 0.1MT, E= 2	ML	\$ 15.604
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	4964 N	DEMARCACIÓN LINEAL PARADA CICLORRUTA A= 0.1MT, E=	ML	\$ 15.604
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	4966 N	DESMONTE SEÑAL VERTICAL.	UN	\$ 8.782
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4971 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A HD 12". SUMINIS	UN	\$ 3.264.983
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4972 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 6". SUM E INS	UN	\$ 1.393.142
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4973 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 8". SUM E INS	UN	\$ 2.145.430
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	4974 N	EMPATES EN LÍNEA DE TUBERÍA EN PVC A AC 12". SUM E IN	UN	\$ 5.421.007
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4978 N	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 3", D= 4", D=	UN	\$ 875.989
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4979 N	CONSTRUCCIÓN DE CAJA PARA VALVULA D= 10", D= 12" D	UN	\$ 1.150.401
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	4981 N	ENTIBADO EC-2 CONTÍNUO MADERA CON PERFILES METÁL	M2	\$ 101.255
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	4987 N	PEDESTAL PARA EQUIPO DE CONTROL EN CONCRETO DE 30	UN	\$ 2.107.386
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	4996 N	CODO HD 22.5" EXTREMO LISO PARA PVC D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 685.641
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	4997 N	ELIMINACIÓN DE SETO (H> 2M) INCLUYE DESENRAIZAMIE	ML	\$ 54.800
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5000 N	1 DUCTO D= 3" PVC-TDP CON 3 CABLES. SUMINISTRO E INS	ML	\$ 177.720
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5015 N	CAJA DE INSPECCIÓN 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRU	UN	\$ 780.635
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5023 N	2 DUCTOS D=2" PVC PESADO DB. SUMINISTRO E INSTALAC	ML	\$ 31.696
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	5024 N	VADO PARA ACCESIBILIDAD A MOVILIDAD REDUCIDA EN AI	UN	\$ 2.028.715
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5032 N	FUCCIA H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRANS	UN	\$ 228.273
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5036 N	GUAYACAN H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TR	UN	\$ 243.484
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5037 N	ARRAYAN H=1.3MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TRA	UN	\$ 176.531
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5038 N	CARBONERO H=1.5MT (INCLUYE TIERRA, ABONO, TUTOR, TI	UN	\$ 235.262
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	5045 N	FALSO PIMIENTO H=1.3M (INCLUYE SIEMBRA, TIERRA, ABO	UN	\$ 231.149
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	5047 N	ADOQUIN EN CONCRETO COLOR OCRE A25 (20X10X6cm) (S	M2	\$ 165.600
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5055 N	DESCABECE DE PILOTES (INCLUYE COMPRESOR Y MARTILLO	M3	\$ 419.632
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5058 N	FILOS (INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MORTERO	ML	\$ 15.101
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	5060 N	PINTURA BASE AGUA SOBRE MUROS 3 MANOS (INCLUYE SU	M2	\$ 14.267
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5062 N	ZOCALO MEDIA CAÑA EN GRANITO PARA INTERIORES H=7	ML	\$ 43.679
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5063 N	ENCHAPE EN PORCELANATO BEIGE 60 X 60CM2 (INCLUYE S	M2	\$ 92.997
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5064 N	GUARDA ESCOBA EN PORCELANATO H=10CM (INCLUYE SU	ML	\$ 17.085
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5066 N	FLANCHE LATERAL, REMATE DE CUBIERTA EN LAMINA GALV	ML	\$ 59.863
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5067 N	REMATE DE CUBIERTA Y CORTAGOTERA EN LAMINA GALVA	ML	\$ 46.704
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5068 N	DISPENSADOR METALICO PARA JABON LIQUIDO PARA INST	UN	\$ 120.623
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5073 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INS	ML	\$ 23.770
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5076 N	CODO 45° PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E IN	UN	\$ 28.405
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5077 N	CODO 45°CXE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 10.769
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5079 N	YEE PVC SANITARIA D=2" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	\$ 16.118
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5080 N	YEE PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	\$ 46.302
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5083 N	TUBERIA PVC E.L. D= 1 1/4" 200 PSI (INCLUYE SUMINISTRO	ML	\$ 20.340
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5088 N	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/4" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	\$ 12.863
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5089 N	CODO 90° PVC E.L. D= 1" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALA	UN	\$ 9.950
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5090 N	CODO 90° PVC E.L. D= 1 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO E INST	UN	\$ 18.823
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5091 N	REDUCCION PVC E.L. D= 1 1/2" A 1 1/4" (INCLUYE SUMINIS	UN	\$ 13.601
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5094 N	REDUCCION PVC E.L. D=3/4" A 1/2" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 7.777
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5095 N	REGISTRO BOLA 1/2" TIPO PESADO (INCLUYE SUMINISTRO E	UN	\$ 47.342
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5107 N	SAIDA PARA TOTEMS NORTE Y SUR EN TUBERIA EMT DE 1"	ML	\$ 59.272

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5109 N	SALIDA PARA MOTORES PUERTAS EMT 3/4" ES LA SALIDA D	UN	\$ 220.889
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5122 N	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO (VALVUL	UN	\$ 447.562
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5123 N	SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL PARA DISCAPACITADOS (	UN	\$ 1.121.320
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5124 N	ORINAL MEDIANO DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL COLOF	UN	\$ 376.950
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5125 N	DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN	UN	\$ 95.055
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5127 N	SECADOR ELECTRICO PARA MANOS TIPO MANOS LIBRES, C	UN	\$ 575.091
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	5129 N	PISO EN LAMINA ALFAJOR CAL. 3MM ANCHO 31CM PARA F	ML	\$ 357.521
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	ESTRUCTURAS EN ACERO	5131 N	BARANDA METALICA M-82 PREFABRICADA (INCLUYE INSTA	ML	\$ 285.359
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5132 N	BAJANTE ALL PVC SANITARIA D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E	ML	\$ 78.731
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5135 N	DEMARCACION LINEA CEDA EL PASO DISCONTINUA DE 0.8	ML	\$ 8.469
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5136 N	DEMARCACION LINEA CARRIL A=0.12M L=3.0 SEPARACION	M2	\$ 11.717
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5159 N	YEE REDUCIDA PVC SANITARIA 4" X 2" (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 40.634
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5160 N	PUNTO SANITARIO 2" PARA LAVAMANOS, LAVAPLATOS, OF	UN	\$ 106.699
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5171 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 3" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	\$ 536.978
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5172 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 4" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	\$ 502.673
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5173 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 6" A 1/2". SUMINISTRO E INS	UN	\$ 510.777
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5180 N	FILTRO DE DRENAJE DE 0.6M X 1.0M. SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 392.493
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	5181 N	SARDINEL FUNDIDO EN SITIO EN CONCRETO PREMEZCLADO	ML	\$ 67.102
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5182 N	6 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E	ML	\$ 467.419
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5184 N	3 DUCTOS DE D=3" PVC TDP. SUMINISTRO E INSTALACION.	ML	\$ 81.340
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5187 N	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2" CON COLLAR DE DERIV.	UN	\$ 518.661
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5189 N	HITO DE 75CM DE ALTURA Y 8 CM DE DIAMETRO CON REFL	UN	\$ 105.923
PUENTES	PUENTES	5190 N	CORTE CON EQUIPO DE OXICORTE PARA EL RETIRO DE LA J	ML	\$ 15.988
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5191 N	DEMARCACION PICTOGRAMA CICLORUTA EN PINTURA TER	UN	\$ 312.077
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	5197 N	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 16CM A 25CM. (IN	M3	\$ 153.086
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5225 N	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=15CM. SUM	ML	\$ 4.660
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5227 N	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO	M2	\$ 28.136
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5228 N	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	\$ 10.038
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5229 N	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	\$ 12.717
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5230 N	BORRADO DE DEMARCACIÓN VIAL POR FRESADO CON MÁ	ML	\$ 16.989
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5241 N	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 20.237
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5242 N	RESALTOS EN CAUCHO ANCLADOS, LONGITUD 1M, ANCHO	UN	\$ 258.872
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	5244 N	ENTIBADO EC-1 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MA	M2	\$ 77.862
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5248 N	TUBERIA CONDUIT PVC D= 1/2" (NO INCLUYE RELLENOS). S	ML	\$ 7.638
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5249 N	TUBERIA EN ACERO GALVANIZADA D= 2" (NO INCLUYE REL	ML	\$ 73.466
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5253 N	CAJA DE MANIOBRA ENTRADA Y SALIDA SUBESTACION SEM	UN	\$ 17.892.222
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5271 N	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMUN 1" (SUMINISTRO Y CO	M3	\$ 785.286
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5276 N	11 DUCTOS D=6" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	\$ 734.069
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5277 N	20 DUCTOS D=4" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCA	ML	\$ 646.514
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5312 N	CONCRETO 4000 PSI (280 KG/CM2) GRAVA COMUN PARA A	M3	\$ 818.368
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5315 N	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI (280 KG/C	M3	\$ 1.312.334
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5316 N	NIVELACION DE CAJA CS276 EN ANDEN H= 0.42M (INCLUYE	UN	\$ 1.712.928
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5328 N	CAMARA GRP 900 * 900 * 1200 (INCLUYE TUBERIA , CHIMEN	UN	\$ 29.192.280
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5339 N	REDUCCION CONCENTRICA HD 8"X4" (SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 449.896
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5341 N	VARILLA COOPER WELD 5/8" X 2.44M. (INCLUYE SUMINISTR	UN	\$ 894.509
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5345 N	CAPAS GRANULARES DE SUBBASE CLASE A (SBG, A) PRODUCTO	M3	\$ 186.122
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	5355 N	RECICLAJE DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL SITIO CON 5%	M3	\$ 478.682
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5392 N	CUADRILLA (4 AYUDANTES)	JR	\$ 526.036
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	5404 N	CANASTILLA PASAJUNTAS (INCLUYE SUMINISTRO Y FIJACI	KG	\$ 10.888
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5409 N	FLECHA DIRECCIONAL "FRENTE, DERECHA E IZQUIERDA" PA	UN	\$ 500.883
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5412 N	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, S	M3	\$ 182.318
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5422 N	MURO DE CONTENCIÓN EN CONCRETO 4000 PSI PREMEZC	M3	\$ 1.357.067
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5426 N	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMUN PARA RAMPAS Y ESCA	M3	\$ 1.125.298
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	5452 N	PISO EN CONCRETO 3000 PSI PREMEZCLADO, ENDURECIDO	M2	\$ 104.271
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	5455 N	PISO EN GRANITO ESMERILADO, VACIADO Y PULIDO EN SIT	M2	\$ 229.535
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5467 N	TUBERIA PVC SANITARIA D=8" TIPO U.S. (INCLUYE SUMINIS	ML	\$ 161.091
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5471 N	TUBERÍA PVC D=1" TIPO U.M. RDE 21 (SUMINISTRO E INSTA	ML	\$ 14.255
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5472 N	TUBERIA PVC E.L. D= 1/2" RDE 13.5 - 315 PSI (INCLUYE SUM	ML	\$ 11.188
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5494 N	LAVAMANOS INSTITUCIONAL DE EMPOTRAR. (SUMINISTRO	UN	\$ 663.786
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5502 N	LAVAMANOS DE COLGAR PARA PERSONAS EN CONDICIÓN	UN	\$ 939.169
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5523 N	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, MONOFÁSIC	UN	\$ 34.936
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5552 N	CAJAS DE EMPALME Y SALIDA, EN FUNDICIÓN DE ACERO G	UN	\$ 23.922
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5557 N	TUBERÍA SEMIPESADA IMC, DE 2" DE DIÁMETRO, EXPUESTA,	ML	\$ 88.714
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5585 N	TOMACORRIENTES CON CONEXIÓN A TIERRA, TRIFÁSICOS,	UN	\$ 77.874
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5616 N	CABLE DE ALUMINIO AISLADO THW CALIBRE 1/0 AWG, INST	ML	\$ 13.914
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5630 N	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE 2/0 AWG EXPUESTO (I	ML	\$ 56.360
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5641 N	ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLO	M2	\$ 141.036
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	5642 N	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 PARA MUROS. LAVADO O RÚS	M2	\$ 32.157
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5683 N	SEPARADOR TIPO TRANSMILENIO (BLOQUE CANALIZADOR	UN	\$ 293.081
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	5686 N	CIMENTACION TIPO PILOTE PREEXCAVADO PARA SEÑAL EL	M3	\$ 1.303.894
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5696 N	CAJA DE INSPECCION AP-280. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 831.227
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5698 N	POZO DE TIERRA CON VARILLA DE COBRE DE 2.40M, GEL, C	UN	\$ 384.139
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5708 N	RELLENO EN ARENA DE RIO. INCLUYE TRANSPORTE, SUMIN	M3	\$ 198.910
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	5710 N	GRAVILLA DE 1/2" SUELTA - SUMINISTRO E INSTALACION.	M3	\$ 109.391
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	5727 N	GEOCOMPUSTO PARA DRENAJE, CONFORMADO POR GEO	ML	\$ 218.506
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5729 N	DEMARCACION PICTOGRAMA ZONA ESCOLAR EN PINTURA	UN	\$ 1.686.118
ANÁLISIS AUXILIARES	CUADRILLAS (INCLUYE FACTOR PRESTACION	5732 N	CUADRILLA (4 AYUDANTES) HORARIO NOCTURNO	JR	\$ 526.032
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5750 N	REDUCCION CONCENTRICA HD 6" X 4" (SUMINISTRO E INST	UN	\$ 498.320
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y G	MOBILIARIO URBANO	5753 N	CASETAS TELEFONICAS, REUBICACION O RETIRO. DESMONT	UN	\$ 508.233
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5760 N	TUBERIA METALICA EMT DE D= 3/4". SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 28.309
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5763 N	CABLE NO.2 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E IN	ML	\$ 27.387
REDES ELÉCTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5764 N	CABLE NO.14 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E I	ML	\$ 7.448

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5766 N	SALIDA PARA AVISO PUBLICITARIO. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 19.515
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5768 N	SALIDA PARA TOMA REGULADA. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 26.165
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5769 N	SALIDA PARA INFORMADORES. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 19.515
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5771 N	CABLE NO.8 AWG-THHN-600V EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACION	ML	\$ 13.167
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5777 N	SALIDA PARA CCTV (POR EL TECHO DE LA ESTACION). SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 28.814
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	5789 N	MEDIDOR DE ENERGIA TRIFASICO 20-80 AMP. SUMINISTRO E INSTALACION	UN	\$ 353.710
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5850 N	FLECHA DIRECCIONAL "A LA IZQUIERDA" (E= 15 MILS. TERMINAL)	UN	\$ 254.213
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5851 N	DEMARCACION DE FLECHA DE TERMINACION DE CARRIL (E= 15 MILS. TERMINAL)	UN	\$ 671.242
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5856 N	DEMARCACION DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2. (E= 2.3 MILS. TERMINAL)	M2	\$ 175.872
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5864 N	DEMARCACION ZONA ANTIBLOQUEO. AREA: 0.30 M2. (E= 2.3 MILS. TERMINAL)	ML	\$ 55.218
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	5866 N	DEMARCACION DE LINEA DE PARADERO DE BUSES. AREA: 5.0 M2. (E= 2.3 MILS. TERMINAL)	UN	\$ 948.795
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5871 N	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M)	UN	\$ 674.160
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5872 N	BASE DE CONCRETO PARA POSTE TIPO T1 O T2 (0.80M X 0.80M X 0.80M)	UN	\$ 716.705
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	5873 N	CURVA 90° PVC D= 2". SUMINISTRO E INSTALACION. NO INCLUIRE CABLEADO	UN	\$ 32.909
EXCAVACIONES	EXC. ESTRUCTURAS Y REDES	5891 N	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD MAYOR A 1.00M	M3	\$ 6.868
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRUPOS	MOBILIARIO URBANO	5923 N	DESMONTE DE BANCA EN CONCRETO TIPO M30 (INCLUYE EL TRANSPORTE Y EL DESMONTADO)	UN	\$ 130.767
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRUPOS	MOBILIARIO URBANO	5924 N	DESMONTE DE PROTECTOR DE ARBOL TIPO M90 (INCLUYE EL TRANSPORTE Y EL DESMONTADO)	UN	\$ 38.009
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5940 N	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 3000 PSI (21Mpa) 1.00M X 1.00M X 0.30M	M3	\$ 1.103.444
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	5941 N	VIGAS DE CIMENTACIÓN ESTACIONES DE TRANSMILENIO DE 1.00M X 0.50M X 0.30M	M3	\$ 1.106.323
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5953 N	TUBERIA ACERO CARBON ASTM A=53 SCH 40 DE D=12", SUMINISTRO E INSTALACION	ML	\$ 877.018
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	5955 N	SEÑAL VERTICAL UNA CARA PARA CICLORUTA PARAL 3M, AREA: 0.30M X 0.30M	UN	\$ 530.226
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	5992 N	TUBERIA CONCRETO D= 32" CL. II REFORZADO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	ML	\$ 1.286.322
PAVIMENTOS	JUNTAS PARA PAVIMENTOS	5996 N	SELLO PVC FLEXIBLE PARA SELLOS DE JUNTAS SOMETIDAS A MOVIMIENTO	ML	\$ 60.509
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	5999 N	PRUEBA HIDROSTÁTICA EN TUBERÍAS HASTA 12" DE DIÁMETRO	UN	\$ 1.406.414
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6007 N	PILOTE PREEXCAVADO EN CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI (27.58MPa) 1.00M X 1.00M X 0.30M	M3	\$ 2.112.802
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	IMPERMEABILIZACIONES	6008 N	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO. SUMINISTRO Y APLICACION	M2	\$ 3.951
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	6015 N	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES N.º 10	M2	\$ 61.894
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6016 N	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN, INCLUYE EQUIPO Y MANO DE OBRA	M3	\$ 149.472
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	6020 N	RELLENO EN RECEBO COMUN (SUMINISTRO E INSTALACION)	M3	\$ 58.361
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6032 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-01 TIPO C	UN	\$ 615.571
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6033 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS SR-02 TIPO C	UN	\$ 615.571
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6034 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE INFORMATIVAS TIPO RECTANGULAR	UN	\$ 530.574
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6038 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (4.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO	UN	\$ 7.586.007
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6039 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (6.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO	UN	\$ 10.318.302
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6040 N	POSTE TIPO MENSULA T2 (8.50M) EN TUBO SCH 40 GALVANIZADO	UN	\$ 18.833.772
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6041 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 4.731.378
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6042 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 5.251.059
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6043 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 5.126.385
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6044 N	SEMAFORO VEHICULAR DE POLICARBONATO (3X200) LENTE	UN	\$ 4.780.753
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6045 N	SONORIZADORES PARA INVIDENTES (SUMINISTRO E INSTALACION)	UN	\$ 6.320.993
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6053 N	CAPA DE SUELO DE SUBRASANTE ESTABILIZADA CON CAL Y CEMENTO	M3	\$ 128.962
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6078 N	CUBIERTA EN LAMINA ALVEOLAR EN POLICARBONATO. SUMINISTRO E INSTALACION	M2	\$ 228.422
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	6082 N	MAMPOSTERIA EN BLOQUE No. 5 (INCLUYE SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA)	M2	\$ 98.625
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6089 N	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-13 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION)	UN	\$ 3.624.739
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6090 N	NIVELACIÓN DE CAJA ETB T-14 H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION)	UN	\$ 3.874.864
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6091 N	NIVELACIÓN DE CAJA DOBLE DE PASO ETB H= 0.30M (INCLUYE DEMOLICION)	UN	\$ 1.834.584
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	6102 N	CENEFALINEAL EN LOSETA PREFABRICADA TÁCTIL ALERTA Y	ML	\$ 52.207
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6135 N	SUPER ESTRUCTURA EN CONCRETO DE 6000 PSI PREMEZCLADO	M3	\$ 1.426.166
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6160 N	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA DE INYECCIÓN	ML	\$ 15.605
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6161 N	INSPECCIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO CON SISTEMA DE INYECCIÓN	ML	\$ 13.179
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6185 N	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20M X 0.60M	UN	\$ 966.374
PUENTES	PUENTES	6192 N	PISOS EN METALDECK 2" CALIBRE 18 (1.50MM) PARA PUENTES	M2	\$ 131.511
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6196 N	PISOS EN TABILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SUMINISTRO E INSTALACION	M2	\$ 408.465
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6204 N	SELLO DE JUNTAS CON ICOPOR Y SIKAFLEX 1A SELLADO DE	ML	\$ 35.770
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6214 N	3 DUCTOS D= 2" PVC PESADO DB (NO INCLUYE RELLENOS).	ML	\$ 49.406
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	6226 N	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE ESPESOR 10 CM. INCLUYE EL TRANSPORTE Y EL DESMONTADO	M2	\$ 12.634
PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6270 N	LÁMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO	ML	\$ 340.501
PUENTES	PUENTES PEATONALES	6290 N	SUMINISTRO DE CONECTORES DE CORTANTES O PLATINAS	KG	\$ 31.241
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6313 N	MEZCLA ASFÁLTICA DENSA EN CALIENTE MD12 CON CEMENTO	M3	\$ 1.360.783
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6315 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD10 ASFALTICO	M3	\$ 1.407.809
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	6316 N	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE TIPO DENSO MD12 ASFALTICO	M3	\$ 1.524.676
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6320 N	POSTE METÁLICO AP, H=12M (INC. SUMINISTRO, IZAJE, APLICACION)	UN	\$ 4.518.511
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6321 N	CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCLADO PARA	M3	\$ 1.070.732
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6365 N	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.401M X 0.512M REFLECTIVO	UN	\$ 1.265.601
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6367 N	SEÑAL INFORMATIVA SI-05, TABLERO 1.190M X 0.512M REFLECTIVO	UN	\$ 671.111
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6372 N	SEÑAL ELEVADA BS, TABLERO 3.322M X 2.111M REFLECTIVO	UN	\$ 9.126.337
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6376 N	SEÑAL INFORMATIVA SI-05C, TABLERO 76.09CM X 97.51CM REFLECTIVO	UN	\$ 757.940
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6380 N	4 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAVACION)	ML	\$ 107.745
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6383 N	9 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS DE 3" - PVC-TDP INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION	ML	\$ 655.871
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	CUBIERTAS	6407 N	CIELO RASO EN BANDEJA TILE DE 610 MM X 610MM EN ALUMINIO	M2	\$ 259.052
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PINTURA	6416 N	PINTURA ANTIGRAFITI SOBRE MURO DOS (2) MANOS(APLICACION Y PINTADO)	M2	\$ 93.817
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICIA CODENSA	6423 N	NIVELACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN TIPO VEHICULAR NO INCLUYE CABLEADO	UN	\$ 3.600.981
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRUPOS	MOBILIARIO URBANO	6426 N	CONTENEDOR DE RAÍCES TIPO B24 (TIPO E) DE 2.80M X 1.20M	UN	\$ 1.618.454
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6427 N	BORDE CONTENEDOR DE RAÍCES A-70 (INCLUYE SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA)	ML	\$ 53.189
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6438 N	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE JUNTAS	ML	\$ 20.342
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6439 N	LAVADO Y SONDEO DE REDES DE ALCANTARILLADO ENTRE JUNTAS	ML	\$ 21.882
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6449 N	MARCO Y TAPA PARA SUMIDERO 0.52M X 0.90M EAAB NP-4	UN	\$ 707.262
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS ARTICULADOS	6459 N	INSTALACIÓN ADOQUÍN DE ARCILLA TR. LIVIANO 20X10X6 CM	M2	\$ 72.649
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6474 N	SUBBASE GRANULAR CLASE C (S&G, C) (SUMINISTRO, EXTENSION Y MANO DE OBRA)	M3	\$ 230.458
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6475 N	BORDILLO PREFABRICADO A80 (SUMINISTRO E INSTALACION)	ML	\$ 96.093
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	6476 N	FRESADO Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE E=0.18 M	M2	\$ 224.244
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICIA CODENSA	6485 N	UNIÓN DE REPARACIÓN EXOTÉRMICA PARA UNIÓN DE CABLES	UN	\$ 66.301

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	6486 N	ESTABILIZACIÓN CON RCD. INCLUYE TRASIEGO INTERNO, N	M3	\$ 68.359
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6488 N	CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE NO.2/0 AWG. ENTERRA	ML	\$ 362.390
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6499 N	CABLE HFFR NO.10 EN COBRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	\$ 20.718
REDES ELECTRICAS	RED ELÉCTRICA CODENSA	6500 N	SALIDA PARA SONIDO EMT 3/4" (POR EL TECHO DE LA PLAT	UN	\$ 251.310
ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	6506 N	BAJANTE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 INSPECCIONA	ML	\$ 225.507
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6507 N	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM CON PERFORACIONES DE 1"	M2	\$ 282.573
ANDENES Y SARDINELES	SARDINELES Y BORDILLOS	6510 N	CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO MR36 FUNDI	ML	\$ 68.703
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6518 N	CODO 90° CXE PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINISTRO	UN	\$ 172.575
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6519 N	TRAGANTE CÚPULA DE 6" X 4" EN ALUMINIO. INCLUYE SUM	UN	\$ 26.629
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6533 N	DEMARCACIÓN LÍNEA DE INICIO O FIN CARRIL. A= 0.20M L	M2	\$ 31.309
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6536 N	PAÑETE LISO O RÚSTICO 1:4 IMPERMEABILIZADO. (INCLUYE	M2	\$ 53.860
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6538 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 266.352
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6544 N	CODO 90° PVC SOLDAR DE 1/2". SUMINISTRO EN INSTALAC	UN	\$ 11.633
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6547 N	CAJA DE INSPECCIÓN. MEDIDAS INTERNAS DE 0.3MX0.3M N	UN	\$ 444.084
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6548 N	SALIDA EMT 3/4" PARA CCTV E INFORMADORES POR EL TEO	UN	\$ 270.001
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	6553 N	TAPÓN DE PRUEBA PVC SANITARIA D=6" (INCLUYE SUMINIS	UN	\$ 31.247
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6554 N	SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA REDES DE SERVICIOS PÚBL	ML	\$ 651
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	6563 N	TRITUBO PE 100 FOPT DE 40MM (1 1/4") RDE 13.5 MULTF. D	ML	\$ 19.389
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	ACABADOS	6568 N	CANAleta METÁLICA DE 12 CM X 5 CM CON TAPA. SUMINI	ML	\$ 53.685
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	6569 N	CHEVRON 90 CM X 40 CM, REFLECTIVO PRISMÁTICO TIPO V	UN	\$ 337.217
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6570 N	PINTURA ACRÍLICA BASE AGUA (E=15MILS. INCLUYE SUMIN	M2	\$ 42.609
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6579 N	DEMARCACIÓN LÍNEA CONTINUA A= 0.2MT, (E= 15 MILS A	ML	\$ 8.643
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6582 N	DEMARCACIÓN DE LETRERO "SOLO BUS" (E= 15 MILS. INCLU	UN	\$ 195.726
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6588 N	DEMARCACIÓN DE ACHURADO. AREA: 1.0 M2 (E= 15 MILS.	M2	\$ 61.161
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6658 N	CABLE MONOPOLAR DE ALUMINIO, HF FR PARA 600V C.A. C	ML	\$ 37.037
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6665 N	VIGA CABEZAL SOBRE PILOTES Y/O COLUMNAS EN CONCRE	M3	\$ 1.070.564
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6673 N	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 274 (INCLUYE	UN	\$ 229.833
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	6676 N	DEMOLICION MANUAL DE CAJA SENCILLA CS 280 (INCLUYE	UN	\$ 193.905
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6687 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13 ETB (H=2	UN	\$ 3.117.741
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6710 N	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4	M3	\$ 1.022.722
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6715 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-13A ETB (H=	UN	\$ 3.852.461
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6717 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14 ETB (H=2	UN	\$ 3.433.452
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6718 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-14A ETB (H=	UN	\$ 3.567.104
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6719 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16 ETB (H=2	UN	\$ 4.071.357
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6720 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-16A ETB (H=	UN	\$ 4.686.011
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	6742 N	24 DUCTOS D=4" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTAL	ML	\$ 738.000
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6765 N	VIGAS Y PLACAS AÉREAS EN CONCRETO PREMEZCLADO DE	M3	\$ 1.110.624
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	6774 N	DADO EN CONCRETO DE 3000 PSI, (21 Mpa) PREMEZCLADO	M3	\$ 958.121
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6779 N	PICTOGRAMA PEATONAL AMARILLO/NEGRO. (INCLUYE SUM	UN	\$ 659.447
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	6848 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO PREVENTIVA SR-38 Y SR-39 TIPO R	UN	\$ 431.835
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6857 N	LLAVE MANGUERA 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 74.136
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	6864 N	PICTOGRAMA TRIANGULAR POMPEYANO. (E=2.3 MM, TERM	UN	\$ 56.575
PUENTES	PUENTES PEATONALES	6866 N	CINTA FLEXIBLE PARA SELLO DE JUNTAS A=15CM (SUMINIS	ML	\$ 61.682
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	6968 N	TUBERÍA PVC D=3/4" RDE 21 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 11.017
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7047 N	PLANTACION DE LIQUIDAMBAR H=2.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 531.995
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7090 N	PLANTACION DE HIEDRA MIAMI (INCLUYE SUMINISTRO AL S	M2	\$ 135.173
PUENTES	PUENTES PEATONALES	7136 N	DESMONTE Y TRASLADO DE ELEMENTOS METALICOS (INCLU	KG	\$ 1.661
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7332 N	CABLE MONOPOLAR DE COBRE, HF FR PARA 600V C.A. CALI	ML	\$ 19.492
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7347 N	NIPLE 16" ACERO CARBON EXTREMOS BRIDA/CAMPANA CC	UN	\$ 5.049.923
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7348 N	CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN PARA BARRE	M3	\$ 932.601
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7349 N	CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN PARA CÁMA	M3	\$ 949.643
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7356 N	DETECTOR DE DEMANDA PEATONAL (BOTONES) NO INCLUY	UN	\$ 2.065.246
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7357 N	NIPLE 4" ACERO CARBON BRIDA/BRIDA L= 250MM. (A) SUM	UN	\$ 665.777
GEOSINTETICOS	GEOTEXTILES	7362 N	GEOMALLA BIAxIAL CON RESISTENCIA ULTIMA A LA TENSIC	M2	\$ 14.200
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	7369 N	DEMOLICION DE CANALIZACION DE REDES DE COMUNICAC	ML	\$ 11.400
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	7379 N	PLANTACION DE PALMA DE CERA (INCLUYE SUMINISTRO AL	UN	\$ 645.754
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7392 N	REDUCCION HD 12" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 1.930.878
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7393 N	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 12" CON EXTREMOS LISOS	UN	\$ 10.655.283
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7398 N	SEÑAL CICLORUTA SIC-02, TABLERO 0.70M X 0.30M. INCLUY	UN	\$ 538.977
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7423 N	TEE PVC U.M. 6" X 6" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 759.852
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7430 N	BAJANTE DE ALIMENTACION DE LONGITUD=6M, D=2", GAL	UN	\$ 500.493
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7432 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 739.268
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7433 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 874.652
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7434 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 1.065.524
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7435 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 1.916.676
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7437 N	CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN PARA TAPAS CÁMARA	M3	\$ 1.078.889
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7439 N	TAPA CIRCULAR DE SEGURIDAD PARA TRÁFICO PESADO D=	UN	\$ 500.183
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7453 N	VÁLVULA COMPUERTA D=4" EXTREMOS BRIDADOS (A) (150	UN	\$ 1.484.754
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7454 N	VÁLVULA DE GLOBO DE 4" (A). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.735.837
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7455 N	VÁLVULA DE MARIPOSA Ø 12" A BRIDA - BRIDA (A) (150 PSI)	UN	\$ 10.985.246
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7469 N	DELINEADOR DE OBSTÁCULO PARA EL TRÁSITO POR UN LA	UN	\$ 580.523
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7470 N	DELINEADOR DE CURVA HORIZONTAL DE 40CM X 50CM. RE	UN	\$ 483.277
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7472 N	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA	ML	\$ 1.468.974
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7480 N	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 12 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 4.202.378
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7482 N	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 16 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 4.561.677
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7486 N	UNIÓN JUNTA DE DESMONTAJE Ø 24 (A) (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 9.926.996
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7487 N	VÁLVULA DE COMPUERTA DE Ø 4" (A) CON SELLO EN BRON	UN	\$ 3.044.594
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7495 N	CODO EN ACERO D=16" ENTRE 45° Y 67.5° JUNTA ESPIGO-C	UN	\$ 5.306.857
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7497 N	SEÑAL DOBLE DE 60 CM, REFLECTIVO ALTA DENSIDAD TIPO	UN	\$ 591.421
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	7503 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO DE REGLAMENTARIAS TIPO CIRCUL	UN	\$ 689.092
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7514 N	TAPA VALVULA TIPO CHOROTE TRAFICO PESADO (INCLUYE	UN	\$ 685.357
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	7522 N	POSTE TIPO MASTIL T1X (3.80M) EN TUBO SCH 40 GALVANI	UN	\$ 4.984.073

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
SEÑALIZACIÓN	SEÑALES DE TRANSITO	7524 N	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60X60CM) CON PLAQUETA INCL	UN	\$ 654.527
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	7528 N	ENTIBADO EC-6 CONTINUO MADERA CON PERFILES DE MET	M2	\$ 159.465
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7555 N	VÁLVULA DE CHEQUE 4" (150PSI) EXTREMOS BRIDADOS (SU	UN	\$ 1.362.978
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7558 N	VÁLVULA VENTOSA HD COMBINADA TRIPLE ACCIÓN (TRIPLE	UN	\$ 1.623.857
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7566 N	VÁLVULA COMPUERTA ELÁSTICA EXTREMOS BRIDADOS D=	UN	\$ 1.175.878
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	ESTRUCTURAS EN ACERO	7597 N	BARRA SOPORTE BAÑO MOVILIDAD REDUCIDA	UN	\$ 330.842
ANÁLISIS AUXILIARES	CARPINTERÍA METÁLICA	7599 N	PUERTA METÁLICA CON REJILLA	M2	\$ 473.880
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7602 N	SIFÓN PVC 135" D=4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓ	UN	\$ 45.063
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7633 N	FOTOCELDA CON BASE (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	\$ 133.074
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA EPM	7653 N	BAJANTE GALVANIZADA TIPO PESADO CONDUIT L=6M, Ø=	UN	\$ 423.196
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7656 N	UPS 2KVA. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	\$ 2.009.696
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7658 N	TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA IMC D=3" (INCLUYE SUM	ML	\$ 139.668
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7659 N	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 12"x12" (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 7.935.072
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7665 N	CAJA METÁLICA DE PASO 30CMX30CMX10CM (INCLUYE SU	UN	\$ 132.827
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7690 N	PROYECTOR LED PRO 600W 5000K, 120-277V, 6000 LM, CO	UN	\$ 5.705.609
ACERO DE REFUERZO	ACERO DE REFUERZO	7713 N	(DOVELAS) ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D	KG	\$ 8.272
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	7725 N	PILOTE D=100 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (IN	ML	\$ 1.548.505
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7744 N	PASO ESCALERA DE GATO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMP	UN	\$ 187.533
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO ASFALTICO	7751 N	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO (INCLUYE CARGUE) INCLU	M3	\$ 133.307
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	7775 N	GEOMEMBRANA LISA HDPE 30 MILS. (SUMINISTRO E INSTA	M2	\$ 38.952
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	7785 N	LOSA DE CONCRETO MR45 (SUMINISTRO, FORMALETEADO,	M3	\$ 1.342.125
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	7863 N	DEMARCACIÓN EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE	M2	\$ 68.672
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	7865 N	MARCO REJILLA SUMIDERO LATERAL 100 X 65 (SUMINISTR	UN	\$ 233.599
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	7875 N	COLLAR DE DERIVACIÓN DE 4" X 1/2". SUMINISTRO E INSTA	UN	\$ 47.147
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7948 N	CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA CON 1 DUCTO DE 3" PVC TD	ML	\$ 107.776
ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	ACTIVIDADES CONSERVACIÓN	7954 N	CAJA DE PASO SENCILLA PARA SEMAFORIZACIÓN PARA AN	UN	\$ 1.003.154
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	7989 N	5 DUCTOS D=3" PVC-TDP (NO INCLUYE RELLENOS NI EXCAV	ML	\$ 139.016
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8016 N	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, PE	ML	\$ 749.052
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8019 N	CANAL DE DRENAJE PREFABRICADO EN POLYCONCRETO, RI	ML	\$ 1.571.906
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8023 N	NIPLE HD Ø4" BRIDA B16.5 X LISO LONG. 1274 MM. CON PA	UN	\$ 978.455
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8044 N	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 5" Y 22½" JUNTA ESPIGO / CA	UN	\$ 3.945.845
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8045 N	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 22½" Y 45" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 4.840.410
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8046 N	CODO EN ACERO F 18" ENTRE 45" Y 67½" JUNTA ESPIGO / C	UN	\$ 6.000.357
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8060 N	UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE HD Ø4" BRIDA B1	UN	\$ 1.502.076
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8080 N	PLANTACIÓN DE LIQUIDÁMBAR H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 154.297
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8081 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=6" (SUMINISTRO	UN	\$ 33.754
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8084 N	PLANTACIÓN DE CLAVEL CHINO (INCLUYE 16 UNIDADES PC	M2	\$ 69.983
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8087 N	ZAPATA EN CONCRETO PREMEZCLADO DE 4000 PSI (28Mpa	M3	\$ 1.139.105
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8088 N	DADO DE CIMENTACION EN CONCRETO 4000 PSI, (28 Mpa)	M3	\$ 1.116.719
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8092 N	RETIRO DE SEÑAL VERTICAL CON ENTREGA A ALMACÉN DE	UN	\$ 49.907
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8094 N	PLANTACION DE PINO ROMERON H=1.5 M. (INCLUYE SUMI	UN	\$ 457.931
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8122 N	NIVELACIÓN DE CAJA SENCILLA DE PASO ETB H= 0.30M (DI	UN	\$ 1.129.748
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8142 N	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø6", TI	ML	\$ 117.641
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8151 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 6" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 2.073.058
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8155 N	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-13A H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 2.083.201
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8161 N	NIVELACIÓN DE CÁMARA ETB T-16A H= 0.30M (DIMENSION	UN	\$ 2.459.251
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8162 N	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø4", TI	ML	\$ 63.098
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8163 N	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø8", TI	ML	\$ 227.551
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8170 N	LUMINARIA LED 103W, 48 LED, 120-227 V. (INCLUYE LUMIN	UN	\$ 1.177.146
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8171 N	TUBERÍA FLEXIBLE DE ALTA DENSIDAD NEGRA. TUBO Ø12",	ML	\$ 567.308
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8181 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 8" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 2.370.763
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8182 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 12" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 6.378.656
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8200 N	PILOTE D=80 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI. (INC	ML	\$ 1.205.911
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8243 N	CODO EN ACERO D=36" ENTRE 22 1/2" Y 45". JUNTA ESPIGO	UN	\$ 12.167.765
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8255 N	CINTURÓN DE CIERRE EN ACERO PARA EMPATES DE TUBERÍA	UN	\$ 1.066.745
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8301 N	REDUCCIÓN PVC TIPO U.M. 8"X4" (SUMINISTRO E INSTALAC	UN	\$ 403.464
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8338 N	MANIJA DE IZAJE D= 1" PARA TAPA DE CAJA VÁLVULA. SUM	UN	\$ 143.324
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8393 N	EMPATES DE TUBERÍA EN PVC A PEAD 3" LINEAL SEGÚN NO	UN	\$ 499.564
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	8411 N	PILOTE D=60 CM CON CONCRETO TREMIE DE 4000 PSI.(INC	ML	\$ 857.932
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8412 N	CODO HD 90° EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA PARA PVC D=	UN	\$ 963.512
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8413 N	TAPON HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA D=8" (SUMINISTR	UN	\$ 518.547
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8414 N	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 12"X 12" (SUMINISTR	UN	\$ 4.645.179
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8415 N	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 4" (SUMINISTRO	UN	\$ 1.163.372
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8416 N	TEE HD EXTREMO JUNTA HIDRÁULICA 8"X 6" (SUMINISTRO	UN	\$ 1.312.277
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8418 N	VÁLVULA TIPO MARIPOSA DE Ø 18" CLASE 150 CON EXTREM	UN	\$ 21.386.915
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8422 N	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE SUMINIST	UN	\$ 652.699
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8423 N	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 6"X6" (INCLUYE SUMINIST	UN	\$ 1.190.551
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8425 N	BRIDA FLANGE SLIP ON D=6" ACERO SOLDABLE RF 150 LB A	UN	\$ 265.912
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8427 N	BRIDA FLANGE SLIP ON D=12" ACERO SOLDABLE RF 150 LB	UN	\$ 957.377
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8436 N	REUBICACIÓN DE SEMÁFORO + BASE PEATONAL.	UN	\$ 294.385
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	8437 N	RETIRO SEÑALIZACIÓN TIPO BANDERA	UN	\$ 655.946
OBRAS DE ARTE Y EDIFICACIONES	PISOS	8438 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 CM COLOR	M2	\$ 132.124
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	8439 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR AI	M2	\$ 132.124
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	8440 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR O	M2	\$ 132.124
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8442 N	CABLE MONOPOLAR DE COBRE HFFR PARA 600V C.A. CALIB	ML	\$ 11.407
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8445 N	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CON PUERTA DE 24 CIRCUITOS,	UN	\$ 1.131.930
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	8448 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR M	M2	\$ 132.124
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	MOBILIARIO URBANO	8449 N	TABLETA PREFABRICADA EN CONCRETO 6X20X20 COLOR GI	M2	\$ 132.124
SEÑALIZACIÓN	DEMARCACION DE PAVIMENTOS	8452 N	DEMARCACIÓN DE FRANJA TIPO A55 Y A56 MEDIANTE LA A	ML	\$ 317.720
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8453 N	1 DUCTO D= 3" PVC PESADO DB (NO INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	\$ 30.432
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8472 N	LUMINARIA LED RALEID II RA02SII 16 LED 72 W. INCLUYE SU	UN	\$ 1.513.548
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8482 N	LUMINARIA LED RALEID II 192L T2 103W. SUMINISTRO E INS	UN	\$ 1.876.943

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8486 N	18 DUCTOS D=6" PVC-TDP (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ML	\$ 1.154.729
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8495 N	CABLE ELÉCTRICO 4X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFORO	ML	\$ 37.348
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8496 N	CABLE ELÉCTRICO 3X16 AWG PARA CONTROL DE SEMÁFORO	ML	\$ 33.443
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8497 N	CABLE ELÉCTRICO 2X8 AWG PARA ACOMETIDA TIPO ST CU	ML	\$ 31.483
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8507 N	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 880.433
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8509 N	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO PC	ML	\$ 1.011.532
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8535 N	TRATAMIENTO INTEGRAL DE ÁRBOLES MAYORES A 5M. (INCLuye	UN	\$ 564.874
DEMOLICIONES	DEMOLICIONES	8545 N	DEMOLICIÓN MANUAL DE POZOS, CAJAS O CÁMARAS DE E	M3	\$ 78.798
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA ETB	8624 N	RECONSTRUCCIÓN CÁMARA DE INSPECCIÓN T-18A ETB (Incl	UN	\$ 6.180.325
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8644 N	CAJA PARA CONEXIÓN DE DRENAJE EN CONCRETO REFORZ	UN	\$ 5.135.977
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8652 N	PLANTACIÓN DE ÁRBOL CEDRO H=1.5 M. (INCLUYE SUMINI	UN	\$ 164.351
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	RELLENOS PARA ANDENES Y REDES	8655 N	GRAVILLA DE 3/4" - SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M3	\$ 109.391
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8727 N	HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2 (INCLUYE SUMINISTR	M2	\$ 797.759
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8734 N	4 DUCTOS D=6" + 2 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	\$ 326.543
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	8735 N	9 DUCTOS D=6" + 3 DUCTOS D=3" PVC TDP (Incluye sumini	ML	\$ 695.181
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8737 N	ADAPTADOR TERMINAL CAMPANA PVC D=2" (Suministro e	UN	\$ 9.636
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8743 N	CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO REFORZADO 28 MPa (Incl	UN	\$ 5.618.782
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8779 N	ANGEO PLÁSTICO (Suministro e instalación)	M2	\$ 4.565
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8780 N	ENROCADO EN PIEDRA PARTIDA CON DIÁMETROS DE 25 A	M3	\$ 113.395
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8782 N	TRAGANTE CÚPULA CONCÉNTRICA DE 8"x 6" EN ALUMINIO	UN	\$ 151.033
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GRAMAS	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	8789 N	ABONO ORGÁNICO COMPOST (Incluye suministro, transport	M3	\$ 12.490.657
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8792 N	TUBERÍA PVC SANITARIA D=10" TIPO U.S. (Incluye suministro	ML	\$ 246.935
REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	REDES ALCANTARILLADO / DRENAJE	8793 N	TEE PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalación)	UN	\$ 263.594
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8799 N	VÁLVULA CHEQUE O ANTIRETORNO DE 2" CLASE 300 (Incluy	UN	\$ 446.451
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	8970 N	CAJILLA PLASTICA Y TAPA EN POLIPROPILENO PARA MEDID	UN	\$ 450.099
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9030 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN PARA ALUMBRADO	UN	\$ 1.385.185
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9031 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN SENCILLA PARA C	UN	\$ 2.593.457
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9032 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION DOBLE PARA CAJ	UN	\$ 4.258.614
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9033 N	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCION TRIPLE PARA CAJ	UN	\$ 5.770.234
REDES ELECTRICAS	RED ELECTRICA CODENSA	9035 N	CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCION PARA ALOJAR SE	UN	\$ 8.896.378
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9072 N	LOSA DE CONCRETO MR45 ACCELERADO A 7 DIAS (Suministr	M3	\$ 1.034.144
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9097 N	Conteo cualitativo y cuantitativo de fitolitos en las muestras	UN	\$ 2.501.210
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9098 N	Datación por Carbono 14 y extracción de colágeno óseo. Incl	UN	\$ 5.399.596
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9099 N	Elaboración, digitalización y descripción de sección delgada	UN	\$ 1.545.603
PUENTES	PRUEBAS DE CARGA	9100 N	Prueba de carga estática en Pilote hasta 100 Ton. ASTM D11	UN	\$ 20.729.851
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	9101 N	Análisis Bioantropológico de restos óseos humanos, cuartel	UN	\$ 2.964.160
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	9109 N	CONCRETO 2000 PSI GRAVA COMÚN 14 MPA (140 Kg/Cm2)	M3	\$ 686.240
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	9146 N	ALQUILER DE ENTIBADO METALICO TIPO CAJON (E1A - E1B)	M2	\$ 33.370
EXCAVACIONES	FORMALETAS, ENTIBADOS, ANDAMIOS Y AC	9147 N	ALQUILER DE ENTIBADO METÁLICO TIPO DESLIZANTE (E2) (I	M2	\$ 36.281
PUENTES	PUENTES PEATONALES	9322 N	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO e: 25MM PARA	M2	\$ 1.844.916
PUENTES	PUENTES PEATONALES	9325 N	PISO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO PARA ESCALER	ML	\$ 953.159
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9593 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 7.741.984
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9594 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 4.474.387
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9595 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 4.622.988
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9596 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 6.071.694
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9597 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.991.736
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9598 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 3.099.667
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9599 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.802.407
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9600 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.834.277
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9601 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.974.124
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9602 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 715.353
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9603 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 9.259.500
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9604 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 1.244.903
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9605 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 3.755.623
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9606 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 10.006.336
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9607 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 10.767.874
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9608 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 18.196.532
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9609 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 5.783.916
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9610 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 7.352.336
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9611 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	\$ 4.995.846
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9612 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 12.329.095
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9613 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 381.908
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9614 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 53.705.595
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9615 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 576.393
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9616 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 8.404.661
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9617 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 604.688
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9618 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 5.526.808
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9619 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 469.003
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9620 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUE	UN	\$ 667.284
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9621 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 573.743
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9622 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	\$ 68.094
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9623 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 2.747.169
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9624 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 3.995.004
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9625 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 7.284.079
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9626 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 725.054
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9627 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 12.106.981
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9628 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 272.979
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9629 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 928.544
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9630 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	ML	\$ 1.025.724
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9631 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 457.123
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9632 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 502.649
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DE	9633 N	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUEN	UN	\$ 7.084.586

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

[illegible]

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

[illegible]

Precios de referencia



[Clic para ir al inicio](#)

[Novedades](#)

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9828 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 446.857
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9829 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 4.599.736
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9830 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 8.919.783
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9831 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 4.268.807
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9832 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 670.640
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9833 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 373.195
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9834 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 5.889.841
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9835 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 13.723
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9836 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 10.490.785
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9837 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 12.023.307
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9838 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 5.729.778
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9839 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 16.370.556
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9840 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 6.931.193
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9841 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 10.367
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9842 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 15.591
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9843 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 11.144.769
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9844 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 108.977
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9845 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 3.081.059
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9846 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 7.139.923
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9847 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 11.305
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9848 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.044.679
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9849 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 13.784
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9850 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 5.310.708
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9851 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 3.069.897
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9852 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 12.383
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9853 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 837.733
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9854 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 9.731
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9855 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 22.782.457
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9856 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 33.082.318
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9857 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 14.808
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9858 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 2.066.149
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9859 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 8.370.721
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9860 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 36.426.244
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9861 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 15.208.029
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9862 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 6.329.617
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9863 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 3.963.537
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9864 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 1.095.468
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9865 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 2.687.612
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9866 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 252.751
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9867 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 6.807.782
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9868 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 7.120.117
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9869 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.763.090
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9870 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 13.812.724
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9871 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 43.727.584
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9872 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.664.978
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9873 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 2.570.388
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9874 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 53.463.210
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9875 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 24.455
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9876 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 9.968.475
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9877 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 5.478.118
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9878 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 27.188
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9879 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 18.009.023
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9880 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 898.228
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9881 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 12.998.557
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9882 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 74.093
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9883 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.718.943
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9884 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 20.603
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9885 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 35.451
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9886 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.449.182
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9887 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 27.746
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9888 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 11.878.322
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9889 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	UN	\$ 1.619.759
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	9890 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	ML	\$ 51.892
RELLENOS Y CAPAS GRANULARES	CAPAS GRANULARES	10016 N	ESTABILIZACION O MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE CON I	M3	\$ 192.789
ANDENES Y SARDINELES	ANDENES EN CONCRETO	10246 N	PISO EN CONCRETO ESTAMPADO DE COLOR SUPERFICIAL G	M2	\$ 129.021
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10251 N	PLANTACION DE JARDINERIA DE PORTE ALTO. (INCLUYE SU	M2	\$ 123.878
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNIC	10254 N	CONTROLADOR sX CON CAPACIDAD PARA 24 GRUPOS VEH	UN	\$ 164.370.103
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	10260 N	DEMARCAACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRA	M2	\$ 49.351
SEÑALIZACIÓN	DEMARCAACION DE PAVIMENTOS	10261 N	DEMARCAACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRA	M2	\$ 94.567
SEÑALIZACIÓN	OTROS-SEÑALIZACIÓN	10264 N	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 3CM D	M2	\$ 246.114
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTU	CONCRETO PARA ESTRUCTURAS	10265 N	BOX CULVERT EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN (PRÉ	M3	\$ 1.439.825
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10269 N	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M2	\$ 340.362
PAVIMENTOS	PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRAULICO	10270 N	PISO EN CONCRETO MR43 (315 KG/CM2) GRAVA COMÚN A	M2	\$ 311.133
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10271 N	ESTAMPADO PARA CONCRETO MR DE POMPEYANOS, ACCE	M2	\$ 60.599
TRANSMILENIO	ELEMENTOS DE SEÑALIZACION TRANSMILEI	10325 N	IDENTIFICACION DE ESTACION TRANSMILENIO EN LAMINA	ML	\$ 270.621
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10374 N	TALA DE ARBOLES MENORES A 5M DE ALTURA. (INCLUYE D	UN	\$ 354.141
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10375 N	TALA DE ARBOLES ENTRE 5M Y 10M DE ALTURA. (INCLUYE C	UN	\$ 827.037
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10376 N	TALA DE ARBOLES ENTRE 10M A 20 M DE ALTURA. (INCLUYE C	UN	\$ 1.817.052
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10377 N	TALA DE ARBOLES ENTRE 20M A 30M DE ALTURA. (INCLUYE	UN	\$ 2.534.251
MOBILIARIO URBANO - ARBOLES Y GR	SIEMBRA DE ARBOLES Y GRAMA	10378 N	TALA DE ARBOLES MAYORES A 30M. (INCLUYE DESENRAÍCE	UN	\$ 2.860.741
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	10422 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	\$ 375.420
PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL	10424 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	\$ 258.234

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Corredor Calle 13 - APU actividades en horario nocturno

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10454 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 267.576
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10455 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 333.272
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10458 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 275.222
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10459 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 344.767
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10484 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 377.199
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10485 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 485.195
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10488 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 394.744
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10489 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 510.444
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10492 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 455.414
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10493 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 587.807
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10496 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 477.255
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10497 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 618.613
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10500 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 531.811
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10501 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 709.665
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10503 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 1.006.449
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10504 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 555.715
REDES TELEFONICAS / DATOS	RED TELEFONICA COLOMBIA TELECOMUNICACION	10505 N	CONSTRUCCION DE CARCAMO PARA TELECOMUNICACION	ML	\$ 728.513
PROYECTO ESPECIFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	10524 N	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE ARAN	M2	\$ 117.186
CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	CONCRETO Y ACERO PARA ESTRUCTURAS	10543 N	CÁMARAS ESPECIALES DE INTERCONEXIÓN DE ALCANTARILLO	M3	\$ 1.022.154
ANDENES Y SARDINELES	PISOS EN ADOQUINES Y EN LOSETAS	10544 N	LOSETA PODOTACTIL ALERTA/GUÍA EN POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA	ML	\$ 231.355
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10596 N	NEOPRENO DE 35X25X4,6 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO	UN	\$ 327.179
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10597 N	NEOPRENO DE 20X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (I)	UN	\$ 247.045
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10598 N	NEOPRENO DE 30X35X4 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (I)	UN	\$ 344.398
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10599 N	NEOPRENO DE 50X12X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (I)	UN	\$ 124.704
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10600 N	NEOPRENO DE 50X10X2 CMS - DUREZA 60 SIN REFUERZO (I)	UN	\$ 110.797
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10603 N	NEOPRENO DE 80X50X4 CMS - DUREZA 50 SIN REFUERZO (I)	UN	\$ 759.273
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10604 N	NEOPRENO DE 40X50X5 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	\$ 725.285
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10605 N	NEOPRENO DE 30X30X4 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	\$ 401.465
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10606 N	NEOPRENO DE 60X15X1 CMS - DUREZA 60 CON REFUERZO	UN	\$ 187.896
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10607 N	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60	UN	\$ 886.646
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10608 N	APOYO FIJO EN NEOPRENO DE 40X60X0,47 CMS - DUREZA 60	UN	\$ 811.170
GEOSINTETICOS	GEOMEMBRANAS	10609 N	APOYO MÓVIL EN NEOPRENO DE 30X50X0,72 CMS - DUREZA 60	UN	\$ 897.727
REDES ACUEDUCTO	REDES ACUEDUCTO	10612 N	TUBERIA DE ACERO AL CARBON SIN COSTURA SCH40 D=4"	ML	\$ 203.398
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10636 N	IMPLEMENTACIÓN DE LA FASE DE RESCATE ARQUEOLÓGICO	GLB/MES	\$ 35.656.877
ARQUEOLOGÍA	ARQUEOLOGÍA	10638 N	EJECUCIÓN DE LABORATORIO DE ARQUEOLOGÍA PARA ANÁLISIS	GLB/MES	\$ 38.763.637
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10668 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 131.633
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10669 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 5.735
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10670 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M2	\$ 463.806
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10671 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 575.064
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10672 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 58.364
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10673 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 196.039
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10674 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 180.327
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10675 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 284.363
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10676 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 199.676
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10677 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 742.098
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10678 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 142.244
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10679 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 8.876
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10680 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M2	\$ 8.244.528
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10681 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 155.680
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10682 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 3.366.207
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10683 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 8.536.667
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10684 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 154.282
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10685 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	KG	\$ 26.344
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10686 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 75.671
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10687 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M2	\$ 158.127
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10688 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 53.347
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10689 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 129.896
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10690 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 59.896
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10691 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M2	\$ 262.522
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10692 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 9.155
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10693 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 15.222
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10694 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 21.542.934
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10695 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 848.633
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10696 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.080.512
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10697 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 134.441
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10698 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 53.964
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10699 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 4.894.370
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10700 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 499.383
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10701 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 572.603
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10702 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M3	\$ 921.333
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10703 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M3	\$ 986.928
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10704 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 100.036
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10705 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 138.638
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10706 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 625.489
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10707 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 2.360.272
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10708 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 413.002
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10709 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 2.895.631
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10710 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 24.456
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10711 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 289.485
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10712 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 679.653
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10713 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 68.094
PROYECTO ESPECIFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI	10714 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 722.291

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

[illegible]

Novedades

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10800 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 319.535
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10801 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 828.343
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10802 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 152.524
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10803 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 354.470
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10804 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	VIAJE	\$ 326.500
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10805 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 2.625.666
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10806 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 232.566
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10807 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 335.424
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10808 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 2.684.629
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10809 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 340.074
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10810 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 471.002
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10811 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 180.271
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10812 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 15.746.588
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10813 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M3	\$ 1.644.521
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10814 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 161.490
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10815 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 710.922
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10816 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 13.409.866
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10817 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 532.101
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10818 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M2	\$ 3.055
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10819 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 4.093.822
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10820 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.668.767
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10821 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M3	\$ 867.339
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10822 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 108.467
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10823 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 180.271
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10824 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 143.559
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10825 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 5.601.497
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10826 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 557.201
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10827 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 2.308.963
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10828 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 6.367.923
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10829 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.155.415
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10830 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 954.828
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10831 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 154.371
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10832 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 682.854
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10833 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 171.633
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10834 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 475.222
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10835 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 150.689
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10836 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 221.024
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10837 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 877.774
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10838 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 331.435
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10839 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 320.127
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10840 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 285.614
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10841 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 4.628.977
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10842 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.369.779
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10844 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 475.901
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10845 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.880.650
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10846 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 476.594
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10847 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.071.440
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10848 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 2.652.843
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10849 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 6.573.308
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10850 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 4.528.259
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10851 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.260.576
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10852 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 3.038.028
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10853 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.827.915
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10854 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 13.882.726
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10855 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.198.512
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10856 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 8.354.998
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10857 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 525.108
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10858 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.480.026
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10859 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 6.073.921
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10860 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 10.933.826
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10861 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 234.328
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10862 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	M2	\$ 55.101
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10863 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 1.765.259
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10864 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 243.436
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10865 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 10.264.661
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10866 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 818.970
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10867 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 89.919
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10868 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 217.646
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10869 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 646.065
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10870 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 725.349
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10871 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 101.734
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10872 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 511.032
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10873 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 822.105
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10874 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 506.662
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10875 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 949.629
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10876 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 2.097.734
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10877 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 39.509.625
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10878 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 25.715
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10879 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	ML	\$ 7.980.064
PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CA	10880 N	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAMO 1 GR	UN	\$ 201.048

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7385	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 6"x4"	UN	\$ 326.060
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7570	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	DIA	\$ 377
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	7974	SELLANTE PARA PISO	GLN	\$ 151.011
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9502	TABILLA EN TEKA PARA PISO TIPO DECK DE 8cm x 2	M2	\$ 115.956
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9629	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHIC	dm3	\$ 59.001
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9631	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	dm3	\$ 82.883
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9637	LÁMINA DE FIBRA DE CARBONO PARA REFUERZO ES	UN	\$ 232.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	9692	CABLES POSTENSADOS (Incl. Torón de 5/8" ASTM A-4	TON-M	\$ 3.213
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10560	DIVISIONES CANTILIVER ANCLADAS A MURO Y PUEF	M2	\$ 541.218
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10565	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO DE 10mm Y CONECT	M2	\$ 337.981
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	10854	PROYECTO FERROCARRIL x CALI. CIMBRA DE SOPOR	M2/DIA	\$ 4.760
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11568	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 169.343
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11740	TUBO METÁLICO (COLD ROLLED) CALIBRE 16 D=2 1/	ML	\$ 68.420
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	11741	MALLA METÁLICA PLASTIFICADA (0,05X0,05M) PINTU	M2	\$ 40.382
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12339	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQU	UN	\$ 297.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12340	Estudios y Diseños proyectos de Valorización: APIQU	UN	\$ 678.577
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12900	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRE	UN	\$ 1.368.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12901	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUECAS 3/4" ASTM	UN	\$ 2.391
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12902	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCA 5/8" ASTM	UN	\$ 1.432
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12903	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUERCA 1/2" ASTM	UN	\$ 703
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12904	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLARDO METÁLIC	UN	\$ 226.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12905	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE E	UN	\$ 1.414.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12906	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LI	M2	\$ 13.983
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12907	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - ADHESIVO EPÓXIC	KG	\$ 159.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12923	ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENER	UN	\$ 65.320.061
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12924	ELABORACIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENER	UN	\$ 8.562.202
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12928	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.092.810
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12929	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.827.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12930	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 708.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12931	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.137.739
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12932	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.237.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12933	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 4.764.021
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12934	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 279.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12935	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 470.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12936	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.108.660
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12937	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.346.313
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12938	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 461.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12939	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 566.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12940	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.740.570
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12941	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.914.019
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12942	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.740.170
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12943	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 130.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12944	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 717.570
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12945	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 961.401
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12946	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 921.060
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12947	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 360.570
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12948	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 25.347.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12949	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 1.475.719
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12950	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.812.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12951	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 39.143.382
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12952	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.343.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12953	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 938.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12954	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 67.290
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12955	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 723.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12956	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 2.254.812
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12957	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.903.828
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12958	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.634.541
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12959	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.610.265
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12960	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.455.122
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12961	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.823.870
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12962	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.806.258
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12963	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.568.929
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12964	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.819.642
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12965	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 10.568.628
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12966	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.584.670
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12967	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.153.090
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12968	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 504.560
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12969	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 12.129.849
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12970	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 53.506.349
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12971	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12972	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 112.327
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12973	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 11.907.735
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12974	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.885.340
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12975	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.715.970
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12976	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.329.425
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12977	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 950.096
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12978	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 686.749
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12979	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 510.986
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12980	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.163.810
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12981	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.033.710

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/05/2026
 Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
 Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12982	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.980.160
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12983	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 320.110
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12984	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.193.170
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12985	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 232.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12986	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 584.290
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12987	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.750.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12988	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.651.320
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12989	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.185.620
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12990	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.079.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12991	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 861.882
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12992	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.759.286
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12993	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.257.172
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12994	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.730.260
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12995	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 1.300.789
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12996	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 871.199
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12997	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 98.436
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12998	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.935.710
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	12999	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.564.602
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13000	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	KG	\$ 1.753
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13001	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.979.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13002	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 7.140.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13003	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	VIAJE	\$ 2.161.459
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13004	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 22.765.246
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13032	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 36.719.794
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13033	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 44.710.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13035	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.413.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13036	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 800.715
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13037	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 130.226
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13038	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 279.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13039	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 4.748.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13040	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 470.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13041	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 41.055
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13042	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.403.400
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13043	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 1.606.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13044	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 921.060
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13045	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.610.218
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13046	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 797.907
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13047	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.600.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13048	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.677.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13049	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.368.143
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13050	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 4.960.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13051	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 690.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13052	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 447.550
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13053	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.781.696
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13054	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 384.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13055	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 140.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13056	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 384.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13057	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 111.865
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13058	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.011.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13059	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 179.450
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13060	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.584.162
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13061	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 1.201.707
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13062	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 11.016
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13063	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 861.883
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13064	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 609.280
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13065	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 384.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13066	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 261.317
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13067	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 105.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13068	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 35.991
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13069	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13070	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 85.617
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13071	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.624.071
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13072	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.606.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13073	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 63.267
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13074	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 9.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13075	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.079.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13076	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.594.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13077	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 29.870.184
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13078	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.874.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13079	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 42.266.807
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13080	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.662.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13081	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.907.140
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13082	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.427.762
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13083	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 9.639
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13084	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 7.080.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13085	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 8.009.890
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13086	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 818.125
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13087	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.025.071
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13088	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 58.599
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13089	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 52.371

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Insumos
Proyectos específicosAPU
Proyectos específicos

Novedades

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/05/2026

Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026

Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13090	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.271.492
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13091	"CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	\$ 818.125
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13092	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 290.240
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13093	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.059.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13094	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 406.335
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13095	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 345.075
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13096	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 302.513
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13097	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 3.211
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13098	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 174.620
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13099	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 378.132
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13100	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 134.368
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13101	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 136.252
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13102	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 1.728.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13103	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 136.252
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13104	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 350.258
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13105	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 561.681
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13106	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.524
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13107	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 202.446
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13108	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 22.690.766
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13109	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 395.067
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13110	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 109.690
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13111	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 4.140.304
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13112	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 116.120.592
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13113	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 674.730
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13114	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.940.627
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13115	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.538.407
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13116	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 291.048
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13117	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.609.407
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13118	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 277.102
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13119	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 408.634
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13120	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 200.158
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13121	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.676.368
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13122	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.933.543
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13123	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 354.591
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13124	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 28.110
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13126	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.246.388
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13127	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.070.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13128	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUEN	UN	\$ 2.396.896
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13129	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 4.267.408
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13130	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 3.960.388
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13131	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 346.231
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13132	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN/DIA	\$ 1.863.118
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13133	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 18.041.087
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13134	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.464.301
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13135	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 58.658
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13136	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 9.732.831
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13137	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 15.187.791
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13138	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.430.416
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13139	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 10.339.566
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13140	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 21.136.436
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13141	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 4.594
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13142	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.374.274
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13143	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 30.692.136
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13144	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 679.756
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13145	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 33.794.466
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13146	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.872.306
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13147	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 210.155
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13148	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.493.432
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13149	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.605.690
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13150	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 40.568.286
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13151	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 319.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13152	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 44.887.345
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13153	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 9.248.257
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13154	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 12.059.418
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13155	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 16.707.880
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13156	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 573.968
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13157	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 32.388.967
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13158	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 14.596
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13159	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 74.253.438
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13160	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.578.578
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13161	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 50.494.470
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13162	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.770
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13163	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.321.781
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13164	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 230.644
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13165	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.310.207
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13166	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 316.087
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13167	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 468.022
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13168	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 414.571
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13169	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 755.723
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13170	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 8.275.333

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13171	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 622.186
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13172	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.522
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13173	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 5.315.803
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13174	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 14.464
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13175	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	ML	\$ 2.858.453
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13176	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 10.488
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13177	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 12.788
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13178	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.848.097
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13179	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 11.488
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13180	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 13.738
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13181	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 1.916.869
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13182	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 14.109.256
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13183	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 234.489
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13184	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 6.315.921
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13185	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 12.814.760
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13186	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.384.678
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13187	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 5.082.326
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13209	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 90.685.309
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13210	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 58.342.996
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13211	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 4.185.476
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13212	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 13.380.480
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13213	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	UN	\$ 2.029.322
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13214	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - BANCA EN CONCRE	UN	\$ 2.268.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13215	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - BLOQUEO Y TRANS	UN	\$ 3.403.313
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13216	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - rejilla de piso metal	UN	\$ 31.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13217	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - BENTONITA SODIC	KG	\$ 4.192
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13218	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Cinta tipo Hypalon	ML	\$ 188.085
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13219	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - POLIESTIRENO DE A	M3	\$ 194.554
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13220	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - MANGUERA DE PO	ML	\$ 1.278
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13252	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Línea de vida vertic	UN	\$ 357.067
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13253	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Mortero de reparac	UN	\$ 177.697
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13254	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.6	UN	\$ 75.263
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13255	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Arandela Plana Galv	UN	\$ 529
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13256	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.4	UN	\$ 39.545
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13257	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Arandela Plana Galv	UN	\$ 428
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13258	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.30	UN	\$ 17.029
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13259	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Arandela Plana Galv	UN	\$ 209
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13262	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	Km-Car	\$ 366.520
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13263	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	Km-Car	\$ 418.880
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13264	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 86
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13265	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 62
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13266	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 19.935
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13267	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 15.074
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13268	Diagnóstico y determinación de estado de infraestruc	M2	\$ 17.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13282	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 202.181
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13283	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 60.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13284	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	M2	\$ 30.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13285	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 60.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13286	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 60.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13287	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 65.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13288	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	ML	\$ 136.665
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13289	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Junta de neopreno	ML	\$ 969.505
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13290	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Labio polimérico 3c	ML	\$ 3.395.753
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13291	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Concreto fluido sin	KG	\$ 3.815
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13292	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Prueba de carga de	GLB	\$ 92.106.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13301	AVENIDA CONTADOR (CL 134) - Pasador de Acero 6	UN	\$ 780.467
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13304	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20%	M3-KM	\$ 1.844
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13305	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20%	M3-KM	\$ 2.108
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13316	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 31.654.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13317	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AL	UN	\$ 3.248.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13335	SEPARADOR DE CARRIL REBASABLE 40cm x 15cm x 4	UN	\$ 17.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13380	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	UN	\$ 312.375
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13381	PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICADO EN LA CAR	ML	\$ 349.108
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13390	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	MES	\$ 87.375.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13391	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	ML	\$ 3.756.043
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13392	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	ML	\$ 6.696.058
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13446	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	UN	\$ 2.113.031
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13447	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PAI	GLB	\$ 10.115.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13479	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 61.285.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13480	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 789.467
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13481	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 872.741
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13482	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.611.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13483	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.025.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13484	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 630.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13485	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13486	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 28.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13487	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13488	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13489	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	M3	\$ 605.710
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13490	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.500

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13491	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 8.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13492	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13493	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13494	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13495	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13496	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 8.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13497	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 11.391.037
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13498	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 196.978
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13499	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 16.431.520
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13500	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 205.932
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13501	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 13.543.152
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13502	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 225.724
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13503	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 17.435.404
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13504	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 313.375
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13505	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 16.438.422
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13506	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 284.886
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13507	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 18.912.432
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13508	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 345.890
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13509	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 189.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13510	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 508
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13511	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.051
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13512	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	ML	\$ 21.128
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13526	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 100.490
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13527	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 2.188.235
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13528	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 3.408.342
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13529	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 11.681.014
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13530	PROYECTO DE INSERCIÓN URBANA DEL REGIOTRAM	UN	\$ 4.574.483
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13552	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	ML	\$ 1.976.590
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13553	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	ML	\$ 1.155.602
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13554	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 1.839.667
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13555	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 1.671.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13556	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	M2	\$ 173.502
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13557	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	M2	\$ 194.730
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13558	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 328.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13559	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 86.501
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13560	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	ML	\$ 1.203
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13561	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 1.785.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13562	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLC	UN	\$ 1.785.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13563	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	GLB	\$ 18.474.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13591	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 53.127.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13592	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 57.181.902
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13593	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	MES	\$ 47.481.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13594	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 9.862.794
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13595	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 10.039.159
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13596	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 9.233.018
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13597	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 4.480.656
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13598	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 7.855.747
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13599	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 3.876.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13600	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 5.047.138
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13601	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 3.109.478
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13602	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 6.283.116
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13603	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 2.176.603
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13604	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 7.069.338
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13605	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 2.297.423
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13606	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 7.855.747
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13607	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S/	ML	\$ 3.866.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13617	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	M2	\$ 34.666
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13618	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	GLB	\$ 15.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13619	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 42.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13620	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 833
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13621	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	DIA	\$ 1.130.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13622	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	GLB	\$ 9.895.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13623	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 511.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13624	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	ML	\$ 511.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13625	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 1.399.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13626	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 1.182.634
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13627	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 81.540
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13628	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	UN	\$ 76.891
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13629	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 61.380.496
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13630	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 8.011.846
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13631	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 2.581.323
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13632	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 86.675.329
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13633	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 74.800.962
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13634	BY D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICL	Hectárea	\$ 53.126.342
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13635	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICL	KG-KM	\$ 3
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13636	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICL	M2	\$ 13.063
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13637	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICL	ML	\$ 434.393
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13638	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 19.232
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13639	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 3.359.370
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13640	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 38.000

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13641	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 114.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13642	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 2.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13643	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	M2	\$ 535.302
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13644	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 151.455
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13645	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 115.128
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13646	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 69.258
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13647	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 89.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13648	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 19.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13649	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	KG	\$ 7.763
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13650	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 841.330
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13651	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 2.550
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13652	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 2.617
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13653	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 415.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13654	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 212.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13655	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 140.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13656	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 79.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13657	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 3.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13658	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 540.260
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13659	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 565.320
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13660	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 672.350
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13661	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 66.997
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13662	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 38.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13663	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 618.005
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13664	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.157.381
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13665	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 405.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13666	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.689.862
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13667	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 282.183
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13668	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 425.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13669	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 49.529
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13670	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 714.989
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13671	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 913.047
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13672	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.890.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13673	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 235.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13674	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 131.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13675	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	KG	\$ 3.804
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13676	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 878.149
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13677	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 360.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13678	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 81.659
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13680	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 270.629
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13681	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 40.033
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13682	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 24.227.261
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13683	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.480.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13684	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 14.837.872
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13685	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.558.894
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13686	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 8.027.029
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13687	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 2.109.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13688	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 169.589
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13689	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 272.021
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13690	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 73.008
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13691	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 491.331
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13692	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	M2	\$ 22.421
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13693	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.901.926
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13694	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 10.777.578
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13695	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 207.075
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13696	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.263.788
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13697	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 8.648.812
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13698	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 34.531.552
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13699	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 7.416.073
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13700	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 683.282
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13701	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 7.416.073
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13702	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	ML	\$ 5.077.877
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13703	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 163.826
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13704	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 9.546.062
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13705	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 6.795.892
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13706	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.798.326
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13707	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 11.330.680
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13708	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.619.619
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13709	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 9.327.735
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13710	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 14.038.957
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13711	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 3.867.057
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13712	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 669.940
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13713	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 7.255.851
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13714	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.114.464
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13715	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 746.613
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13716	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.550.376
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13717	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.198.625
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13718	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 314.760
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13719	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 15.182.099
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13720	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 440.171
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13721	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 12.869.485

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
[Ver resumen de fechas de publicación y ajustes](#)

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13722	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 680.091
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13723	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 5.061.116
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13724	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 128.832
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13725	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 80.584
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13726	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 5.827.542
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13727	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.142.973
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13728	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 445.656
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13729	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 793.721
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13730	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 435.596
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13731	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.552.024
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13732	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 4.466.598
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13733	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 100.749
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13734	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 13.370.310
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13735	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.101.199
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13736	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 7.770.029
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13737	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 5.055.604
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13738	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 482.325
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13739	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.388.408
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13740	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 2.417.011
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13741	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.416.337
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13742	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 224.161
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13743	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 13.013
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13744	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 229.304
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13745	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 108.123
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13746	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	KG	\$ 24.547
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13747	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 6.273
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13748	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 167.425
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13749	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 97.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13750	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 12.053
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13751	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 76.699
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13752	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 151.425
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13753	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 579.844
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13754	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 638.792
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13755	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 444.811
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13756	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 709.885
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13757	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 900.067
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13758	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 38.359.830
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13759	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAM	UN	\$ 1.955.803
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13760	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 5.888.844
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13761	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 6.971.660
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13762	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 6.971.660
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13763	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 9.002.732
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13764	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.733.205
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13765	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 14.753.096
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13766	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 52.340.365
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13767	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 9.746.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13768	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.370.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13769	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.995.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13770	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 9.871.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13771	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 8.621.550
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13772	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.620.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13773	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 8.019.779
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13774	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 9.946.997
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13775	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 8.821.756
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13776	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 12.245.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13777	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.363.710
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13778	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 28.113.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13779	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 19.367.250
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13780	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 4.478.208
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13781	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 4.188.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13782	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.948.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13783	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 10.620.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13784	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 3.601.095
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13785	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 2.309.076
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13786	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 6.185.025
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13787	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	UN	\$ 7.434.525
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13788	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 2.748.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13789	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 3.500.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13790	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 7.500.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13791	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 1.700.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13792	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 5.200.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13793	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 6.654.260
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13794	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 9.127.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13795	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 3.299.870
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13796	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 5.096.880
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13797	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 17.414.440
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13798	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIV	UN	\$ 330.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13799	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIV	UN	\$ 3.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13800	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIV	UN	\$ 333.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13801	Inventario y diagnóstico a nivel de red - Determinación	Km-Car	\$ 142.800

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Insumos Proyectos específicos

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Grupo de base de datos	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13802	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 8.169.364
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13803	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 416.650
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13804	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 5.703.950
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13805	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 12.712.462
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13806	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 3.017.673
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13807	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 416.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13808	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	GLB	\$ 4.870.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13809	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 49.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13810	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M2	\$ 81.780
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13811	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 89.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13812	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 427.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13813	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.930.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13814	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.320.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13815	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 52.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13816	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 21.450
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13817	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 99.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13818	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.010.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13819	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 61.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13820	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 335.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13821	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 197.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13822	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 245.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13823	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.990.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13824	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 150.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13825	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M3	\$ 115.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13826	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M3	\$ 31.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13827	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M3	\$ 31.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13828	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	M3	\$ 101.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13829	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 5.200.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13830	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	GLB	\$ 6.900.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13831	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 31.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13832	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	ML	\$ 31.940
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13833	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 3.600.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13834	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 1.900.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13835	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 103.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13836	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 289.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	13837	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUD	UN	\$ 190.300

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insумos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, lo insumos principales de estos APU's no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	4411	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6"X4" (SUMINISTRO E IN	UN	\$ 339.926
Antiguo	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6196	PISOS EN TABILLA DE MADERA TECA TIPO DECK. SI	M2	\$ 348.267
Antiguo	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTOS ESPECIFICOS	6270	LÁMINAS PLATINA DE FIBRA DE CARBONO PARA RE	ML	\$ 337.161
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la c	9081	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la cons	UN	\$ 60.836
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	Factibilidad, estudios y diseños para la c	9083	Proyecto factibilidad, estudios y diseños para la cons	KG	\$ 7.947
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9157	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	ML	\$ 42.163
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9161	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	ML	\$ 963.362
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9171	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 391.367
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9175	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 263.431
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9176	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 501.030
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9177	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	ML	\$ 63.088
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9178	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 144.158
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9179	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 11.181.357
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9181	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 217.727
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y F	9184	CICLOPARQUEADERO PORTAL SUR Y PORTAL SUBA	UN	\$ 4.053.232
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9547	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	\$ 708.007
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9548	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	\$ 884.412
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9549	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	\$ 1.163.250
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9550	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	\$ 1.103.235
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9552	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	UN	\$ 117.365
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9554	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3-KM	\$ 1.800
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9555	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	\$ 1.649.215
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9556	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	\$ 1.892.130
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9557	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	\$ 2.148.515
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9558	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	\$ 2.237.980
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9559	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	\$ 1.437.554
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9560	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	\$ 27.257
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ProyectoEjecución de las obras y activi	9562	EJECUCIÓN DE OBRAS Y ACTIVIDADES COMPLEMEN	M2	\$ 2.484
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9566	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCR	UN	\$ 1.563.672
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9567	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Reconstrucción de	M3	\$ 1.005.308
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9568	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BOLDARDO METALI	UN	\$ 302.998
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9569	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PAPELERA DOBLE E	UN	\$ 1.573.968
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9570	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - GEOMEMBRANA LI	M2	\$ 19.895
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9571	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - 10 DUCTOS D=4" f	ML	\$ 295.272
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9572	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Recubrimiento de f	UN	\$ 11.538
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9574	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PUENTE DE ADHER	M2	\$ 119.487
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9575	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - DESMONTE DE BA	ML	\$ 25.070
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9576	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SANDBLASTING, IN	ML	\$ 63.293
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9577	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	\$ 205.113
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9578	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	\$ 729.141
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9580	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	M3	\$ 177.750
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9583	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	ML	\$ 26.235
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INE	9584	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SITIOS INESTABLES EN E	UN	\$ 1.495.018
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9593	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.710.094
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9594	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.442.497
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9595	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.615.015
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9596	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.063.721
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9597	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.983.763
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9598	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.098.009
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9599	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.794.434
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9600	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.832.619
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9601	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.965.151
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9602	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 713.579
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9603	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.228.198
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9604	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.243.129
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9605	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.742.867
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9606	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.993.580
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9607	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 10.751.929
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9608	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 17.751.074
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9609	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.767.971
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9610	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.336.391
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9611	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 4.985.288
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9612	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 12.313.150
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9613	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 355.823
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9614	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 53.689.650
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9615	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 549.265
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9616	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.342.057
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9617	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 583.820
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9618	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.485.072
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9619	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 467.229
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9620	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 641.199
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9621	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 571.969
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9622	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 62.877
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9623	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.745.511
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9624	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.942.834
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9625	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.211.041
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9626	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 723.280
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9627	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 12.091.036
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9628	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 248.598
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9629	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 926.770
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9630	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 1.019.691
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9631	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 455.349
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9632	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 478.268
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9633	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.068.641
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9634	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 25.490.764
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9635	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 1.565.789

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9636	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.449.173
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9637	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.911.511
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9638	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.032.910
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9639	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 40.796.335
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9640	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 101.913
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9641	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 733.141
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9642	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 510.270
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9643	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.696.029
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9644	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.148.069
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9645	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.198.741
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9646	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.361.079
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9647	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 325.639
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9648	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.355.338
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9649	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 237.579
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9650	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 256.619
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9651	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 931.633
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9652	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 706.883
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9653	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.337.747
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9654	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 589.819
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9655	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 1.918.399
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9656	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 2.745.380
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9657	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 6.279.680
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9658	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 3.113.775
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9659	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 883.770
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9660	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.831.279
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9661	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 8.329.165
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9662	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 5.135.369
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9663	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 907.737
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9664	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 680.031
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9665	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 9.237.698
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9666	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 4.861.307
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9667	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 855.781
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9668	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 669.369
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9669	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 990.283
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9670	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 984.614
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9671	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	TON-M	\$ 3.213
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9672	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 923.707
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9673	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M2	\$ 3.140
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9674	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 4.025.766
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9675	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 7.988.010
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9676	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	dm3	\$ 83.730
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9677	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	ML	\$ 7.260.091
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9678	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 832.733
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9679	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 832.396
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9680	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 187.319
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9681	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	UN	\$ 27.088.164
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9682	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL	M3	\$ 246.048
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9694	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	M3	\$ 1.365.139
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9695	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	M2	\$ 226.963
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9696	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	UN	\$ 164.884
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9697	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	UN	\$ 2.790.334
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9698	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	M3	\$ 1.115.483
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9700	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	UN	\$ 650.550
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9701	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	UN	\$ 498.206
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	9702	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL PUENTE VEHICULAR	KG	\$ 20.587
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9712	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 44.710.900
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9713	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 36.719.794
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9714	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 664.658
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9715	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.413.300
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9716	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 800.715
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9717	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 130.226
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9718	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 4.814.637
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9719	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 1.728.370
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9720	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 4.839.539
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9721	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 867.270
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9722	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M3	\$ 957.328
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9723	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M3	\$ 884.758
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9724	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 225.905
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9725	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 1.201.707
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9726	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 35.991
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9727	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 384.176
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9728	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 29.870.184
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9729	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 42.266.807
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9730	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 4.576
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9731	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 60.357
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9732	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 52.371
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9733	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 445.368
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9734	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 290.240
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9735	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 177.600
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9736	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 406.335
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9737	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 152.911
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9738	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 345.075
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9739	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 3.211
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9740	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 174.620
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9741	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 355.823
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9742	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 345.075

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APUs no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9743	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 549.265
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9744	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 52.360
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9745	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.472.780
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9746	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 378.132
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9747	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 925.242
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9748	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 1.728.300
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9749	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.612.123
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9750	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 561.681
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9751	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 350.258
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9752	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.755.293
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9753	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.400.156
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9754	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M3	\$ 1.022.375
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9755	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 109.690
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9756	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 22.690.766
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9757	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.071.987
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9758	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M3	\$ 1.369.199
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9759	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 116.120.592
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9760	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 740.250
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9761	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 766.169
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9762	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.802.160
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9763	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 291.048
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9764	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 160.453
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9765	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 277.102
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9766	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 408.634
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9767	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.041.473
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9768	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.933.543
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9769	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 354.591
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9770	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 28.110
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9771	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.598.212
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9772	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.396.896
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9773	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.112.696
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9774	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 888.771
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9775	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 18.041.087
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9776	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 58.658
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9777	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.863.318
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9778	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 726.358
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9779	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 263.969
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9780	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 4.594
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9781	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.374.274
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9782	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 679.756
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9783	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 541.218
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9784	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 243.977
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9785	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 262.929
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9786	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 210.155
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9787	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 337.981
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9788	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	M2	\$ 319.002
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9789	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 904.290
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9790	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 9.842
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9791	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 8.289
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9792	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 166.999
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9793	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.694.296
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9794	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.491.461
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9795	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 329.387
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9796	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 573.968
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9797	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 134.368
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9798	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 32.388.967
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9799	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 136.252
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9800	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 46.617
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9801	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 14.596
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9802	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 136.252
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9803	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 74.253.438
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9804	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 11.524
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9805	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 50.494.470
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9806	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.578.578
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9807	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 666.370
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9808	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.770
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9809	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 202.446
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9810	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.321.781
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9811	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 230.644
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9812	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.310.207
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9813	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 395.067
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9814	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 4.140.304
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9815	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 468.022
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9816	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 90.449
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9817	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 316.087
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9818	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.940.627
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9819	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.538.407
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9820	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 6.609.407
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9821	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 200.158
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9822	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 83.815
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9823	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.676.368
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9824	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.113.768
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9825	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.225.623
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9826	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 755.723
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9827	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.246.388
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9828	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 414.571

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9829	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 4.267.408
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9830	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 8.275.333
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9831	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.960.388
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9832	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 622.186
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9833	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 346.231
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9834	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.464.301
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9835	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 11.522
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9836	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 9.732.831
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9837	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 12.014.356
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9838	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 5.315.803
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9839	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 15.187.791
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9840	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 6.430.416
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9841	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 10.182
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9842	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 14.464
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9843	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 10.339.566
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9844	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 93.061
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9845	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 2.858.453
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9846	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 7.124.932
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9847	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 10.488
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9848	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.039.682
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9849	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 12.788
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9850	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.300.714
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9851	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.848.097
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9852	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 11.488
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9853	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 832.736
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9854	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 8.066
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9855	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 21.136.436
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9856	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 30.692.136
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9857	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 13.738
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9858	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.916.869
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9859	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 8.306.941
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9860	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 33.794.466
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9861	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 14.109.256
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9862	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.872.306
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9863	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 3.907.057
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9864	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 1.090.943
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9865	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.493.432
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9866	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 234.489
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9867	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 6.315.921
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9868	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 6.605.690
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9869	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.728.700
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9870	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 12.814.760
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9871	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 40.568.286
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9872	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.654.544
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9873	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.384.678
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9874	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 44.887.345
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9875	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 19.238
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9876	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 9.248.257
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9877	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 5.082.326
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9878	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 25.414
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9879	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 16.707.880
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9880	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 863.666
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9881	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 12.059.418
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9882	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 6.813
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9883	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.696.319
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9884	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 20.038
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9885	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 33.982
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9886	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.445.008
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9887	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 23.582
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9888	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 11.826.152
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9889	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 1.615.064
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	9890	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	ML	\$ 50.423
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9908	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 90.685.309
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9909	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 58.342.996
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9910	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 4.185.476
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9911	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 13.380.480
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN	9912	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENTE	UN	\$ 2.029.322
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9913	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BLOQUEO Y TRANSITO	UN	\$ 3.403.313
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9914	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - BANCA EN CONCRETO	UN	\$ 2.463.377
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9915	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	UN	\$ 42.992
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9916	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - PILOTE PREEXCAVADO	M3	\$ 2.133.301
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9917	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	ML	\$ 215.363
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9918	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Retiro de tirantes y	M2	\$ 173.247
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9919	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Concreto 28 MPa	M3	\$ 1.210.632
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9920	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	ML	\$ 4.130
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9921	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	M3	\$ 326.264
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	9922	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Suministro e instalación	ML	\$ 3.991
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10001	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Mortero de reparación	M3	\$ 10.915.143
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10002	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.4	UN	\$ 61.504
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10003	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=3/4" AST	UN	\$ 5.378
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10004	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.2	UN	\$ 34.652
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10005	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=5/8" AST	UN	\$ 4.318
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10006	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.3	UN	\$ 49.086
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10007	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.3	UN	\$ 28.784
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10008	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Tuerca Ø=1/2" AST	UN	\$ 3.370
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10009	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=1/2"x 0.6	UN	\$ 45.813

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10010	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=5/8"x 0.3	UN	\$ 47.306
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10011	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Varilla Ø=3/4"x 0.5	UN	\$ 70.987
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10023	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	Km-Car	\$ 366.520
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10024	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	Km-Car	\$ 418.880
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10025	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 86
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10026	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 62
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10027	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 19.935
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10028	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 15.074
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10029	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 17.850
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10033	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	M2	\$ 52.859
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10034	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	KM	\$ 7.504
Nuevo DTINI	PROYECTO ESPECÍFICO	Diagnóstico y determinación de estado	10035	Diagnóstico y determinación de estado de infraestructura	KM	\$ 5.003
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10053	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA	UN	\$ 215.011
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10054	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA	UN	\$ 60.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10055	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA	M2	\$ 30.002
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10056	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA	UN	\$ 60.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10057	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA	UN	\$ 60.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10058	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA	UN	\$ 65.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10059	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA	ML	\$ 136.665
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10060	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Línea de vida vertical	UN	\$ 357.067
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10061	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Junta de neopreno	ML	\$ 4.736.868
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10062	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Icopor 10cm x 10cm	ML	\$ 8.041
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10063	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Estiropor h=1.2m.	M2	\$ 364.685
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10064	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Prueba de carga de	GLB	\$ 99.229.982
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10073	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - Pasador de Acero 6	UN	\$ 1.248.295
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	10080	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 1.844
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	10081	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 2.108
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	10085	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	KG	\$ 96
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	10086	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 5.784
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	10087	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3-KM	\$ 5.017
Nuevo DTC	PROYECTO ESPECÍFICO	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	10093	PROCESO DE CONSTRUCCIÓN MENOR CUANTÍA 20	M3	\$ 14.376
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10212	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA	UN	\$ 31.654.000
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN	10213	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA	UN	\$ 3.248.700
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10219	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "FRENTE D	UN	\$ 61.261
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10220	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "FRENTE IZ	UN	\$ 61.261
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10221	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "IZQUIERD	UN	\$ 50.541
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10222	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "DERECHA	UN	\$ 50.541
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10223	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - FLECHA "DOBLE GI	UN	\$ 76.576
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10224	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - DEMARCACIÓN UI	ML	\$ 45.946
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10225	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SEPARADOR DE CA	ML	\$ 35.834
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10227	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - SUBBASE GRANUL	M3	\$ 180.202
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10228	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 8" x 8" RI	UN	\$ 958.424
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10229	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 6" x 6" RI	UN	\$ 398.723
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10230	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 12" x 12"	UN	\$ 2.441.847
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10231	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 8" x 6" RI	UN	\$ 813.792
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10232	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TEE PEAD 6" x 4" RI	UN	\$ 493.726
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10233	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 966.612
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10234	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 419.809
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10235	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 239.991
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10236	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 68.890
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10237	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 598.970
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10238	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - REDUCCIÓN PEAD	UN	\$ 1.314.831
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10239	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 12" x 1	UN	\$ 1.741.139
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10240	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - EMPATE PARA TUB	UN	\$ 303.277
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10241	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 12" x 1	UN	\$ 2.229.886
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10242	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 8" x 9	UN	\$ 739.854
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10243	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - CODO PEAD 4" x 9	UN	\$ 163.766
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	AVENIDA CONTADOR (CL. 134)	10244	AVENIDA CONTADOR (CL. 134) - TUBERÍA PEAD D=	ML	\$ 864.022
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	10278	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	UN	\$ 344.206
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICA	10279	PROYECTO PUENTE LA VIRGEN UBICADO EN LA CA	ML	\$ 349.108
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	10305	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	M3	\$ 2.133.999
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	10306	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	TON-M	\$ 3.317
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	10307	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	ML	\$ 4.101.482
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	10308	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	ML	\$ 7.129.697
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	10379	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	UN	\$ 2.227.178
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	10380	CONSTRUCCION DE PILOTES PARA REVISION DE PA	UN	\$ 14.158.280
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10421	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 61.837.540
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	10422	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 354.346
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10423	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 897.614
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	10424	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 246.306
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10425	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 974.675
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10426	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 2.710.658
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10427	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 3.147.796
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10428	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 684.871
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10429	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 220.203
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10430	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 233.363
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10431	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 220.203
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10432	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 220.203
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10433	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	M3	\$ 626.446
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10434	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 56.760
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10435	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 62.260
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10436	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 57.573
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10437	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 57.760
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10438	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 56.460
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10439	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 54.260
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	10440	PROYECTO DE INSECCION URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 55.073

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10441	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 11.555.053
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10442	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 11.905.680
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10443	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 16.955.117
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10444	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 14.086.541
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10445	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 18.066.444
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10446	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 17.040.973
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10447	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 19.575.987
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10448	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 242.996
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10449	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	ML	\$ 47.621
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10450	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 54.921
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10451	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 105.166
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10452	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 129.885
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10453	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 158.831
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL	10523	PASO PEATONAL DE LA AV 15 CON CL 151, COSTAD	GLB	\$ 31.046.725
Nuevo DTP	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DES	10524	CONSTRUCCIÓN INTERSECCIÓN A DESNIVEL PUENT	M2	\$ 100.490
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10525	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 2.188.235
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10526	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 3.408.342
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10527	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 11.681.014
Nuevo STED	PROYECTO ESPECÍFICO	PROYECTO DE INSECCION URBANA DE	10528	PROYECTO DE INSECCIÓN URBANA DEL REGIOTRAN	UN	\$ 4.574.483
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10578	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	KG	\$ 12.597
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10579	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 193.850
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10580	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	ML	\$ 2.054.775
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10581	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	ML	\$ 81.816
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10582	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 1.929.623
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10583	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 1.769.553
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10584	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	M2	\$ 205.266
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10585	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	M2	\$ 226.498
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10586	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 339.896
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10587	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 136.328
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10588	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 531.498
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10589	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 319.786
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10590	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 3.570.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN	10591	ESTUDIOS Y DISEÑOS DE LA CONEXIÓN DE LA CICLO	UN	\$ 51.050
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR	10593	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	M2	\$ 126.870
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR	10594	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	KG	\$ 23.089
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBR	10595	PUENTE DE LOS ANDES Y DEMÁS OBRAS COMPLEM	GLB	\$ 18.474.750
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10615	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	TON-M	\$ 3.338
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10616	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 56.038.814
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10617	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 60.756.150
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10618	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	M3	\$ 1.660.078
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10619	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 10.014.992
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES	10620	AMPLIACIÓN DE LAS INTERSECCIONES DE LA AVENI	UN	\$ 10.199.443
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10621	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 13.896.231
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10622	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 11.841.376
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10623	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 8.258.951
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10624	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 8.591.118
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10625	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 9.502.360
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN	10626	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. S	ML	\$ 11.883.666
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10640	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M2	\$ 60.404
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10641	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 25.652
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10642	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 906.375
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10643	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 974.041
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10644	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	GLB	\$ 12.156.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10645	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 876.171
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10646	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 14.850.426
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10647	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 804.372
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10648	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 610.911
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10649	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	ML	\$ 511.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10650	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M3	\$ 476.051
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10651	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 5.218.398
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10652	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 3.473.513
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10653	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 285.574
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10654	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M2	\$ 2.767
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10655	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M2	\$ 70.090
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10656	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 81.540
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10657	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	UN	\$ 76.891
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10658	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 61.380.496
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10659	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 8.011.846
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10660	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 2.581.323
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10661	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 86.675.329
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10662	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 74.800.962
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10663	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	Hectárea	\$ 53.126.342
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10664	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	KG	\$ 25.441
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10665	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	M2	\$ 29.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10666	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	KG	\$ 25.544
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	E Y D PARA LA CONSTRUCCION DEL PU	10667	E Y D PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHIC	ML	\$ 434.393
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10668	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 121.199
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10669	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 4.578
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10670	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 444.976
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10671	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 529.816
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10672	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 53.147
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10673	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 177.209
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10674	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 174.264
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10675	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 279.146
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10676	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 189.242
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10677	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 692.834

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10678	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 136.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10679	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 7.350
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10680	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 8.224.796
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10681	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 154.637
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10682	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.364.549
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10683	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 8.456.167
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10684	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 131.657
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10685	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	KG	\$ 25.187
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10686	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 73.344
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10687	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 152.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10688	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 52.360
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10689	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 120.236
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10690	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 50.236
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10691	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 217.281
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10692	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 7.493
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10693	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 12.032
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10694	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 18.853.942
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10695	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 846.859
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10696	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.041.243
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10697	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 121.182
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10698	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 46.488
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10699	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.887.379
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10700	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 490.147
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10701	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 570.829
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10702	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M3	\$ 884.763
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10703	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M3	\$ 957.330
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10704	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 91.755
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10705	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 113.208
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10706	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 623.715
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10707	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.322.413
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10708	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 411.229
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10709	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.857.772
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10710	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 19.239
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10711	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 287.712
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10712	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 677.879
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10713	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 62.877
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10714	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 720.518
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10715	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 941.107
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10716	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.058.820
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10717	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 167.002
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10718	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.694.296
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10719	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 9.718.779
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10720	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.086.826
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10721	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 25.573
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10722	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 91.182
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10723	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 318.049
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10724	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M3	\$ 854.217
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10725	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 302
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10726	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 7.868
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10727	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.681.390
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10728	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 248.693
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10729	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 541.762
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10730	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 883.859
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10731	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 33.982
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10732	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 477.693
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10733	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 502.476
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10734	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 116.281
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10735	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 867.269
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10736	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 455.349
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10737	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 560.724
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10738	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.051.530
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10739	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.630.290
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10741	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 5.691.226
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10742	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.596.631
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10743	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 467.621
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10744	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 24.955.233
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10745	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 573.208
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10746	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 580.160
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10747	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 444.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10748	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.937.909
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10749	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 15.836.473
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10750	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 467.608
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10751	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 619.332
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10752	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.604.982
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10753	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 8.484.338
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10754	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 535.234
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10755	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 715.904
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10756	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 185.790
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10757	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 312.717
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10758	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 6.060.644
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10760	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 538.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10762	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M3	\$ 8.249
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10763	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.906.068
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10764	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 163.203
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10765	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 185.916
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10766	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M3	\$ 485.098

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10767	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.934.694
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10768	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 10.863.101
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10769	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 243.054
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10770	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 371.959
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10771	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 2.790.301
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10772	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.721.097
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10773	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 22.421
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10774	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 9.106.121
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10775	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 36.401.928
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10776	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.179.830
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10777	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.064.907
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10778	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 688.215
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10779	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 70.672
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10780	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 10.048.686
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10781	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 46.052
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10782	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 7.278.904
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10783	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 5.255.635
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10784	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.197.911
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10785	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 544.964
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10786	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 571.936
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10787	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.076.928
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10788	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 11.972.074
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10789	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 9.830.359
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10790	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 11.941.563
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10791	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 15.215.355
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10792	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 14.541.581
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10793	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.324.366
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10794	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 705.430
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10795	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.866.393
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10796	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	HR	\$ 409.813
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10797	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 7.713.160
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10798	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.571.773
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10799	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 185.022
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10800	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 305.149
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10801	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 814.751
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10802	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 138.138
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10803	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 335.340
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10804	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	VIAJE	\$ 320.460
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10805	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.612.074
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10806	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 213.436
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10807	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 330.205
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10808	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.655.934
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10809	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 320.944
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10810	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 463.215
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10811	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 161.141
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10812	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 15.708.831
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10813	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M3	\$ 1.532.270
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10814	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 147.104
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10815	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 703.135
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10816	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 13.372.109
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10817	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 512.971
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10818	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 2.618
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10819	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.976.890
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10820	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.624.424
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10821	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M3	\$ 839.685
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10822	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 101.100
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10823	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 161.141
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10824	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 140.991
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10825	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 5.563.740
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10826	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 545.604
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10827	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.285.012
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10828	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 6.330.166
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10829	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.131.464
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10830	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 857.630
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10831	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 142.893
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10832	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 658.903
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10833	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 160.155
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10834	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 451.271
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10835	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 136.303
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10836	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 209.546
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10837	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 858.644
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10838	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 317.049
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10839	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 305.741
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10840	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 271.228
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10841	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.600.282
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10842	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.328.360
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10844	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 461.515
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10845	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.834.261
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10846	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 466.239
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10847	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.030.021
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10848	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.611.424
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10849	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 6.511.180
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10850	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 4.512.686
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10851	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.202.110
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10852	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 3.009.333
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10853	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.794.104

Precios de referencia



Clic para ir al inicio	Insumos Proyectos específicos	APU Proyectos específicos	Novedades
------------------------	----------------------------------	------------------------------	-----------

Análisis de Precios Unitarios - APU Proyectos específicos

Nota: Los análisis de precios unitarios (APU) que hacen parte del capítulo "PROYECTO ESPECÍFICO" y aquellos que en su descripción hagan referencia al nombre particular de un proyecto, podrán utilizarse exclusivamente en el mencionado proyecto para el cual fueron estructurados, toda vez que obedecen a sus respectivas condiciones y/o particularidades. Por su naturaleza, los insumos principales de estos APU no son objeto de actualización mediante los estudios de mercado que adelante el IDU por no hacer parte de la generalidad.

Fecha de publicación: 29/05/2026
Fecha del último ajuste parcial: 29/05/2026
Ver resumen de fechas de publicación y ajustes

Origen	Capítulo	Subcapítulo	Código	Nombre	UM	Valor
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10854	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 13.844.969
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10855	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.183.311
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10856	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 8.267.299
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10857	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 523.021
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10858	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.469.034
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10859	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 6.028.672
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10860	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 10.478.487
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10861	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 231.760
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10862	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	M2	\$ 53.494
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10863	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 1.732.684
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10864	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 239.957
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10865	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 9.743.709
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10866	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 782.155
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10867	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 76.529
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10868	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 202.073
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10869	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 630.492
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10870	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 704.639
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10871	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 87.118
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10872	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 495.459
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10873	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 811.113
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10874	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 490.923
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10875	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 939.274
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10876	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 2.066.501
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10877	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 39.486.216
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10878	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 24.950
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10879	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	ML	\$ 7.832.459
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD	10880	TERMINACIÓN TRONCAL AV CIUDAD DE CALI TRAN	UN	\$ 196.227
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINC	10881	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 318.160.023
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINC	10882	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA	GLB	\$ 173.787.462
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINC	10883	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 6.970.300
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINC	10884	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 9.443.340
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINC	10885	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 3.615.910
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINC	10886	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 5.412.920
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINC	10887	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE	UN	\$ 18.362.560
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADEROS EN INSTITUCIO	10889	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIV	UN	\$ 422.794
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADEROS EN INSTITUCIO	10890	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIV	UN	\$ 425.869
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	CICLOPARQUEADEROS EN INSTITUCIO	10891	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIV	UN	\$ 410.196
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV.	10892	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 8.307.848
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV.	10893	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 555.134
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV.	10894	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 5.842.434
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV.	10895	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 12.712.462
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV.	10896	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 3.017.673
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV.	10897	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE C	UN	\$ 416.500
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10898	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	GLB	\$ 4.870.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10899	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	ML	\$ 49.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10900	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	M2	\$ 81.780
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10901	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	ML	\$ 89.900
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10902	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	ML	\$ 427.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10903	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 1.930.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10904	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 1.320.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10905	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	ML	\$ 52.720
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10906	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	ML	\$ 21.450
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10907	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 99.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10908	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 1.010.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10909	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 61.800
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10910	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 335.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10911	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 197.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10912	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 245.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10913	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 1.990.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10914	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 150.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10915	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	M3	\$ 115.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10916	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	M3	\$ 31.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10917	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	M3	\$ 31.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10918	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	M3	\$ 101.200
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10919	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 5.200.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10920	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	GLB	\$ 6.900.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10921	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	ML	\$ 31.600
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10922	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	ML	\$ 31.940
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10923	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 3.600.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10924	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 1.900.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10925	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 103.000
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10926	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 289.700
Demanda	PROYECTO ESPECÍFICO	TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN	10927	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIU	UN	\$ 190.300

3

Clic para ir al inicio

	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
19/01/2026	Demanda	Insumo	8292	TARIFA JORNAL - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE P	JR	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	9114	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (NO INCLUYE FACTOR DE F	MES	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	9472	TARIFA MES - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRES	MES	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	9538	TARIFA HORA - PROFESIONAL CATEGORÍA 8 (INCLUYE FACTOR DE PRI	HR	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	10203	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. Incl. formato de encuesta de	UN	Eliminado
19/01/2026	Demanda	Insumo	7983	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	7989	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	8102	TARIFA MES OPERADOR EQUIPO (INCLUYE FACTOR DE PRESTACIONES	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	8297	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	8324	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9164	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9165	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9166	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9167	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9168	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9456	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONE	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	9497	TARIFA HORA - PERSONAL DE OBRA - AYUDANTE - HORARIO NOCTUI	HR	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12781	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12782	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12783	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12784	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12785	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12786	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12787	TARIFA DIA - ALQUILER DE VEHICULO: CAMPERO, PICK-UP, CAMIONET	DIA	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	Insumo	12788	TARIFA MES - ALQUILER DE VEHICULO MES: CAMPERO, PICK-UP, CAM	MES	Ajuste de nombre
19/01/2026	Demanda	APU	6874	ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA. INCL. FORMATO DE ENCUES	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13608	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13609	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13610	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13611	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13612	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13613	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13614	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13615	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13616	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	Insumo	13760	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13761	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13762	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13763	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13764	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13765	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13766	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13767	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13768	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13769	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13770	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13771	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13772	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13773	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13774	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13775	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13776	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13777	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13778	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13779	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13780	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13781	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13782	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13783	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13784	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13785	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13786	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13787	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13788	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	GLB	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13789	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	GLB	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13790	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	GLB	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13791	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	GLB	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13792	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	GLB	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13793	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBIC	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13794	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBIC	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13795	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBIC	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13796	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBIC	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	Insumo	13797	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBIC	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10627	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	APU	10628	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	APU	10629	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	APU	10630	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	APU	10631	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	APU	10632	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	APU	10633	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	APU	10634	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado
4/02/2026	Demanda	APU	10635	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AV. SANTA BÁRBARA Y	UN	Eliminado

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
4/02/2026	Demanda	APU	10881	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	GLB	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10882	CONSTRUCCIÓN DE LA AVDA. EL RINCÓN DESDE LA AVDA. BOYACÁ H	GLB	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10883	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10884	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10885	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10886	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
4/02/2026	Demanda	APU	10887	CONSTRUCCIÓN PARA LA AMPLIACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICA	UN	Inclusión
11/03/2026	Demanda	Insumo	10888	SUBBASE GRANULAR CLASE A - Gr1 (SBGA_Gr1) ESTABILIZADA CON CI	M3	Inclusión
21/04/2026	Demanda	Insumo	11463	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZO	Km-Car	Eliminado
21/04/2026	Demanda	Insumo	11466	LEVANTAMIENTO DE FALLAS EN ESTRUCTURA DE PAVIMENTO EN ZO	Km-Car	Eliminado
21/04/2026	Antiguo	APU	6175	EVALUACION SUPERFICIAL INCLUYE LEVANTAMIENTO DE FALLAS (AU	Cltz/Sg	Eliminado
21/04/2026	Antiguo	APU	6176	PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE INFORMACION PARA EL DIAGNOSTI	SEG	Eliminado
30/04/2026	Demanda	Insumo	13798	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	Insumo	13799	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - TORNILLO EX	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	Insumo	13800	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	APU	10889	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	APU	10890	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
30/04/2026	Demanda	APU	10891	CICLOPARQUEADERO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS - CICLOPARQU	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13801	Inventario y diagnóstico a nivel de red - Determinación del Índice de Co	Km-Car	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13802	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13803	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13804	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13805	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13806	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	Insumo	13807	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10892	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10893	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10894	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10895	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10896	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
14/05/2026	Demanda	APU	10897	INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE LA AV. CIUDAD DE CALI POR AV. FERR	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13808	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	GLB	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13809	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13810	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M2	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13811	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13812	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13813	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13814	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13815	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13816	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13817	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13818	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13819	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13820	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13821	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13822	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13823	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13824	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13825	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - EXC	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13826	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13827	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13828	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13829	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13830	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	GLB	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13831	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13832	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13833	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13834	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13835	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13836	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	Insumo	13837	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10898	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	GLB	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10899	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10900	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M2	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10901	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10902	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10903	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10904	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10905	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10906	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10907	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10908	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10909	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10910	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10911	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10912	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10913	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10914	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10915	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - EXC	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10916	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10917	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10918	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRA	M3	Inclusión

Precios de referencia

[Clic para ir al inicio](#)

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
19/05/2026	Demanda	APU	10919	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10920	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	GLB	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10921	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10922	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	ML	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10923	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10924	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10925	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10926	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
19/05/2026	Demanda	APU	10927	ADECUACIÓN AL SISTEMA TM TRONCAL AVDA. CIUDAD DE CALI - TRAF	UN	Inclusión
29/05/2026	Demanda	Insumo	7823	BOTA DE CAUCHO CON PUNTERA Y ENTRESUELA EN ACERO, CINTA A	PAR	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	7838	IMPERMEABLE INDUSTRIAL PVC CON CAPUCHA EN NYLON	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	9288	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS METÁLICO DE 40cm x 27cm x 10cm, IN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12050	REJA TIPO PASARELA FUNDICIÓN CLASE DE CARGA C250, Long=500 m	UN	Ajuste de grupo
29/05/2026	Demanda	Insumo	7578	GUANTE DE VAQUETA	PAR	Ajuste de nombre y unidad de medida
29/05/2026	Demanda	Insumo	7821	BOTA LISA CON PUNTERA EN ACERO DE CAUCHO, CINTA AMARILLA, F	PAR	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	9289	FILTRO PARTICULAS PARA RESPIRADOR N95 MATERIAL PARTICULADO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	10618	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA ACUED. D=16", INCLUYE INSTAL. D	ML	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	10619	PERFORACIÓN HORIZONTAL PARA ACUED. D=24", INCLUYE INSTAL. D	ML	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11438	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 2	ML	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11439	CANAL DE INSPECCION DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO PO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11562	TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN C	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11563	TAPA CIEGA INICIO / FIN PARA CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE M	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11890	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 15	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11891	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO EN CONCRETO POLIMÉRICO RD 15	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11972	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11973	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	11974	CANAL DE DRENAJE MONOLÍTICO Y REJA EN CONCRETO POLIMÉRICO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	12229	TAPA CIEGA INICIO PARA CANAL DE INSPECCIÓN DE DRENAJE RD 20C	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	12250	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 3500 PSI 24 Mpa (245 Kg/cm2)	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	12251	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 4000 PSI 28 Mpa (280 Kg/cm2)	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	12252	CONCRETO AUTOCOMPACTANTE 6000 PSI 44 Mpa (420 Kg/cm2)	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	Insumo	7386	REDUCCION PVC U.M. NORMA NTC 382 8"x6"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	8043	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	dm3	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	10622	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" x 8"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	10623	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" x 3"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11145	KIT SILLA YEE 250 x 200 PVC	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11146	KIT SILLA YEE 315 x 200 PVC	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11147	KIT SILLA YEE 400 x 200 PVC	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11148	KIT SILLA YEE 450 x 200 PVC	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11564	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA, 11.4 / 0.208-0.120 KV E	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11565	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV D	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11599	CIELORASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMINIO 0.70 MM O SI	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11628	MÓDULOS SONOROS (Incluye suministro e instalación)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11727	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (Suministro e Instalación)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11742	GANCHO METÁLICO PARA FIJAR MALLA AL TUBO	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11787	YEE PVC SANITARIA 6" x 8"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11789	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11816	GUACAL PARA TRASLADO DE FAUNA	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11818	ELEMENTOS PARA AHUYENTAMIENTO DE AVIFAUNA	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	11980	ALQUILER ENTIBADO METÁLICO TIPO CAJÓN (E1A-E1B) O DESLIZANTE	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12053	CODO 22.5" CXC PVC SANITARIA D=6"	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12225	SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=1m	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12226	SARDINEL DE DRENAJE RD200 H=33cm Long=0,5m - INSPECCIÓN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12227	SARDINEL DE DRENAJE H=255mm, Long=0,5m - INSPECCIÓN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12228	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DE DRENAJE H=255mm	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12789	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12790	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12791	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12792	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12793	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12794	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12795	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12796	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12797	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12798	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12799	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12800	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12801	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12802	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12803	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12804	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12805	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12806	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12807	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12808	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12809	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12810	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	12811	RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO SOBRE LOS PREDIOS REMANE	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13451	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13452	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13453	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13454	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado

Precios de referencia



Clic para ir al inicio

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
29/05/2026	Demanda	Insumo	13455	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13456	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13457	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13458	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13459	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13460	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13461	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13462	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13463	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13464	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13465	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13466	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13467	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13468	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13469	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	M3	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13470	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13471	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13472	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13473	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13474	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13475	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13476	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13477	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13478	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13521	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13522	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13523	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13524	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13525	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSA AV. SAN BERN	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13536	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13537	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13538	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13539	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13540	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13541	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13542	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13543	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13544	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13545	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13546	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13547	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13548	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13549	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13550	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	Insumo	13551	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	4613	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTOR	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	4856	PISOS EN LOSETA PREFABRICADA A55 TÁCTIL ALERTA O A56 GUIA 40X	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	4882	PLANTACIÓN DE EUCALIPTO POMARROSO H= 1.5M. (INCLUYE SUMIN	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	4908	MATERIAL SELECCIONADO. (INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO MAN	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5032	PLANTACIÓN DE FUCCIA H=1.3M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO DE	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5033	PLANTACIÓN DE DURAZNILLO H=1.5M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SIT	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5036	PLANTACIÓN DE GUAYACAN H=1.5M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5037	PLANTACIÓN DE ARRAYAN H=1.3M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SITIO I	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5038	PLANTACIÓN DE CARBONERO H=1.5M. (INCLUYE SUMINISTRO AL SIT	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5044	PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS BALSAMINA. (INCLUYE 20 UNIDADES	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5045	PLANTACIÓN DE FALSO PIMIENTO H=1.3M. (INCLUYE SUMINISTRO AL	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5046	PLANTACIÓN DE CUBRESUELOS SUELDA. (INCLUYE 20 UNIDADES POR	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	5641	ENCHAPE DE PISO Y PARED EN CERAMICA 30X30 CM COLOR BLANCO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	6321	TABLERO PUENTE EN CONCRETO 4000 PSI GRAVA COMÚN PREMEZCL	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	6541	TAPA DE TANQUE DE 1.0m X 1.0m EN LAMINA ALFAJOR DE 6mm. SUM	ML	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7349	CÁMARA EN CONCRETO 4000 PSI (28 Mpa) GRAVA COMÚN (PREMEZC	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7351	CÁRCAMO EN CONCRETO 4000 PSI (28 MPA) GRAVA COMÚN (PREME	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7437	TAPAS PARA CÁMARA EN CONCRETO 6000 PSI GRAVA COMÚN (PREM	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7639	PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI (210 KG/CM2) GRAVA COMÚN. SU	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	8086	CÁMARA EN CONCRETO DE 5000 PSI GRAVA COMÚN (PREMEZCLADO	M3	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	8205	PLACA DE PISO EN CONCRETO 3000 PSI (21 MPA) INCLUYE STEEL DEC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	8727	PLANTACIÓN DE HELECHO MACHO, DENSIDAD=6 u/m2. (INCLUYE SU	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Demanda	APU	7389	PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA PARA DUCTO CCP D=24" (INCL	ML	Ajuste de unidad de medida
29/05/2026	Demanda	APU	7395	REDUCCION PVC TIPO U.M. 12" X 8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7396	REDUCCION PVC TIPO U.M. 6" X 3" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7415	REDUCCION PVC TIPO U.M. 8"X6". (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7830	CONEXIONES KIT SILLA YEE 250 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACI	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7831	CONEXIONES KIT SILLA YEE 315 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACI	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7832	CONEXIONES KIT SILLA YEE 400 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACI	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	7833	CONEXIONES KIT SILLA YEE 450 X 200 PVC. SUMINISTRO E INSTALACI	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Proyecto	APU	8124	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 115 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV D	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Proyecto	APU	8127	TRANSFORMADOR SEMISUMERGIBLE 150 KVA 11.4 /0.208-0.120 KV D	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Proyecto	APU	8183	CIELO RASO TIPO PANEL 300 C LISO LAMINA ALUMINIO 0.70 MM O SI	M2	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Av. 68	APU	8240	MÓDULOS SONOROS (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8328	TAPÓN PVC TIPO U.M D=12" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8350	YEE PVC SANITARIA D=6"X 8" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8401	TUBERÍA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722	ML	Eliminado

Precios de referencia

[Clic para ir al inicio](#)

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
29/05/2026	Demanda	APU	8571	REDUCCIÓN CONCÉNTRICA PVC DE 3" X 1 1/2"(SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - Aceras y CicloRutas	APU	8643	Proyecto: factibilidad, estudios y diseños de aceras, ciclorutas y conexio	M2/MES	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8646	EMPATE DE TUBERÍA EN PVC A PVC 6"X4" LINEAL SEGÚN NORMA NS-	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	8794	CODO 22.5" CXC PVC SANITARIA D=6" (Incluye suministro e instalaciór	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8893	TRASLADO ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN CON RAMAL PRINCIPAL	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8904	SARDINEL DRENANTE H=255mm (Suministro e Instalación. Incluye 3cm	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8920	SARDINEL DE DRENAJE H=33cm Long=0,5m - INSPECCIÓN (Incluye 3cm	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8926	SARDINEL DRENANTE h=255mm, Long=0,5m-INSPECCIÓN (Incluye 3cm	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo - DTP	APU	8946	TAPA INICIO / FINAL PARA SARDINEL DRENANTE h=255mm (Suminist	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo Demanda Proyecto NC	APU	9002	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bosa: PIC	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9059	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Cent	M2	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9061	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Cent	M2	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9063	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Cent	M2	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9066	Reforzamiento Puentes Vehiculares sobre la Av. Ciudad de Quito y Cent	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9090	Ampliacion puente vehicular calle 153 por Autonorte - Construcción Pil	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9125	AMPLIACION PUENTE VEHICULAR CALLE 153 POR AUTONORTE - LÁMINA	UN/MES	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10076	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10077	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10078	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10079	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10382	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10383	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10384	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10385	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	KG	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10386	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	KG	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10387	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	KG	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10388	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	KG	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10389	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10390	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10391	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10392	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10393	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10394	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10395	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10396	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10397	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10398	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10399	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10400	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10401	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10402	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10403	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10404	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10405	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10406	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10407	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10408	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10409	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10410	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10411	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10412	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10413	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10414	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10415	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	M3	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10416	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10417	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10418	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10419	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo STED	APU	10420	REFORZAMIENTO PUENTE PEATONAL AVENIDA LUIS CARLOS GALÁN	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10517	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10518	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10519	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10520	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	ML	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10521	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	10522	PERMISO INTERVENCIÓN VOLUNTARIA E Y D AV. BOSAV. SAN BERNABE	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10560	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10561	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10562	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10563	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10564	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10565	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10566	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10567	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10568	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10569	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10570	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10571	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M3	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10572	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10573	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10574	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10575	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Demanda	APU	10576	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE I	UN	Eliminado

Precios de referencia



[Clic para ir al inicio](#)

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
29/05/2026	Demanda	APU	10577	TERMINACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL DE I	UN	Eliminado
29/05/2026	Nuevo DTP	APU	9617	CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN A DESNIVEL DE PUENTE ARAN	UN	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10115	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRE	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10121	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10122	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN CONCRETO. (I	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10123	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10125	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. INCLU	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10131	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10133	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10134	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN CONCRET	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10139	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCI	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10141	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN CONCI	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10155	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO A	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10157	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN CONCRETO A	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10163	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE AR	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10172	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10174	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10177	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10179	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10182	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10184	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10187	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10189	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Eliminado
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	7825	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10094	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10095	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10096	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10097	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO DE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10098	REHABILITACION DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMENTO RIGIDO N	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10099	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10100	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL TRONCAL EN CONCRE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10101	RECONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10102	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO LIV	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10103	RECONSTRUCCION ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN ARCILLA TRAFICO PE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10105	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAV	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10107	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN AD	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10108	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN AD	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10109	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10110	MANTENIMIENTO PERIODICO DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10111	REHABILITACION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEX	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10112	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PÚBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10113	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO ADOQUIN EN CONCRETO A-25	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10114	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO LOSETA SOBRE MORTERO. INC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10116	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO RIG	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10117	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE AÍ	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10118	REHABILITACION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE CO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10119	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIMEN	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10120	RECONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10124	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN TABLETA A-20. INCLUYE RET	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10126	RECONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN C	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10127	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10128	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10129	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10130	REHABILITACION DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMENTO RIGIDO M	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10132	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIMEN	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10135	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEX	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10136	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN LOSAS EN PAVIM	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10137	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO FLEXIB	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10138	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIMENTO RÍGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10140	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10142	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10143	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, GRAV	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10144	RECONSTRUCCION DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10145	REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN CONCRETO ESTAMPADO II	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10146	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10147	RECONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RIGIDO; LO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10148	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10149	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10150	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO T	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10151	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN LOSETA SOBRE MORTERO.	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10152	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE PIEDRA SOBI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10153	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO FLEXIBLE e-	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10154	REHABILITACIÓN DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO RÍGIDO: LOS	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10156	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10158	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10159	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN TABLETA A-20 SOBRE MOR	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10160	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN ECOLOGICO EN	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10161	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO F	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10162	MANTENIMIENTO PERIODICO DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO F	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10171	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO F	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10173	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10175	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre

3

Novedades

Fecha	Origen	Categoría	Código	Nombre	UM	Novedad
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10178	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10180	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10183	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10185	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENO RIGIDO S	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10186	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE CONC	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10188	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10190	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10192	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MAL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10193	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10194	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MAL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10195	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10196	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10197	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MAL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10198	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO, SOBRE MALI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10199	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE MAL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10200	REHABILITACION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MALL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10201	REHABILITACION DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBRE	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10202	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10203	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10204	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10205	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10206	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBR	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10207	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10208	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10209	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBLE SOBRE M	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10210	RECONSTRUCCION DE BICICARRIL EN PAVIMENTO RIGIDO SOBRE MA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10211	RECONSTRUCCIÓN DE BICICARRIL EN ADOQUIN DE CONCRETO SOBR	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10464	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10467	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE CO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10469	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10470	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10471	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE CONCRETO	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10473	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10474	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO EN LOSETA A-50 SOBRE MORT	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10475	REHABILITACION DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, CON	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10478	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10479	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN PAVIMENTO RIGIDO, LOSA	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10480	CONSTRUCCION DE CICLORUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO FLEX	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10481	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN LOSETA A-50 SOBRE MORTER	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10482	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10483	CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE ARCILLA TRAFICI	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10592	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN ADOQUÍN DE ARCIL	M2	Ajuste de nombre
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10928	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL TRONCAL EN PAVIME	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10929	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10930	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN PAVIMENTO F	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10931	RECONSTRUCCION DE CICLORRUTA SOBRE ANDÉN, EN ADOQUIN DE	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10932	RECONSTRUCCIÓN ESPACIO PUBLICO EN ADOQUIN DE PIEDRA. INCLU	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10933	MANTENIMIENTO PERIODICO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIME	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10934	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIME	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10935	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL ARTERIAL EN PAVIME	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10936	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10937	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL INTERMEDIA EN PAVIM	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10938	MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10939	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE MALLA VIAL LOCAL EN PAVIMENTO	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10940	MANTENIMIENTO PERIODICO ESPACIO PÚBLICO EN ADOQUÍN DE AR	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10941	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10942	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10943	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10944	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10945	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10946	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10947	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Valor de referencia conservaci	APU	10948	MANTENIMIENTO PERIODICO DE BICICARRIL EN PAVIMENTO FLEXIBL	M2	Inclusión
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	9002 N	Proyecto Intersección a Desnivel Autopista Sur (NQS) con Av. Bos: PIC	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10560 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10561 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10562 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10563 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10564 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	UN	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10565 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	M2	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10567 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10568 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10569 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado
29/05/2026	Actividades en horario nocturni	APU	10570 N	TRONCALES AV. CIUDAD DE CALI, AV. CARRERA 68 Y AV. EXTENSION C	ML	Eliminado