	INSTITUTO POLITÉCNICO NIT. 890.205.792 - 5	CÓDIGO: FA-02-F14	Politécnico
		VERSIÓN: 01	
		FECHA: ENERO 2017	
	CONVOCATORIA A VEEDORES	Página	

FECHA: 2026 MES: 7 DIA: 23

El Representante Legal del Colegio convoca a la Ciudadanía en general, para conformar los respectivos Comités de Veeduría Ciudadana, a efectos que desarrollen el respectivo control social sobre la etapa pre-contractual, contractual y post-contractual.

Lo anterior, en cumplimiento del artículo. 66 Ley 80 de 1993 y art. 9 Decreto 2170 de 2002.

OBJETO DE LA CONTRATACION:

MANTENIMIENTOS LOCATIVOS DE INFRAESTRUCTURA - PLANTA FISICA DE LA SEDE A EN LAS AREAS DE: INSTALACIÓN ESTRUCTURAL DE 2 PIEDE DE AMIGO PARQUEADERO, PINTURA A ESTRUCTURA METALICA DEL PARQUEADERO, CAMBIO DE MARCO METALICO Y VENTANA DE 6,33 METROS DE LARGO POR 80 CM DE ANCHO EN EL AULA 101, INSTALACIÓN DE 41 METROS DE CINTA FLANCHE EN CASETA DE CAFETERIA PAE Y AULA DE ORATORIO, NSTALACIÓN DE 41 METROS DE CINTA ASFÁLTICA EN CASETA DE CAFETERIA PAE Y AULA DE ORATORIO, MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS INCLUIDOS A MOTOBOMBA CONTRA INCENDIOS, TODO TRABAJO A REALIZAR CON DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS. (ESPECIFICACIOS Y CARACTERISTICAS EN ANEXO 01).

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL PARA EL OBJETO DEL CONTRATO:

RUBRO DE PRESUPUESTO

VALOR: **31.262.000,00**

Para mayor información, pueden acercarse a la oficina Rectoría del Institución Educativa.

MUNICIPIO: BUCARAMANGA
FECHA: AÑO: 2026 MES 7 DIA: 23

Se fija el presente aviso en la cartelera principal de la Institución, para el caso de Contratación Directa.

FLOR ALBA CASADIEGO ARDILA
Representante Legal

ANEXO 1

Mantenimiento Parqueadero:

* Pintura tipo 1 de color Azul rey en aceite a la estructura metálica ubicada en alrededores del parqueadero que comprende 24 metros lineales por 4 metros de ancho
* Instalación de 2 pie de amigo estructurales de 3 metros de largo calibre 2.5 pulgadas de perforación.

Mantenimiento a Ventana del salón 101:

* Retiro e Instalación de marco y ventana tipo cortina fija dividida en 3 módulos iguales con medidas de 6.33 metros de largo por 80 centímetro de ancho, vidrio de líneas 5 mm de espesor.

Mantenimiento Planta Física – Caseta de Cafetería - PAE - Aula Oratorio:

* Suministro e instalación de 24 metros lineales de cinta FLANCHE metálica de 30 cm de ancho en calibre de 18 pulgadas, en el área de la caseta de la cafetería y PAE.
* Suministro e instalación de 24 metros lineales de cinta ASFÁLTICA de 20 cm de ancho en el área de la caseta de la cafetería y PAE.
* Suministro e instalación de 17 metros lineales de cinta FLANCHE y ASFALTICA de 30 cm de ancho en el Aula de Oratorio ubicado en el 5 piso.

Mantenimiento Planta Física – Motobomba Contra Incendios Sede A:

Mantenimiento preventivo y correctivo a la motobomba contra incendios a realizar asi:

* Cambio de rodamiento, sello mecánico, buje de eje, barnizado, ajuste de tapas y restauración de pintura
* Mantenimiento y cambio de 5 sellos de válvulas hidrantes y una válvula externa
* Cambio de 36 metros lineales en tubería de 2.5´ pulgadas de seguridad con adaptadores y bases de sobreponer.
* Demolición de 8 metros lineales de anden plano y 8 metros lineales de canaleta
* Construcción de 8 metros lineales de anden y 8 metros lineales de canaleta en concreto allanado.

Nota: todo trabajo que requiera demolición de concreto debe realizar disposición final de escombros.
El valor debe incluir todos los impuestos de ley que aplique la institución.