


Medellín. 22 junio del 2026

Serñiores: COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

	Descripción	Cantidad	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
grande	Suministro e instalación de tomas para las mesas, deben ser con suiches de seguridad para agua	6	\$ 120,000	\$ 720,000
	Mantenimiento planta eléctrica (afinación carburador, limpieza y ajuste, suministro y cambio aceite y filtros y puesta a punto)	1	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000
	Limpieza profunda al interior del aula: uso de hidrolavadora y productos desengrasantes	1	\$ 850,000	\$ 850,000
	Mantenimiento preventivo sistema hidraulico (gatos y bomba): Revisión de empaquetaduras, aceite, baterías y limpieza en general	1	\$ 1,700,000	\$ 1,700,000
	Cambio de marco delantero inferior en hierro en C, en ambos lados del aula: suministro, instalación y acabado. Reforzar frente	2	\$ 1,700,000	\$ 3,400,000
	Ajustar superficies de mesada de trabajo superior e inferior. Implica soldar y pulir cada omega en acero inoxidable	10	\$ 320,000	\$ 3,200,000
	Suministro, instalación y acabado de estructura interna de plataforma laterales interiores de 1,5 x 0,96 cms aprox, en tubería de hierro rectangular de 40 cms x 20 cms para reforzar	2	\$ 1,450,000	\$ 2,900,000
	Suministro, instalación y acabado de estructura armada de marcos laterales en la cabina de 1.10 mts x 2,20 mts, en hierro cuadrado de 1 1/2 calibre 16, remachando la lámina que los cubre	2	\$ 1,500,000	\$ 3,000,000
	Suministro, instalación y acabado de platinas de 2 pulgadas en acero inoxidable en compartimientos de canastas de menaje	40 mts	\$ 2,000,000	\$ 2,000,000
	Suministro, instalación y acabado de soportes en U en acero inoxidable Suministrar y soldar soporte para sujetar quemadores	20	\$ 120,000	\$ 2,400,000
Aula pequeña	Mantenimiento preventivo de bomba de agua: limpieza, revisión de empaque y de funcionamiento en general	1	\$ 800,000	\$ 800,000
	Mantenimiento planta eléctrica (afinación carburador, limpieza y ajuste, suministro y cambio aceite y filtros y puesta a punto)	1	\$ 1,550,000	\$ 1,550,000
	Suministro, instalación y acabado, de pestañas en angulo de hierro A 36 de 1/8 x 1 pulgada para sujeción de empaques, tanto en la puerta trasera como en dos plataformas laterales.	23 mts	\$ 1,250,000	\$ 1,250,000
	Limpieza profunda al interior del aula: uso de hidrolavadora y productos desengrasantes	1	\$ 700,000	\$ 700,000
	Suministro, instalación y acabado tubería 2" en PVC para agua	7 mts	\$ 500,000	\$ 500,000
	Suministro, instalación y acabado: 4 lamparas tipo pera y 12 luces laterales de sobreponer, todo en carrocería exterior	1	\$ 1,600,000	\$ 1,600,000
Para ambas aulas	Bolsa de repuestos	1		\$ 7,500,000
SUBTOTAL COTIZACION				\$ 35,770,000
IVA				\$ 6,796,300
TOTAL COTIZACION				\$ 42,566,300



DIANA CATALINA ZAPATA PULGARIN
CC. 43.162.346
Representante Legal