	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE FIJACIÓN DE ITEMS NO PREVISTOS	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-10-FR-4	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 4/04/2026 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES GRUPO GRANDES PROYECTOS DE GESTION VIAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CUNDINAMARCA **ACTA No:** 2

CONTRATO No. 1531 de 2025 (Indicar número de contrato y año)

GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

PROYECTO: GESTION VIAL INTEGRAL DE LAS CARRETERA HONDA - GUADUAS - VILLETA, RUTA 5008 Y VARIANTE HONDA - PUERTO BOGOTÁ, RUTA 5007, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y TOLIMA (SECTOR 1) Y GESTION VIAL INTEGRAL DE LA CARRETERA EL KORÁN - GUADUAS, RUTA 5008B, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (SECTOR 2)

CONTRATISTA: CONSORCIO CONYCON GVI

INTERVENTOR: CONSORCIO RCT **CTO No.** 1620 de 2025 (Indicar número de contrato y año)

FECHA CIERRE PROCESO DE SELECCIÓN CONTRATO DE OBRA: 24 (Día) 6 (Mes) 2025 (Año)

FECHA DE INICIO: 1 (Día) 10 (Mes) 2025 (Año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR INICIAL:** $ 24.450.000.000,00

FECHA DE REANUDACIÓN: (Día) (Mes) (Año) **VALOR ACUMULADO:** $ 27.942.624.111,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31 (Día) 5 (Mes) 2026 (Año)

A.I.U : 31% **A** 21% **I** 5% **U** 5%

Se establecen los precios que se resumen a continuación:

ITEM	GRUPO DE AJUSTE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		SECTOR 2				
NP-09	ICOCIV 14104	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA REFORZADA PARA PUENTES TIPO 100 GAP 60 mm, (incluye retiro de juntas existentes, rehabilitación de bloques de concreto de soporte y protección, cierre de dilatación existente a 6 cm de ancho, instalacion de junta nueva y sellos de protección de pernos de anclaje.)	m	186,00	$ 8.049.520,00	$ 1.497.210.720,00
NP-10	ICOCIV 14104	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA REFORZADA PARA PUENTES TIPO 160 GAP 90 mm, (incluye retiro de juntas existentes, rehabilitación de bloques de concreto de soporte y protección, cierre de dilatación existente a 9 cm de ancho, instalacion de junta nueva y sellos de protección de pernos de anclaje.)	m	52,00	$ 10.171.998,00	$ 528.943.896,00
NP-11	ICOCIV 14104	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA REFORZADA PARA PUENTES TIPO 250 GAP 12,5 mm, (incluye retiro de juntas existentes, rehabilitación de bloques de concreto de soporte y protección, cierre de dilatación existente a 12,5 cm de ancho, instalacion de junta nueva y sellos de protección de pernos de anclaje.)	m	11,00	$ 16.987.948,00	$ 186.867.428,00
NP-12	ICOCIV 14104	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA DE DILATACION ELASTOMERICA REFORZADA PARA PUENTES TIPO 330 GAP 20 mm, (incluye retiro de juntas existentes, rehabilitación de bloques de concreto de soporte y protección, instalacion de junta nueva y sellos de protección de pernos de anclaje.)	m	11,00	$ 18.863.655,00	$ 207.500.205,00

NOTAS :

1. Para los contratos pactados con ajustes, los precios unitarios correspondientes a los Ítems no previstos están referidos al origen del contrato (Io) y se han fijado tomando como base los costos vigentes en el mercado.
2. Para los contratos pactados sin ajustes, se tomarán los costos vigentes en el mercado al momento del estudio de la solicitud.
3. Hacen parte de la presente Acta de Fijación de precios no previstos los documentos relacionados en el instructivo MEPI-MN1-IN-10 del presente formato.
4. Es responsabilidad del Contratista la presentación de los ítems no previstos, con los documentos anexos que permitan verificar su utilización y justificación, manteniendo los precios aprobados en desarrollo del contrato.
5. Es reponsabilidad de la Interventoría la aprobación del análisis del precio unitario, la especificación particular, la cantidad y presentar la justificación técnica, económica y jurídica al Instituto de la fijacion de ítems no previstos.
6. La presente Acta se suscribe por parte del Instituto, con base en el concepto de aprobación emitido por la Interventoría.

OBSERVACIONES: Se pactan los siguientes precios de las juntas elastoméricas con el fin de atender las necesidades de estas que presentan los diferentes puentes del corredor vial 5008B Koran-Guaduas, de esta manera se busca aumentar la seguridad vial de los usuarios.

Firma
Nombre: JUAN DIEGO HOYOS CEBALLOS
Representante Legal o su Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 05202-21586 ANT

Firma
Nombre: PEDRO GUTIERREZ BUSTILLO
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 0820272599 ATL

Firma:
Nombre: JAVIER AUGUSTO CAÑON BONILLA
Titular Gerencia: Grupo Grandes Proyectos de Gestión Vial
Matrícula Profesional No.: CPITVC 01108-0943

Firma
Nombre: Carlos Andres Mendoza Rondon
Jefe Unidad Ejecutora
Matrícula Profesional No.: 68202-092436

Revisión:

Supervisor del Contrato de Interventoría — Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR — Matrícula profesional No. 25202-250110 CND — Resolución de encargo # 393 del 18 de febrero de 2026 — Firma (Suscribe según su competencia)

Director Territorial — Nombre: RODRIGO OSORIO TOVAR — Matrícula profesional No. 25202-250110 CND — Resolución de encargo # 393 del 18 de febrero de 2026 — Firma (Suscribe según su competencia funcional)

Gestor Técnico de Proyecto — Nombre: RICARDO PINZÓN ROZO — Matrícula profesional No.: 25202-091152 CND — Firma (Suscribe según su competencia)

Original: Archivo Gestión del INVIAS.
Copia: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Reglamentación Técnica e Innovación.