Medellín, 21 de julio de 2026

PRO ECONOMICA W-3014

Rector (a).
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ASUNCION SILVA

A**SUNTO:** Cotización de actividades de infraestructura

Respetado Rector

Estamos enviando para su revisión y aprobación la cotización referenciada en el asunto. A continuación, relacionamos las condiciones de nuestra oferta.

1. Cotización económica a todo costo, el valor incluye impuestos, pólizas de ser necesario.
2. No se requiere anticipo, pago 100% previo recibo a satisfacción de las obras.
3. La propuesta tiene una vigencia de 30 días Calendario.
4. El plazo de ejecución de las obras oscila entre 8 y 15 días calendario.

Quedamos atentos para atender cualquier inquietud que considere conveniente.

Cordialmente,

WILLIAM NICOLAS RODRIGUEZ MONTES
Representante Legal
W Mantenimiento y Construcciones S.A.S

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VLR UNITARIO	VLR TOTAL
1	Instalación de canilla de bronce de 1/2	UND	2	$ 40.000	$ 80.000
2	Destaqueo de lava manos en zona de comedor	UND	1	$ 50.000	$ 50.000
3	Instalación de rack en zona de sala de sistemas cancha	UND	1	$ 80.000	$ 80.000
4	instalación de cable UTP cat 6 100% cobre; incluye personal de alturas. (zona de sala de sistemas 2 y zona dar Cámaras)	MTL	200	$ 4.500	$ 900.000
5	Demarcación de cancha de placa polideportiva en pintura tráfico primera calidad color blanco, amarillo, verde.	MTL	240	$ 7.000	$ 1.680.000
6	aplicación de pintura para exteriores primer calidad en zona de gradas de colegio cancha	M2	28	$ 10.000	$ 280.000
7	instalación de reflector 200 watts LUZ LED;	UND	2	$ 95.000	$ 190.000
8	instalación de reflector 100 watts luz led	UND	1	$ 65.000	$ 65.000
9	Acometida eléctrica en zona de rezumante escolar; incluye estabilización de cargas des habilitación de toma corriente 220v y nuevo punto de toma corriente doble 110V	UND	1	$ 250.000	$ 250.000

10	Mantenimiento de puntos eléctricos (sala de sistemas 1 piso zona bloque nuevo); incluye revisión, ajuste cambio de tapas, estabilización de corriente	UND	20	$ 20.000	$ 400.000
11	instalación de tubo rectangular 2x1 y 3x1 calibre 16 (zona de aula polivalente y malla perimetral);	MTL	42	$ 45.000	$ 1.890.000
12	Instalación de malla ondulada 5x5 calibre 10.5; incluye retiro de malla en mal estado e instalación de nueva malla	M2	20	$ 45.000	$ 900.000
13	Mantenimiento de puertas de cerramiento de aula polivalente; incluye retiro de puerta, retiro de partes en mal estado refuerzo con ángulos, platinas girando una mayor resistencia	Unidad	11	$ 200.000	$ 2.200.000
14	aplicación de pintura anticorrosiva, base de aceite negra mate; incluye lijado de estructura y aplicación a 3 manos (zona ventanas 1 piso, aula polivalente y malla externa)	M2	120	$ 12.500	$ 1.500.000
15	Mantenimiento de lava platos de aula de preescolar; incluye retiro e instalación de llave de abasto metálica	UND	1	$ 35.000	$ 35.000

16	instalación de unidad sanitaria laguna 4.8 en el salón de aula polivalente; incluye Desemboquillado y emboquillado de nueva	UND	1	$ 250.000	$ 250.000
17	instalación de lampara luz LED; incluye 2 tubos LED vidrio 18 watt en aula N°3; incluye retiro de lampara	UND	3	$ 80.000	$ 240.000
18	Mantenimiento de lámparas e instalación de tubo LED de 18 Watt en zona del comedor, pasillo restaurante	UND	20	$ 8.000	$ 160.000
19	Aplicación de pintura base de aceite negra y anticorrosivo negro en zona de pasamanos de rampas de acceso colegio; incluye lijado	MTL	340	$ 4.000	$ 1.360.000
20	Aplicación de pintura base de aceite amarillo y anticorrosivo; incluye aplicación de removedor para retiro de pintura en mal estado (zona de canchas y restaurante escolar)	MTL	80	$ 6.000	$ 480.000
21	Limpieza de cajas de registro; incluye sondeo y retiro de todo tipo de residuos	UND	5	$ 200.000	$ 1.000.000
22	Instalación de tapas de registro; incluye fundición en concreto y refuerzo de estructura	UND	5	$ 60.000	$ 300.000

23	Mantenimiento de arcos de micro 3x2 incluye lijado de estructura, refuerzo e instalación de soporte para mallas, pintura con base en anticorrosivo blanco y pintura base de aceite blanca acabado brillante	UND	2	$ 350.000	$ 700.000
VALOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS					$ 14.990.000