MEJORAMIENTO Y ADECUACION SEDES INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA EL MESON					
SEDE EDUCATIVA BELEN					
ITEM	**ACTIVIDAD**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
1	Suministro e instalación de vidrio 4mm	M2	$ 147.000,00	7	$ 1.029.000,0
2	Suministro e instalacion de puerta metalica de 1,37x2,10m dos naves Calibre 22. incluye marco, anticorrosivo, pintura, chapa de seguridad, corte y adecuacion en ventana existente	UND	$ 1.120.000	1	$ 1.120.000,0
3	Suministro e instalación teja eternit No.8 inc amarras	UND	$ 83.200	8	$ 665.600,0
4	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,0
SEDE EDUCATIVA CHORRERA BLANCA					
1	Repello 1:3 E=2cm	m2	$ 57.700	6,5	$ 375.050,00
2	Piso primario E=5cm	m2	$ 68.500	10	$ 685.000,00
3	Pintura exterior tipo 1	m2	$ 48.200	14	$ 674.800,00
4	Estuco acrilico inc resane	m2	$ 25.900	15	$ 388.500,00
5	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00
6	Sobreacarreo de materiales	gbl	$ 700.000	1	$ 700.000,00
SEDE ESCUELA EL MESON					
1	Construccion canal en concreto ancho libre 0.25m e= 0,08m , altura libre = 0.15m inc malla electrosoldada	ml	$ 220.000	4,5	$ 990.000,00
2	Suministro e instalacion reja metalica ancho 0.34m inc angulo 1.1/2"- acero No.3 y pintura	ml	$ 240.000	4,5	$ 1.080.000,00
3	Suministro e instalacion de guarda escobas h=0,10 m	ml	$ 20.714	38,0	$ 787.132,00
4	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00
Sede Escuela Rural Mixta HONDURAS					
1	Suministro e instalacion Canal lamina galv Cal 20. D= 0,61m Inc. Pintura anticorrosiva y de aceite, tapas, boquilla	ml	$ 224.598	9,5	$ 2.133.681,00
2	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00
3	Sobreacarreo de materiales	gbl	$ 700.000	1	$ 700.000,00
Sede Escuela Rural Mixta Lomitas					
1	Suministro e instalacion de Vidrio incoloro 4mm	M2	$ 147.000,00	19,0	$ 2.793.000,00
2	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00
Sede Escuela Rural Mixta San José de Cauca					
1	Suministro e instalacion enchape	m2	$ 79.200,0	12,0	$ 950.400,00
2	Repello 1:3 E=2cm	m2	$ 57.700	15	$ 865.500,00
3	Piso primario E=5cm	m2	$ 68.500	4,4	$ 301.400,00
4	Pintura interiores tipo 1	m2	$ 48.200	19,8	$ 954.360,00
5	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	$ 1.000.000,00
SEDE ESCUELA RURAL MIXTA LOS QUINGOS					
1	Contrapiso reforzado e=10cm 3.000psi	m2	$ 105.800	25,8	2.729.640,00
2	Trasporte de materiales	gbl	$ 1.000.000	1	1.000.000,00
				COSTO DIRECTO	26.923.063
				AUI 30%	8.076.919
				COSTO TOTAL	**34.999.982**