CORRECCIÓN ARITMÉTICA													
ACTIVIDADES DEL GASTO (02-02)									67. SOLTEC PROYECTOS DE INGENIERIA SAS				
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REFERENCIA	VALOR TOTAL REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NO SOBREPASA VALOR REFERENCIA	VERIFICACION CANTIDADES	VERIFICACION PRECIOS ANEXO
1,1	**PRELIMINARES**												
1.1.1	1.1.1	1.1.1		DESMONTE DE CLOSET	UND	23,00	14.576,81	$ 335.266,66	$ 13.443,00	$ 309.189,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.2	1.1.2	1.1.2		DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO 0.15M	M2	519,49	58.691,54	$ 30.489.666,17	$ 54.125,00	$ 28.117.396,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,25)
1.1.3	1.1.3	1.1.3		DEMOLICIÓN DE MESÓN, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	33,75	45.267,35	$ 1.527.773,02	$ 41.746,00	$ 1.408.928,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,50
1.1.4	1.1.4	1.1.4		DESMONTE DE EQUIPOS	UND	26,00	18.973,78	$ 493.318,23	$ 17.498,00	$ 454.948,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.5	1.1.5	1.1.5		DESMONTE DE MUEBLES	UND	27,00	20.936,54	$ 565.286,64	$ 19.308,00	$ 521.316,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.6	1.1.6	1.1.6		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	2153,99	15.504,00	$ 33.395.463,46	$ 14.298,00	$ 30.797.750,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,45)
1.1.7	1.1.7	1.1.7		DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	M2	1708,00	13.318,09	$ 22.747.298,38	$ 12.282,00	$ 20.977.656,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.8	1.1.8	1.1.8		DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	354,01	13.696,30	$ 4.848.627,55	$ 12.631,00	$ 4.471.500,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,31)
1.1.9	1.1.9	1.1.9		DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)	UND	240,45	32.210,07	$ 7.744.910,16	$ 29.704,00	$ 7.142.327,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,20
1.1.10	1.1.10	1.1.10		REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	M2	1679,97	19.093,73	$ 32.076.889,35	$ 17.608,00	$ 29.580.912,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,24
1.1.11	1.1.11	1.1.11		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PAREDES, INCLUYE RETIRO	ML	640,00	13.891,40	$ 8.890.495,73	$ 12.811,00	$ 8.199.040,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.12	1.1.12	1.1.12		DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	382,65	22.272,42	$ 8.522.540,53	$ 20.540,00	$ 7.859.631,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.13	1.1.13	1.1.13		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UND	87,00	13.497,39	$ 1.174.272,97	$ 12.447,00	$ 1.082.889,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.14	1.1.14	1.1.14		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	697,00	13.523,54	$ 9.425.910,20	$ 12.471,00	$ 8.692.287,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.15	1.1.15	1.1.15		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ML	388,00	18.272,22	$ 7.089.622,04	$ 16.851,00	$ 6.538.188,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.16	1.1.16	1.1.16		DESMONTE DE TUBERIA Ø 1/2" A Ø 2"	ML	157,05	11.489,11	$ 1.804.364,11	$ 10.595,00	$ 1.663.945,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,25
1.1.17	1.1.17	1.1.17		DESMONTE DE TUBERIA Ø 2" A Ø 6"	ML	95,00	14.193,58	$ 1.348.390,46	$ 13.089,00	$ 1.243.455,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.18	1.1.18	1.1.18		DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	UND	603,00	10.489,21	$ 6.324.996,49	$ 9.673,00	$ 5.832.819,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.19	1.1.19	1.1.19		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	2,20	74.256,20	$ 163.363,65	$ 68.479,00	$ 150.654,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,20
1.1.20	1.1.20	1.1.20		DESMONTE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	1665,46	25.635,55	$ 42.694.979,75	$ 23.641,00	$ 39.373.140,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,14
1.1.21	1.1.21	1.1.21		ESCARIFICADO DE MUROS	M2	1624,00	9.440,59	$ 15.331.513,87	$ 8.706,00	$ 14.138.544,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.22	1.1.22	1.1.22		DEMOLICIÓN DE REVOQUE SOBRE MUROS; INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	114,00	17.493,98	$ 1.994.313,48	$ 16.133,00	$ 1.839.162,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.23	1.1.23	1.1.23		ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE IMPERMEHABILIZANTES EN PLACAS DE CUBIERTA INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	211,50	39.817,78	$ 8.421.459,57	$ 36.720,00	$ 7.766.280,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 247.410.722,49**	**$ 494.799,00**	**$ 228.161.956,00**		$ -	$ 0,52
1.2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**											$ -	$ 0,00
1.2.1	1.2.1	1.2.1		EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	M3	40,81	$ 90.058,33	$ 3.675.280,65	$ 83.052,00	$ 3.389.352,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,12)
Subtotal								**$ 3.675.280,65**	**$ 83.052,00**	**$ 3.389.352,00**		$ -	($ 0,12)
1,3	**CIMENTACION**											$ -	$ 0,00
1.3.1	1.3.1	1.3.1		SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS.	M2	23,08	$ 31.964,45	$ 737.707,43	$ 29.478,00	$ 680.323,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,24
1.3.2	1.3.2	1.3.2		RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	83,22	$ 228.602,31	$ 19.025.399,81	$ 210.817,00	$ 17.545.219,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,45)
Subtotal								**$ 19.763.107,23**	**$ 240.295,00**	**$ 18.225.542,00**		$ -	($ 0,21)
1,4	**ESTRUCTURA METALICA**											$ -	$ 0,00
1.4.1	1.4.1	1.4.1		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	1,00	$ 12.683,74	$ 12.683,74	$ 11.697,00	$ 11.697,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.4.2	1.4.2	1.4.2		ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	199,26	$ 10.085,70	$ 2.009.675,96	$ 9.301,00	$ 1.853.317,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,26)
1.4.3	1.4.3	1.4.3		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO.	ML	1.005,42	$ 58.829,74	$ 59.148.594,13	$ 54.253,00	$ 54.547.051,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,26)
Subtotal								**$ 61.170.953,83**	**$ 75.251,00**	**$ 56.412.065,00**		$ -	($ 0,52)
1,5	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											$ -	$ 0,00
1.5.1	1.5.1	1.5.1		PRUEBA HERMETICIDAD SISTEMA GAS	UND	6,00	$ 222.155,38	$ 1.332.932,29	$ 204.872,00	$ 1.229.232,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.5.2	1.5.2	1.5.2		LIMPIEZA RED SANITARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	201,00	$ 2.973,98	$ 597.770,76	$ 2.743,00	$ 551.343,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 1.930.703,05**	**$ 207.615,00**	**$ 1.780.575,00**		$ -	$ 0,00
1,6	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**											$ -	$ 0,00
1.6.1	1.6.1	1.6.1		ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	1672,88	$ 37.793,29	$ 63.223.632,99	$ 34.853,00	$ 58.304.887,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,36
Subtotal								**$ 63.223.632,99**	**$ 34.853,00**	**$ 58.304.887,00**		$ -	$ 0,36
1,7	**PAÑETE**											$ -	$ 0,00
1.7.1	1.7.1	1.7.1		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	2.258,46	$ 34.821,33	$ 78.642.589,17	$ 32.112,00	$ 72.523.668,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,48
1.7.2	1.7.2	1.7.2		FILOS Y REVOQUES ANCHO DE VANOS DE 10 A 15 CMS	ML	596,00	$ 27.705,63	$ 16.512.555,30	$ 25.550,00	$ 15.227.800,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 95.155.144,47**	**$ 57.662,00**	**$ 87.751.468,00**		$ -	$ 0,48
1,8	**ACABADOS DE MUROS PINTURA**											$ -	$ 0,00
1.8.1	1.8.1	1.8.1		ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 2 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	2.399,01	$ 38.524,34	$ 92.420.296,41	$ 35.527,00	$ 85.229.638,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,24
1.8.2	1.8.2	1.8.2		ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS Y ANTIALGAS, PROTECCION SOL Y LLUVIA, TRES MANOS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	319,00	$ 69.070,87	$ 22.033.606,37	$ 63.697,00	$ 20.319.343,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.8.3	1.8.3	1.8.3		PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS Y ANTIALGAS, PROTECCION SOL Y LLUVIA, TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	2.675,82	$ 31.843,58	$ 85.207.621,41	$ 29.366,00	$ 78.578.065,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,49)
1.8.4	1.8.4	1.8.4		VINILO TIPO-1, 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). INCLUYE RESANES	M2	945,76	$ 27.308,93	$ 25.827.696,41	$ 25.184,00	$ 23.818.020,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,16
1.8.5	1.8.5	1.8.5		BASE ACRILICA PARA RELLENO MUROS INTERIORES	M2	181,00	$ 32.998,13	$ 5.972.662,04	$ 30.431,00	$ 5.508.011,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.8.6	1.8.6	1.8.6		ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES	M2	51,00	$ 13.672,20	$ 697.282,45	$ 12.609,00	$ 643.059,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.8.7	1.8.7	1.8.7		ESTUCO ACRILICO EXTERIORES	M2	1,00	$ 29.849,62	$ 29.849,62	$ 27.527,00	$ 27.527,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.8.8	1.8.8	1.8.8		GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2	545,60	$ 78.000,96	$ 42.557.326,20	$ 71.932,00	$ 39.246.099,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,20)
Subtotal								**$ 274.746.340,91**	**$ 296.273,00**	**$ 253.369.762,00**		$ -	($ 0,29)
1,9	**CUBIERTA**											$ -	$ 0,00
1.9.1	1.9.1	1.9.1		MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	M2	1,00	$ 42.800,58	$ 42.800,58	$ 39.471,00	$ 39.471,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 42.800,58**	**$ 39.471,00**	**$ 39.471,00**		$ -	$ 0,00
1,10	**VIAS - ASFALTO**											$ -	$ 0,00
1.10.1	1.10.1	1.10.1		REGATA EN PAVIMENTO O CONCRETO, INCLUYE REPARACIÓN	ML	7,00	$ 114.753,24	$ 803.272,68	$ 105.825,00	$ 740.775,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 803.272,68**	**$ 105.825,00**	**$ 740.775,00**		$ -	$ 0,00
1,11	**ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS**											$ -	$ 0,00
1.11.1	1.11.1	1.11.1		ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	2925,32	$ 4.693,37	$ 13.729.602,62	$ 4.328,00	$ 12.660.785,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,04
1.11.2	1.11.2	1.11.2		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	213,00	$ 78.845,07	$ 16.794.000,80	$ 72.711,00	$ 15.487.443,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 30.523.603,43**	**$ 77.039,00**	**$ 28.148.228,00**		$ -	$ 0,04
							SUBTOTAL ACTIVIDADES DE GASTO	**$ 798.445.562,32**	**$ 1.712.135,00**	**$ 736.324.081,00**		$ -	$ 0,25
ACTIVIDADES AUMENTO VALOR DE BIEN (02-01)												$ -	$ 0,00
Nº	**ITEM DE PAGO**	**ESPECIFICACIONES GENERAL**	**ESPECIFICACIONES PARTICULAR**	**DESCRIPCION**	**UND.**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**	**VALOR TOTAL**		$ -	$ 0,00
2,1	**CIMENTACION**											$ -	$ 0,00
2.1.1	2.1.1	2.1.1		ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	5,96	$ 1.367.712,43	$ 8.151.566,06	$ 1.261.304,00	$ 7.517.372,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,16
2.1.2	2.1.2	2.1.2		CONCRETO CICLÓPEO	M3	2,70	$ 805.235,27	$ 2.174.135,22	$ 742.588,00	$ 2.004.988,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,40
2.1.3	2.1.3	2.1.3		VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	10,25	$ 1.202.996,88	$ 12.335.529,99	$ 1.109.404,00	$ 11.375.829,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,38
Subtotal								**$ 22.661.231,27**	**$ 3.113.296,00**	**$ 20.898.189,00**		$ -	$ 0,94
2,2	**ESTRUCTURA**											$ -	$ 0,00
2.2.1	**ESTRUCTURA EN CONCRETO**											$ -	$ 0,00
2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1		PLACA DE CONTRAPISO E=0,10M, EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA TIPO M-0,84 O SIMILAR.	M²	611,07	$ 159.800,70	$ 97.648.644,01	$ 147.368,00	$ 90.051.454,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,31)
2.2.1.2	2.2.1.2	2.2.1.2		COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8,00	$ 1.221.118,93	$ 9.768.951,40	$ 1.126.116,00	$ 9.008.928,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.2.1.3	2.2.1.3	2.2.1.3		VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4,20	$ 1.151.252,27	$ 4.835.259,55	$ 1.061.685,00	$ 4.459.077,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.2.1.4	2.2.1.4	2.2.1.4		PLACA ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.15 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE REFUERZO	M2	13,50	$ 414.129,96	$ 5.590.754,53	$ 381.911,00	$ 5.155.799,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,50
2.2.1.5	2.2.1.5	2.2.1.5		COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 15 X20 - NO INCLUYE REFUERZO	ML	245,36	$ 70.524,88	$ 17.303.985,46	$ 65.038,00	$ 15.957.724,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,32
2.2.1.6	2.2.1.6	2.2.1.6		VIGACINTA DE CONFINAMIENTO 15X20 - NO INLCUYE REFUERZO	ML	228,70	$ 74.859,25	$ 17.120.310,41	$ 69.035,00	$ 15.788.305,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,50
2.2.1.7	2.2.1.7	2.2.1.7		DADO EN CONCRETO 0,20X0,20 - 3000 PSI. PUNTOS ANCLAJE CORREAS ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	UND	385,00	$ 26.655,38	$ 10.262.322,67	$ 24.582,00	$ 9.464.070,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.2.1.8	2.2.1.8	2.2.1.8		POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	132,15	$ 97.730,05	$ 12.915.026,75	$ 90.127,00	$ 11.910.283,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,05)
2.2.1.9	2.2.1.9	2.2.1.9		MESON EN CONCRETO DE 2500 PSI, TERMINADO EN GRANITO PULIDO	M2	10,15	$ 463.287,67	$ 4.702.369,83	$ 427.244,00	$ 4.336.527,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,40
2.2.1.10	2.2.1.10	2.2.1.10		MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	90,00	$ 99.616,26	$ 8.965.463,80	$ 91.866,00	$ 8.267.940,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 189.113.088,40**	**$ 3.484.972,00**	**$ 174.400.107,00**		$ -	$ 1,36
2.2.2	**ACERO DE REFUERZO - ANCLAJES**											$ -	$ 0,00
2.2.2.1	2.2.2.1	2.2.2.1		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289	KG	6578,21	$ 8.303,15	$ 54.619.845,51	$ 7.657,00	$ 50.369.354,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,03
2.2.2.2	2.2.2.2	2.2.2.2		MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	KG	200,00	$ 5.233,04	$ 1.046.608,74	$ 4.826,00	$ 965.200,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.2.2.3	2.2.2.3	2.2.2.3		ANCLAJES PARA COLUMNETAS AMARRE MUROS EXISTENTES	UND	275,00	$ 35.184,09	$ 9.675.623,68	$ 32.447,00	$ 8.922.925,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 65.342.077,92**	**$ 44.930,00**	**$ 60.257.479,00**		$ -	$ 0,03
2.2.3	**ESTRUCTURA METALICA**											$ -	$ 0,00

2.2.3.1	2.2.3.1	2.2.3.1		ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	KG	10207,82	$	25.303,21	$ 258.290.563,23	$ 23.335,00	$ 238.199.480,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,30
Subtotal								**$ 258.290.563,23**	**$ 23.335,00**	**$ 238.199.480,00**		$	-	$ 0,30
2,3	**MAMPOSTERIA**											$	-	$ 0,00
2.3.1	2.3.1	2.3.1		MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.115 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	M²	677,15	$	95.565,45	$ 64.712.137,94	$ 88.130,00	$ 59.677.221,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,31
2.3.2	2.3.2	2.3.2		MURO SUPERBOARD INTEMPERIE 10MM CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS	M2	1,00	$	159.869,64	$ 159.869,64	$ 147.432,00	$ 147.432,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.3.3	2.3.2	2.3.2		ENCORAZADO DE MURO (REMATE DE MURO BAJO CUBIERTA)	ML	131,00	$	38.324,77	$ 5.020.544,34	$ 35.343,00	$ 4.629.933,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 69.892.551,91**	**$ 270.905,00**	**$ 64.454.586,00**		$	-	$ 0,31
2,4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											$	-	$ 0,00
2.4.1	2.4.1	2.4.1		CANAL METALICA DESARROLLO 60CM A 100CM CALIBRE 20 INCLUYE PINTURA ELECTROSOLDADA.	Ml	149,30	$	365.415,36	$ 54.556.513,12	$ 336.986,00	$ 50.312.010,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,20
2.4.2	2.4.2	2.4.2		CANAL METALICA DESARROLLO 80CM A 100CM CALIBRE 18	ML	164,66	$	381.479,46	$ 62.814.407,74	$ 351.800,00	$ 57.927.388,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.3	2.4.3	2.4.3		CANAL METALICA DESARROLLO 80CM A 100CM CALIBRE 16	ML	24,65	$	390.129,36	$ 9.616.688,70	$ 359.777,00	$ 8.868.503,00	NO SOBREPASA	$	-	($ 0,05)
2.4.4	2.4.4	2.4.4		BAJANTE AGUAS LLUVIA 4	Ml	345,12	$	70.351,71	$ 24.279.783,08	$ 64.878,00	$ 22.390.695,00	NO SOBREPASA	$	-	($ 0,36)
2.4.5	2.4.5	2.4.5		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	341,00	$	16.160,65	$ 5.510.780,03	$ 14.903,00	$ 5.081.923,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.6	2.4.6	2.4.6		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 3/4" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	419,00	$	22.551,34	$ 9.449.011,31	$ 20.797,00	$ 8.713.943,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.7	2.4.7	2.4.7		TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø 1" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	67,00	$	24.778,03	$ 1.660.128,28	$ 22.850,00	$ 1.530.950,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.8	2.4.8	2.4.8		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1-1/2" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	3,00	$	34.488,03	$ 103.464,09	$ 31.805,00	$ 95.415,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.9	2.4.9	2.4.9		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 2" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	108,00	$	41.947,70	$ 4.530.351,86	$ 38.684,00	$ 4.177.872,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.10	2.4.10	2.4.10		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	60,00	$	113.612,54	$ 6.816.752,64	$ 104.773,00	$ 6.286.380,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.11	2.4.11	2.4.11		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	295,00	$	53.666,32	$ 15.831.562,95	$ 49.491,00	$ 14.599.845,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.12	2.4.12	2.4.12		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	166,00	$	32.021,31	$ 5.315.537,78	$ 29.530,00	$ 4.901.980,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.13	2.4.13	2.4.13		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	191,00	$	29.315,47	$ 5.599.255,71	$ 27.035,00	$ 5.163.685,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.14	2.4.14	2.4.14		PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	73,00	$	69.568,59	$ 5.078.506,91	$ 64.156,00	$ 4.683.388,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.15	2.4.15	2.4.15		PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	44,00	$	71.991,51	$ 3.167.626,50	$ 66.391,00	$ 2.921.204,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.16	2.4.16	2.4.16		PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	37,00	$	87.896,16	$ 3.252.157,79	$ 81.058,00	$ 2.999.146,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.17	2.4.17	2.4.17		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	89,00	$	22.709,23	$ 2.021.121,03	$ 20.942,00	$ 1.863.838,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.18	2.4.18	2.4.18		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 3/4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00	$	29.865,16	$ 29.865,16	$ 27.542,00	$ 27.542,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.19	2.4.19	2.4.19		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00	$	34.300,09	$ 34.300,09	$ 31.632,00	$ 31.632,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.20	2.4.20	2.4.20		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 1/2" PVCP	UND	8,00	$	58.734,92	$ 469.879,37	$ 54.165,00	$ 433.320,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.21	2.4.21	2.4.21		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 3/4" PVCP	UND	36,00	$	67.384,82	$ 2.425.853,58	$ 62.142,00	$ 2.237.112,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.22	2.4.22	2.4.22		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 1" PVCP	UND	6,00	$	77.270,42	$ 463.622,53	$ 71.259,00	$ 427.554,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.23	2.4.23	2.4.23		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 1-1/2" PVCP	UND	1,00	$	173.440,87	$ 173.440,87	$ 159.947,00	$ 159.947,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.24	2.4.24	2.4.24		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 2" PVCP	UND	1,00	$	707.305,42	$ 707.305,42	$ 652.277,00	$ 652.277,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.25	2.4.25	2.4.25		CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0 - 0,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND	7,00	$	492.846,16	$ 3.449.923,09	$ 454.503,00	$ 3.181.521,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.26	2.4.26	2.4.26		CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0,51 - 1,00 M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND	6,00	$	599.099,06	$ 3.594.594,33	$ 552.489,00	$ 3.314.934,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.27	2.4.27	2.4.27		TUBERÍA PEALPE L 1/2", PARA GAS	ML	41,00	$	49.559,90	$ 2.031.955,84	$ 45.704,00	$ 1.873.864,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.28	2.4.28	2.4.28		PUNTO SALIDA ESTUFA - HORNO GAS	UND	6,00	$	103.462,62	$ 620.775,69	$ 95.413,00	$ 572.478,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.29	2.4.29	2.4.29		VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC)	UND	6,00	$	113.620,39	$ 681.722,34	$ 104.781,00	$ 628.686,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.30	2.4.30	2.4.30		TUBO FLEX CONDUGAS BLANCO Ø 1/2"	ML	41,00	$	6.912,79	$ 283.424,49	$ 6.375,00	$ 261.375,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.31	2.4.31	2.4.31		REJILLA DE PISO CON VALVULA ANTIOLORES 10X10	UND	25,00	$	65.013,16	$ 1.625.328,88	$ 59.955,00	$ 1.498.875,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.32	2.4.32	2.4.32		CAJA PLASTICA PARA SALIDA LLAVES LAVADORA	UND	6,00	$	58.239,41	$ 349.436,44	$ 53.708,00	$ 322.248,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.33	2.4.33	2.4.33		REJILLA DE PISO 4x3" CON SOSCO	UND	29,00	$	66.819,77	$ 1.937.773,42	$ 61.621,00	$ 1.787.009,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.34	2.4.34	2.4.34		SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	50,00	$	57.742,14	$ 2.887.106,78	$ 53.250,00	$ 2.662.500,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.35	2.4.35	2.4.35		CHEQUE BRONCE - 1" INCLUYE UNIVERSAL	UND	5,00	$	231.472,16	$ 1.157.360,82	$ 213.464,00	$ 1.067.320,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.36	2.4.36	2.4.36		CHEQUE BRONCE - 3/4" INCLUYE UNIVERSAL	UND	5,00	$	101.472,82	$ 507.364,09	$ 93.578,00	$ 467.890,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.37	2.4.37	2.4.37		TANQUE PLASTICO DE 1.000 LTS REF COLEMPAQUES O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	6,00	$	1.030.982,30	$ 6.185.893,79	$ 950.772,00	$ 5.704.632,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.38	2.4.38	2.4.38		DERIVIACION AGUA POTABLE 1". INCLUYE CAJA PLASTICA Y REGISTRO DE CORTE	UND	11,00	$	197.658,12	$ 2.174.239,36	$ 182.280,00	$ 2.005.080,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.39	2.4.39	2.4.39		TUBERÍA GALVANIZADA DE 3/4", PARA GAS	ML	145,00	$	95.191,21	$ 13.802.725,50	$ 87.785,00	$ 12.728.825,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.40	2.4.40	2.4.40		TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2", PARA GAS	ML	1,00	$	68.703,98	$ 68.703,98	$ 63.359,00	$ 63.359,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.41	2.4.41	2.4.41		PUNTO SALIDA ESTUFA - HORNO GAS (INCLUYE MANGUERA FLEXOMETALICA)	UND	24,00	$	587.881,95	$ 14.109.166,85	$ 542.145,00	$ 13.011.480,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.42	2.4.42	2.4.42		VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 3/4"	UND	26,00	$	70.092,76	$ 1.822.411,74	$ 64.640,00	$ 1.680.640,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.43	2.4.43	2.4.43		KIT DE REGULACION DE GAS GLP	UND	3,00	$	2.665.062,76	$ 7.995.188,28	$ 2.457.721,00	$ 7.373.163,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.44	2.4.44	2.4.44		VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2"	UND	1,00	$	47.850,16	$ 47.850,16	$ 44.127,00	$ 44.127,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 289.240.862,43**	**$ 8.932.490,00**	**$ 266.737.555,00**		$	-	($ 0,21)
2,5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											$	-	$ 0,00
2.5.1	2.5.1	2.5.1		LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	103,00	$	158.078,64	$ 16.282.099,93	$ 145.780,00	$ 15.015.340,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.2	2.5.2	2.5.2		LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	3,00	$	144.156,81	$ 432.470,43	$ 132.941,00	$ 398.823,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.3	2.5.3	2.5.3		LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	26,00	$	143.476,80	$ 3.730.396,75	$ 132.314,00	$ 3.440.164,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.4	2.5.4	2.5.4		LUMINARIA TIPO TORTUGA INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	8,00	$	194.140,49	$ 1.553.123,95	$ 179.036,00	$ 1.432.288,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.5	2.5.5	2.5.5		TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), EN SALIDA DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	77,00	$	183.723,20	$ 14.146.686,12	$ 169.430,00	$ 13.046.110,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.6	2.5.6	2.5.6		SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE MONOFÁSICA TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", 15A./120V (1Ø+N+PT). INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS.	UND	40,00	$	282.673,55	$ 11.306.942,18	$ 260.682,00	$ 10.427.280,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.7	2.5.7	2.5.7		INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	40,00	$	114.378,42	$ 4.575.136,74	$ 105.480,00	$ 4.219.200,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.8	2.5.8	2.5.8		INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UND	7,00	$	123.212,65	$ 862.488,54	$ 113.627,00	$ 795.389,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.9	2.5.9	2.5.9		INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS	UND	12,00	$	123.390,49	$ 1.480.685,88	$ 113.791,00	$ 1.365.492,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.10	2.5.10	2.5.10		SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO 15A/120V. TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	13,00	$	172.977,98	$ 2.248.713,76	$ 159.520,00	$ 2.073.760,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.11	2.5.11	2.5.11		SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO 15A/120V. TUBERIA SCH40 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	4,00	$	181.985,00	$ 727.940,00	$ 167.827,00	$ 671.308,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.12	2.5.12	2.5.12		SALIDA DE ILUMINACION TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$	163.303,13	$ 163.303,13	$ 150.598,00	$ 150.598,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.13	2.5.13	2.5.13		SALIDA AIRE ACONDICIONADO 220V, EN TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS.	UND	25,00	$	319.496,94	$ 7.987.423,62	$ 294.640,00	$ 7.366.000,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.14	2.5.14	2.5.14		LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	$	222.825,70	$ 445.651,40	$ 205.490,00	$ 410.980,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.15	2.5.15	2.5.15		LUMINARIA LED REDONDA 24W	UND	1,00	$	58.065,16	$ 58.065,16	$ 53.548,00	$ 53.548,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.16	2.5.16	2.5.16		LUMINARIA LED REDONDA 18W	UND	1,00	$	44.143,33	$ 44.143,33	$ 40.709,00	$ 40.709,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.17	2.5.17	2.5.17		LUMINARIA LED REDONDA 12W	UND	1,00	$	43.463,32	$ 43.463,32	$ 40.082,00	$ 40.082,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.18	2.5.18	2.5.18		LUMINARIA TIPO TORTUGA	UND	1,00	$	94.127,01	$ 94.127,01	$ 86.804,00	$ 86.804,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.19	2.5.19	2.5.19		TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL)	UND	1,00	$	25.123,49	$ 25.123,49	$ 23.169,00	$ 23.169,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.20	2.5.20	2.5.20		SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE MONOFÁSICA	UND	1,00	$	74.686,18	$ 74.686,18	$ 68.876,00	$ 68.876,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.21	2.5.21	2.5.21		INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V (RED NORMAL)	UND	1,00	$	31.593,61	$ 31.593,61	$ 29.136,00	$ 29.136,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.22	2.5.22	2.5.22		INTERRUPTOR DOBLE 15A, 120V (RED NORMAL)	UND	1,00	$	27.990,31	$ 27.990,31	$ 25.813,00	$ 25.813,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.23	2.5.23	2.5.23		INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V	UND	1,00	$	33.284,05	$ 33.284,05	$ 30.695,00	$ 30.695,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.24	2.5.24	2.5.24		SENSOR DE MOVIMIENTO 15A/120V	UND	1,00	$	36.792,20	$ 36.792,20	$ 33.930,00	$ 33.930,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.25	2.5.25	2.5.25		APARATO TOMACORRIENTE AIRE ACONDICIONADO 220V	UND	1,00	$	19.822,33	$ 19.822,33	$ 18.280,00	$ 18.280,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.26	2.5.26	2.5.26		SALIDA TIMBRE, INCLUYE APARATO Y CAMPANA	UND	6,00	$	286.192,64	$ 1.717.155,84	$ 263.927,00	$ 1.583.562,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.27	2.5.27	2.5.27		SISTEMA PUESTA TIERRA SPT - 1 VARILLA COPER WELL 2,44 MTS Y ACCESORIOS	UND	13,00	$	714.926,59	$ 9.294.045,70	$ 659.305,00	$ 8.570.965,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.28	2.5.28	2.5.28		ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 PVC	ML	55,00	$	106.745,39	$ 5.870.996,45	$ 98.441,00	$ 5.414.255,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.29	2.5.29	2.5.29		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	9,00	$	1.777.066,30	$ 15.993.596,69	$ 1.638.811,00	$ 14.749.299,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.30	2.5.30	2.5.30		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	14,00	$	230.119,20	$ 3.221.668,75	$ 212.216,00	$ 2.971.024,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.31	2.5.31	2.5.31		LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	32,00	$	209.644,40	$ 6.708.620,84	$ 193.334,00	$ 6.186.688,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.32	2.5.32	2.5.32		LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	14,00	$	195.722,57	$ 2.740.116,01	$ 180.495,00	$ 2.526.930,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.33	2.5.33	2.5.33		LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$	195.042,55	$ 195.042,55	$ 179.868,00	$ 179.868,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.34	2.5.34	2.5.34		LUMINARIA TIPO TORTUGA INCLUYE CABLEADO, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	12,00	$	245.706,25	$ 2.948.475,05	$ 226.590,00	$ 2.719.080,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.35	2.5.35	2.5.35		LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	31,00	$	288.955,75	$ 8.957.628,39	$ 266.475,00	$ 8.260.725,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.36	2.5.36	2.5.36		LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 48W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	173,00	$	301.312,75	$ 52.127.106,50	$ 277.871,00	$ 48.071.683,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00

2.5.37	2.5.37	2.5.37		LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$	237.389,99	$ 237.389,99	$ 218.921,00	$ 218.921,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.38	2.5.38	2.5.38		LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 48W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$	249.746,99	$ 249.746,99	$ 230.317,00	$ 230.317,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.39	2.5.39	2.5.39		SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE MONOFÁSICA TUBERIA EMT 3/4", 15A./120V (1Ø+N+PT). INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS.	UND	13,00	$	243.604,33	$ 3.166.856,27	$ 224.652,00	$ 2.920.476,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.40	2.5.40	2.5.40		SALIDA DE ILUMINACION TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	28,00	$	177.866,32	$ 4.980.257,08	$ 164.028,00	$ 4.592.784,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.41	2.5.41	2.5.41		SALIDA AIRE ACONDICIONADO 220V, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS.	UND	19,00	$	210.467,88	$ 3.998.889,80	$ 194.093,00	$ 3.687.767,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.42	2.5.42	2.5.42		TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), EN SALIDA DE TUBERIA EMT 3/4, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	92,00	$	215.769,04	$ 19.850.751,40	$ 198.982,00	$ 18.306.344,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.43	2.5.43	2.5.43		TOMACORRIENTE GFCI DOBLE MONOFÁSICA	UND	1,00	$	74.686,18	$ 74.686,18	$ 68.876,00	$ 68.876,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.44	2.5.44	2.5.44		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BAJANTE EN CABLE DE COBRE No. 2/0 AWG DESNUDO PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, INCLUYE, AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, TUBERIA IMC, CONECTOR BIMETALICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	20,00	$	125.037,29	$ 2.500.745,90	$ 115.309,00	$ 2.306.180,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.45	2.5.45	2.5.45		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8, INCLUYE SOPORTE AISLADORES POLIMERICO, CONECTOR BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,00	$	332.777,37	$ 6.655.547,42	$ 306.887,00	$ 6.137.740,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.46	2.5.46	2.5.46		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	92,90	$	130.292,65	$ 12.104.187,45	$ 120.156,00	$ 11.162.492,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,40)
2.5.47	2.5.47	2.5.47		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIODE PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLA CW 5/8" COBRE - 99%, INCLUYE EXCAVACION, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA, UNA (01) BOLSA 25 KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, CAJA DE INSPECCION DE (0.30MX0.30M) CON TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD Y REGLAMENTO VIGENTE.	UND	14,00	$	909.439,53	$ 12.732.153,35	$ 838.685,00	$ 11.741.590,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.48	2.5.48	2.5.48		CANALETA METÁLICA 12X5 CM CON DIVISIÓN (ANCHO X ALTO), INCLUYE CUERPO, TAPA, TROQUELADO, TABIQUE, UNIONES, ÁNGULOS INTERNOS EXTERNOS Y PLANOS, TAPAS, DERIVACIONES, SUJETADOR DE CABLES, SOPORTES, MARCOS PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	36,50	$	524.124,55	$ 19.130.546,16	$ 483.348,00	$ 17.642.202,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.49	2.5.49	2.5.49		TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UND	17,00	$	433.324,87	$ 7.366.522,81	$ 399.612,00	$ 6.793.404,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.50	2.5.50	2.5.50		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ANTIEXPLOSION	UND	18,00	$	185.597,20	$ 3.340.749,55	$ 171.158,00	$ 3.080.844,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.51	2.5.51	2.5.51		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE SEGURIDAD PARA TOMACORRIENTES	UND	11,00	$	31.689,53	$ 348.584,79	$ 29.224,00	$ 321.464,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.52	2.5.52	2.5.52		INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA EMT 3/4, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	32,00	$	137.780,55	$ 4.408.977,60	$ 127.061,00	$ 4.065.952,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.53	2.5.53	2.5.53		INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UND	7,00	$	134.177,25	$ 939.240,74	$ 123.738,00	$ 866.166,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.54	2.5.54	2.5.54		INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA EMT 3/4, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS	UND	6,00	$	139.470,99	$ 836.825,93	$ 128.620,00	$ 771.720,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.55	2.5.55	2.5.55		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$	1.417.375,41	$ 2.834.750,81	$ 1.307.104,00	$ 2.614.208,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.56	2.5.56	2.5.56		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, VENTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$	1.952.908,79	$ 1.952.908,79	$ 1.800.972,00	$ 1.800.972,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.57	2.5.57	2.5.57		SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO 15A/120V. TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	9,00	$	235.676,16	$ 2.121.085,48	$ 217.341,00	$ 1.956.069,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal									**$ 286.038.010,69**	**$ 14.448.615,00**	**$ 263.784.341,00**		$ -	($ 0,40)
2,6	**CIELO RASO**												$ -	$ 0,00
2.6.1	2.6.1	2.6.1		CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1799,08	$	159.589,05	$ 287.113.465,54	$ 147.173,00	$ 264.776.001,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,16
2.6.2	2.6.2	2.6.2		CIELO RASO TIPO DRYWALL PLANO (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	53,38	$	60.960,54	$ 3.254.073,68	$ 56.218,00	$ 3.000.917,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,16
Subtotal									**$ 290.367.539,21**	**$ 203.391,00**	**$ 267.776.918,00**		$ -	$ 0,32
2,7	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**												$ -	$ 0,00
2.7.1	2.7.1	2.7.1		PISO / PARED EN CERAMICA DE 60X30 COLOR GRIS CLARO Y GRIS OSCURO.	M²	512,52	$	126.798,32	$ 64.986.672,75	$ 116.933,00	$ 59.930.501,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,16)
2.7.2	2.7.2	2.7.2		CERAMICA DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	M²	646,75	$	125.732,31	$ 81.317.374,31	$ 115.950,00	$ 74.990.663,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,50
2.7.3	2.7.3	2.7.3		GUARDAESCOBA CERAMICA DE 60 X 60 SELLADO H= 10 CM DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	ML	565,44	$	22.607,32	$ 12.783.081,24	$ 20.848,00	$ 11.788.293,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,12)
2.7.4	2.7.4	2.7.4		CERÁMICA MURO COCINA PARED BEIGE 30X60, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	M2	83,00	$	129.417,17	$ 10.741.625,26	$ 119.349,00	$ 9.905.967,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.5	2.7.5	2.7.5		BOCA PUERTA EN GRAVILLA MONA LAVADA N° 2 ANCHO HASTA 0.25 CM	ML	85,66	$	27.069,61	$ 2.318.783,21	$ 24.964,00	$ 2.138.416,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,24)
2.7.6	2.7.6	2.7.6		PISO EXTERIOR (GRIS 60X60)	M2	115,00	$	126.234,01	$ 14.516.910,98	$ 116.413,00	$ 13.387.495,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.7	2.7.7	2.7.7		GUARDAESCOBA PISO EXTERIOR 60X60	ML	123,00	$	27.660,01	$ 3.402.180,94	$ 25.508,00	$ 3.137.484,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.8	2.7.8	2.7.8		CERAMICA PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	M2	304,15	$	181.913,41	$ 55.328.965,13	$ 167.761,00	$ 51.024.508,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,15)
2.7.9	2.7.9	2.7.9		GUARDAESCOBA CERAMICA PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO H= 10 CM DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	ML	246,05	$	28.492,96	$ 7.010.691,81	$ 26.276,00	$ 6.465.210,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,20
2.7.10	2.7.10	2.7.10		PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS.	M2	399,62	$	152.720,16	$ 61.030.031,54	$ 140.839,00	$ 56.282.081,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,18)
2.7.11	2.7.11	2.7.11		PISO MULTICAPA CON RESINA EPOXICAS REFORZADA CON ARENA DE CUARZO 4MM DE ESPESOR ANTIDELIZANTE	M2	122,00	$	245.385,31	$ 29.937.007,33	$ 226.294,00	$ 27.607.868,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.12	2.7.12	2.7.12		MEDIA CAÑA EN MULTICAPA CON RESINA EPOXICAS REFORZADA CON ARENA DE CUARZO 4MM DE ESPESOR ANTIDELIZANTE	ML	90,00	$	54.729,15	$ 4.925.623,77	$ 50.471,00	$ 4.542.390,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.13	2.7.13	2.7.13		RELLENO GRAVILLA FINA 1/2	M3	30,00	$	110.991,81	$ 3.329.754,29	$ 102.357,00	$ 3.070.710,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal									**$ 351.628.702,57**	**$ 1.253.963,00**	**$ 324.271.586,00**		$ -	($ 0,15)
2,8	**CARPINTERIA METALICA**												$ -	$ 0,00
2.8.1	2.8.1	2.8.1		PORTON BATIENTE 02 HOJAS Y PUESTA DE ACCESO PEATONAL, ELABORADO EN TUBO CERRAMIENTO 1 1/2" Y VARILLA CUADRADA 1/2", PASADORES PORTACANDADOS Y PIVOTES A PISO, INCLUYE PINTURA ANTOCORROSIVO 3 EN 1 (INCLUYE INSTALACIÓN Y TRANSPORTE)	M2	17,50	$	1.663.584,60	$ 29.112.730,56	$ 1.534.158,00	$ 26.847.765,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.8.2	2.8.2	2.8.2		PORTON METALICA PARA SALIDA DE EMERGENCIA INCLUYE INSTALACION Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	8,50	$	963.925,08	$ 8.193.363,22	$ 888.932,00	$ 7.555.922,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.8.3	2.8.3	2.8.3		MALLA DE SEGURIDAD ONDULADA INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	214,71	$	165.713,55	$ 35.580.356,00	$ 152.821,00	$ 32.812.197,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,09
2.8.4	2.8.4	2.8.4		LAMINA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 16 MICRO PERFORADA (PERFORACIÓN Y TONO SEGÚN DISEÑO), ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, EN FACHADA	M2	132,53	$	1.145.684,20	$ 151.837.526,73	$ 1.056.550,00	$ 140.024.572,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,50
2.8.5	2.8.5	2.8.5		PUERTA METALICA INCLUYE INSTALACION Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	45,00	$	478.294,98	$ 21.522.067,29	$ 441.084,00	$ 19.847.667,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,12
Subtotal									**$ 246.246.043,80**	**$ 4.073.545,00**	**$ 227.088.123,00**		$ -	$ 0,71
2,9	**CARPINTERIA ALUMINIO**												$ -	$ 0,00
2.9.1	2.9.1	2.9.1		VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 8025 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	260,86	$	839.568,41	$ 219.009.816,34	$ 774.250,00	$ 201.970.855,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.9.2	2.9.2	2.9.2		PUERTA BATIENTE CERRADA EN ALUMINIO EN PERFILERÍA DE 3X1/2", INCLUYE MARCO Y CERRADURA	M2	45,68	$	921.274,28	$ 42.083.809,18	$ 849.599,00	$ 38.809.682,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,32)
2.9.3	2.9.3	2.9.3		PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO (NCLIYE BISAGRA, CHAPA, MANIJA)	M2	24,60	$	965.856,04	$ 23.760.058,56	$ 890.712,00	$ 21.911.515,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,20)
2.9.4	2.9.4	2.9.4		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANGEO MOSQUITERO MALLA ALUMINIO PREMIUM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	5,00	$	227.218,04	$ 1.136.090,22	$ 209.540,00	$ 1.047.700,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal									**$ 285.989.774,30**	**$ 2.724.101,00**	**$ 263.739.752,00**		$ -	($ 0,52)
2,10	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**												$ -	$ 0,00
2.10.1	2.10.1	2.10.1		MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,50 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR (INCLUYE ESTUFA, LAVAPLATOS Y GRIFERIA)	UND	6,00	$	1.767.279,67	$ 10.603.678,00	$ 1.629.785,00	$ 9.778.710,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.10.2	2.10.2	2.10.2		DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO	M2	12,48	$	1.261.783,16	$ 15.747.053,78	$ 1.163.616,00	$ 14.521.928,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,32
2.10.3	2.10.3	2.10.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN ACERO INOXIDABLE - 0,3 X 1,0 X 0,2(tapa microperforada cal 16- cuerpo cal 18)	ML	15,00	$	1.645.432,17	$ 24.681.482,55	$ 1.517.418,00	$ 22.761.270,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal									**$ 51.032.214,33**	**$ 4.310.819,00**	**$ 47.061.908,00**		$ -	$ 0,32
2,11	**CARPINTERIA EN MADERA**												$ -	$ 0,00
2.11.1	2.11.1	2.11.1		CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	M2	132,00	$	728.143,48	$ 96.114.939,17	$ 671.494,00	$ 88.637.208,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.11.2	2.11.2	2.11.2		PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA RH 15MM RESISTENTE A LA HUMEDAD, DISEÑO POR DEFINIR CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, INCLUYE ACCESORIOS	M2	146,78	$	311.476,37	$ 45.718.502,25	$ 287.244,00	$ 42.161.674,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,32)
2.11.3	2.11.3	2.11.3		MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	15,00	$	900.892,91	$ 13.513.393,58	$ 830.803,00	$ 12.462.045,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.11.4	2.11.4	2.11.4		MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR EN COCINAS DE PROFUNDIDAD 0,6 METROS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNACION TÉCNICA	M2	14,28	$	691.639,78	$ 9.876.616,00	$ 637.830,00	$ 9.108.212,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,40)
2.11.5	2.11.5	2.11.5		MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA LAVAMANOS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, MESON EN GRANITO PULIDO (MARMOL), ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	6,14	$	894.304,77	$ 5.491.031,29	$ 824.728,00	$ 5.063.830,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,08
2.11.6	2.11.6	2.11.6		MUEBLES PARA ALMACENAJE ELABORADO EN LAMINA RH, CON ESPACIOS ABIERTOS SEPARADOS POR ENTREPAÑOS FIJOS Y FONDO A PARED, CON GAVETAS EXTRAÍBLES CIERRE LENTO, PATAS PLÁSTICAS OCULTAS POR UN ZÓCALO DE ALUMINIO NATURAL, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS.	ML	5,40	$	1.841.921,14	$ 9.946.374,14	$ 1.698.620,00	$ 9.172.548,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.11.7	2.11.7	2.11.7		PUERTA EN MADERA TIPO VAIVEN EN LÁMINA DE MELANINA RH 15MM RESISTENTE A LA HUMEDAD, DISEÑO POR DEFINIR CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, INCLUYE ACCESORIOS	M2	14,00	$	579.910,36	$ 8.118.745,11	$ 534.793,00	$ 7.487.102,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal									**$ 188.779.601,53**	**$ 5.485.512,00**	**$ 174.092.619,00**		$ -	($ 0,64)
2,12	**CUBIERTAS**												$ -	$ 0,00
2.12.1	2.12.1	2.12.1		TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR GRIS CLARO EXTERIOR, COLOR BLANCO AL INTERIOR COLMENA O SIMILAR INCLUYE TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	1208,26	$	149.534,01	$ 180.676.379,22	$ 137.900,00	$ 166.619.439,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,43
2.12.2	2.12.2	2.12.2		CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM	Ml	76,61	$	75.915,58	$ 5.815.892,24	$ 70.009,00	$ 5.363.389,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,49)
2.12.3	2.12.3	2.12.3		TEJA ETERNIT INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	930,00	$	63.864,95	$ 59.394.406,62	$ 58.896,00	$ 54.773.279,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,37
2.12.4	2.12.4	2.12.4		CABALLETE ARTICULADO ETERNIT	ML	81,00	$	110.835,18	$ 8.977.649,96	$ 102.212,00	$ 8.279.172,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.12.5	2.12.5	2.12.5		FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	Ml	320,48	$	44.612,95	$ 14.297.557,15	$ 41.142,00	$ 13.185.188,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,16)
Subtotal									**$ 269.161.885,20**	**$ 410.159,00**	**$ 248.220.467,00**		$ -	$ 0,14
2,13	**APARATOS SANITARIOS**												$ -	$ 0,00
2.13.1	2.13.1	2.13.1		MUEBLE CON LAVAMANOS 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA MONOCONTROL ALTA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$	1.176.359,73	$ 1.176.359,73	$ 1.084.839,00	$ 1.084.839,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.2	2.13.2	2.13.2		KIT POR 6 ACCESORIOS PARA BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS.	UND	12,00	$	250.271,33	$ 3.003.255,91	$ 230.800,00	$ 2.769.600,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.3	2.13.3	2.13.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL EN PORCELANA SANITARIA, COLOR BLANCO	UND	16,00	$	288.662,61	$ 4.618.601,75	$ 266.205,00	$ 4.259.280,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00

2.13.4	2.13.4	2.13.4		SANITARIO DE DOS PIEZAS, ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO	UND	14,00	$ 511.058,27	$ 7.154.815,82	$ 471.298,00	$ 6.598.172,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.5	2.13.5	2.13.5		LAVAMANOS DOBLE PROPOSITO (SOBREPUESTO O TIPO VESSEL) 39,5x39,5 EN PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS	UND	5,00	$ 811.295,08	$ 4.056.475,39	$ 748.176,00	$ 3.740.880,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.6	2.13.6	2.13.6		SANITARIO DE UNA PIEZA, ALONGADO, CON ASIENTO DE CIERRE SUAVE, INCLUYE SIFON ESMALTADO Y TODOS LOS ACCESORIOS. COLOR BLANCO	UND	10,00	$ 933.383,46	$ 9.333.834,62	$ 860.766,00	$ 8.607.660,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.7	2.13.7	2.13.7		DUCHA SENCILLA CROMO	UND	12,00	$ 196.200,62	$ 2.354.407,38	$ 180.936,00	$ 2.171.232,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.8	2.13.8	2.13.8		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN CROMADA DE 1/2"	UND	13,00	$ 61.411,14	$ 798.344,81	$ 56.633,00	$ 736.229,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.9	2.13.9	2.13.9		LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO 60X60X20 INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	UND	6,00	$ 459.365,35	$ 2.756.192,08	$ 423.627,00	$ 2.541.762,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.10	2.13.10	2.13.10		KIT POR 4 ACCESORIOS PARA BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS.	UND	11,00	$ 169.209,41	$ 1.861.303,46	$ 156.045,00	$ 1.716.495,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.11	2.13.11	2.13.11		GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA INCLUYE ACCESORIOS	UND	4,00	$ 485.197,72	$ 1.940.790,86	$ 447.449,00	$ 1.789.796,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.12	2.13.12	2.13.12		GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA TITANIO ANTIMICROBIANO.	UND	4,00	$ 470.159,63	$ 1.880.638,52	$ 433.581,00	$ 1.734.324,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.13	2.13.13	2.13.13		SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INCLUYE GRIFERIA	UND	4,00	$ 988.068,81	$ 3.952.275,24	$ 911.197,00	$ 3.644.788,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.14	2.13.14	2.13.14		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA	UND	1,00	$ 287.426,91	$ 287.426,91	$ 265.065,00	$ 265.065,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.15	2.13.15	2.13.15		LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	ML	1,60	$ 1.567.632,26	$ 2.508.211,62	$ 1.445.670,00	$ 2.313.072,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 47.682.934,10**	**$ 7.982.287,00**	**$ 43.973.194,00**		$ -	$ 0,00
2,14	**VIDRIOS Y ESPEJOS**											$ -	$ 0,00
2.14.1	2.14.1	2.14.1		ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M²	26,02	$ 244.493,03	$ 6.361.708,69	$ 225.471,00	$ 5.866.755,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,42)
2.14.2	2.14.2	2.14.2		DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	24,35	$ 484.527,15	$ 11.798.236,13	$ 446.831,00	$ 10.880.335,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,15
Subtotal								**$ 18.159.944,82**	**$ 672.302,00**	**$ 16.747.090,00**			
SUBTOTAL ACTIVIDADES AUMENTO DEL BIEN (02-01)								**$ 2.929.627.025,73**	**$ 57.434.622,00**	**$ 2.701.703.394,00**			

COSTO DIRECTO OBRA	**$ 3.728.072.588,05**	**$ 59.146.757,00**	**$ 3.438.027.475,00**
VALOR PRESUPUESTO			**3.728.072.588,05**
VERIFICA CONTRA PRESUPUESTO			**NO SUPERA**
VALOR SECOP II			**3.438.027.472,50**
VERIFICA VALOR SECOP II			**2,50**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE DE REFERENCIA**	**PORCENTAJE OFERTADO**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	18%	18%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2%	2%
	UTILIDAD	**U=**	3%	3%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	23%	23%

NO SOBREPASA

ST. PAULA ANDREA PINZON
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR

KARLA MILDRED PERDOMO TOVAR
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR

CORRECCIÓN ARITMÉTICA													
ACTIVIDADES DEL GASTO (02-02)									76. TECMON TECNOLOGIAS NACIONALES SAS				
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO REFERENCIA	VALOR TOTAL REFERENCIA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	NO SOBREPASA VALOR REFERENCIA	VERIFICACION CANTIDADES	VERIFICACION PRECIOS ANEXO
1,1	PRELIMINARES												
1.1.1	1.1.1	1.1.1		DESMONTE DE CLOSET	UND	23,00	14.576,81	$ 335.266,66	$ 13.192,00	$ 303.416,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.2	1.1.2	1.1.2		DEMOLICIÓN PLACAS EN CONCRETO 0.15M	M2	519,49	58.691,54	$ 30.489.666,17	$ 53.116,00	$ 27.593.231,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,16
1.1.3	1.1.3	1.1.3		DEMOLICIÓN DE MESÓN, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	33,75	45.267,35	$ 1.527.773,02	$ 40.967,00	$ 1.382.636,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,25)
1.1.4	1.1.4	1.1.4		DESMONTE DE EQUIPOS	UND	26,00	18.973,78	$ 493.318,23	$ 17.171,00	$ 446.446,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.5	1.1.5	1.1.5		DESMONTE DE MUEBLES	UND	27,00	20.936,54	$ 565.286,64	$ 18.948,00	$ 511.596,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.6	1.1.6	1.1.6		DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	2153,99	15.504,00	$ 33.395.463,46	$ 14.031,00	$ 30.222.635,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,09)
1.1.7	1.1.7	1.1.7		DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	M2	1708,00	13.318,09	$ 22.747.298,38	$ 12.053,00	$ 20.586.524,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.8	1.1.8	1.1.8		DESMONTE DE CANAL Y/O BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	354,01	13.696,30	$ 4.848.627,55	$ 12.395,00	$ 4.387.954,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,05
1.1.9	1.1.9	1.1.9		DESMONTE DE PUERTAS Ó VENTANAS (INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, ANGEOS, ETC)	UND	240,45	32.210,07	$ 7.744.910,16	$ 29.150,00	$ 7.009.118,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,50
1.1.10	1.1.10	1.1.10		REMOCIÓN (DEMOLICIÓN) DE ACABADO DE PISO Y PAREDES, INCLUYE RETIRO	M2	1679,97	19.093,73	$ 32.076.889,35	$ 17.280,00	$ 29.029.882,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,40
1.1.11	1.1.11	1.1.11		DEMOLICIÓN DE ACABADO DE PAREDES, INCLUYE RETIRO	ML	640,00	13.891,40	$ 8.890.495,73	$ 12.572,00	$ 8.046.080,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.12	1.1.12	1.1.12		DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	M2	382,65	22.272,42	$ 8.522.540,53	$ 20.157,00	$ 7.713.076,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,05)
1.1.13	1.1.13	1.1.13		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS Y DIVISIONES DE DUCHAS Y SANITARIOS.	UND	87,00	13.497,39	$ 1.174.272,97	$ 12.215,00	$ 1.062.705,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.14	1.1.14	1.1.14		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 2" (INCLUYE RESANE)	ML	697,00	13.523,54	$ 9.425.910,20	$ 12.239,00	$ 8.530.583,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.15	1.1.15	1.1.15		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 2" A Ø 6" (INCLUYE RESANE)	ML	388,00	18.272,22	$ 7.089.622,04	$ 16.536,00	$ 6.415.968,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.16	1.1.16	1.1.16		DESMONTE DE TUBERIA Ø 1/2" A Ø 2"	ML	157,05	11.489,11	$ 1.804.364,11	$ 10.398,00	$ 1.633.006,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,10
1.1.17	1.1.17	1.1.17		DESMONTE DE TUBERIA Ø 2" A Ø 6"	ML	95,00	14.193,58	$ 1.348.390,46	$ 12.845,00	$ 1.220.275,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.18	1.1.18	1.1.18		DESMONTE Y RETIRO DE TABLEROS Y SALIDAS ELÉCTRICAS EN EL SITIO A INTERVENIR (TOMACORRIENTES, LUMINARIAS, INTERRUPTORES, ETC)	UND	603,00	10.489,21	$ 6.324.996,49	$ 9.493,00	$ 5.724.279,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.19	1.1.19	1.1.19		DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EN CONCRETO	M3	2,20	74.256,20	$ 163.363,65	$ 67.202,00	$ 147.844,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,40)
1.1.20	1.1.20	1.1.20		DESMONTE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	ML	1665,46	25.635,55	$ 42.694.979,75	$ 23.200,00	$ 38.638.672,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.21	1.1.21	1.1.21		ESCARIFICADO DE MUROS	M2	1624,00	9.440,59	$ 15.331.513,87	$ 8.544,00	$ 13.875.456,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.22	1.1.22	1.1.22		DEMOLICIÓN DE REVOQUE SOBRE MUROS; INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS.	M2	114,00	17.493,98	$ 1.994.313,48	$ 15.832,00	$ 1.804.848,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.1.23	1.1.23	1.1.23		ESCARIFICADO Y LIMPIEZA DE IMPERMEHABILIZANTES EN PLACAS DE CUBIERTA INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES	M2	211,50	39.817,78	$ 8.421.459,57	$ 36.035,00	$ 7.621.403,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,50
Subtotal								**$ 247.410.722,49**	**$ 485.571,00**	**$ 223.907.633,00**		$ -	$ 0,92
1.2	MOVIMIENTO DE TIERRAS											$ -	$ 0,00
1.2.1	1.2.1	1.2.1		EXCAVACION MANUAL EN TERRENO CONSISTENTE, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DISPOCISION FINAL DE EXCAVACION	M3	40,81	$ 90.058,33	$ 3.675.280,65	$ 81.503,00	$ 3.326.137,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,43)
Subtotal								**$ 3.675.280,65**	**$ 81.503,00**	**$ 3.326.137,00**		$ -	($ 0,43)
1,3	CIMENTACION											$ -	$ 0,00
1.3.1	1.3.1	1.3.1		SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS.	M2	23,08	$ 31.964,45	$ 737.707,43	$ 28.928,00	$ 667.629,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,31)
1.3.2	1.3.2	1.3.2		RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	83,22	$ 228.602,31	$ 19.025.399,81	$ 206.885,00	$ 17.217.979,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,23)
Subtotal								**$ 19.763.107,23**	**$ 235.813,00**	**$ 17.885.608,00**		$ -	($ 0,54)
1,4	ESTRUCTURA METALICA											$ -	$ 0,00
1.4.1	1.4.1	1.4.1		ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	1,00	$ 12.683,74	$ 12.683,74	$ 11.479,00	$ 11.479,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.4.2	1.4.2	1.4.2		ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	199,26	$ 10.085,70	$ 2.009.675,96	$ 9.128,00	$ 1.818.845,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,28)
1.4.3	1.4.3	1.4.3		MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE ESTRUCTURA METALICA (INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO.	ML	1.005,42	$ 58.829,74	$ 59.148.594,13	$ 53.241,00	$ 53.529.566,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,22)
Subtotal								**$ 61.170.953,83**	**$ 73.848,00**	**$ 55.359.890,00**		$ -	($ 0,50)
1,5	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS											$ -	$ 0,00
1.5.1	1.5.1	1.5.1		PRUEBA HERMETICIDAD SISTEMA GAS	UND	6,00	$ 222.155,38	$ 1.332.932,29	$ 201.051,00	$ 1.206.306,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.5.2	1.5.2	1.5.2		LIMPIEZA RED SANITARIA, INCLUYE TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN A SITIO AUTORIZADO	ML	201,00	$ 2.973,98	$ 597.770,76	$ 2.691,00	$ 540.891,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 1.930.703,05**	**$ 203.742,00**	**$ 1.747.197,00**		$ -	$ 0,00
1,6	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES											$ -	$ 0,00
1.6.1	1.6.1	1.6.1		ALISTADO DE PISO EN MORTERO 1:5 E=0.04 MTS (PREPARACIÓN DE SUPERFICIE)	M2	1672,88	$ 37.793,29	$ 63.223.632,99	$ 34.203,00	$ 57.217.515,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,36
Subtotal								**$ 63.223.632,99**	**$ 34.203,00**	**$ 57.217.515,00**		$ -	$ 0,36
1,7	PAÑETE											$ -	$ 0,00
1.7.1	1.7.1	1.7.1		PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATACIONES"	M2	2.258,46	$ 34.821,33	$ 78.642.589,17	$ 31.513,00	$ 71.170.850,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,02
1.7.2	1.7.2	1.7.2		FILOS Y REVOQUES ANCHO DE VANOS DE 10 A 15 CMS	ML	596,00	$ 27.705,63	$ 16.512.555,30	$ 25.074,00	$ 14.944.104,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 95.155.144,47**	**$ 56.587,00**	**$ 86.114.954,00**		$ -	$ 0,02
1,8	ACABADOS DE MUROS PINTURA											$ -	$ 0,00
1.8.1	1.8.1	1.8.1		ESTUCO Y VINILO TIPO-1, 2 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	2.399,01	$ 38.524,34	$ 92.420.296,41	$ 34.865,00	$ 83.641.493,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,03
1.8.2	1.8.2	1.8.2		ESTUCO Y PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS Y ANTIALGAS, PROTECCION SOL Y LLUVIA, TRES MANOS, 3 MANOS (INCLUYE ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES)	M2	319,00	$ 69.070,87	$ 22.033.606,37	$ 62.509,00	$ 19.940.371,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.8.3	1.8.3	1.8.3		PINTURA EXTERIORES EXTRABLINDAJE ANTIHONGOS Y ANTIALGAS, PROTECCION SOL Y LLUVIA, TRES MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES)	M2	2.675,82	$ 31.843,58	$ 85.207.621,41	$ 28.818,00	$ 77.111.717,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,34)
1.8.4	1.8.4	1.8.4		VINILO TIPO-1, 2 MANOS (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). INCLUYE RESANES	M2	945,76	$ 27.308,93	$ 25.827.696,41	$ 24.715,00	$ 23.374.458,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,40)
1.8.5	1.8.5	1.8.5		BASE ACRILICA PARA RELLENO MUROS INTERIORES	M2	181,00	$ 32.998,13	$ 5.972.662,04	$ 29.863,00	$ 5.405.203,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.8.6	1.8.6	1.8.6		ESTUCO PLÁSTICO INTERIORES	M2	51,00	$ 13.672,20	$ 697.282,45	$ 12.373,00	$ 631.023,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.8.7	1.8.7	1.8.7		ESTUCO ACRILICO EXTERIORES	M2	1,00	$ 29.849,62	$ 29.849,62	$ 27.014,00	$ 27.014,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
1.8.8	1.8.8	1.8.8		GRANIPLAST ESGRAFIADO FACHADA	M2	545,60	$ 78.000,96	$ 42.557.326,20	$ 70.591,00	$ 38.514.450,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,40
Subtotal								**$ 274.746.340,91**	**$ 290.748,00**	**$ 248.645.729,00**		$ -	($ 0,30)
1,9	CUBIERTA											$ -	$ 0,00
1.9.1	1.9.1	1.9.1		MANTENIMIENTO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE CON HIDROLAVADORA, APLICACIÓN DE DESENGRASANTE, TAPAGOTERAS Y PINTURA PARA CUBIERTA COLOR SIMILAR AL EXISTENTE (2 MANOS)	M2	1,00	$ 42.800,58	$ 42.800,58	$ 38.735,00	$ 38.735,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 42.800,58**	**$ 38.735,00**	**$ 38.735,00**		$ -	$ 0,00
1,10	VIAS - ASFALTO											$ -	$ 0,00
1.10.1	1.10.1	1.10.1		REGATA EN PAVIMENTO O CONCRETO, INCLUYE REPARACIÓN	ML	7,00	$ 114.753,24	$ 803.272,68	$ 103.852,00	$ 726.964,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 803.272,68**	**$ 103.852,00**	**$ 726.964,00**		$ -	$ 0,00
1,11	ASEO Y RETIRO DE ESCOMBROS											$ -	$ 0,00
1.11.1	1.11.1	1.11.1		ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA	M2	2925,32	$ 4.693,37	$ 13.729.602,62	$ 4.247,00	$ 12.423.834,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,04)
1.11.2	1.11.2	1.11.2		RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA UNIDAD	M3	213,00	$ 78.845,07	$ 16.794.000,80	$ 71.355,00	$ 15.198.615,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 30.523.603,43**	**$ 75.602,00**	**$ 27.622.449,00**		$ -	($ 0,04)
							SUBTOTAL ACTIVIDADES DE GASTO	**$ 798.445.562,32**	**$ 1.680.204,00**	**$ 722.592.811,00**		$ -	($ 0,51)
ACTIVIDADES AUMENTO VALOR DE BIEN (02-01)												$ -	$ 0,00
Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES GENERAL	ESPECIFICACIONES PARTICULAR	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL		$ -	$ 0,00
2,1	CIMENTACION											$ -	$ 0,00
2.1.1	2.1.1	2.1.1		ZAPATA EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	5,96	$ 1.367.712,43	$ 8.151.566,06	$ 1.237.780,00	$ 7.377.169,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,20
2.1.2	2.1.2	2.1.2		CONCRETO CICLÓPEO	M3	2,70	$ 805.235,27	$ 2.174.135,22	$ 728.738,00	$ 1.967.593,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,40
2.1.3	2.1.3	2.1.3		VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	M3	10,25	$ 1.202.996,88	$ 12.335.529,99	$ 1.088.712,00	$ 11.163.653,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,15
Subtotal								**$ 22.661.231,27**	**$ 3.055.230,00**	**$ 20.508.415,00**		$ -	$ 0,75
2,2	ESTRUCTURA											$ -	$ 0,00
2.2.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO											$ -	$ 0,00
2.2.1.1	2.2.1.1	2.2.1.1		PLACA DE CONTRAPISO E=0,10M, EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFUERZO EN MALLA ELECTRO SOLDADA TIPO M-0,84 O SIMILAR.	M²	611,07	$ 159.800,70	$ 97.648.644,01	$ 144.620,00	$ 88.372.247,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,18)
2.2.1.2	2.2.1.2	2.2.1.2		COLUMNA EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	8,00	$ 1.221.118,93	$ 9.768.951,40	$ 1.105.113,00	$ 8.840.904,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.2.1.3	2.2.1.3	2.2.1.3		VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	4,20	$ 1.151.252,27	$ 4.835.259,55	$ 1.041.883,00	$ 4.375.909,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,40
2.2.1.4	2.2.1.4	2.2.1.4		PLACA ENTREPISO MACIZA EN CONCRETO DE 4.000 PSI E=0.15 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE, MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE REFUERZO	M2	13,50	$ 414.129,96	$ 5.590.754,53	$ 374.788,00	$ 5.059.638,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.2.1.5	2.2.1.5	2.2.1.5		COLUMNETAS DE CONFINAMIENTO 15 X20 - NO INCLUYE REFUERZO	ML	245,36	$ 70.524,88	$ 17.303.985,46	$ 63.825,00	$ 15.660.102,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.2.1.6	2.2.1.6	2.2.1.6		VIGACINTA DE CONFINAMIENTO 15X20 - NO INLCUYE REFUERZO	ML	228,70	$ 74.859,25	$ 17.120.310,41	$ 67.748,00	$ 15.493.968,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,40
2.2.1.7	2.2.1.7	2.2.1.7		DADO EN CONCRETO 0,20X0,20 - 3000 PSI. PUNTOS ANCLAJE CORREAS ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA	UND	385,00	$ 26.655,38	$ 10.262.322,67	$ 24.123,00	$ 9.287.355,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.2.1.8	2.2.1.8	2.2.1.8		POYO CONCRETO DE 3000 PSI ALTURA HASTA 0.10 ANCHO HASTA DE 0.60 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	ML	132,15	$ 97.730,05	$ 12.915.026,75	$ 88.446,00	$ 11.688.139,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,10
2.2.1.9	2.2.1.9	2.2.1.9		MESON EN CONCRETO DE 2500 PSI, TERMINADO EN GRANITO PULIDO	M2	10,15	$ 463.287,67	$ 4.702.369,83	$ 419.275,00	$ 4.255.641,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,25)
2.2.1.10	2.2.1.10	2.2.1.10		MEDIA CAÑA EN MORTERO	ML	90,00	$ 99.616,26	$ 8.965.463,80	$ 90.153,00	$ 8.113.770,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 189.113.088,40**	**$ 3.419.974,00**	**$ 171.147.673,00**		$ -	$ 0,47
2.2.2	ACERO DE REFUERZO - ANCLAJES											$ -	$ 0,00
2.2.2.1	2.2.2.1	2.2.2.1		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289	KG	6578,21	$ 8.303,15	$ 54.619.845,51	$ 7.514,00	$ 49.428.670,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,06
2.2.2.2	2.2.2.2	2.2.2.2		MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	KG	200,00	$ 5.233,04	$ 1.046.608,74	$ 4.736,00	$ 947.200,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.2.2.3	2.2.2.3	2.2.2.3		ANCLAJES PARA COLUMNETAS AMARRE MUROS EXISTENTES	UND	275,00	$ 35.184,09	$ 9.675.623,68	$ 31.842,00	$ 8.756.550,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 65.342.077,92**	**$ 44.092,00**	**$ 59.132.420,00**		$ -	$ 0,06
2.2.3	ESTRUCTURA METALICA											$ -	$ 0,00

2.2.3.1	2.2.3.1	2.2.3.1		ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METALICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGUN INDICACIONES. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROS	KG	10207,82	$	25.303,21	$ 258.290.563,23	$ 22.899,00	$ 233.748.870,00	NO SOBREPASA	$	-	($ 0,18)
Subtotal								**$ 258.290.563,23**	**$ 22.899,00**	**$ 233.748.870,00**		$	-	($ 0,18)
2,3	**MAMPOSTERIA**											$	-	$ 0,00
2.3.1	2.3.1	2.3.1		MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.115 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	M²	677,15	$	95.565,45	$ 64.712.137,94	$ 86.487,00	$ 58.564.663,00	NO SOBREPASA	$	-	($ 0,40)
2.3.2	2.3.2	2.3.2		MURO SUPERBOARD INTEMPERIE 10MM CON ESTRUCTURA Y ACABADO 1 CARA E= 0,12 MTS	M2	1,00	$	159.869,64	$ 159.869,64	$ 144.682,00	$ 144.682,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.3.3	2.3.2	2.3.2		ENCORAZADO DE MURO (REMATE DE MURO BAJO CUBIERTA)	ML	131,00	$	38.324,77	$ 5.020.544,34	$ 34.684,00	$ 4.543.604,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 69.892.551,91**	**$ 265.853,00**	**$ 63.252.949,00**		$	-	($ 0,40)
2,4	**INSTALACIONES HIDROSANITARIAS**											$	-	$ 0,00
2.4.1	2.4.1	2.4.1		CANAL METALICA DESARROLLO 60CM A 100CM CALIBRE 20 INCLUYE PINTURA ELECTROSOLDADA.	Ml	149,30	$	365.415,36	$ 54.556.513,12	$ 330.701,00	$ 49.373.659,00	NO SOBREPASA	$	-	($ 0,30)
2.4.2	2.4.2	2.4.2		CANAL METALICA DESARROLLO 80CM A 100CM CALIBRE 18	ML	164,66	$	381.479,46	$ 62.814.407,74	$ 345.239,00	$ 56.847.054,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,26
2.4.3	2.4.3	2.4.3		CANAL METALICA DESARROLLO 80CM A 100CM CALIBRE 16	ML	24,65	$	390.129,36	$ 9.616.688,70	$ 353.067,00	$ 8.703.102,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,45
2.4.4	2.4.4	2.4.4		BAJANTE AGUAS LLUVIA 4	Ml	345,12	$	70.351,71	$ 24.279.783,08	$ 63.668,00	$ 21.973.100,00	NO SOBREPASA	$	-	($ 0,16)
2.4.5	2.4.5	2.4.5		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	341,00	$	16.160,65	$ 5.510.780,03	$ 14.625,00	$ 4.987.125,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.6	2.4.6	2.4.6		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 3/4" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	419,00	$	22.551,34	$ 9.449.011,31	$ 20.409,00	$ 8.551.371,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.7	2.4.7	2.4.7		TUBERÍA PVC PRESIÓN Ø 1" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	67,00	$	24.778,03	$ 1.660.128,28	$ 22.424,00	$ 1.502.408,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.8	2.4.8	2.4.8		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1-1/2" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	3,00	$	34.488,03	$ 103.464,09	$ 31.212,00	$ 93.636,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.9	2.4.9	2.4.9		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 2" (ml) INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	108,00	$	41.947,70	$ 4.530.351,86	$ 37.963,00	$ 4.100.004,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.10	2.4.10	2.4.10		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 6", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	60,00	$	113.612,54	$ 6.816.752,64	$ 102.819,00	$ 6.169.140,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.11	2.4.11	2.4.11		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4 INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	295,00	$	53.666,32	$ 15.831.562,95	$ 48.568,00	$ 14.327.560,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.12	2.4.12	2.4.12		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 3" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	166,00	$	32.021,31	$ 5.315.537,78	$ 28.979,00	$ 4.810.514,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.13	2.4.13	2.4.13		TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	Ml	191,00	$	29.315,47	$ 5.599.255,71	$ 26.531,00	$ 5.067.421,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.14	2.4.14	2.4.14		PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	73,00	$	69.568,59	$ 5.078.506,91	$ 62.960,00	$ 4.596.080,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.15	2.4.15	2.4.15		PUNTO SANITARIO Ø 3" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	44,00	$	71.991,51	$ 3.167.626,50	$ 65.152,00	$ 2.866.688,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.16	2.4.16	2.4.16		PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	37,00	$	87.896,16	$ 3.252.157,79	$ 79.546,00	$ 2.943.202,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.17	2.4.17	2.4.17		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	89,00	$	22.709,23	$ 2.021.121,03	$ 20.552,00	$ 1.829.128,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.18	2.4.18	2.4.18		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 3/4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00	$	29.865,16	$ 29.865,16	$ 27.028,00	$ 27.028,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.19	2.4.19	2.4.19		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	1,00	$	34.300,09	$ 34.300,09	$ 31.042,00	$ 31.042,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.20	2.4.20	2.4.20		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 1/2" PVCP	UND	8,00	$	58.734,92	$ 469.879,37	$ 53.155,00	$ 425.240,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.21	2.4.21	2.4.21		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 3/4" PVCP	UND	36,00	$	67.384,82	$ 2.425.853,58	$ 60.983,00	$ 2.195.388,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.22	2.4.22	2.4.22		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 1" PVCP	UND	6,00	$	77.270,42	$ 463.622,53	$ 69.930,00	$ 419.580,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.23	2.4.23	2.4.23		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 1-1/2" PVCP	UND	1,00	$	173.440,87	$ 173.440,87	$ 156.964,00	$ 156.964,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.24	2.4.24	2.4.24		VALVULA DE REGISTRO DE CORTE 2" PVCP	UND	1,00	$	707.305,42	$ 707.305,42	$ 640.111,00	$ 640.111,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.25	2.4.25	2.4.25		CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0 - 0,5M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND	7,00	$	492.846,16	$ 3.449.923,09	$ 446.026,00	$ 3.122.182,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.26	2.4.26	2.4.26		CAJA DE INSPECCIÓN 0,60 X 0,6M H=0,51 - 1,00 M, INCLUYE TAPA EN CONCRETO	UND	6,00	$	599.099,06	$ 3.594.594,33	$ 542.185,00	$ 3.253.110,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.27	2.4.27	2.4.27		TUBERÍA PEALPE L 1/2", PARA GAS	ML	41,00	$	49.559,90	$ 2.031.955,84	$ 44.852,00	$ 1.838.932,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.28	2.4.28	2.4.28		PUNTO SALIDA ESTUFA - HORNO GAS	UND	6,00	$	103.462,62	$ 620.775,69	$ 93.634,00	$ 561.804,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.29	2.4.29	2.4.29		VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2" (INCLUYE CAJA Y TAPA EN PVC)	UND	6,00	$	113.620,39	$ 681.722,34	$ 102.826,00	$ 616.956,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.30	2.4.30	2.4.30		TUBO FLEX CONDUGAS BLANCO Ø 1/2"	ML	41,00	$	6.912,79	$ 283.424,49	$ 6.256,00	$ 256.496,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.31	2.4.31	2.4.31		REJILLA DE PISO CON VALVULA ANTIOLORES 10X10	UND	25,00	$	65.013,16	$ 1.625.328,88	$ 58.837,00	$ 1.470.925,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.32	2.4.32	2.4.32		CAJA PLASTICA PARA SALIDA LLAVES LAVADORA	UND	6,00	$	58.239,41	$ 349.436,44	$ 52.707,00	$ 316.242,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.33	2.4.33	2.4.33		REJILLA DE PISO 4x3" CON SOSCO	UND	29,00	$	66.819,77	$ 1.937.773,42	$ 60.472,00	$ 1.753.688,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.34	2.4.34	2.4.34		SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	UND	50,00	$	57.742,14	$ 2.887.106,78	$ 52.257,00	$ 2.612.850,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.35	2.4.35	2.4.35		CHEQUE BRONCE - 1" INCLUYE UNIVERSAL	UND	5,00	$	231.472,16	$ 1.157.360,82	$ 209.482,00	$ 1.047.410,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.36	2.4.36	2.4.36		CHEQUE BRONCE - 3/4" INCLUYE UNIVERSAL	UND	5,00	$	101.472,82	$ 507.364,09	$ 91.833,00	$ 459.165,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.37	2.4.37	2.4.37		TANQUE PLASTICO DE 1.000 LTS REF COLEMPAQUES O SIMILAR, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	6,00	$	1.030.982,30	$ 6.185.893,79	$ 933.039,00	$ 5.598.234,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.38	2.4.38	2.4.38		DERIVIACION AGUA POTABLE 1". INCLUYE CAJA PLASTICA Y REGISTRO DE CORTE	UND	11,00	$	197.658,12	$ 2.174.239,36	$ 178.881,00	$ 1.967.691,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.39	2.4.39	2.4.39		TUBERÍA GALVANIZADA DE 3/4", PARA GAS	ML	145,00	$	95.191,21	$ 13.802.725,50	$ 86.148,00	$ 12.491.460,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.40	2.4.40	2.4.40		TUBERÍA GALVANIZADA DE 1/2", PARA GAS	ML	1,00	$	68.703,98	$ 68.703,98	$ 62.177,00	$ 62.177,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.41	2.4.41	2.4.41		PUNTO SALIDA ESTUFA - HORNO GAS (INCLUYE MANGUERA FLEXOMETALICA)	UND	24,00	$	587.881,95	$ 14.109.166,85	$ 532.033,00	$ 12.768.792,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.42	2.4.42	2.4.42		VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 3/4"	UND	26,00	$	70.092,76	$ 1.822.411,74	$ 63.434,00	$ 1.649.284,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.43	2.4.43	2.4.43		KIT DE REGULACION DE GAS GLP	UND	3,00	$	2.665.062,76	$ 7.995.188,28	$ 2.411.882,00	$ 7.235.646,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.4.44	2.4.44	2.4.44		VÁLVULA DE BOLA GAS Ø 1/2"	UND	1,00	$	47.850,16	$ 47.850,16	$ 43.304,00	$ 43.304,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
Subtotal								**$ 289.240.862,43**	**$ 8.765.893,00**	**$ 261.762.893,00**		$	-	$ 0,25
2,5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**											$	-	$ 0,00
2.5.1	2.5.1	2.5.1		LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	103,00	$	158.078,64	$ 16.282.099,93	$ 143.061,00	$ 14.735.283,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.2	2.5.2	2.5.2		LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	3,00	$	144.156,81	$ 432.470,43	$ 130.462,00	$ 391.386,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.3	2.5.3	2.5.3		LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	26,00	$	143.476,80	$ 3.730.396,75	$ 129.847,00	$ 3.376.022,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.4	2.5.4	2.5.4		LUMINARIA TIPO TORTUGA INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	8,00	$	194.140,49	$ 1.553.123,95	$ 175.697,00	$ 1.405.576,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.5	2.5.5	2.5.5		TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), EN SALIDA DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	77,00	$	183.723,20	$ 14.146.686,12	$ 166.269,00	$ 12.802.713,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.6	2.5.6	2.5.6		SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE MONOFÁSICA TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", 15A./120V (1Ø+N+PT). INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS.	UND	40,00	$	282.673,55	$ 11.306.942,18	$ 255.820,00	$ 10.232.800,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.7	2.5.7	2.5.7		INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	40,00	$	114.378,42	$ 4.575.136,74	$ 103.512,00	$ 4.140.480,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.8	2.5.8	2.5.8		INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UND	7,00	$	123.212,65	$ 862.488,54	$ 111.507,00	$ 780.549,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.9	2.5.9	2.5.9		INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS	UND	12,00	$	123.390,49	$ 1.480.685,88	$ 111.668,00	$ 1.340.016,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.10	2.5.10	2.5.10		SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO 15A/120V. TUBERIA PVC CONDUIT 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	13,00	$	172.977,98	$ 2.248.713,76	$ 156.545,00	$ 2.035.085,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.11	2.5.11	2.5.11		SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO 15A/120V. TUBERIA SCH40 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	4,00	$	181.985,00	$ 727.940,00	$ 164.696,00	$ 658.784,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.12	2.5.12	2.5.12		SALIDA DE ILUMINACION TUBERIA CONDUIT PVC 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$	163.303,13	$ 163.303,13	$ 147.789,00	$ 147.789,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.13	2.5.13	2.5.13		SALIDA AIRE ACONDICIONADO 220V, EN TUBERIA PVC CONDUIT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS.	UND	25,00	$	319.496,94	$ 7.987.423,62	$ 289.145,00	$ 7.228.625,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.14	2.5.14	2.5.14		LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	$	222.825,70	$ 445.651,40	$ 201.657,00	$ 403.314,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.15	2.5.15	2.5.15		LUMINARIA LED REDONDA 24W	UND	1,00	$	58.065,16	$ 58.065,16	$ 52.549,00	$ 52.549,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.16	2.5.16	2.5.16		LUMINARIA LED REDONDA 18W	UND	1,00	$	44.143,33	$ 44.143,33	$ 39.950,00	$ 39.950,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.17	2.5.17	2.5.17		LUMINARIA LED REDONDA 12W	UND	1,00	$	43.463,32	$ 43.463,32	$ 39.334,00	$ 39.334,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.18	2.5.18	2.5.18		LUMINARIA TIPO TORTUGA	UND	1,00	$	94.127,01	$ 94.127,01	$ 85.185,00	$ 85.185,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.19	2.5.19	2.5.19		TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL)	UND	1,00	$	25.123,49	$ 25.123,49	$ 22.737,00	$ 22.737,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.20	2.5.20	2.5.20		SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE MONOFÁSICA	UND	1,00	$	74.686,18	$ 74.686,18	$ 67.591,00	$ 67.591,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.21	2.5.21	2.5.21		INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V (RED NORMAL)	UND	1,00	$	31.593,61	$ 31.593,61	$ 28.592,00	$ 28.592,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.22	2.5.22	2.5.22		INTERRUPTOR DOBLE 15A, 120V (RED NORMAL)	UND	1,00	$	27.990,31	$ 27.990,31	$ 25.331,00	$ 25.331,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.23	2.5.23	2.5.23		INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V	UND	1,00	$	33.284,05	$ 33.284,05	$ 30.122,00	$ 30.122,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.24	2.5.24	2.5.24		SENSOR DE MOVIMIENTO 15A/120V	UND	1,00	$	36.792,20	$ 36.792,20	$ 33.297,00	$ 33.297,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.25	2.5.25	2.5.25		APARATO TOMACORRIENTE AIRE ACONDICIONADO 220V	UND	1,00	$	19.822,33	$ 19.822,33	$ 17.939,00	$ 17.939,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.26	2.5.26	2.5.26		SALIDA TIMBRE, INCLUYE APARATO Y CAMPANA	UND	6,00	$	286.192,64	$ 1.717.155,84	$ 259.004,00	$ 1.554.024,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.27	2.5.27	2.5.27		SISTEMA PUESTA TIERRA SPT - 1 VARILLA COPER WELL 2,44 MTS Y ACCESORIOS	UND	13,00	$	714.926,59	$ 9.294.045,70	$ 647.009,00	$ 8.411.117,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.28	2.5.28	2.5.28		ACOMETIDA DE CIRCUITO CABLE CU 3X6+1X8AWG Ø1-1/2 PVC	ML	55,00	$	106.745,39	$ 5.870.996,45	$ 96.605,00	$ 5.313.275,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.29	2.5.29	2.5.29		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DIECIOCHO (18) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	9,00	$	1.777.066,30	$ 15.993.596,69	$ 1.608.245,00	$ 14.474.205,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.30	2.5.30	2.5.30		SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE SALIDA CON EXTRACTOR DE AIRE PARA BAÑO INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.	UND	14,00	$	230.119,20	$ 3.221.668,75	$ 208.258,00	$ 2.915.612,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.31	2.5.31	2.5.31		LUMINARIA LED REDONDA 24W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	32,00	$	209.644,40	$ 6.708.620,84	$ 189.728,00	$ 6.071.296,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.32	2.5.32	2.5.32		LUMINARIA LED REDONDA 18W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	14,00	$	195.722,57	$ 2.740.116,01	$ 177.129,00	$ 2.479.806,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.33	2.5.33	2.5.33		LUMINARIA LED REDONDA 12W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$	195.042,55	$ 195.042,55	$ 176.514,00	$ 176.514,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.34	2.5.34	2.5.34		LUMINARIA TIPO TORTUGA INCLUYE CABLEADO, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	12,00	$	245.706,25	$ 2.948.475,05	$ 222.364,00	$ 2.668.368,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.35	2.5.35	2.5.35		LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	31,00	$	288.955,75	$ 8.957.628,39	$ 261.505,00	$ 8.106.655,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00
2.5.36	2.5.36	2.5.36		LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 48W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	173,00	$	301.312,75	$ 52.127.106,50	$ 272.688,00	$ 47.175.024,00	NO SOBREPASA	$	-	$ 0,00

2.5.37	2.5.37	2.5.37		LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 40W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 237.389,99	$ 237.389,99	$ 214.838,00	$ 214.838,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.38	2.5.38	2.5.38		LUMINARIA LED CUADRADA 60X60 48W, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC SCH40 3/4", INCLUYE ACCESORIOS	UND	1,00	$ 249.746,99	$ 249.746,99	$ 226.021,00	$ 226.021,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.39	2.5.39	2.5.39		SALIDA TOMACORRIENTE GFCI DOBLE MONOFÁSICA TUBERIA EMT 3/4", 15A./120V (1Ø+N+PT). INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS.	UND	13,00	$ 243.604,33	$ 3.166.856,27	$ 220.462,00	$ 2.866.006,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.40	2.5.40	2.5.40		SALIDA DE ILUMINACION TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	28,00	$ 177.866,32	$ 4.980.257,08	$ 160.969,00	$ 4.507.132,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.41	2.5.41	2.5.41		SALIDA AIRE ACONDICIONADO 220V, EN TUBERIA EMT 3/4", INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS.	UND	19,00	$ 210.467,88	$ 3.998.889,80	$ 190.473,00	$ 3.618.987,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.42	2.5.42	2.5.42		TOMACORRIENTE DOBLE MONOFÁSICA 15A./120V (1Ø+N+PT) (RED NORMAL), EN SALIDA DE TUBERIA EMT 3/4, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	92,00	$ 215.769,04	$ 19.850.751,40	$ 195.271,00	$ 17.964.932,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.43	2.5.43	2.5.43		TOMACORRIENTE GFCI DOBLE MONOFÁSICA	UND	1,00	$ 74.686,18	$ 74.686,18	$ 67.591,00	$ 67.591,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.44	2.5.44	2.5.44		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE BAJANTE EN CABLE DE COBRE No. 2/0 AWG DESNUDO PARA SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, INCLUYE, AISLADORES, ACCESORIOS DE CONEXIÓN, SOPORTES, TUBERIA IMC, CONECTOR BIMETALICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	20,00	$ 125.037,29	$ 2.500.745,90	$ 113.159,00	$ 2.263.180,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.45	2.5.45	2.5.45		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO DE PUNTA CAPTADORA DE 600 MM EN ALUMINIO DE 5/8, INCLUYE SOPORTE AISLADORES POLIMERICO, CONECTOR BIMETALICO, ACCESORIOS, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	UND	20,00	$ 332.777,37	$ 6.655.547,42	$ 301.164,00	$ 6.023.280,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.46	2.5.46	2.5.46		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIO SISTEMA DE ALAMBRON DE ALUMINIO DE 8 MM DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, CONECTORES BIMETALICOS, ACCESORIOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	ML	92,90	$ 130.292,65	$ 12.104.187,45	$ 117.915,00	$ 10.954.304,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,50
2.5.47	2.5.47	2.5.47		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN SERVICIODE PUESTA TIERRA MEDIANTE UNA (01) VARILLA CW 5/8" COBRE - 99%, INCLUYE EXCAVACION, UN (01) PUNTO DE SOLDADURA EXOTERMICA, UNA (01) BOLSA 25 KG DE TRATAMIENTO FISICOQUIMICO DE TERRENO, CAJA DE INSPECCION DE (0.30MX0.30M) CON TAPA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO Y NORMATIVIDAD Y REGLAMENTO VIGENTE.	UND	14,00	$ 909.439,53	$ 12.732.153,35	$ 823.043,00	$ 11.522.602,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.48	2.5.48	2.5.48		CANALETA METÁLICA 12X5 CM CON DIVISIÓN (ANCHO X ALTO), INCLUYE CUERPO, TAPA, TROQUELADO, TABIQUE, UNIONES, ÁNGULOS INTERNOS EXTERNOS Y PLANOS, TAPAS, DERIVACIONES, SUJETADOR DE CABLES, SOPORTES, MARCOS PARA INSTALACIÓN DE MECANISMOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	ML	36,50	$ 524.124,55	$ 19.130.546,16	$ 474.333,00	$ 17.313.155,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,50
2.5.49	2.5.49	2.5.49		TOMACORRIENTE PARA PISO 15A/120V.(1Ø+N+PT) (RED NORMAL), INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS) Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO	UND	17,00	$ 433.324,87	$ 7.366.522,81	$ 392.159,00	$ 6.666.703,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.50	2.5.50	2.5.50		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA ANTIEXPLOSION	UND	18,00	$ 185.597,20	$ 3.340.749,55	$ 167.965,00	$ 3.023.370,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.51	2.5.51	2.5.51		SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA DE SEGURIDAD PARA TOMACORRIENTES	UND	11,00	$ 31.689,53	$ 348.584,79	$ 28.679,00	$ 315.469,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.52	2.5.52	2.5.52		INTERRUPTOR SENCILLO 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA EMT 3/4, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	32,00	$ 137.780,55	$ 4.408.977,60	$ 124.691,00	$ 3.990.112,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.53	2.5.53	2.5.53		INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA EMT 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS	UND	7,00	$ 134.177,25	$ 939.240,74	$ 121.430,00	$ 850.010,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.54	2.5.54	2.5.54		INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE 15A, 120V, EN SALIDA DE TUBERIA EMT 3/4, INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), CAJA, TORNILLERÍA, TERMINALES, Y ACCESORIOS NECESARIOS	UND	6,00	$ 139.470,99	$ 836.825,93	$ 126.221,00	$ 757.326,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.55	2.5.55	2.5.55		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	2,00	$ 1.417.375,41	$ 2.834.750,81	$ 1.282.725,00	$ 2.565.450,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.56	2.5.56	2.5.56		TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, VENTICUATRO (24) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.952.908,79	$ 1.952.908,79	$ 1.767.382,00	$ 1.767.382,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.5.57	2.5.57	2.5.57		SALIDA SENSOR DE MOVIMIENTO 15A/120V. TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE ACCESORIOS	UND	9,00	$ 235.676,16	$ 2.121.085,48	$ 213.287,00	$ 1.919.583,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 286.038.010,69**	**$ 14.179.129,00**	**$ 258.864.378,00**		$ -	$ 1,00
2,6	**CIELO RASO**											$ -	$ 0,00
2.6.1	2.6.1	2.6.1		CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	1799,08	$ 159.589,05	$ 287.113.465,54	$ 144.428,00	$ 259.837.526,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,24)
2.6.2	2.6.2	2.6.2		CIELO RASO TIPO DRYWALL PLANO (INCLUYE ESTRUCTURA PORTANTE) MASILLADO, LIJADO Y PINTADO TIPO-1 (3 MANOS)	M2	53,38	$ 60.960,54	$ 3.254.073,68	$ 55.169,00	$ 2.944.921,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,22)
Subtotal								**$ 290.367.539,21**	**$ 199.597,00**	**$ 262.782.447,00**		$ -	($ 0,46)
2,7	**ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES**											$ -	$ 0,00
2.7.1	2.7.1	2.7.1		PISO / PARED EN CERAMICA DE 60X30 COLOR GRIS CLARO Y GRIS OSCURO.	M²	512,52	$ 126.798,32	$ 64.986.672,75	$ 114.752,00	$ 58.812.695,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,04)
2.7.2	2.7.2	2.7.2		CERAMICA DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	M²	646,75	$ 125.732,31	$ 81.317.374,31	$ 113.788,00	$ 73.592.389,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.3	2.7.3	2.7.3		GUARDAESCOBA CERAMICA DE 60 X 60 SELLADO H= 10 CM DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	ML	565,44	$ 22.607,32	$ 12.783.081,24	$ 20.460,00	$ 11.568.902,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,40)
2.7.4	2.7.4	2.7.4		CERÁMICA MURO COCINA PARED BEIGE 30X60, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION.	M2	83,00	$ 129.417,17	$ 10.741.625,26	$ 117.123,00	$ 9.721.209,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.5	2.7.5	2.7.5		BOCA PUERTA EN GRAVILLA MONA LAVADA N° 2 ANCHO HASTA 0.25 CM	ML	85,66	$ 27.069,61	$ 2.318.783,21	$ 24.498,00	$ 2.098.499,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,32
2.7.6	2.7.6	2.7.6		PISO EXTERIOR (GRIS 60X60)	M2	115,00	$ 126.234,01	$ 14.516.910,98	$ 114.242,00	$ 13.137.830,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.7	2.7.7	2.7.7		GUARDAESCOBA PISO EXTERIOR 60X60	ML	123,00	$ 27.660,01	$ 3.402.180,94	$ 25.032,00	$ 3.078.936,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.8	2.7.8	2.7.8		CERAMICA PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	M2	304,15	$ 181.913,41	$ 55.328.965,13	$ 164.632,00	$ 50.072.823,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,20
2.7.9	2.7.9	2.7.9		GUARDAESCOBA CERAMICA PORCELANATO DE 60 X 60 SELLADO H= 10 CM DE IGUAL O MEJORES CARACTERISTICAS PREVIAMENTE AUTORIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.	ML	246,05	$ 28.492,96	$ 7.010.691,81	$ 25.786,00	$ 6.344.645,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,30)
2.7.10	2.7.10	2.7.10		PINTURA EPOXICA CON DEMARCACION DE SEGURIDAD, PARA TRAFICO PESADO PINTURA EPÓXICA EN 3 CAPAS SUPERFICIE PREVIAMENTE ALISTADA, (INCLUYE APLICACIÓN DE DESINCRUSTANTE DEMARCACIÓN DE ZONAS DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION EN PLANOS.	M2	399,62	$ 152.720,16	$ 61.030.031,54	$ 138.212,00	$ 55.232.279,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,44)
2.7.11	2.7.11	2.7.11		PISO MULTICAPA CON RESINA EPOXICAS REFORZADA CON ARENA DE CUARZO 4MM DE ESPESOR ANTIDELIZANTE	M2	122,00	$ 245.385,31	$ 29.937.007,33	$ 222.074,00	$ 27.093.028,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.12	2.7.12	2.7.12		MEDIA CAÑA EN MULTICAPA CON RESINA EPOXICAS REFORZADA CON ARENA DE CUARZO 4MM DE ESPESOR ANTIDELIZANTE	ML	90,00	$ 54.729,15	$ 4.925.623,77	$ 49.530,00	$ 4.457.700,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.7.13	2.7.13	2.7.13		RELLENO GRAVILLA FINA 1/2	M3	30,00	$ 110.991,81	$ 3.329.754,29	$ 100.448,00	$ 3.013.440,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 351.628.702,57**	**$ 1.230.577,00**	**$ 318.224.375,00**		$ -	($ 0,66)
2,8	**CARPINTERIA METALICA**											$ -	$ 0,00
2.8.1	2.8.1	2.8.1		PORTON BATIENTE 02 HOJAS Y PUESTA DE ACCESO PEATONAL, ELABORADO EN TUBO CERRAMIENTO 1 1/2" Y VARILLA CUADRADA 1/2", PASADORES PORTACANDADOS Y PIVOTES A PISO, INCLUYE PINTURA ANTOCORROSIVO 3 EN 1 (INCLUYE INSTALACIÓN Y TRANSPORTE)	M2	17,50	$ 1.663.584,60	$ 29.112.730,56	$ 1.505.544,00	$ 26.347.020,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.8.2	2.8.2	2.8.2		PORTON METALICA PARA SALIDA DE EMERGENCIA INCLUYE INSTALACION Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	8,50	$ 963.925,08	$ 8.193.363,22	$ 872.352,00	$ 7.414.992,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.8.3	2.8.3	2.8.3		MALLA DE SEGURIDAD ONDULADA INCLUYE ANTICORROSIVO, PINTURA Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	214,71	$ 165.713,55	$ 35.580.356,00	$ 149.971,00	$ 32.200.273,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,41)
2.8.4	2.8.4	2.8.4		LAMINA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO CAL. 16 MICRO PERFORADA (PERFORACIÓN Y TONO SEGÚN DISEÑO), ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE, ANCLAJE Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU INSTALACIÓN, EN FACHADA	M2	132,53	$ 1.145.684,20	$ 151.837.526,73	$ 1.036.844,00	$ 137.412.935,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,32)
2.8.5	2.8.5	2.8.5		PUERTA METALICA INCLUYE INSTALACION Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	M2	45,00	$ 478.294,98	$ 21.522.067,29	$ 432.857,00	$ 19.477.473,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,36
Subtotal								**$ 246.246.043,80**	**$ 3.997.568,00**	**$ 222.852.693,00**		$ -	($ 0,37)
2,9	**CARPINTERIA ALUMINIO**											$ -	$ 0,00
2.9.1	2.9.1	2.9.1		VENTANERIA CORREDIZA EN ALUMINIO REF: SERIE 8025 VIDRIO DE 5 MM. INCLUYE TODOS SUS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M2	260,86	$ 839.568,41	$ 219.009.816,34	$ 759.809,00	$ 198.203.776,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,26
2.9.2	2.9.2	2.9.2		PUERTA BATIENTE CERRADA EN ALUMINIO EN PERFILERÍA DE 3X1/2", INCLUYE MARCO Y CERRADURA	M2	45,68	$ 921.274,28	$ 42.083.809,18	$ 833.753,00	$ 38.085.837,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,04)
2.9.3	2.9.3	2.9.3		PUERTA EN VIDRIO Y ALUMINIO (NCLIYE BISAGRA, CHAPA, MANIJA)	M2	24,60	$ 965.856,04	$ 23.760.058,56	$ 874.100,00	$ 21.502.860,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.9.4	2.9.4	2.9.4		SUMINISTRO INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ANGEO MOSQUITERO MALLA ALUMINIO PREMIUM, INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION, Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	5,00	$ 227.218,04	$ 1.136.090,22	$ 205.632,00	$ 1.028.160,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 285.989.774,30**	**$ 2.673.294,00**	**$ 258.820.633,00**		$ -	$ 0,22
2,10	**CARPINTERIA ACERO INOXIDABLE**											$ -	$ 0,00
2.10.1	2.10.1	2.10.1		MESÓN EN ACERO INOXIDABLE DE LARGO 2,50 MTS, ANCHO 0,60 MTS, SALPICADERO DE H= 0,10 MTS Y REBORDE DE 0,04 MTS. REFORZADO EN TRIPLEX RH E= 19 MM.CON PERFORACIONES PARA LAVAPLATOS Y ESTUFA DE EMPOTRAR (INCLUYE ESTUFA, LAVAPLATOS Y GRIFERIA)	UND	6,00	$ 1.767.279,67	$ 10.603.678,00	$ 1.599.388,00	$ 9.596.328,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.10.2	2.10.2	2.10.2		DIVISION PARA BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE CAL. 20 H= 1,60 MT LEVANTADA 0,20 MT DEL PISO CALIDAD SOCODA A TODO COSTO	M2	12,48	$ 1.261.783,16	$ 15.747.053,78	$ 1.141.914,00	$ 14.251.087,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,28
2.10.3	2.10.3	2.10.3		SUMINISTRO E INSTALACION DE CARCAMO EN ACERO INOXIDABLE - 0,3 X 1,0 X 0,2(tapa microperforada cal 16- cuerpo cal 18)	ML	15,00	$ 1.645.432,17	$ 24.681.482,55	$ 1.489.116,00	$ 22.336.740,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 51.032.214,33**	**$ 4.230.418,00**	**$ 46.184.155,00**		$ -	$ 0,28
2,11	**CARPINTERIA EN MADERA**											$ -	$ 0,00
2.11.1	2.11.1	2.11.1		CLOSET EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADO EN MELAMINA Y CANTOS EN PVC INCLUYE ACCESORIOS (BISAGRAS, MANIJAS, RIELES) DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACION TÉCNICA	M2	132,00	$ 728.143,48	$ 96.114.939,17	$ 658.970,00	$ 86.984.040,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.11.2	2.11.2	2.11.2		PUERTA EN MADERA LÁMINA DE MELANINA RH 15MM RESISTENTE A LA HUMEDAD, DISEÑO POR DEFINIR CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, INCLUYE ACCESORIOS	M2	146,78	$ 311.476,37	$ 45.718.502,25	$ 281.886,00	$ 41.375.227,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,08)
2.11.3	2.11.3	2.11.3		MUEBLE ALTO DE COCINA FONDO HASTA 36 CM, TABLERO MELAMINICO RH 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD,COLOR Y DISEÑO POR DEFINIR INCLUYE CANTOS ENCHAPADOS EN MELAMINA (BISAGRAS EN ACERO, MANIJAS EN ALUMINIO ACCESORIOS Y TORNILLERIA EN GENERAL)	ML	15,00	$ 900.892,91	$ 13.513.393,58	$ 815.308,00	$ 12.229.620,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.11.4	2.11.4	2.11.4		MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM PARA INSTALAR EN COCINAS DE PROFUNDIDAD 0,6 METROS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNACION TÉCNICA	M2	14,28	$ 691.639,78	$ 9.876.616,00	$ 625.934,00	$ 8.938.338,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,48
2.11.5	2.11.5	2.11.5		MUEBLE TABLERO MELAMINICO RH ESPESOR DE 15 MM RESISTENTE A LA HUMEDAD PARA LAVAMANOS, INCLUYE SUPERFICIE EN SUS SEIS LADOS, MESON EN GRANITO PULIDO (MARMOL), ENTREPAÑOS, DIVISIONES INTERNAS, MANIJAS Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M2	6,14	$ 894.304,77	$ 5.491.031,29	$ 809.346,00	$ 4.969.384,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,44)
2.11.6	2.11.6	2.11.6		MUEBLES PARA ALMACENAJE ELABORADO EN LAMINA RH, CON ESPACIOS ABIERTOS SEPARADOS POR ENTREPAÑOS FIJOS Y FONDO A PARED, CON GAVETAS EXTRAÍBLES CIERRE LENTO, PATAS PLÁSTICAS OCULTAS POR UN ZÓCALO DE ALUMINIO NATURAL, DE ACUERDO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS.	ML	5,40	$ 1.841.921,14	$ 9.946.374,14	$ 1.666.939,00	$ 9.001.471,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,40
2.11.7	2.11.7	2.11.7		PUERTA EN MADERA TIPO VAIVEN EN LÁMINA DE MELANINA RH 15MM RESISTENTE A LA HUMEDAD, DISEÑO POR DEFINIR CON ACABADOS EN MELAMINICO POR SUS DOS CARAS, INCLUYE ACCESORIOS	M2	14,00	$ 579.910,36	$ 8.118.745,11	$ 524.819,00	$ 7.347.466,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 188.779.601,53**	**$ 5.383.202,00**	**$ 170.845.546,00**		$ -	$ 0,36
2,12	**CUBIERTAS**											$ -	$ 0,00
2.12.1	2.12.1	2.12.1		TEJA STEEL STANDING SEAM TIPO PANEL COLOR GRIS CLARO EXTERIOR, COLOR BLANCO AL INTERIOR COLMENA O SIMILAR INCLUYE TODO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	1208,26	$ 149.534,01	$ 180.676.379,22	$ 135.328,00	$ 163.511.787,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,32
2.12.2	2.12.2	2.12.2		CABALLETE PARA TEJA STANDING SEAM	Ml	76,61	$ 75.915,58	$ 5.815.892,24	$ 68.704,00	$ 5.263.413,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,44)
2.12.3	2.12.3	2.12.3		TEJA ETERNIT INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2	930,00	$ 63.864,95	$ 59.394.406,62	$ 57.798,00	$ 53.752.139,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,34
2.12.4	2.12.4	2.12.4		CABALLETE ARTICULADO ETERNIT	ML	81,00	$ 110.835,18	$ 8.977.649,96	$ 100.306,00	$ 8.124.786,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.12.5	2.12.5	2.12.5		FLANCHE EN LÁMINA DE 0,25 ÚTIL POR 2,40ML CAL 26 SEGÚN PLANOS PARA LA CUBIERTA CONTRA MURO INCRUSTADO Y SELLADO CON IMPERMEABILIZANTE	Ml	320,48	$ 44.612,95	$ 14.297.557,15	$ 40.375,00	$ 12.939.380,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
Subtotal								**$ 269.161.885,20**	**$ 402.511,00**	**$ 243.591.505,00**		$ -	$ 0,22
2,13	**APARATOS SANITARIOS**											$ -	$ 0,00
2.13.1	2.13.1	2.13.1		MUEBLE CON LAVAMANOS 60 CM MESÓN PORCELANA SANITARIA RESISTENTE A LAS MANCHAS Y AL RAYADO, GRIFERIA MONOCONTROL ALTA, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	$ 1.176.359,73	$ 1.176.359,73	$ 1.064.606,00	$ 1.064.606,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.2	2.13.2	2.13.2		KIT POR 6 ACCESORIOS PARA BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS.	UND	12,00	$ 250.271,33	$ 3.003.255,91	$ 226.496,00	$ 2.717.952,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.3	2.13.3	2.13.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL EN PORCELANA SANITARIA, COLOR BLANCO	UND	16,00	$ 288.662,61	$ 4.618.601,75	$ 261.240,00	$ 4.179.840,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00

2.13.4	2.13.4	2.13.4		SANITARIO DE DOS PIEZAS, ACABADO BRILLANTE, COLOR BLANCO	UND	14,00	$ 511.058,27	$ 7.154.815,82	$ 462.508,00	$ 6.475.112,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.5	2.13.5	2.13.5		LAVAMANOS DOBLE PROPOSITO (SOBREPUESTO O TIPO VESSEL) 39,5x39,5 EN PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS	UND	5,00	$ 811.295,08	$ 4.056.475,39	$ 734.222,00	$ 3.671.110,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.6	2.13.6	2.13.6		SANITARIO DE UNA PIEZA, ALONGADO, CON ASIENTO DE CIERRE SUAVE, INCLUYE SIFON ESMALTADO Y TODOS LOS ACCESORIOS. COLOR BLANCO	UND	10,00	$ 933.383,46	$ 9.333.834,62	$ 844.712,00	$ 8.447.120,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.7	2.13.7	2.13.7		DUCHA SENCILLA CROMO	UND	12,00	$ 196.200,62	$ 2.354.407,38	$ 177.562,00	$ 2.130.744,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.8	2.13.8	2.13.8		SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TERMINAL TIPO JARDIN CROMADA DE 1/2"	UND	13,00	$ 61.411,14	$ 798.344,81	$ 55.577,00	$ 722.501,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.9	2.13.9	2.13.9		LAVADERO PREFABRICADO EN GRANITO 60X60X20 INCLUYE ESTRUCTURA SOPORTE	UND	6,00	$ 459.365,35	$ 2.756.192,08	$ 415.726,00	$ 2.494.356,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.10	2.13.10	2.13.10		KIT POR 4 ACCESORIOS PARA BAÑOS, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS.	UND	11,00	$ 169.209,41	$ 1.861.303,46	$ 153.135,00	$ 1.684.485,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.11	2.13.11	2.13.11		GRIFERIA LAVAMANOS MONOCONTROL ALTA INCLUYE ACCESORIOS	UND	4,00	$ 485.197,72	$ 1.940.790,86	$ 439.104,00	$ 1.756.416,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.12	2.13.12	2.13.12		GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONAL PUSH MESA TITANIO ANTIMICROBIANO.	UND	4,00	$ 470.159,63	$ 1.880.638,52	$ 425.494,00	$ 1.701.976,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.13	2.13.13	2.13.13		SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INCLUYE GRIFERIA	UND	4,00	$ 988.068,81	$ 3.952.275,24	$ 894.202,00	$ 3.576.808,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.14	2.13.14	2.13.14		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS INCLUYE GRIFERIA	UND	1,00	$ 287.426,91	$ 287.426,91	$ 260.121,00	$ 260.121,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,00
2.13.15	2.13.15	2.13.15		LAVAMANOS CORRIDO EN LÁMINA DE MÁRMOL ESMALTADO PARA BAÑOS INCLUYE REBORDE DE 4 CM Y SALPICADERO DE 10 CM (COLOR A ESCOGER POR LA SUPERVISIÓN) INCLUYE ESTRUCTURA METALICA.	ML	1,60	$ 1.567.632,26	$ 2.508.211,62	$ 1.418.707,00	$ 2.269.931,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,20)
Subtotal								**$ 47.682.934,10**	**$ 7.833.412,00**	**$ 43.153.078,00**		$ -	($ 0,20)
2,14	**VIDRIOS Y ESPEJOS**											$ -	$ 0,00
2.14.1	2.14.1	2.14.1		ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)	M²	26,02	$ 244.493,03	$ 6.361.708,69	$ 221.266,00	$ 5.757.341,00	NO SOBREPASA	$ -	($ 0,32)
2.14.2	2.14.2	2.14.2		DIVISIONES PARA DUCHA EN VIDRIO TEMPLADO 8MM BISELADO INCLUYE HERRAJES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M²	24,35	$ 484.527,15	$ 11.798.236,13	$ 438.497,00	$ 10.677.402,00	NO SOBREPASA	$ -	$ 0,05
Subtotal								**$ 18.159.944,82**	**$ 659.763,00**	**$ 16.434.743,00**			
				SUBTOTAL ACTIVIDADES AUMENTO DEL BIEN (02-01)				**$ 2.929.627.025,73**	**$ 56.363.412,00**	**$ 2.651.306.773,00**			

COSTO DIRECTO OBRA	**$ 3.728.072.588,05**	**$ 58.043.616,00**	**$ 3.373.899.584,00**
	VALOR PRESUPUESTO		**3.728.072.588,05**
	VERIFICA CONTRA PRESUPUESTO		**NO SUPERA**
	VALOR SECOP II		**3.373.899.583,45**
	VERIFICA VALOR SECOP II		**0,55**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE DE REFERENCIA**	**PORCENTAJE OFERTADO**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	18%	18%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	2%	2%
	UTILIDAD	**U=**	3%	3%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	23%	23%

NO SOBREPASA

ST. PAULA ANDREA PINZON
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR

KARLA MILDRED PERDOMO TOVAR
COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR