MOBILIARIO AMBIENTES CENTRO DE TECNOLOGÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y LA MADERA			
DESCRIPCION		UND	CANTIDAD
ITEM	MARCA	STAMFORD	
	MODELO	UL File OBJY2. E195471 Designation: H: UL 1446 Factory ID Code: SLP	
	CANTIDAD	1	
	POTENCIA	600 KVA	
1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Uniad	1
2	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	Global	1
3	MANTENIMIENTO MOTORES DE ARRANQUE	Global	1
4	INSPECCIONAR/AJUSTAR LAS CORREAS DEL MANDO DEL VENTILADOR Y EL ALTERNADOR	Global	1
5	INSPECCIONAR EL ESTADO DE CONEXIONES DE LA CONSOLA DE CONTROL	Global	1
6	PROBAR Y AJUSTAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA	Global	1
7	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE DEL MOTOR	Global	1
8	REVISAR EL TANQUE DE COMBUSTIBLE POR: CANTIDAD DE CONTAMINACIÓN POR AGUA OTROS MATERIALES EXTRAÑOS, ASÍ COMO SU CALIDAD	Global	1
9	CAMBIAR LOS FILTROS DE AIRE POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD, APRETAR LAS ABRAZADERAS Y LOS SOPORTES COMO LO REQUIERAN	Unidad	2
10	REVISAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE, RELLENAR COMO SE REQUIERA	Global	1
11	INSPECCIONAR LAS ASPAS DEL VENTILADOR, GUARDAS Y SOPORTE POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, APRETAR LOS SUJETADORES COMO SE REQUIERAN	Global	1
12	REVISAR LAS MANGUERAS Y TUBOS DE REFRIGERANTE POR CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURIDAD	Global	1
13	REVISAR LOS TUBOS DE ESCAPE Y SUS CONEXIONES DONDE SEAN ACCESIBLES, APRETAR SUJETADORES Y TORNILLOS DE BRINDAS COMO SEA NECESARIO	Global	1
14	REVISAR LOS CABLES DEL MOTOR DE ARRANQUE Y BORNERAS POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD. AJUSTARLOS COMO SE REQUIERA	Global	1
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 BATERIAS 4D	Unidad	2

16	SUMINSTRO INSTALACION Y AJUSTE DE CONTROLADOR DE GOVERNADOR DGC 2007	Unidad	1
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIA 24 V AUTOMATICO	Unidad	1
18	REVISAR LA OPERACIÓN DEL PRE CALENTADOR DEL AGUA, TERMOSTATOS DE CONTROL Y EL CONTACTOR DE DESCONEXIÓN DE PRESIÓN DE ACEITE	Global	1
19	REVISAR LOS TORNILLOS DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE	Global	1
20	REVISAR LAS GUARDAS DEL VENTILADOR POR CONDICIONES Y SEGURIDAD	Global	1
21	REVISAR EL ENSAMBLE DEL EXCITADOR, ESTATOR Y CAMPOS POR LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS E INTEGRIDAD FÍSICA	Global	1
22	VERIFICACION DE AISLAMIENTO Y RESISTENCIA DEL GENERADOR CON MEGOMETRO	Global	1
23	VERIFICAR LA OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO Y CONTROL REMOTO	Global	1
24	VERIFICAR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE GENERACIÓN INDICADORES ASOCIADOS, LUCES Y ALARMAS	Global	1
25	REVISAR Y AJUSTAR COMO SE REQUIERA LA FRECUENCIA Y EL VOLTAJE DEL SISTEMA	Global	1
SUBTOTAL			
	IVA		19%
	COSTO TOTAL CTCM		

ITEM	MARCA	STAMFORD - AVK
	MODELO	FRAME/CORE: UCDI274K1 SERIAL NO: M1 4C1 35164 ORDER NO: 50617
	CANTIDAD	2
	POTENCIA	311 WDG

1	CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE	Uniad	2
2	MANTENIMIENTO ALTERNADOR	Global	2
3	MANTENIMIENTO MOTORES DE ARRANQUE	Global	2
4	INSPECCIONAR/AJUSTAR LAS CORREAS DEL MANDO DEL VENTILADOR Y EL ALTERNADOR	Global	2
5	INSPECCIONAR EL ESTADO DE CONEXIONES DE LA CONSOLA DE CONTROL	Global	2
6	PROBAR Y AJUSTAR TRANSFERENCIA AUTOMATICA	Global	2
7	SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS Y ACEITE DEL MOTOR	Global	2

8	REVISAR EL TANQUE DE COMBUSTIBLE POR: CANTIDAD DE CONTAMINACIÓN POR AGUA OTROS MATERIALES EXTRAÑOS, ASÍ COMO SU CALIDAD	Global	2
9	CAMBIAR LOS FILTROS DE AIRE POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD, APRETAR LAS ABRAZADERAS Y LOS SOPORTES COMO LO REQUIERAN	Unidad	4
10	REVISAR EL NIVEL DE REFRIGERANTE, RELLENAR COMO SE REQUIERA	Global	2
11	INSPECCIONAR LAS ASPAS DEL VENTILADOR, GUARDAS Y SOPORTE POR CONDICIONES DE SEGURIDAD, APRETAR LOS SUJETADORES COMO SE REQUIERAN	Global	2
12	REVISAR LAS MANGUERAS Y TUBOS DE REFRIGERANTE POR CONDICIONES ADECUADAS Y SEGURIDAD	Global	2
13	REVISAR LOS TUBOS DE ESCAPE Y SUS CONEXIONES DONDE SEAN ACCESIBLES, APRETAR SUJETADORES Y TORNILLOS DE BRINDAS COMO SEA NECESARIO	Global	2
14	REVISAR LOS CABLES DEL MOTOR DE ARRANQUE Y BORNERAS POR CONDICIÓN Y SEGURIDAD. AJUSTARLOS COMO SE REQUIERA	Global	2
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE 02 BATERIAS 4D	Unidad	4
16	SUMINSTRO INSTALACION Y AJUSTE DE CONTROLADOR DE GOVERNADOR DGC 2007	Unidad	2
17	SUMINISTRO E INSTALACION DE CARGADOR DE BATERIA 24 V AUTOMATICO	Unidad	2
18	REVISAR LA OPERACIÓN DEL PRE CALENTADOR DEL AGUA, TERMOSTATOS DE CONTROL Y EL CONTACTOR DE DESCONEXIÓN DE PRESIÓN DE ACEITE	Global	2
19	REVISAR LOS TORNILLOS DEL ACOPLAMIENTO FLEXIBLE	Global	2
20	REVISAR LAS GUARDAS DEL VENTILADOR POR CONDICIONES Y SEGURIDAD	Global	2
21	REVISAR EL ENSAMBLE DEL EXCITADOR, ESTATOR Y CAMPOS POR LIMPIEZA DE LAS LÍNEAS E INTEGRIDAD FÍSICA	Global	2
22	VERIFICACION DE AISLAMIENTO Y RESISTENCIA DEL GENERADOR CON MEGOMETRO	Global	2
23	VERIFICAR LA OPERACIÓN DE LOS CONTROLES DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO Y CONTROL REMOTO	Global	2
24	VERIFICAR LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DE GENERACIÓN INDICADORES ASOCIADOS, LUCES Y ALARMAS	Global	2
25	REVISAR Y AJUSTAR COMO SE REQUIERA LA FRECUENCIA Y EL VOLTAJE DEL SISTEMA	Global	2
	SUBTOTAL		
	IVA		19%
	COSTO TOTAL TTC		