ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

CAPITULO: 1	**NO PREVISTO**	**APU No**	**1**
ITEM:	**DEMOLICION DE PLACA DE 0.20DEMOLICIÓN DE PLACA EN CONCRETO REFORZADO DE 0,20 m DE ESPESOR, ARMADA CON ACERO DE 1/2", INCLUYE CORTE, DEMOLICIÓN MANUAL O MECÁNICA, RETIRO DEL ACERO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO.m REFORZADA CON ACERO DE 1/2"**	**ITEM:**	**NP**
		UNIDAD:	**M2**

I.EQUIPO

Descripcion	Tipo	Tarifa:Hora/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
MARTILLO DEMOLEDOR ELECTRICO		$ 120,000.00	0.18	$ 21,600.00	
PULIDORA		$ 35,000.00	0.10	$ 3,500.00	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 1,392.76	
				Sub-Total	$ 26,492.76

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion	Unidad	Valor-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
				Sub-Total	

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unita.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Material	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unita.	
CUADRILLA AYUDANTES. HH (1+1AYUD) D	99,645.00	185%	184,343.25	6.62	$ 27,855.25	
					Sub-Total	$ 27,855.25

Total Costo Directo	$ 54,348.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
Administracion	32.0%	$ 17,391.36	
Imprevistos	1.0%	$ 543.48	
Utilidad	5.0%	$ 2,717.40	
		Sub-Total	$ 20,652.24

Precio Unitario Total Aproximado al Peso	**$ 75,000.00**

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ALCALDÍA DE RIOBLANCO TOLIMA | pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

SECRETARIA DE PLANEACIÓN
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA

RIOBLANCO PARAISO DEL SUR

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

CAPITULO: 1	**NO PREVISTO**	**APU No**	**2**
ITEM:	**ADECUACION DEL TERRENO PARA PODER REALIZAR EL BOMBEO Y EVACUACION DE AGUAS ACUMULADAS MEDIANTE MOTOBOMBA, INCLUYE SUMINISTRO OPERACIÓN DEL EQUIPO, MANGUERAS, COMBUSTIBLE, MANO DE OBRA Y DISPOSICION DEL AGUA EN SITIO AUTORIZADO**	**ITEM:**	**NP**
		UNIDAD:	**UND**

I.EQUIPO

Descripcion	Tipo	Tarifa:Hora/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
MOTOBOMBA		$ 160,000.00	1.00	$ 160,000.00	
MANGUERA DE SUCCION/DESCARGUE (m)		$ 70,000.00	0.80	$ 56,000.00	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 26,004.86	
				Sub-Total	$ 242,004.86

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion	Unidad	Valor-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
Combustible / Aceite (motor)	Gal	$ 17,500.00	2.00	$ 35,000.00	
				Sub-Total	$ 35,000.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unita.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Material	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unita.	
CUADRILLA ESTRUCTURALES EE (1 OFI ESP+1AYUD) D	145,315.63	185%	268,833.92	0.52	$ 520,097.24	
					Sub-Total	$ 520,097.24

Total Costo Directo	$ 797,102.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
Administracion	32.0%	$ 255,072.64	
Imprevistos	1.0%	$ 7,971.02	
Utilidad	5.0%	$ 39,855.10	
		Sub-Total	$ 302,898.76

Precio Unitario Total Aproximado al Peso	**$ 1,100,000.00**

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II. https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

CAPITULO: 1	**NO PREVISTO**	**APU No**	**3**
ITEM:	**EJECUCIÓN DE CONEXIÓN DE TUBERÍA DE 4" PARA DESVIACIÓN DE AGUAS HACIA POZO DE RECOLECCIÓN, INCLUYE EMPALMES, ACCESORIOS, SELLADO DE UNIONES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**	**ITEM:**	**NP**
		UNIDAD:	**UND**

I.EQUIPO

Descripcion	Tipo	Tarifa:Hora/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
PULIDORA		$ 35,000.00	0.15	$ 5,250.00	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 12,944.78	
				Sub-Total	$ 18,194.78

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion	Unidad	Valor-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
TUBO SANITARIO DE 4"	ML	$ 56,000.00	1.00	$ 56,000.00	
SEMICODO SANITARIO DE 4"	UND	$ 19,000.00	1.00	$ 19,000.00	
CODO SANITARIO DE 4"	UND	$ 17,000.00	1.00	$ 17,000.00	
REDUCCION SANITARIA DE 6" A 4"	UND	$ 40,000.00	1.00	$ 40,000.00	
SOLDADURA PEGANTE	UND	$ 18,000.00	0.40	$ 7,200.00	
LIMPIADOR PARA TUBERIA	UND	$ 10,000.00	0.40	$ 4,000.00	
				Sub-Total	$ 143,200.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unita.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Material	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unita.	
CUADRILLA ESTRUCTURALES EE (1 OFI ESP+1AYUD) D	145,315.63	185%	268,833.92	1.04	$ 258,895.59	
					Sub-Total	$ 258,895.59

Total Costo Directo $ 420,290.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
Administracion	32.0%	$ 134,492.80	
Imprevistos	1.0%	$ 4,202.90	
Utilidad	5.0%	$ 21,014.50	
		Sub-Total	$ 159,710.20

Precio Unitario Total Aproximado al Peso **$ 580,000.00**

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

CAPITULO: 1	**NO PREVISTO**	**APU No**	**4**
ITEM:	**RELLENO CON MATERIAL DE RECEBO, INCLUYE SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRANSPORTE INTERNO, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN O SECADO CUANDO SEA NECESARIO, COMPACTACIÓN MECÁNICA POR CAPAS Y CONFORMACIÓN FINAL, HASTA ALCANZAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**	**ITEM:**	**NP**
		UNIDAD:	**M3**

I.EQUIPO

Descripcion	Tipo	Tarifa:Hora/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
VIBROCOMPACTADORA TIPO RANA		$ 80,000.00	0.40	$ 32,000.00	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 2,277.85	
				Sub-Total	$ 34,277.85

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion	Unidad	Valor-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
RECEBO COMUN	M3	$ 30,000.00	1.10	$ 33,000.00	
				Sub-Total	$ 33,000.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unita.	
TRANSPORTE DE RECEBO COMUN	1.10	8.00	8.80	2,000	$ 17,600.00	
					Sub-Total	$ 17,600.00

IV. MANO DE OBRA

Material	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unita.	
CUADRILLA AYUDANTES. HH (1+1AYUD) D	99,645.00	185%	184,343.25	4.05	$ 45,556.94	
					Sub-Total	$ 45,556.94

Total Costo Directo $ 130,435.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
Administracion	32.0%	$ 41,739.20	
Imprevistos	1.0%	$ 1,304.35	
Utilidad	5.0%	$ 6,521.75	
		Sub-Total	$ 49,565.30

Precio Unitario Total Aproximado al Peso **$ 180,000.00**

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

CAPITULO: 1	**NO PREVISTO**	**APU No**	**5**
ITEM:	**CONSTRUCCIÓN DE BORDILLO EN CONCRETO HIDRÁULICO, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, FORMALETA, VACIADO, VIBRADO, ACABADO, CURADO, DESENCOFRADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**	**ITEM:**	**NP**
		UNIDAD:	**ML**

I.EQUIPO

Descripcion	Tipo	Tarifa:Hora/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 2,678.75	
				Sub-Total	$ 2,678.75

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion	Unidad	Valor-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CONCRETO 3.000 PSI P.O	M3	$ 240,000.00	0.10	$ 24,000.00	
ACERO DE REFUERZO FY= 4200	KG	$ 4,500.00	1.05	$ 4,725.00	
FORMALETA (LAMINA DE PVC)	ML	$ 28,000.00	0.20	$ 5,600.00	
				Sub-Total	$ 34,325.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unita.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Material	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unita.	
CUADRILLA ESTRUCTURALES EE (1 OFI ESP+1AYUD) D	145,315.63	185%	268,833.92	5.02	$ 53,575.00	
					Sub-Total	$ 53,575.00

Total Costo Directo	$ 90,579.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
Administracion	32.0%	$ 28,985.28	
Imprevistos	1.0%	$ 905.79	
Utilidad	5.0%	$ 4,528.95	
		Sub-Total	$ 34,420.02

Precio Unitario Total Aproximado al Peso	**$ 125,000.00**

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

CAPITULO: 1	**NO PREVISTO**	**APU No**	**6**
ITEM:	**ALISTADO DE PISO EN MORTERO CEMENTO–ARENA, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CONFORMACIÓN DE PENDIENTES, ACABADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**	**ITEM:**	**NP**
		UNIDAD:	**M2**

I.EQUIPO

Descripcion	Tipo	Tarifa:Hora/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 952.81	
				Sub-Total	$ 952.81

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion	Unidad	Valor-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3	$ 210,000.00	0.06	$ 12,600.00	
				Sub-Total	$ 12,600.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unita.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Material	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unita.	
CUADRILLA ESTRUCTURALES EE (1 OFI ESP+1AYUD) D	145,315.63	185%	268,833.92	14.11	$ 19,056.13	
					Sub-Total	$ 19,056.13

Total Costo Directo	$ 32,609.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
Administracion	32.0%	$ 10,434.88	
Imprevistos	1.0%	$ 326.09	
Utilidad	5.0%	$ 1,630.45	
		Sub-Total	$ 12,391.42

Precio Unitario Total Aproximado al Peso	**$ 45,000.00**

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

CAPITULO: 1	**NO PREVISTO**	**APU No**	**7**
ITEM:	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRANITO PULIDO, FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE MATERIALES, DOSIFICACIÓN, VACIADO, NIVELACIÓN, PULIDO MECÁNICO, JUNTAS, CURADO, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**	**ITEM:**	**NP**
		UNIDAD:	**ML**

I.EQUIPO

Descripcion	Tipo	Tarifa:Hora/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 1,320.24	
				Sub-Total	$ 1,320.24

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion	Unidad	Valor-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
CEMENTO 50 KG	BT	$ 37,000.00	0.15	$ 5,550.00	
GRANITO GRIS No. 2	BT	$ 65,000.00	0.08	$ 5,200.00	
GRANITO NEGRO No. 2	BT	$ 65,000.00	0.08	$ 5,200.00	
GRANITO BLANCO No. 2	BT	$ 70,000.00	0.08	$ 5,600.00	
				Sub-Total	$ 21,550.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unita.	
					Sub-Total	$ -

IV. MANO DE OBRA

Material	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unita.	
CUADRILLA ESTRUCTURALES EE (1 OFI ESP+1AYUD) D	145,315.63	185%	268,833.92	10.18	$ 26,404.87	
					Sub-Total	$ 26,404.87

Total Costo Directo	$ 49,275.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
Administracion	32.0%	$ 15,768.00	
Imprevistos	1.0%	$ 492.75	
Utilidad	5.0%	$ 2,463.75	
		Sub-Total	$ 18,724.50

Precio Unitario Total Aproximado al Peso	**$ 68,000.00**

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

CAPITULO: 1	**NO PREVISTO**	**APU No**	**8**
ITEM:	**RETIRO DE RAÍCES Y REPOSICIÓN DE CAMA DE ARENA PARA REINSTALACIÓN DE ADOQUÍN RECTANGULAR DE 20 × 10 × 8 cm, INCLUYE EXCAVACIÓN LOCALIZADA, EXTRACCIÓN Y DISPOSICIÓN DEL MATERIAL VEGETAL, SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE CAMA DE ARENA, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN, REINSTALACIÓN DEL ADOQUÍN EXISTENTE, AJUSTE DE JUNTAS, LIMPIEZA FINAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.**	**ITEM:**	**NP**
		UNIDAD:	**M2**

I.EQUIPO

Descripcion	Tipo	Tarifa:Hora/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 3,962.13	
				Sub-Total	$ 3,962.13

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion	Unidad	Valor-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ARENA	M3	$ 75,000.00	0.08	$ 6,000.00	
CEMENTO 50 KG	BT	$ 37,000.00	0.28	$ 10,360.00	
				Sub-Total	$ 16,360.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso o Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Unita.	
DISPOSICIÓN DEL MATERIAL VEGETAL Y AR	1.00	5.00	5.00	4,000	$ 20,000.00	
					Sub-Total	$ 20,000.00

IV. MANO DE OBRA

Material	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unita.	
CUADRILLA ESTRUCTURALES EE (1 OFI ESP+1AYUD) D	145,315.63	185%	268,833.92	3.39	$ 79,242.65	
					Sub-Total	$ 79,242.65

Total Costo Directo	$ 119,565.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
Administracion	32.0%	$ 38,260.80	
Imprevistos	1.0%	$ 1,195.65	
Utilidad	5.0%	$ 5,978.25	
		Sub-Total	$ 45,434.70

Precio Unitario Total Aproximado al Peso	**$ 165,000.00**

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RIOBLANCO - TOLIMA

OBJETO	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE PRINCIPAL MUNICIPAL DE RIOBLANCO TOLIMA

CAPITULO:	**NO PREVISTO**	**APU No**	**9**
ITEM:	**BANCA MODULAR CON RESPALDO ALTO 70 ANCHO 50 LARGO 150 PESO 395 KG**	**ITEM:**	**NP**
		UNIDAD:	**UND**

I.EQUIPO

Descripcion	Tipo	Tarifa:Hora/Dia	Rendimiento	Valor-Unit.	
HERRAMIENTA MENOR			5%	$ 9,002.76	
				Sub-Total	$ 9,002.76

II. MATERIALES DE OBRA

Descripcion	Unidad	Valor-Unit.	Cantidad	Valor-Unit.	
ANCHO 50 LARGO 150 PESO 395 KG	UND	$ 2,500,000.00	1.00	$ 2,500,000.00	
				Sub-Total	$ 2,500,000.00

III. TRANSPORTES

Material	Vol-Peso o Cant.	Distancia	CANTIDAD	Tarifa	Valor-Unita.	
BANCA MODULAR	1.00	195.00	1.00	$ 1,000.00	$ 195,000.00	
					Sub-Total	$ 195,000.00

IV. MANO DE OBRA

Material	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Valor-Unita.	
CUADRILLA ESTRUCTURALES EE (1 OFI ESP+1AYUD) D	145,315.63	185%	268,833.92	1.49	$ 180,055.28	
					Sub-Total	$ 180,055.28

Total Costo Directo	$ 2,884,058.00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripcion	Porcentaje	Valor Total	
Administracion	32.0%	$ 922,898.56	
Imprevistos	1.0%	$ 28,840.58	
Utilidad	5.0%	$ 144,202.90	
		Sub-Total	$ 1,095,942.04

Precio Unitario Total Aproximado al Peso	**$ 3,980,000.00**

NOTA: El SECOP II funciona con contratos electrónicos que son aprobados/aceptados por las partes a través de la plataforma. Estos contratos tienen validez jurídica y probatoria. No es necesario imprimir minutas y hacerlas firmar por las partes. Usted sólo debe anexar al SECOP II el clausulado y los documentos soporte del contrato que considere pertinentes. Toda la información anexada debe ser complementaria, y no duplicar la información ya contenida en los formularios del SECOP II.

https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_step/14_20180803_guia_gc_gestion_contractua_entidadestatal_v3.pdf.