EL TESORERO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

CERTIFICA QUE:

Para el proceso de contratación con objeto de: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE DAÑOS MENORES Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO CENTAUROS EN TODAS SUS SEDES A TODO COSTO** Se encuentra incluido en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES vigencia 2026, bajo el siguiente presupuesto.

CODIGOS UNSPSC 72103300

SEDE PRINCIPAL					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UND**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Suministro e instalación de dos (2) rejas metálicas y una (1) puerta metálica, con dimensiones de 1.58 × 3.97 m, 1.58 × 2.72 m y 0.98 × 2.37 m	1	GLOBAL	$5.500.000	$5.500.000
2	Suministro e instalación de teja arquitectónica calibre 28 roja, incluye amarres, tornillos y Sikaflex (sala de sistemas)	62	M2	$55.000	$3.410.000
3	Demolición de piso, fundición de concreto de 3.000 PSI e instalación de piso en cerámica Tráfico pesado con guarda escobas (Aula Artes)	6	M2	$300.000	$1.800.000
4	Desmonte de teja de eternit (sala de sistemas)	62	M2	$11.000	$682.000
5	Fundir en concreto de 3.500 PSI (andén del salón de artes)	10	M2	$45.000	$450.000
6	Resane y afinado de filos en los muros del área de lavamanos y aplicación de pintura en vinilo tipo 1	2	UND	$180.000	$360.000
7	Suministro e instalación de teja galvanizada calibre 28 de 1.5 metros y revisión de cubierta	3	UND	$67.000	$201.000
8	Suministro e instalación de circuitos eléctricos para alimentación de luminarias en la zona verde posterior a los salones bloque 1	1	UND	$200.000	$200.000
9	Preparación de superficies, resane de imperfecciones y aplicación de pintura de acabado en las unidades sanitarias	2	UND	$100.000	$200.000
10	Suministro e instalación de tubería del sistema de desagüe de lavamanos	3	UND	$60.000	$180.000
11	Suministro e instalación Vidrio transparente 1.43 × 0.80(aula Bilingüismo)	1	UND	$150.000	$150.000

12	Desmontaje de tubería existente, reparación de daños e instalación de electrobomba	1	UND	$140.000	$140.000
13	Suministro e instalación de árbol de entrada de cisternas	2	UND	$70.000	$140.000
14	Desmontaje de mueble metálico con cables e instalación de un gabinete metálico en el salón de sistemas	1	UND	$140.000	$140.000
15	Mantenimiento de cisternas en baños de mujeres: destape, reparación y ajuste de mecanismos	4	UND	$30.000	$120.000
16	Suministro e instalación de láminas de icopor (sala de sistemas)	10	UND	$12.000	$120.000
17	Suministro e instalación de Lámparas led Circulares 18W	7	UNID	$40.000	$280.000
18	Revisión y reparación del sistema eléctrico del salón (Artes)	1	UND	$100.000	$100.000
19	Resanar y pintar el muro donde está el aire acondicionado del salón	1	UND	$100.000	$100.000
20	Armado, instalación y puesta en funcionamiento de ventiladores (Aula Artes)	2	UND	$50.000	$100.000
21	Armado, instalación y puesta en funcionamiento de ventiladores (Aula #4)	2	UND	$50.000	$100.000
22	Reparación del tanque aéreo del suministro de agua	1	UND	$60.000	$60.000
23	Preparación de superficies y aplicación de pintura en salón (#5, #6 y Artes)	3	UND	$400.000	$1.200.000
24	Preparación de superficies mediante lijado de puertas y marcos, y aplicación de pintura esmalte en los baños	15	UND	$40.000	$600.000
25	Suministro e instalación de sistema de desagüe de orinal baño (hombres)	1	UND	$60.000	$60.000
26	Mantenimiento de desagüe en lavamanos: destape, reparación y ajuste de mecanismos	1	UND	$40.000	$40.000
27	Soldadura de puertas baños y aula de clases y Columpios parque infantil de transición	1	GLOBAL	$380.000	$380.000
TOTAL					**$16.813.000**

SEDE JUAN PABLO					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Suministro e instalación de red eléctrica nueva (Bloque) (Cable de Cobre N°12 procables)	2	GLOBAL	$400.000	$800.000
2	Suministro e instalación de llaves push para orinales	2	UND	$130.000	$260.000

3	Suministro e instalación de válvula tipo granada y adecuación del sistema hidráulico para instalación de acople industrial en el tanque subterráneo	1	UND	$120.000	$120.000
4	Suministro e instalación de árbol de entrada de cisternas	1	UND	$70.000	$70.000
5	Reparación del sistema de descarga de la cisterna del baño de docentes	1	UND	$50.000	$50.000
6	Suministro e instalación del mecanismo de acople del lavamanos auxiliar	1	UND	$35.000	$35.000
TOTAL					**$1.335.000**

SEDE EL AMOR

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Limpieza de canales y cubierta de las aulas de clase	1	UND	$180.000	$180.000
2	Suministro e instalación de lámparas de 24 W para aula de clases	3	UND	$70.000	$210.000
3	Suministro e instalación de llave para orinal de la batería sanitaria de niños	1	UND	$150.000	$150.000
4	Suministro e instalación de flotador en bronce para tanque elevado	1	UND	$130.000	$130.000
5	Destaponamiento del sanitario de la batería sanitaria de niñas	1	UND	$130.000	$130.000
6	Revisión, diagnóstico y reparación de la caja de circuitos eléctricos	1	UND	$120.000	$120.000
7	Lavado y desinfección del tanque elevado del salón de transición	1	UND	$90.000	$90.000
8	Suministro e instalación de lámparas de 18 W para aula de clases	2	UND	$50.000	$100.000
9	Revisión de rosetas eléctricas y cambio de dos bombillas LED de alta potencia en aula de clases	2	UND	$45.000	$90.000
10	Poda y retiro de avisperos en árboles	1	UND	$70.000	$70.000
11	Reparación de puerta y adecuación de chapa en aula de clases	1	UND	$65.000	$65.000
12	Suministro e instalación de registro de ½ pulgada para control del suministro de agua de los tanques elevados	1	UND	$55.000	$55.000
13	Suministro e instalación de lámpara de 12 W para el baño de transición	1	UND	$45.000	$45.000
14	Suministro e instalación de interruptor eléctrico en el área del PAE	1	UND	$35.000	$35.000

TOTAL					**$1.470.000**
SEDE LA CECILIA					
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANT**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	Extendido y nivelación de material de relleno con retroexcavadora e instalación de 3 secciones de malla eslabonada con fundición zapatas en concreto del encerramiento de la institución.	1	GLOBAL	$2.700.000	$2.700.000
2	Suministro e instalación de llaves para orinales de la batería sanitaria de niños	2	UND	$155.000	$310.000
3	Lavado de los tanques elevados y revisión de la tubería de distribución de agua	1	UND	$100.000	$100.000
4	Revisión y Destaponamiento de la red sanitaria de todos los sanitarios	1	UND	$100.000	$100.000
5	Destaponamiento de la tubería de alimentación de agua de los tanques	1	UND	$50.000	$50.000
6	Suministro e instalación de llave para lavamanos	1	UND	$45.000	$45.000
7	Suministro e instalación de interruptor eléctrico en aula de clases	1	UND	$30.000	$30.000
8	Suministro e instalación de acople largo para orinal	1	UND	$25.000	$25.000
TOTAL					**$3.360.000**
TOTAL, GENERAL					**$22.978.000**

Valor de: Veintidós Millones Novecientos Setenta y Ocho Mil ($22.978.000) Pesos Mcte

Esta certificación se expide a los Veinticuatro (24) del mes de julio de 2026.

OSCAR HERNAN LONDOÑO VARGAS
Tesorero