Ascensores Llanotec

Tecnólogos especializados en todas las marcas de ascensores NIT: 900564503-8

Villavicencio (META), abril 21 del año 2026

Señores
Administración
INSTITUCION EDUCATIVA ALFREDO MOLANO
IND CL 16 B SUR ESQ 45 ESTE

REF: CORRECTIVOS Y PUESTA EN MARCHA DEL ASCENSOR INSTALADO.

Agradecemos sinceramente la oportunidad de presentar esta propuesta económica y confiamos en que nuestros servicios cumplan con los estándares de calidad y seguridad que ustedes requieren. Nos ponemos a su entera disposición para resolver cualquier duda técnica o administrativa que surja con respecto a esta cotización.

Lo invitamos cordialmente a confiar en nuestra experiencia en el área de mantenimiento y modernización de sistemas de transporte vertical. Será un honor para nosotros colaborar en el correcto funcionamiento y seguridad de sus instalaciones. Se Realizarán las siguientes actividades:

Ítem	Descripción	Detalle de la actividad	Valor
1 3008	Instalación de lectores de tarjetas	Montaje de 3 lectores en pasillos, conexión, configuración y entrega de tarjetas de acceso	$ 1.850.000
2 3009	Ajuste dinámico y estático de cabina	Calibración en movimiento y nivelación en parada para mejorar precisión y confort	$ 1.550.000 294. 500
3 3010	Cambio y ajuste del cable paracaídas	Reemplazo y regulación del cable para correcto accionamiento del sistema de seguridad	$ 1.450.000 275. 500
4 3011	Pintura pesa de paracaídas	Aplicación de pintura de tráfico pesado para protección contra desgaste y corrosión	$ 380.000 72 200
5 3012	Pruebas sistema de paracaídas	Verificación de funcionamiento, activación y condiciones de seguridad del sistema	$ 250.000

314 476 0255 – 321 273 1262
llanotecacord@gmail.com

6 3013	Instalación micro switch buffers	Instalación y ajuste de finales de carrera en buffers de cabina y contrapeso	$ 670.000
7 3014	Cableado foso	Suministro e instalación de 30 m de cable 2x18 AWG para recuperación eléctrica del foso	$ 550.000
8 3015	Aceite hidráulico buffers	Suministro y aplicación de aceite para correcto funcionamiento de buffers	$ 650.000
9 3016	Pintura e impermeabilización foso	Tratamiento de superficies para evitar humedad y deterioro estructural	$ 550.000
10 3017	Iluminación de foso	Instalación de 2 puntos de luz con su respectiva conexión eléctrica	$ 250.000
11 3018	Realineación de guías	Ajuste y alineación de guías de cabina y contrapeso para operación estable	$ 620.000
12 3019	Correa operador de puertas	Instalación y ajuste de correa de tracción del sistema de apertura de puertas	$ 630.000
13 3020	Tapa de protección para el control de operación	Instalación de tapa de protección para proteger de la intemperie el control de operación	$ 250.000
14 3021	Límites final de carrera	Instalación de límites finales de carrera parte superior e inferior del recorrido de cabina.	$ 1.500.000
15 3022	Recolectoras de aceite	instalación de dispositivos de recolección de aceite la guia	$ 350.000
16 3023	Certificación NTC 5926-1	Se solicitara la primera visita de auditoría por parte de la empresa encargada de certificar según NTC 5926-1	$ 750.000
17 3024	Instalación de indicador de posición de pasillo (Piso 1).	Instalacion y programacion del indicador de posición con su respectivo botón	$ 450.000

18 3025	Ajuste del freno dinámico y mecánico	Ajuste electromecánico y programación de nivelación de la cabina del ascensor	$ 530.000

RESUMEN ECONÓMICO

Concepto	Valor
Subtotal	$ 13.230.000
IVA (19%)	$ 2.513.700
TOTAL	$ 15.743.700

CONDICIONES DE SERVICIO

- **Tiempo estimado de ejecución:** 15 días hábiles, según disponibilidad del ascensor.
- **Garantía:** 6 meses en servicios de instalación.
- **Forma de pago:** contraentrega. Transferencia bancaria o Pago en efectivo.
- **No incluye:** trabajos de obra civil, adecuaciones estructurales, ni elementos eléctricos fuera del sistema del ascensor.
- **Normativa:** Todos los trabajos se ejecutarán conforme a normas de seguridad para transporte vertical. **NTC 5926-1.**

VALIDEZ DE LA OFERTA: treinta (30) días calendario a partir de la fecha de su expedición.

Agradezco su amable atención, Cordialmente

Antonio Córdoba Feria

ANTONIO CÓRDOBA FERIA
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 80267153 (BOGOTÁ D.C, COLOMBIA)

314 476 0255 – 321 273 1262
llanotecacord@gmail.com