ThermoEquipos
Tecnología en Refrigeración.

30 de junio de 2026

Señores:
PARQUE TEMATICO DE FLORA Y FAUNA UKUMARI
Sra Mariana Torres Villa
auxiliardircientifica@ukumari.co
Pereira - Risaralda

COTIZACION No.
TE-26-1065

En atencion a su solictud nos permitimos cotizar los siguientes productos

Item	CUARTO FRIO	Und.	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1	UNIDAD CONDENSADORA PARA CUARTO FRIO DE REFRIGERACION, COMPRESOR HERMETICO TECUMSEH TAG4546 REFRIGERANTE ECOLOGICO R507A	Und	2	$ 19.607.844	$ 39.215.688
2	ACCESORIOS DE REFRIGERACION : VALVULA DE EXPANSION , FILTRO SECADOR , VALVULAS DE CORTE	Und	2	$ 2.483.660	$ 4.967.320
3	CONSUMIBLES :NITROGENO , OXIGENO , REFRIGERANTE R507, SOLDADURA , ACETILENO PROPPANO	Und	2	$ 3.267.974	$ 6.535.948
4	MANO DE OBRA :DESMONTE , MONTAJE UNIDAD CONDESADORA NUEVA , PRESURIZACION CON NITROGENO, VERIFICACION DE FUGAS , VACIO , CARGA DE REFRIGERANTE ARRANQUE PUESTA EN MARCHA	Und	2	$ 2.875.816	$ 5.751.632
Item	**AIRE ACONDICIONADO**	**Und.**	**Cant.**	**Valor Unitario**	**Valor Total**
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISOTECHO , CORRECCION DE FUGA	Und	1	$ 3.267.974	$ 3.267.974
6	CONSUMIBLES :NITROGENO , OXIGENO , REFRIGERANTE R410, SOLDADURA , ACETILENO PROPPANO	Und	1	$ 2.091.504	$ 2.091.504
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PISOTECHO INCLUYE CORTINA DE AIRE 1.00MT Y BREAKER	Und	1	$ 3.660.131	$ 3.660.131
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CENTRAL	Und	1	$ 392.156	$ 392.156
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE	Und	1	$ 392.156	$ 392.156

Total Bruto	$ 66.274.509
Descuento 2 %	$ 1.325.490
Subtotal	$ 64.949.019
Impuesto	$ 12.340.314
Total Neto	$ 77.289.332

TERMINOS Y CONDICIONES
Validez de la oferta 8 Días, o por variación de la TRM de dia DÓLAR AMERICANO al momento de compra por encima del 3 %.
Forma de pago (50% ANTICIPO - 50% CONTRA ENTREGA A 30 DIAS.)
Tiempo de entrega (SEMANAS DESPUES DE ANTICPO)
Lugar de entrega (PEREIRA - RISARALDA)
Nos reservamos el derecho de dominio sobre la mercancía hasta su cancelación total.
No hay garantía sobre partes y accesorios eléctricos.
Garantía 1 año (Ver anexo política de garantía)
Obra civil y estructural por cuenta del cliente.
Acometida electrica de fuerza por cuenta del cliente a cero metros en los equipos.

NOTAS ACLARATORIAS Y OBSERVACIONES:
NUTRICION (EQUIPO CON VENTILADORES AXIALES EN MAL ESTADO - EL SISTEMA PRESENTA FUGA DE REFRIGERANTE)OPERAN CON R22 REFRIGERANTE EN ELIMINACION , SE RECOMIENDA CAMBIO DE LAS UNIDADES CONDENSADORAS ALL REFRIGERANTE ECOLOGICO R507 Y
BIOTERIA (SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CON FUGA DE REFRIGERANTE)

Cualquier inquietud con gusto la atenderemos

JOHN POLO PORTILLA
CEL. 3166322424
ingenieria@thermoequipos.com

THERMOEQUIPOS SAS
CALLE 9 No 56 - 54
TEL. 602 3931335
CALI - COLOMBIA