OBJETO DEL CONTRATO :		OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS DIFERENTES FUENTES HÍDRICAS EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, EN EL MARCO DEL RETORNO A LA NORMALIDAD DERIVADO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETO 119 de 2025				FECHA DE SOLICITUD: 17/07/2026
MARQUE CON UNA X	FUNCIONAMIENTO:		PROYECTO DE INVERSION:	X	IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META BPIN: 202500000017543 BPPIM: 2025-050001-0284	REQUIERE VIGENCIAS FUTURAS (SI/NO): NO

FUENTE DE LOS RECURSOS: (Escoger de la lista desplegable)	RECURSOS PROPIOS
MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (Escoger de la lista desplegable)	CONTRATACIÓN DIRECTA

1.000.000.000
SBP 1.000.000.000

PUENTE ANILLO VIAL, CAÑO BUQUE

ITEM	CODIGO UNSPSC	Descripcion del Elemento	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1.1	72141511	EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO INCLUYE CARGUE	503	$ 40.426,00	$ 20.334.278,00
1.2	40151500	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 6" AUTOCEBANTE DIESEL	24	$ 286.854,00	$ 6.884.496,00
1.3	72141206	CANALIZACIÓN RÍO (TIPO EXCAVADORA ORUGADA) 20T	598	$ 368.947,00	$ 220.630.306,00
1.4	30121702	GEOTEXTIL NT 3000 SUMINISTRO E INSTALACIÓN	403,01	$ 14.326,00	$ 5.773.469,50
1.5	31163401	CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES RECUBRIMIENTO PVC TRIPLE TORSION GALVANIZADO MINIMO 245 GRAMOS TIPO DE APERTURA 8X10 DIAMETRO ALAMBRE 3MM CALIBRE 12 Y DIAMETRO DE ARISTA 3,8 MEDIDAS: 2X1X1	717	$ 362.597,00	$ 259.982.049,00
1.6	11111502	CONFORMACION DE JARILLON TIPO DIQUE CON MATERIAL DE RIO SIN PROCESAR	17000	$ 11.682,00	$ 198.594.000,00

ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO
OFICINA DE CONTRATACION
RECIBIDO
FECHA: 21 JUL 2026
Recibido por: 6125
HORA
Recibido No.
No. Folios 12
3616

1.7	25101601	TRANSPORTE DE MATERIAL DEL DENTRO AFLUENTE PARA CONSTRUCION DE JARILLONES	100	$ 1.731.400,00	$ 173.140.000,00
1.8	81101500	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOBOLSA POLIPROPILENO DE ALTO MODULO TIPO TR 4000 DIMENSIONES: 4,5MX2,1MX1,5M	400	1546052	$ 618.420.800,00
				Subtotal	$ 1.503.759.398,50

COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL PESO)	$ 1.503.759.398,50
AIU (33%)	$ 496.240.601,50
COSTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA Y/O SERVICIO (REDONDEADO AL PESO)	$ 2.000.000.000,00

JUAN CARLOS GUZMAN SANCHEZ
Jefe Oficina Gestión del Riesgo

Jhon Sebastian Jimenez Martinez
Profesional Especializado - Cps

TELÉFONO: 3227170414

CORREO ELECTRÓNICO: jhonsebastian89@hotmail.com

OFICINA
DE CONTRATACIÓN
ALCALDÍA DE VILLAVICENCIO

1030-61.02/3216

LA SUSCRITA JEFE DE LA OFICINA DE CONTRATACION

CERTIFICA QUE:

Para el proceso de contratación el objeto CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE PROTECCIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS DIFERENTES FUENTES HÍDRICAS EN PUNTOS CRÍTICOS DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META, EN EL MARCO DEL RETORNO A LA NORMALIDAD DERIVADO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECRETO 119 de 2025. Se encuentra incluido en el PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES vigencia 2026, bajo el siguiente presupuesto:

CÓDIGO UNSPSC	DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL
72141511; 40151500; 31163401; 30131510; 25101601; 70131503; 81101500; 81101514; 72152707; 30111505; 11111502; 30121702; 72141206	**META 67, BPIN 2025-000000-17543 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META. Atender puntos críticos mediante medidas estructurales para la reducción de riesgo**	**$2.000.000.000**

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: CONTRATACION DIRECTA

FUENTE DE LOS RECURSOS: RECURSOS PROPIOS - **$1.000.000.000**
SGP - **$1.000.000.000**

PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META., con BPIN 202500000017543 y BPPIM 20250500010284.

Con un valor total DOS MIL MILLONES DE PESOS MDA CTE **($2.000.000.000)**

Esta certificación se expide a los VEINTIUN (21) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2026

ALBA AURORA COLINA
Jefe Oficina de Contratación

Nombres y Apellidos	Cargo	Firma
Proyecto: César Mauricio Vera Sánchez	CPS-025	

N° Radicado: 6125