

|                                                                                                                                           |                                                              |                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |                           |  |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b>                                              |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>                        |                           |                                                                                     |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 | <b>Página:</b> 1 de 2                                                               |

| <b>ACTA DE JUSTIFICACIÓN No.002 CONTRATO No. MCSAMCCO111-2026</b> |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL CONTRATISTA</b>                                     | CONSORCIO INGENIERIA CING                                                                                                                                                           |
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>                                      | CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR                                                                                                                                                     |
| <b>NIT No.</b>                                                    | 902.063.807-9                                                                                                                                                                       |
| <b>CONTRATO N°</b>                                                | MCSAMCCO111-2026                                                                                                                                                                    |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                        | REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA. |
| <b>VALOR DEL INICIAL DEL CONTRATO:</b>                            | CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$171.771.972).                                                                    |
| <b>OTROSÍ ADICIÓN:</b>                                            | NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ PESOS M/CTE (\$9.583.110)                                                                                                  |
| <b>VALOR DEL CONTRATO:</b>                                        | CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILOCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$181.355.082).                                                                            |
| <b>TIEMPO DE DURACIÓN</b>                                         | CUATRO (04) MESES                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN</b>                                        | 13 DE MAYO DE 2026                                                                                                                                                                  |

En el municipio de Campoalegre, departamento del Huila, el señor **JUAN CAMILO PABÓN ANDUQUIA**, representante legal del **CONSORCIO INGENIERÍA CING**, y el supervisor del Contrato de Obra No. MCSAMCCO111-2026, Ingeniero **CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUÉLLAR**, Director Operativo del Municipio de Campoalegre, dejan constancia mediante la presente Acta de Aclaración que, en el ítem NP-5 contenido en el Otrosí No. 01 del Contrato de Obra No. MCSAMCCO111-2026, se presentó un error de digitación en las especificaciones técnicas.

En consecuencia, mediante la presente acta se precisa el contenido correcto de dichas especificaciones, dejando constancia de que esta aclaración corresponde únicamente a la corrección de un error de digitación, sin que ello implique modificación del objeto

|                                                                                                                                           |                                                              |                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |                           |  |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b><br><b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>     |                           |                                                                                     |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 | <b>Página:</b> 2 de 2                                                               |

contractual, del alcance técnico, de las cantidades de obra, del plazo de ejecución o del valor del contrato, conforme a las siguientes consideraciones:

1. Que el día 08 de mayo de 2026, se suscribió el contrato de Obra No. MCSAMCCO111-2025 cuyo objeto es “REALIZAR OBRAS DE CUBIERTAS Y ADECUACIONES LOCATIVAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y DE CULTURA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, HUILA”.
2. Que mediante el Otrosí No. 01 al Contrato de Obra No. MCSAMCCO111-2026 fueron incorporados nuevos ítems no previstos (NP), debidamente sustentados técnica y económicamente, con el propósito de atender las necesidades surgidas durante la ejecución del proyecto y garantizar el adecuado cumplimiento del objeto contractual.
3. Que, en desarrollo de la revisión documental del expediente contractual, se evidenció la existencia de un error material de digitación en la descripción de las especificaciones técnicas del ítem NP-5, contenido en el Acta de Balance de Mayores y Menores Cantidades e Ítems No Previstos y en el Acta de Justificación que sirvieron de soporte para la suscripción del Otrosí No. 01 al Contrato de Obra No. MCSAMCCO111-2026.
4. Que el ítem NP-5 fue creado para la fabricación, suministro e instalación de una cercha metálica de 5,86 metros de longitud, actividad que cuenta con su correspondiente análisis de precios unitarios, valor unitario y especificaciones técnicas propias, las cuales difieren de las establecidas para el ítem NP-6, correspondiente a una cercha metálica de 6,58 metros de longitud, razón por la cual ambos ítems constituyen actividades independientes dentro del presupuesto contractual.

| ITEM | PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNID | CANT | VL UNIT      |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|
| NP-5 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA DE 5,86 M DE LONGITUD CONSTRUIDA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE ACERO ASTM A36 DE 150X50X2 MM PARA CORDONES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFILES PARA CELOSIA DE 100X40X2 MM PARA DIAGONALES Y MONTANTES. INCLUYE CORTE, BISELADO, ARMADO, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACABADO, CARGUE, TRANSPORTE, DESCARGUE, IZAJE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ANCLAJE Y | UND  | 1    | \$ 1.685.000 |

|                                                                                                                                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |                           | <br><small>modelo integrado<br/>de planeación<br/>y gestión</small> |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |                           |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |                           |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |                           |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b>                                              |                           |                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                           | <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>                        |                           |                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 | <b>Página:</b> 3 de 2                                                                                                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |   |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------|
|      | FIJACIÓN DEFINITIVA, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |   |             |
| NP-6 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA DE 6,58 M DE LONGITUD CONSTRUIDA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE ACERO ASTM A36 DE 150X50X2 MM PARA CORDONES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFILES PARA CELOSIA DE 100X40X2 MM PARA DIAGONALES Y MONTANTES. INCLUYE CORTE, BISELADO, ARMADO, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACABADO, CARGUE, TRANSPORTE, DESCARGUE, IZAJE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ANCLAJE Y FIJACIÓN DEFINITIVA, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES. | UND | 2 | \$1.820.000 |

- Que el análisis de precios unitarios (APU), el presupuesto oficial aprobado y los valores incorporados mediante el Otrosí No. 01 establecieron para el ítem NP-5 un valor unitario de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$1.685.000) y para el ítem NP-6 un valor unitario de UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (\$1.820.000), evidenciándose que cada actividad fue estructurada y valorada de manera independiente desde su aprobación.
- Que el error identificado recae exclusivamente sobre la transcripción de las especificaciones técnicas del ítem NP-5, sin afectar su análisis de precios unitarios, valor, unidad de medida, cantidades de obra, alcance técnico, estudios previos, presupuesto aprobado ni las condiciones económicas y técnicas pactadas entre las partes.

| CONDICIONES ORIGINALES |              |      |          |                 |             | MODIFICACIONES |        |       | CONDICIONES ACTUALIZADAS |       |
|------------------------|--------------|------|----------|-----------------|-------------|----------------|--------|-------|--------------------------|-------|
| ITEM                   | DESCRIPCION  | UN D | CANT.    | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |                | CAN T. | VALOR | CAN T.                   | VALOR |
|                        |              |      |          |                 |             |                |        |       |                          |       |
|                        |              |      |          |                 |             |                |        |       |                          |       |
|                        |              |      |          |                 |             |                |        |       |                          |       |
|                        |              |      |          |                 |             |                |        |       |                          |       |
| ID                     | CUBIERTA     | UN D | CANTIDAD | VL UNITARIO     | VALOR TOTAL |                |        |       |                          |       |
| 1.0                    | PRELIMINARES |      |          |                 |             |                |        |       |                          |       |

|                                                                                                                                           |                                                              |                           |  |  |  |                       |                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |                           |  |  |  |                       |  |  |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |                           |  |  |  |                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |                           |  |  |  |                       |                                                                                     |  |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |                           |  |  |  |                       |                                                                                     |  |
| <b>FORMATO:</b><br><b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>                                                                                  |                                                              |                           |  |  |  |                       |                                                                                     |  |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 |  |  |  | <b>Página:</b> 4 de 2 |                                                                                     |  |

|            |                                                                                                                                                                          |             |                 |                    |                    |   |        |                |        |              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------|---|--------|----------------|--------|--------------|
| 1.1        | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO                                                                                                                                                 | M2          | 620             | \$5.389            | 3.341.180          | = | 0,00   | \$ -           | 620,00 | \$ 3.341.180 |
| 1.2        | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO 0 - 2 MT.                                                                                                                     | M3          | 3               | \$62.636           | 187.908            | = | 0,00   | \$ -           | 3,00   | \$ 187.908   |
| <b>ID</b>  | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                       | <b>UN D</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>VL UNITARIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |   |        |                |        |              |
| <b>2.0</b> | <b>CIMENTOS</b>                                                                                                                                                          |             |                 |                    |                    |   |        |                |        |              |
| 2.1        | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 1 M X 1 X 0,50M                                                                                         | M3          | 1,73            | \$1.476.154        | 2.553.746          | - | -1,73  | \$ - 2.553.746 | 0,00   | \$ -         |
| 2.2        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTAL DE 0,45M X 0,45 X 0,90 M                                                                                  | M3          | 0,97            | \$1.476.154        | 1.431.869          | - | -0,97  | \$ - 1.431.869 | 0,00   | \$ -         |
| 2.3        | SUMINISTRO, FIGURADO E INSTALACIÓN DE HIERRO DE 60.000 PSI PARA REFUERZO                                                                                                 | KG          | 428,00          | \$8.487            | 3.632.436          | + | 142,60 | \$ 1.210.246   | 570,60 | \$ 4.842.682 |
| NP-1       | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS DE 1 M X 1 X 0,50M                                                                                         | M3          |                 | \$980.000          |                    | + | 2,00   | \$ 1.960.000   | 2,00   | \$ 1.960.000 |
| NP-2       | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA PEDESTAL DE 0,45M X 0,45 X 0,90 M                                                                                  | M3          |                 | \$980.000          |                    | + | 0,73   | \$ 714.420     | 0,729  | \$ 714.420   |
| <b>ID</b>  | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                                                                                                                                       | <b>UN D</b> | <b>CANTIDAD</b> | <b>VL UNITARIO</b> | <b>VALOR TOTAL</b> |   |        |                |        |              |
| <b>3.0</b> | <b>CUBIERTA</b>                                                                                                                                                          |             |                 |                    |                    |   |        |                |        |              |
| 3.1        | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 18, LONGITUD DE DESARROLLO HASTA 0,60 MT. INCLUYE MANO DE OBRA, CONSTRUCCIÓN BAJANTE, ANCLAJES EN PERFIL DE | ML          | 11,00           | \$ 150.245         | 1.652.695          | = | 0,00   | \$ -           | 11,0   | \$ 1.652.695 |

|                                                                                                                                           |                                                              |                           |                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |                           | <br><small>modelo integrado de planeación y gestión</small> |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |                           |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |                           |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |                           |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b>                                              |                           |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                           | <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>                        |                           |                                                                                                                                                |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 | <b>Página:</b> 5 de 2                                                                                                                          |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |            |               |   |         |                 |     |      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------|---------------|---|---------|-----------------|-----|------|
|     | 2"X3/16", PINTURA ANTICORROSIVO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |       |            |               |   |         |                 |     |      |
| 3.2 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA DE 4 TUBO CUADRADO DE 90X90 CAL16, UNIONES LATERALES EN PERFIL 50X25 CAL 18 CADA 25 CENTÍMETRO. SOPORTADA EN PLATINA DE 1/2" POR 70 CENTÍMETROS, CON TUERCAS DE 3/4" Y PERNOS DE 3/4" POR 50 CENTÍMETROS DE LARGO. INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN | ML | 29,00 | \$ 506.000 | \$ 14.674.000 | - | - 29,00 | \$ - 14.674.000 | 0,0 | \$ - |
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TIPO PERFIL METÁLICO EN C DOBLE (H=150 MM, A=50,0 MM, ESPESOR 1,88MM CAL 14). INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN                                                                                                                                                  | ML | 50,00 | \$ 156.607 | \$ 7.830.350  | - | - 50,00 | \$ - 7.830.350  | 0,0 | \$ - |
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TIPO PERFIL METÁLICO CERRADO (H=100 MM, A=40,0 MM, CAL 16). INCLUYE PINTURA EN                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ML | 90,00 | \$ 89.705  | \$ 8.073.450  | - | - 90,00 | \$ - 8.073.450  | 0,0 | \$ - |

|                                                                                                                                           |                                                              |                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |                           |  |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b>                                              |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>                        |                           |                                                                                     |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 | <b>Página:</b> 6 de 2                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                |      |        |               |               |   |               |       |               |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|---------------|---|---------------|-------|---------------|
|      | ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN                                                                                            |      |        |               |               |   |               |       |               |
| 3.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJASKY CONTROL SOLAR POLICARBONATO DE 1,2 MM CRISTAL, INCLUYE SET DE FIJACIÓN, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENT O.                                | M2   | 123,00 | \$ 136.789    | \$ 16.825.047 | = | \$ -          | 123,0 | \$ 16.825.047 |
| 3.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALERO PARA VENTANA DE BAÑO EN TEJA VPVC, 7,50X4,50 EN PERFIL 100MMX100MM                                                                                                           | UN D | 1,00   | \$ 13.895.073 | \$ 13.895.073 | = | \$ -          | 1,0   | \$ 13.895.073 |
| 3.7  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA 5X5 EN TEJASKY CONTROL SOLAR POLICARBONATO DE 1,2MM, INCLUYE CANAL AGUAS LLUVIAS GALVANIZADO REVESTIDO EN ESMALTE WASH PRIMER                                             | UN D | 1,00   | \$ 11.447.701 | \$ 11.447.701 | = | \$ -          | 1,0   | \$ 11.447.701 |
| NP-3 | CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE COLUMNA METÁLICA DE 4 TUBOS CUADRADO DE 10X10 CAL14,, SOPORTADA EN PLATINA DE 1/2" POR 45 CENTÍMETROS, CON TUERCAS DE 3/4" Y PERNOS DE 3/4" POR 50 CENTÍMETROS DE LARGO. INCLUYE | ML   |        | \$ 485.470    |               | + | \$ 14.078.630 | 29,00 | \$ 14.078.630 |

|                                                                                                                                           |                                                              |                           |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |                           |  |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b>                                              |                           |                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>                        |                           |                                                                                     |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 | <b>Página:</b> 7 de 2                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |  |              |   |        |               |        |               |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--------------|---|--------|---------------|--------|---------------|
|      | PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                           |      |  |              |   |        |               |        |               |
| NP-4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREA TIPO PERFIL METÁLICO EN CERRADO (H=150 MM, A=50,0 MM, ESPESOR 2,5MM CAL 12). INCLUYE PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ACABADO EN PINTURA DE ACEITE, SOLDADURA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN                                                                                                                                   | ML   |  | \$ 165.308   | + | 112,80 | \$ 18.646.742 | 112,80 | \$ 18.646.742 |
| NP-5 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA DE 5,86 M DE LONGITUD CONSTRUIDA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE ACERO ASTM A36 DE 150X50X2 MM PARA CORDONES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFILES PARA CELOSIA DE 100X40X2 MM PARA DIAGONALES Y MONTANTES. INCLUYE CORTE, BISELADO, ARMADO, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE | UN D |  | \$ 1.685.000 | + | 1,00   | \$ 1.685.000  | 1,00   | \$ 1.685.000  |

|                                                                                                                                           |                                                              |                           |  |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |                           |  |  <small>modelo integrado<br/>de planeación<br/>y gestión</small> |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |                           |  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |                           |  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |                           |  |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b><br><b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>     |                           |  |                                                                                                                                                     |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 |  | <b>Página:</b> 8 de 2                                                                                                                               |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |  |                     |   |      |                     |      |                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|---------------------|---|------|---------------------|------|-----------------|
|      | ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACABADO, CARGUE, TRANSPORTE, DESCARGUE, IZAJE, NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ANCLAJE Y FIJACIÓN DEFINITIVA, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES.                                                                                                                                                                                             |         |  |                     |   |      |                     |      |                 |
| NP-6 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERCHA METÁLICA DE 6,58 M DE LONGITUD CONSTRUIDA CON PERFILES TUBULARES RECTANGULARES DE ACERO ASTM A36 DE 150X50X2 MM PARA CORDONES SUPERIOR E INFERIOR Y PERFILES PARA CELOSIA DE 100X40X2 MM PARA DIAGONALES Y MONTANTES. INCLUYE CORTE, BISELADO, ARMADO, PUNTEO, SOLDADURA, ESMERILADO, LIMPIEZA DE SUPERFICIES, APLICACIÓN DE UNA MANO DE ANTICORROSIVO Y UNA MANO DE PINTURA DE ACABADO, CARGUE, TRANSPORTE, DESCARGUE, IZAJE, | UN<br>D |  | \$<br>1.820.00<br>0 | + | 2,00 | \$<br>3.640.00<br>0 | 2,00 | \$<br>3.640.000 |



|                                                                                                                                           |                                                              |  |  |                           |  |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |  |  |                           |  | <br>mipg   modelo integrado<br>de planeación<br>y gestión |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |  |  |                           |  |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |  |  |                           |  |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |  |  |                           |  |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b>                                              |  |  |                           |  |                                                                                                                                              |
| <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>                                                                                                     |                                                              |  |  |                           |  |                                                                                                                                              |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           |  |  | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 |  | <b>Página:</b> 9 de 2                                                                                                                        |

|     | NIVELACIÓN, ALINEACIÓN, ANCLAJE Y FIJACIÓN DEFINITIVA, ASÍ COMO TODOS LOS MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA NECESARIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN PLANOS ESTRUCTURALES. |      |           |             |               |   |      |      |      |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|---------------|---|------|------|------|---------------|
| ID  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                  | UN D | CANTID AD | VL UNITARIO | VALOR TOTAL   |   |      |      |      |               |
| 4.0 | ACABADOS                                                                                                                                                                                     |      |           |             |               |   |      |      |      |               |
| 4.1 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE                                                                                                                                                                        | M2   | 202       | \$26.019    | \$ 5.255.838  | = | 0,00 | \$ - | 202  | \$ 5.255.838  |
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARA BAÑOS                                                                                                                                               | M2   | 202       | \$94.380    | \$ 19.064.760 | = | 0,00 | \$ - | 202  | \$ 19.064.760 |
| ID  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                  | UN D | CANTID AD | VL UNITARIO | VALOR TOTAL   |   |      |      |      |               |
| 5   | CARPINTERIA METALICA                                                                                                                                                                         |      |           |             |               |   |      |      |      |               |
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO DE 1,25X1,66 INCLUYE VIDRIO                                                                                                                  | M2   | 2,00      | \$301.753   | \$ 603.506    | = | 0,00 | \$ - | 2,00 | \$ 603.506    |
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO DE 1,25X1,66 INCLUYE VIDRIO                                                                                                                  | M2   | 3,22      | \$301.753   | \$ 971.645    | = | 0,00 | \$ - | 3,22 | \$ 971.645    |
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTAS PARA UNIDAD SANITARIA SEGÚN DISEÑO EXISTENTE                                                                                                             | UN D | 3,00      | \$475.403   | \$ 1.426.209  | = | 0,00 | \$ - | 3,00 | \$ 1.426.209  |
| ID  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                  | UN D | CANTID AD | VL UNITARIO | VALOR TOTAL   |   |      |      |      |               |
| 6.0 | SANITARIOS                                                                                                                                                                                   |      |           |             |               |   |      |      |      |               |
| 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES                                                                                                                                                         | UN D | 4         | \$986.408   | \$ 3.945.632  | = | 0,00 | \$ - | 4,00 | \$ 3.945.632  |
| ID  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                  | UN D | CANTID AD | VL UNITARIO | VALOR TOTAL   |   |      |      |      |               |

|                                                                                                                                           |                                                              |  |  |                           |                                                                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |  |  |                           |  |                        |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |  |  |                           |                                                                                     |                        |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |  |  |                           |                                                                                     |                        |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |  |  |                           |                                                                                     |                        |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b>                                              |  |  |                           |                                                                                     |                        |
| <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>                                                                                                     |                                                              |  |  |                           |                                                                                     |                        |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           |  |  | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 |                                                                                     | <b>Página:</b> 10 de 2 |

| 7.0 | AIRES ACONDICIONADOS                                                  |     |          |             |                |   |      |              |                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------------|----------------|---|------|--------------|------------------|
| 7.1 | MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS 12000 BTU                       | UND | 6,00     | \$552.662   | \$ 3.315.972   | = | 0,00 | \$ -         | \$ 3.315.972     |
| 7.2 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS 24000 BTU            | UND | 3,00     | \$552.662   | \$ 1.657.986   | = | 0,00 | \$ -         | \$ 1.657.986     |
| 7.3 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS PISO TECHO 36000 BTU | UND | 1,00     | \$606.933   | \$ 606.933     | = | 0,00 | \$ -         | \$ 606.933       |
| ID  | DESCRIPCIÓN                                                           | UND | CANTIDAD | VL UNITARIO | VALOR TOTAL    |   |      |              |                  |
| 8.0 | ELECTRICOS                                                            |     |          |             |                |   |      |              |                  |
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLEJOS LED DE 200W                      | UND | 5,00     | \$358.070   | \$ 1.790.350   | = | 0,00 | \$ -         | \$ 1.790.350     |
| ID  | DESCRIPCIÓN                                                           | UND | CANTIDAD | VL UNITARIO | VALOR TOTAL    |   |      |              |                  |
| 9.0 | VENTILACION                                                           |     |          |             |                |   |      |              |                  |
| 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADORES                              | UND | 4,00     | \$1.987.000 | \$ 7.948.000   | = | 0,00 | \$ -         | \$ 7.948.000     |
|     |                                                                       |     |          |             |                |   |      |              |                  |
|     | <b>SUBTOTAL</b>                                                       |     |          |             | \$ 132.132.286 |   |      | \$ 7.371.623 | \$ 139.503.909   |
|     |                                                                       |     |          |             |                |   |      |              |                  |
|     |                                                                       |     | 30%      |             | \$ 39.639.686  |   |      | \$ 2.211.487 | \$ 41.851.172,70 |
|     | Administracion                                                        | A   | 25%      |             | \$ 33.033.072  |   | A    | \$ 1.842.906 | \$ 34.875.977    |
|     | Imprevisto                                                            | I   | 1%       |             | \$ 1.321.323   |   | I    | \$ 73.716    | \$ 1.395.039     |
|     | Utilidad                                                              | U   | 4%       |             | \$ 5.285.291   |   | U    | \$ 294.865   | \$ 5.580.156     |
|     |                                                                       |     |          |             |                |   |      |              |                  |
|     | <b>VALOR TOTAL</b>                                                    |     |          |             | \$ 171.771.972 |   |      | \$ 9.583.110 | \$ 181.355.082   |

7. Que, en aplicación de los principios de transparencia, responsabilidad, planeación, economía y prevalencia de la realidad sobre los errores puramente formales que orientan la contratación estatal, resulta procedente dejar constancia de la

|                                                                                                                                           |                                                              |                           |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE</b><br>Nit. 891.118.119-9 | <b>MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS</b>                      |                           | <br>mipg   modelo integrado<br>de planeación<br>y gestión |
|                                                                                                                                           | <b>Macroproceso:</b> Procesos de Apoyo                       |                           |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                           | <b>Proceso:</b> Gestión Jurídica y Contratación              |                           |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                           | <b>Subproceso:</b> Gestión de Compras y Contratación Pública |                           |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                           | <b>FORMATO:</b>                                              |                           |                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                           | <b>ACTA JUSTIFICACIÓN ACLARATORIA</b>                        |                           |                                                                                                                                              |
| <b>Fecha:</b> 20-03-2024                                                                                                                  | <b>Versión:</b> 02                                           | <b>Código:</b> FOR-GCP-18 | <b>Página:</b> 11 de 2                                                                                                                       |

descripción técnica correcta del ítem NP-5, con el fin de garantizar la debida interpretación y ejecución del Contrato de Obra No. MCSAMCCO111-2026, evitando inconsistencias durante su desarrollo, supervisión, recibo y liquidación.

8. Que, en consecuencia, las partes dejan expresa constancia de que la presente Acta de Aclaración tiene como único alcance la corrección del error material de digitación contenido en las especificaciones técnicas del ítem NP-5, sin que ello constituya modificación al objeto contractual, al alcance de las actividades, a las cantidades de.


Que la presente acta se firma por los que en ella intervienen, el día 21 del mes de julio de 2026.



**CRISTHIAN RICARDO LÓPEZ CUELLAR**  
Director Operativo



**JUAN CAMILO PABON ANDUQUIA R/L**  
CONSORCIO INGENIERIA CING  
Contratista

|                                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PROYECTADO POR:</b>  | <b>REVISADO POR:</b>  | <b>APROBADO POR:</b>  |
| <b>NOMBRE:</b> Daniel Francisco Gutiérrez Casanova                                                         | <b>NOMBRE:</b> Cristhian Ricardo López Cuellar                                                           | <b>NOMBRE:</b> Cristhian Ricardo López Cuellar                                                             |
| <b>CARGO:</b> Apoyo profesional                                                                            | <b>CARGO:</b> Director Operativo                                                                         | <b>CARGO:</b> Director Operativo                                                                           |