
INSGASED
Gas NaturalGas
Para Todos
En Su Hogar
SIC# 2259



COTIZACIÓN SUMINISTRO DE SERVICIO

Tunja, 23 de julio de 2026
Ciudad

Señores
Escuela Normal Superior Leonor Álvarez Pinzón
Y a quien corresponda

Asunto: Cotización para suministro e instalación de red interna de gas natural domiciliario

Cordial saludo.

Por medio de la presente, nos permitimos presentar la cotización para el suministro, instalación y adecuación de la red interna de gas natural domiciliario en la institución educativa que ustedes administran.

PROPUESTA
1. Diseño Técnico: Elaboración del diseño técnico de la red interna de gas natural conforme a las normas técnicas colombianas (NTC 2505 y afines).
2. Suministro e instalación de tubería: Red para suministro de gas según diseño en cobre (Cu tipo L de 1/2" y 3/4") con sus respectivos accesorios.
3. Suministro e instalación de reguladores: Reguladores de segunda etapa sin venteo.
4. Suministro e instalación de válvulas: Válvulas de corte/paso para gas.
5. Suministro e instalación de conectores: Conectores flexometálicos para conexión de los artefactos a gas.
6. Conexión, adecuación y conversión de gasodomésticos: Conexión, mantenimiento, conversión y puesta en servicio de estufas y nuevos gasodomésticos en el restaurante escolar (Sede Primaria) y Tienda Escolar.
7. Elementos de ventilación y protección:
8. Instalación de rejillas de ventilación superior e inferior.

El valor de la propuesta es la suma de CATORCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE. ($14.763.900)

Cordialmente,

Luis Santiago P.
Rep. Legal
INSGASED
Cel.3132622741/3153559415
insgased@yahoo.com.au

APFIGAS
SIEMPRE CONFIABLE

Tunja, 23 de julio de 2026

Señores
Escuela Normal Superior "Leonor Álvarez Pinzón"

COTIZACIÓN

Atendiendo su amable solicitud me es grato suministrarle la siguiente cotización

DESCRIPCION
• **Diseño técnico de la red de gas natural:** Elaboración del diseño técnico de la red interna de gas natural, en cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC 2505 y demás normas aplicables).
• **Suministro e instalación de tubería:** Suministro e instalación de la red de distribución de gas natural, utilizando tubería de cobre tipo L de ½" y ¾", incluyendo accesorios, uniones y demás elementos requeridos para su correcta instalación.
• **Suministro e instalación de reguladores:** Instalación de reguladores de segunda etapa sin venteo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente.
• **Suministro e instalación de válvulas:** Instalación de válvulas de corte o paso para gas, garantizando la seguridad y operatividad de la red.
• **Suministro e instalación de conectores:** Instalación de conectores flexometálicos para la conexión segura de los gasodomésticos a la red de gas natural.
• **Conexión, adecuación y conversión de gasodomésticos:** Conexión, mantenimiento, adecuación, conversión y puesta en funcionamiento de estufas y demás gasodomésticos del restaurante escolar (Sede Primaria) y de la Tienda Escolar.
• **Instalación de elementos de ventilación y protección:** Instalación de rejillas de ventilación superior e inferior, así como la construcción de cubierta en mortero para la protección de las tuberías expuestas o instaladas en áreas externas.
• **Mantenimiento complementario:** Ejecución de mantenimiento preventivo y correctivo de las estufas existentes en las áreas de preparación de alimentos de la ENSLAP, con el fin de garantizar su adecuado funcionamiento y condiciones de seguridad.
• **Diseño técnico de la red de gas natural:** Elaboración del diseño técnico de la red interna de gas natural, en cumplimiento de las Normas Técnicas Colombianas (NTC 2505 y demás normas aplicables).
• **Suministro e instalación de tubería:** Suministro e instalación de la red de distribución de gas natural, utilizando tubería de cobre tipo L de ½" y ¾", incluyendo accesorios, uniones y demás elementos requeridos para su correcta instalación.
• **Suministro e instalación de reguladores:** Instalación de reguladores de segunda etapa sin venteo, de acuerdo con las especificaciones técnicas y la normatividad vigente.
• **Suministro e instalación de válvulas:** Instalación de válvulas de corte o paso para gas, garantizando la seguridad y operatividad de la red.

VALOR DE COTIZACIÓN $ 15.600.0000 (Quince Millones seiscientos mil pesos)

Atentamente,

Arturo Hernando Pinza Rodríguez
Representante Legal

APFIGAS S.A.S
Dirección: Calle 22 N° 14-28 Tunja
Teléfonos: 3108068110
Email: apfigassas@gmail.com

Tunja, 17 de julio de 2026

Rafael Antonio Ussa Rubio

Nit: 1002587477-7

Señores: Escuela Normal Superior Leonor Alvares Pinzón

Asunto: Cotización

A continuación, se presenta la cotización para el suministro de materiales e instalación de puntos de gas

DESCRIPCION
Elaboración del diseño técnico de la red interna de gas natural, conforme a la normatividad vigente.
Suministro e instalación de la red de gas en tubería de cobre tipo L, con sus respectivos accesorios.
Suministro e instalación de reguladores de segunda etapa, válvulas de corte y conectores flexometálicos.
Conexión, adecuación, conversión y puesta en funcionamiento de estufas y demás gasodomésticos del restaurante y la tienda escolar.
Instalación de rejillas de ventilación y protección de tuberías expuestas mediante cubierta en mortero.
Mantenimiento preventivo y correctivo de las estufas existentes en las áreas de preparación de alimentos de la ENSLAP.

El valor del trabajo con materiales y mano de obra tiene un valor de $16.100.000

Rafael Antonio Ussa Rubio

Celular: 3134616629

Correo: rafaussa@gmail.com