S.I.P-118-07-2026

Belén, 23 de julio de 2026

RECIBIDO
Belén POR: Contratación Laura Correa
FECHA: 24-Jul-26 HORA: 11:10 a.m

Ingeniero
CABETO PÉREZ DÍAZ
Alcalde Municipal

REF: Solicitud de adición en valor No 1 al contrato No 71 -2026

Los suscritos **FABIO ÁVILA AYALA** identificado con identificado con numero de cedula 6.759.490 en calidad de CONTRATISTA y **LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA** Secretario de Infraestructura Pública y actuando como SUPERVISOR del contrato N° 71 del 2026, solicita la aprobación de un adicional en valor No 1 del contrato que se describe a continuación:

GENERALIDADES DEL CONTRATO Y SOLICITUD								
CONVENIO		**CONTRATO**	X	**Fecha de suscripción**				
N°		**N°**	71 - 2026	**Año**	**Mes**	**Día**		
Tipo	OBRA			2026	06	24		
Objeto	ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE BELÉN, BOYACÁ							
Contratante	Municipio de Belén - Boyacá			**NIT**	800.099.199-4			
Contratista	FABIO ÁVILA AYALA			**CC/NIT**	6.759.490			
R/L Contratista	N/A			**CC**	N/A			
Tipo Solicitud	Adición	X	Prórroga	X	Suspensión		Terminación	Modificación

DETALLES DEL TIPO DE SOLICITUD				
ADICIÓN	**VALOR INICIAL DEL CONTRATO**	**VALOR TOTAL EJECUTADO**	**VALOR ADICIÓN**	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**
	$40.041.477,00	0	$8.935.610	$48.977.087
PRÓRROGA	**PLAZO INICIAL DEL CONTRATO**	**FECHA INICIAL DEL CONTRATO**	**TIEMPO PRÓRROGA**	**FECHA FINAL DEL CONTRATO**
	UN (1) MES	06/07/2026	SIETE (7) DÍAS	12/08/2026
SUSPENSIÓN	**FECHA SUSPENSIÓN**	**TIEMPO DE SUSPENSIÓN**	**FECHA TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN**	**FECHA DE REINICIO**
	N/A	N/A	N/A	N/A

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

TERMINACIÓN	FECHA TERMINACIÓN	TIEMPO EJECUTADO	VALOR EJECUTADO	VALOR A PAGAR
	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD	
Análisis y justificación de la solicitud	En el desarrollo de la ejecución del Contrato No. 071, cuyo objeto es la "Adecuación y mantenimiento a la infraestructura deportiva del Coliseo Pedro Pascasio Martínez del municipio de Belén, Boyacá", y una vez realizadas las actividades iniciales e inspecciones técnicas detalladas del escenario deportivo, se evidenció la existencia de necesidades adicionales que no pudieron determinarse plenamente durante la etapa precontractual, debido a que solo con el avance de las intervenciones fue posible establecer el estado real de algunos elementos constructivos y de acabados. Durante la ejecución se identificó que, para garantizar una intervención integral y el adecuado funcionamiento del coliseo, resulta indispensable complementar las actividades inicialmente contratadas con obras de mantenimiento y recuperación de otros componentes de la infraestructura que presentan un avanzado estado de deterioro y cuya no intervención afectaría la durabilidad, funcionalidad, seguridad y adecuada conservación del escenario deportivo. En este sentido, se hace necesaria la ejecución de actividades consistentes en la adecuación mediante trabajos de latonería y pintura de las puertas de la fachada principal, con el propósito de recuperar sus condiciones de funcionamiento, proteger los elementos metálicos contra el deterioro ocasionado por la corrosión y mejorar la presentación del inmueble. Así mismo, se requiere el suministro e instalación de mallas en las ventanas del coliseo, con el fin de impedir el ingreso de aves, especialmente palomas, cuya presencia genera acumulación de excrementos, suciedad y condiciones antihigiénicas que afectan la salubridad, la conservación de la infraestructura y el normal desarrollo de las actividades deportivas y comunitarias que allí se realizan. De igual manera, se evidenció la necesidad de ejecutar pañetes de reparación en muros y graderías, debido al desprendimiento de acabados, fisuras y deterioros superficiales ocasionados por el paso del tiempo y las condiciones de uso. Estas actividades permitirán recuperar la uniformidad y estabilidad de las superficies antes de la aplicación de los acabados finales. Como complemento de lo anterior, es necesario realizar la aplicación de estuco plástico a tres manos y el suministro e instalación de pintura en vinilo Tipo I sobre las superficies intervenidas, actividades indispensables para

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

	garantizar un acabado uniforme, mejorar la apariencia del escenario deportivo y brindar protección a los elementos intervenidos, prolongando su vida útil y reduciendo futuros costos de mantenimiento. En consecuencia, y teniendo en cuenta que las actividades adicionales descritas son necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual y la adecuada terminación de las obras con las condiciones técnicas y de calidad requeridas, resulta indispensable prorrogar el plazo de ejecución del contrato por un término de siete (7) días calendario. Este tiempo adicional permitirá ejecutar las actividades complementarias, culminar satisfactoriamente la intervención y efectuar la entrega del escenario deportivo en óptimas condiciones de funcionamiento, sin afectar la finalidad del contrato ni el interés público que se busca satisfacer con la presente actuación contractual. Las actividades anteriormente descritas guardan relación directa con el objeto contractual, toda vez que corresponden a obras de adecuación y mantenimiento de la infraestructura deportiva del Coliseo Pedro Pascasio Martínez, siendo complementarias y necesarias para alcanzar los fines perseguidos con el contrato y entregar un escenario en óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad, salubridad y presentación. Por lo anterior, desde el punto de vista técnico se considera procedente la presente solicitud de adición y ampliación, en razón a que las actividades adicionales son necesarias para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual, optimizar la inversión de los recursos públicos y asegurar que la infraestructura deportiva preste un servicio adecuado a la comunidad del municipio de Belén, Boyacá.
Cláusulas afectadas por la solicitud	Clausula 2 valor del contrato

PROYECCION CANTIDADES DE OBRA E ITEMS NO PREVISTOS ADECUACION COLISEO PEDRO PASCASIO MARTINEZ

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			CONDICIÓN ACTUALIZADA	
ITEM DE PAGO	ACTIVIDAD	UND	CANT	COSTO UNITARIO	V.TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT	VALOR
1,1	PULIDO Y DESTRONCADO DE PISOS EN BALDOSÍN DE GRANITO	M2	502,34	$62.782,76	$31.538.292,	=	0,00	0,00	502,34	$31.538.292,00
1,2	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA.	M2	277,03	$30.694,61	$8.503.183,	+	9,55	$293.029,00	286,57	$8.796.212,00

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

	(INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).									
ÍTEMS NO PREVISTOS										
1,3	LATONERÍA PARA PUERTAS FACHADA PRINCIPAL	GLB	0,00	$175.000,00		+	1,00	$175.000,00	1,00	$175.000,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS PUERTAS FACHADA	M2	0,00	$27.670,10	$ -	+	29,87	826.456,00	29,87	$826.456,00
1,5	PAÑETE LISO PARA MUROS 1:4 (RESANE DE MUROS)	M2	0,00	$46.564,01	$ -	+	15,40	717.086,00	15,40	$ 717.086,00
1,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO TRES MANOS (EN GRADAS Y PINTURA BANDERAS)	M2	0,00	$14.702,52	$ -	+	147,04	2.161.785,00	147,04	$ 2.161.785,00
1,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA PARA VENTANERÍA	M2	0,00	$166.396,10	$ -	+	28,62	4.762.256,00	28,62	$ 4.762.256,00
	VALOR TOTAL									**$ 48.977.087,00**

Atentamente,

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA
Secretario de Infraestructura Pública
SUPERVISOR

Elaboró: Luis Fernando Balaguera Rivera – secretario de infraestructura
Revisó: Luis Fernando Balaguera Rivera – secretario de infraestructura

NIT. 800.099.199-4
Carrera 6 N°6 – 22 Belén, Boyacá - Parque Principal Los Fundadores
alcaldia@belen-boyaca.gov.co | www.belen-boyaca.gov.co | Tel. 313 243 9652

ADICION No 1 DEL CONTRATO No 71 DEL 2026, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE BELEN

NIT: 800.099.199-4

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DEMARCACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS CON PINTURA PARA CANCHAS BASE AGUA. (INCLUYE LAVADO DE SUPERFICIE CON ÁCIDO).	M2	9,55	30.695	293.026
NP-1	LATONERÍA PARA PUERTAS FACHADA PRINCIPAL	GLB	1	175.000	175.000
NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS PUERTAS FACHADA	M2	29,87	27.670,10	826.456
NP-3	PAÑETE LISO PARA MUROS 1:4 (RESANE DE MUROS)	M2	15,4	46.564,01	717.086
NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO TRES MANOS (EN GRADAS Y PINTURA BANDERAS)	M2	147,04	$ 14.702,52	2.161.785
NP-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MALLA PARA VENTANERÍA	M2	28,62	$ 166.396,10	4.762.256
SUBTOTAL					$ 8.935.609,65
VALOR TOTAL					**$8.935.610**

ING. LUIS FERNANDO BALAGUERA
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA

NIT: 800.099.199-4	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	GD-SIP-130
		VERSIÓN	1
		APROBACIÓN	22/01/2024

OBJETO	ADICION No 1 DEL CONTRATO No 71 DEL 2026, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE BELEN

ITEM GOBERNACIÓN:	2,07,02	ESPECIFICACIÓN	
ÍTEM DE PAGO:	NP-2	UNIDAD	M2
DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS PUERTAS FACHADA		

I. EQUIPO

Descripción	Unid.	Cant.	Valor-Unit.	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	5,00%	$ 15.220,22	$ 761,01	
				Sub-Total	761,01

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
DISOLVENTE THINER	GL	$ 30.000,00	$ 0,03	$ 750,00	
LIJA DE AGUA 150 SÚPER	UND	3.300,00	0,400	1.320,00	
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II	GL	80.836,50	0,040	3.233,46	
				Sub-Total	5.303,46

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
					Sub-Total	-

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)	HC	$ 49.097,48	$ 0,31	$ 15.220,22	
				Sub-Total	15.220,22
				Total Costo Directo	21.284,69

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA

NIT: 800.099.199-4	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	GD-SIP-130
		VERSIÓN	1
		APROBACIÓN	22/01/2024

OBJETO	ADICION No 1 DEL CONTRATO No 71 DEL 2026, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE BELEN		
ITEM GOBERNACIÓN:	1,03,12	ESPECIFICACIÓN	
ÍTEM DE PAGO:	NP-3	UNIDAD	M2
DESCRIPCIÓN ITEM	PAÑETE LISO PARA MUROS 1:4 (RESANE DE MUROS)		

I. EQUIPO

Descripción	Unid.	Cant.	Valor-Unit.	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	5%	$ 20.457,28	$ 1.022,86	
ANDAMIOTUBULARNORMALIZADO,TIPOMULTIDIRECCIONAL,DEACEROGALVANIZADO EN CALIENTE, SEGÚN ISO 9001	DIA	27.700,00	$ 0,08	$ 2.216,00	
				Sub-Total	3.238,86

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
MORTERO 1:4	M3	$ 484.893,26	$ 0,03	$ 12.122,33	
				Sub-Total	12.122,33

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
				$ -	-	
					Sub-Total	-

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	$ 29.224,69	$ 0,70	$ 20.457,28	
			Sub-Total		20.457,28
			Total Costo Directo		35.818,48

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA

NIT: 800.099.199-4	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO	GD-SIP-130
		VERSIÓN	1
		APROBACIÓN	22/01/2024

OBJETO	ADICION No 1 DEL CONTRATO No 71 DEL 2026, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, COLISEO PEDRO PASCASIO MARTÍNEZ DEL MUNICIPIO DE BELEN		
ITEM GOBERNACIÓN:	2,07,02	ESPECIFICACIÓN	
ÍTEM DE PAGO:	NP-4	UNIDAD	M2
DESCRIPCIÓN ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE O ESTUCO TRES MANOS (EN GRADAS Y PINTURA BANDERAS)		

I. EQUIPO

Descripción	Unid.	Cant.	Valor-Unit.	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	5%	$ 15.220,22	$ 761,01	
				Sub-Total	761,01

II. MATERIALES EN OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
DISOLVENTE THINER	GL	$ 30.000,00	$ 0,03	$ 750,00	
LIJA DE AGUA 150 SÚPER	UND	3.300,00	0,400	1.320,00	
	GL	80.836,50	0,040	3.233,46	
				Sub-Total	5.303,46

III. TRANSPORTES

Material	Vol-peso ó Cant.	Distancia	M3-Km	Tarifa	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
				$ -	-	
					Sub-Total	-

IV. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Precio-Unit.	Cantidad	Valor-Parc.	Valor-Unit Total.
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)	HC	$ 49.097,48	$ 0,31	$ 15.220,22	
				Sub-Total	15.220,22
				Total Costo Directo	21.284,69

LUIS FERNANDO BALAGUERA RIVERA

Gobernación de Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PO-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2.07	PINTURAS Y ESMALTES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.07.02		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2
2.07.02		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
DISOLVENTE THINER	GL	$ 30,000.00	0.03	$ 750.00
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UND	$ 3,300.00	0.40	$ 1,320.00
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II	GL	$ 80,836.50	0.04	$ 3,233.46
			SUBTOTAL MATERIALES	**$ 5,303.46**

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$15,220.22	5.0%	$ 761.01
			SUBTOTAL EQUIPO	**$ 761.01**

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (OC)	HC	$ 49,097.48	0.31	$ 15,220.22
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	**$ 15,220.22**

		COSTO DIRECTO	**$ 21,284.69**
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)		0%	$ 0.00
		TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA	**$ 21,284.69**
ADMINISTRACION		0%	$ 0.00
IMPREVISTOS		0%	$ 0.00
UTILIDAD		0%	$ 0.00
		TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**$ 0.00**
		TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	**$ 21,284.69**

OBSERVACIONES:	
	Realizo
	Aprobo

Gobernación de Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CODIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
1	CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES (BÁSICOS)	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
1.03	PAÑETES	
No. ÍTEM PRECIOS GOBER	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
1.03.12]		
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	PAÑETE LISO MUROS 1:4	M2
1.03.12		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
MORTERO 1:4	M3	$ 484.893,26	0,025	$ 12.122,33
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 12.122,33

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$20.457,28	5,0%	$ 1.022,86
ANDAMIO TUBULAR NORMALIZADO, TIPO MULTIDIRECCIONAL, DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, SEGUN ISO 9001	DIA	$27.700	0,08	$ 2.216,00
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 3.238,86

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE ALBAÑILERIA (AA)	HC	$ 29.224,69	0,70	$ 20.457,28
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 20.457,28
			COSTO DIRECTO	$ 35.818,47
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	$ 0,00
			TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA	$ 35.818,47
ADMINISTRACIÓN			0%	$ 0,00
IMPREVISTOS			0%	$ 0,00
UTILIDAD			0%	$ 0,00
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 0,00
			TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 35.818,47

OBSERVACIONES:	
	Realizo
	Aprobo

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Calle 20 N° 9- 90 Casa de la Torre, Tunja - Boyacá
PBX: (57 608) 7420100 - (57 608) 7420222
contactenos@boyaca.gov.co www.boyaca.gov.co

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Calle 20 N° 9- 90, Tunja – Boyacá
PBX: (57 608) 7420150 Ext. 2254

mipg Modelo Integrado de planeación y gestión

Gobernación de Boyacá | Infraestructura	FORMATO	VERSIÓN: 1
		CÓDIGO: M-PD-ID-F-001
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA		FECHA: 30/abril/2025
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS		

No. CAPÍTULO	CAPÍTULO	
2	EDIFICACIONES	
No. SUB-CAPÍTULO	SUB-CAPÍTULO	
2.07	PINTURAS Y ESMALTES	
REF. PRECIO GOB. BOYACÁ	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	Unidad
2.07.02		
No. ÍTEM PRESUPUESTO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESMALTE LÁMINA LLENA 3 MANOS	M2
2.07.02		

1. MATERIAL

Descripción	Unidad	Valor Unitario	Cantidad	Valor parcial
DISOLVENTE THINER	GL	$ 30.000,00	0,03	$ 750,00
LIJA DE AGUA 150 SUPER	UND	$ 3.300,00	0,40	$ 1.320,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO TIPO II	GL	$ 80.836,50	0,04	$ 3.233,46
			SUBTOTAL MATERIALES	$ 5.303,46

2. EQUIPO

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
HERRAMIENTA Y EQUIPO MENOR (%M.O.)	%	$15.220,22	5,0%	$ 761,01
			SUBTOTAL EQUIPO	$ 761,01

3. MANO DE OBRA

Descripción	Unidad	Vr. Unitario	Cantidad	Valor parcial
CUADRILLA DE PINTURAS Y ESTUCOS (CC)	HC	$ 49.097,48	0,31	$ 15.220,22
			SUBTOTAL MANO DE OBRA	$ 15.220,22
			COSTO DIRECTO	$ 21.284,69
INCREMENTO POR DISTANCIA (F.I.D.)			0%	$ 0,00
			TOTAL COSTO DIRECTO + INCREMENTO POR DISTANCIA	$ 21.284,69
ADMINISTRACIÓN			0%	$ 0,00
IMPREVISTOS			0%	$ 0,00
UTILIDAD			0%	$ 0,00
			TOTAL COSTOS INDIRECTOS	$ 0,00
			TOTAL COSTOS ACTIVIDAD (INCLUYE AIU E INCREMENTO POR DISTANCIA)	$ 21.284,69

OBSERVACIONES:

Realizo

Aprobo

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
Calle 20 N° 9-90 Casa de la Torre Tunja - Boyacá
PBX: (57 608) 7420150 - (57 608) 7420222
contactenos@boyaca.gov.co www.boyaca.gov.co

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Calle 20 N° 9 - 90, Tunja - Boyacá
PBX: (57 608) 7420150 Ext. 2254

mipg | Modelo Integrado de Planeación y gestión