PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena
LOTE 2: Subregión Centro y Sur (17 Puestos de Salud)

SEDE:	PUESTO DE SALUD, CORREGIMIENTO DE GUAIQUIRÍ (PEDRAZA)				
ITEM	DESCRIPCIÒN	UNID	CANT	VR UNIT.	VR PARCIAL
	PRESUPUESTO DE OBRA ARQUITECTÓNICA				
1	**PRELIMINARES, TRAZADO Y REPLANTEO**				
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TELA VERDE ECO SOBRE PARALES EN MADERA	ML	12,30	$ 99.019	$ 1.217.934
1,02	TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL SOBRE TERRENO	M2	72,00	$ 6.329	$ 455.688
1,03	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE UBICACIÓN Y ACOMODACIÓN	M2	79,00	$ 53.665	$ 4.239.535
1,04	DESMONTE DE VENTANERÍA Y PUERTAS	UNID	3,00	$ 57.026	$ 171.078
1,05	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNID	1,00	$ 46.943	$ 46.943
1,06	DESMONTE DE REJAS Y PROTECTORES METÁLICOS	UNID	3,00	$ 50.304	$ 150.912
1,07	DEMOLICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE MURO DE LADRILLO Y ENCHAPES	M3	27,00	$ 40.044	$ 1.081.188
1,08	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA Y PISO PARA REPOSICIÓN	M3	69,00	$ 40.044	$ 2.763.036
2	**NIVELACIÓN MANUAL**				
2,01	NIVELACIÓN MANUAL 0,40 CON RELLENO SELECCIONADO	M3	32,00	$ 37.239	$ 1.191.648
3	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				
3,01	BASE SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA VIGAS Y CIMENTACIÓN E= 0,05 MTS.	M3	1,00	$ 439.802	$ 439.802
3,02	EXCAVACIÓN TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SUBTERRÁNEO	M3	18,00	$ 53.488	$ 962.784
3,02	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZAPATAS	M3		$ 25.677	$ -
3,03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 40 X 40 CM	ML	12,50	$ 26.457	$ 330.710
4	**ESTRUCTURAS**				
4,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	17,00	$ 12.613	$ 214.421
4,02	VIGA AMARRE EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" 3.000 PSI .20 X.10 SOBRE MURO	ML	16,80	$ 63.368	$ 1.064.582
4,03	COLUMNA ESTRUCTURAL CON PLACA PARA SOPORTE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	UND	1,00	$ 1.540.193	$ 1.540.193
4,11	PLACA DE ENTREPISO ESTRUCTURAL EN SISTEMA PLACA FÁCIL	M2		$ 171.121	$ -
4,04	PLACA DE TANQUE ELEVADOS DE AGUA POTABLE Y 2 MESONES	M2	12,00	$ 171.121	$ 2.053.452
5	**MAMPOSTERIA**				
5,01	SOBRE CIMIENTOS EN LADRILLOS COMUN (20 X 10 X 5 CM) ALTURA DE 28 CM	ML	11,00	$ 109.270	$ 1.201.970
5,02	LEVANTE EN BLOQUE CEMENTO E=0,9 X 0,19 X,39 INCLUYE CUCHILLAS PARA NUEVA CUBIERTA	M2	96,70	$ 43.272	$ 4.184.402
5,03	CAJA DE REGISTRO SANITARIO 0,80 X 0,80 IMPERMEABILIZADO	UND	1,00	$ 216.834	$ 216.834
5,04	LAVATRAPERO TERMINADO EN GRANITO	UND	1,00	$ 538.301	$ 538.301
6	**PAÑETES**				
6,01	PAÑETE INTERIOR ALLANADO SOBRE MURO, MORTERO 1:4	M2	39,14	$ 22.921	$ 897.220
6,02	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4	M2	28,00	$ 27.623	$ 773.444
7	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				
7,01	CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA Y ESTRUCTURA DE MADERA	M2	79,00	$ 64.264	$ 5.076.856
7,02	PISA EN LADRILLO COMÚN PARA CUBIERTA EN ETERNIT	ML	23,40	$ 28.034	$ 655.996
7,03	MEDIA CAÑA EN MORTERO PARA CUBIERTAS	ML	14,00	$ 25.802	$ 361.228
7,04	PLANTILLA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA EXP. 0.05MT TERRAZAS	M2	14,50	$ 46.611	$ 675.860
7,05	IMPERMEABILIZACION DE PLACA TERRAZA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	14,50	$ 62.310	$ 903.495
8	**PISOS, PLANTILLAS Y ZOCALOS**				
8,01	PLANTILLA EN CONCRETO 2.500 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	98,00	$ 49.923	$ 4.892.456
8,02	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.07 MT	M2	98,00	$ 35.057	$ 3.435.586
8,03	PISO ANTIDESLIZANTE EXTERIOR	M2	20,50	$ 116.109	$ 2.380.235
8,04	ZÓCALO PISO EXTERIOR	ML	16,40	$ 37.877	$ 621.183
8,05	PISO INTERIOR EN CERÁMICA 0.30 X 0.30 M	M2	98,00	$ 125.112	$ 12.260.976
8,06	ZÓCALO CERÁMICO INTERIOR	ML	68,60	$ 37.534	$ 2.574.805
9	**ENCHAPES**				
9,01	PISO BAÑO	M2	3,22	$ 113.409	$ 365.177
9,02	ENCHAPE BAÑO	ML	9,50	$ 110.298	$ 1.047.831
10	**INSTALACION HIDRAULICA**				
10,01	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2"	UND	7,00	$ 57.320	$ 401.240
10,02	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL RED WHITE	UND	5,00	$ 143.653	$ 718.265
10,03	PUNTO POTABLE 1/2 DUCHA	UND	1,00	$ 117.153	$ 117.153
10,04	TUBERÍA DE 1/2" PRESIÓN PVC	ML	16,00	$ 17.753	$ 284.048
10,05	TANQUE ELEVADO DE 1000 LITROS, CON DOS TANQUES DE 1000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (incluye motobomba, cotización en apu)	UND	1,00	$ 5.746.953	$ 5.746.953
11	**INSTALACION ELÉCTRICA Y ESPECIALES**				
11,01	TABLERO ELÉCTRICO DE 2 CIRCUITOS	UND	2,00	$ 159.527	$ 319.054
11,02	PUNTO TOMACORRIENTES DOBLE	UND	21,00	$ 128.463	$ 2.697.723
11,03	PUNTO SALIDA ALUMBRADO	UND	16,00	$ 135.977	$ 2.175.632
11,04	PUNTO DE 220 V AIRE ACONDICIONADO	UND	4,00	$ 191.509	$ 766.036
11,05	SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 696.694	$ 696.694
12	**APARATOS SANITARIOS**				
12,01	JUEGO SANITARIO HAPPY COLOR AUX	UN	1,00	$ 812.598	$ 812.598
12,02	LAVAMANOS CERÁMICO CON PEDESTAL INSTITUCIONAL	UN	7,00	$ 240.324	$ 1.682.268
13	**INSTALACION SANITARIA**				
13,01	PUNTO AGUAS LLUVIAS 4"	UND	2,00	$ 50.881	$ 101.762
13,02	PUNTO SANITARIO 2"	UND	4,00	$ 53.766	$ 215.064
13,03	PUNTO SANITARIO SIFÓN DE 3"	UND	1,00	$ 59.976	$ 59.976

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena
LOTE 2: Subregión Centro y Sur (17 Puestos de Salud)

13,04	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	1,00	$ 69.279	$ 69.279
13,05	PUNTO DE VENTILACIÓN DE 1 1/2"	UND	3,00	$ 26.702	$ 80.106
13,06	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO 3/4"	UND	4,00	$ 17.232	$ 68.928
13,07	INSTALACIÓN TANQUE SEPTICO INTEGRADO 5000	UND	1,00	$ 1.442.000	$ 1.442.000
14	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
14,01	Vent 5020 1,20x100 2H	UN	8,00	$ 511.303	$ 4.090.421
14,02	Vent 5020 50x70 2H	UND	2,00	$ 299.803	$ 599.605
14,03	MANTENIMIENTO REJA DE SEGURIDAD Y PROTECTORES DE VENTANAS	M2	19,00	$ 42.746	$ 812.175
14,04	PUERTA DE ALUMINIO DE 0,85X2.00	UND	7,00	$ 935.408	$ 6.547.856
14,05	PUERTA DE ALUMINIO DE 0,65X2.00	UND	1,00	$ 600.036	$ 600.036
14,06	PUERTA METÁLICA ZONA DE SERVICIOS 1,00 X 2 ,00	UND	1,00	$ 585.300	$ 585.300
15	**ACABADOS**				
15,01	ESTUCO YESO SOBRE MUROS INTERIORES	M2	109,00	$ 13.334	$ 1.453.406
15,02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A TRES MANOS, SOBRE MUROS INTERIORES	M3	109,00	$ 17.005	$ 1.853.545
15,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	M2	101,00	$ 20.047	$ 2.024.747
15,04	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	101,00	$ 23.156	$ 2.338.746
15,05	CIELO RASO EN PVC CON ACABADO EN TEXTURA DE MADERA	M2	79,00	$ 82.701	$ 6.533.343
16	**LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS**				
16,01	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1,00	$ 1.172.182	$ 1.172.182
17	**SUMINISTRO DE EQUIPOS**	UNID	CANT	VR UNIT.	
17,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE TANQUE SÉPTICO INTEGRADO COMPLETO 5.000LT. (T.G 105 LT, BACTERIAS 4L INICIACION, 600 ROSETONES, CAMPO DE INFILTRACIÓN, 12 METROS DE TUBERIA DE 4" Y 10 AÑOS DE GARANTIA) OBSEQUIO SE RECLAMA 2 MESES Y DESPUES 8 MESES EN BACTERIAS COMO SALE EN LA FICHA TECNICA	UND	1,00	$ 8.742.566	$ 8.742.566
	SUB-TOTAL				$ 8.742.566
	IVA	19%			$ 1.661.088
	ADMINISTRACCIÓN	10%			$ 874.257
	SUB-TOTAL EQUIPOS				$ 11.277.910
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				**$ 108.053.901**

SEDE:	**PUESTO DE SALUD - CORREGIMIENTO DE HEREDIA (PEDRAZA)**				
ITEM	**DESCRIPCIÒN**	**UNID**	**CANT**	**VR UNIT.**	**VR PARCIAL**
	PRESUPUESTO DE OBRA ARQUITECTÓNICA				
1	**PRELIMINARES, TRAZADO Y REPLANTEO**				
1,01	CERRAMIENTO PROVISIONAL CON TELA VERDE ECO SOBRE PARALES EN MADERA	ML	15,40	$ 99.019	$ 1.524.893
1,02	TRAZADO Y REPLANTEO GENERAL SOBRE TERRENO	M2	12,96	$ 6.329	$ 82.024
1,03	DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE UBICACIÓN Y ACOMODACIÓN	M2	11,00	$ 53.665	$ 590.315
1,04	DESMONTE DE VENTANERÍA Y PUERTAS	UNID	15,00	$ 57.026	$ 855.390
1,05	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS	UNID	6,00	$ 46.943	$ 281.658
1,06	DESMONTE DE REJAS Y PROTECTORES METÁLICOS	UNID	5,00	$ 50.304	$ 251.520
1,07	DEMOLICIÓN, CARGUE Y RETIRO DE ESCOMBROS DE MURO DE LADRILLO Y ENCHAPES	M3	33,00	$ 40.044	$ 1.321.452
1,08	DEMOLICIÓN DE PLANTILLA Y PISO PARA REPOSICIÓN	M3	20,76	$ 40.044	$ 831.313
2	**NIVELACIÓN MANUAL**				
2,01	NIVELACIÓN MANUAL 0,40 CON RELLENO SELECCIONADO	M3	14,00	$ 37.239	$ 521.346
3	**EXCAVACIONES Y CIMENTACIONES**				
3,01	BASE SOLADO EN CONCRETO POBRE PARA VIGAS Y CIMENTACIÓN E= 0,05 MTS.	M3	1,31	$ 439.802	$ 577.795
3,02	EXCAVACIÓN TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE SUBTERRÁNEO	M3	18,00	$ 53.488	$ 962.784
3,03	EXCAVACIÓN MANUAL PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN 40 X 40 CM	ML	6,80	$ 26.457	$ 179.906
3,04	EXCAVACIÓN TANQUE SÉPTICO SUBTERRÁNEO 4 X 3 X 2	M3	18,00	$ 53.488	$ 962.784
4	**ESTRUCTURAS**				
4,01	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	12,00	$ 12.613	$ 151.356
4,02	VIGA AMARRE EN CONCRETO REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" 3.000 PSI .20 X.10 SOBRE MURO	ML	6,80	$ 63.368	$ 430.902
4,03	COLUMNA ESTRUCTURAL CON PLACA PARA SOPORTE TANQUE ELEVADO DE AGUA POTABLE	UND	1,00	$ 1.540.193	$ 1.540.193
4,04	PLACA DE TANQUE ELEVADOS DE AGUA POTABLE Y 2 MESONES	M2	11,00	$ 171.121	$ 1.882.331
5	**MAMPOSTERIA**				
5,01	SOBRE CIMIENTOS EN LADRILLOS COMUN (20 X 10 X 5 CM) ALTURA DE 28 CM	ML	6,00	$ 109.270	$ 655.620
5,02	LEVANTE EN BLOQUE CEMENTO E=0,9 X 0,19 X,39 INCLUYE CUCHILLAS PARA NUEVA CUBIERTA	M2	18,10	$ 43.272	$ 783.223
5,03	CAJA DE REGISTRO SANITARIO 0,80 X 0,80 IMPERMEABILIZADO	UND	1,00	$ 216.834	$ 216.834
5,04	LAVATRAPERO TERMINADO EN GRANITO	UND	1,00	$ 538.301	$ 538.301
6	**PAÑETES**				
6,01	PAÑETE INTERIOR ALLANADO SOBRE MURO, MORTERO 1:4	M2	36,20	$ 22.921	$ 829.740
6,02	PAÑETE EXTERIOR SOBRE MURO, ALLANADO, IMPERMEABILIZADO CON SIKA 1 O SIMILAR, MORTERO 1:4	M2	19,00	$ 27.623	$ 524.837
7	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACION**				
7,01	CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA Y ESTRUCTURA DE MADERA	M2	21,00	$ 64.264	$ 1.349.544
7,02	PISA EN LADRILLO COMÚN PARA CUBIERTA EN ETERNIT	ML	36,00	$ 28.034	$ 1.009.224
7,03	MEDIA CAÑA EN MORTERO PARA CUBIERTAS	ML	18,00	$ 25.802	$ 464.436
7,04	PLANTILLA MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO DESNIVELES DE CUBIERTA EXP. 0.05MT TERRAZAS	M2	11,00	$ 46.611	$ 512.721
7,05	IMPERMEABILIZACION DE PLACA TERRAZA EN MANTO EDIL 3 MM STANDAR INCL. IMPRIMANTE Y PINTURA BITUMINOSA	M2	11,00	$ 62.310	$ 685.410

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena
LOTE 2: Subregión Centro y Sur (17 Puestos de Salud)

8	**PISOS, PLANTILLAS Y ZOCALOS**				
8,01	PLANTILLA EN CONCRETO 2.500 PSI-EXP. 0.07 MT.	M2	173,00	$ 49.923	$ 8.636.682
8,02	PLANTILLA DE NIVELACIÓN EN MORTERO 0.07 MT	M2	173,00	$ 35.057	$ 6.064.861
8,03	PISO ANTIDESLIZANTE EXTERIOR	M2	50,23	$ 116.109	$ 5.831.575
8,04	ZÓCALO PISO EXTERIOR	ML	40,18	$ 37.877	$ 1.521.898
8,05	PISO INTERIOR EN CERÁMICA 0.30 X 0.30 M	M2	173,00	$ 125.112	$ 21.644.376
8,06	ZÓCALO CERÁMICO INTERIOR	ML	121,10	$ 37.534	$ 4.545.319
9	**ENCHAPES**				
9,01	PISO BAÑO	M2	10,60	$ 113.409	$ 1.202.135
9,02	ENCHAPE BAÑO	ML	50,00	$ 110.298	$ 5.514.900
10	**INSTALACION HIDRAULICA**				
10,01	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2"	UND	9,00	$ 57.320	$ 515.880
10,02	PUNTO POTABLE 1/2 LLAVE DE CONTROL RED WHITE	UND	2,00	$ 143.653	$ 287.306
10,03	PUNTO POTABLE 1/2 DUCHA	UND	5,00	$ 117.153	$ 585.765
10,04	TUBERÍA DE 1/2" PRESIÓN PVC	ML	22,00	$ 17.753	$ 390.566
10,05	TANQUE ELEVADO DE 1000 LITROS, CON DOS TANQUES DE 1000 LITROS PARA ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA POTABLE (incluye motobomba, cotización en apu)	UND	1,00	$ 5.746.953	$ 5.746.953
11	**INSTALACION ELÉCTRICA Y ESPECIALES**				
11,01	TABLERO ELÉCTRICO DE 2 CIRCUITOS	UND	2,00	$ 159.527	$ 319.054
11,02	PUNTO TOMACORRIENTES DOBLE	UND	38,00	$ 128.463	$ 4.881.594
11,03	PUNTO SALIDA ALUMBRADO	UND	31,00	$ 135.977	$ 4.215.287
11,04	PUNTO DE 220 V AIRE ACONDICIONADO	UND	6,00	$ 191.509	$ 1.149.054
11,05	SISTEMA PUESTA A TIERRA	UND	1,00	$ 696.694	$ 696.694
12	**APARATOS SANITARIOS**				
12,01	JUEGO SANITARIO HAPPY COLOR AUX	UN	3,00	$ 812.598	$ 2.437.794
12,02	LAVAMANOS CERÁMICO CON PEDESTAL INSTITUCIONAL	UN	7,00	$ 240.324	$ 1.682.268
13	**INSTALACION SANITARIA**				
13,01	PUNTO AGUAS LLUVIAS 4"	UND	2,00	$ 50.881	$ 101.762
13,02	PUNTO SANITARIO 2"	UND	5,00	$ 53.766	$ 268.830
13,03	PUNTO SANITARIO SIFÓN DE 3"	UND	3,00	$ 59.976	$ 179.928
13,04	PUNTO SANITARIO DE 4"	UND	3,00	$ 69.279	$ 207.837
13,05	PUNTO DE VENTILACIÓN DE 1 1/2"	UND	5,00	$ 26.702	$ 133.510
13,06	PUNTO DESAGUE AIRE ACONDICIONADO 3/4"	UND	6,00	$ 17.232	$ 103.392
13,07	INSTALACIÓN TANQUE SEPTICO INTEGRADO 5000	UND	1,00	$ 1.360.000	$ 1.360.000
14	**CARPINTERÍA METÁLICA**				
14,01	Vent 5020 1,10x1,10 2H	UN	9,00	$ 511.303	$ 4.601.723
14,02	Vent 5020 50x60 2H	UND	3,00	$ 299.803	$ 899.408
14,03	MANTENIMIENTO REJA DE SEGURIDAD Y PROTECTORES DE VENTANAS	M2	28,00	$ 42.746	$ 1.196.889
14,04	PUERTA DE ALUMINIO DE 0,85X2.00	UND	9,00	$ 935.408	$ 8.418.672
14,05	PUERTA DE ALUMINIO DE 0,65X2.00	UND	10,00	$ 600.036	$ 6.000.360
14,06	PUERTA METÁLICA ZONA DE SERVICIOS 1,00 X 2 ,00	UND	3,00	$ 585.300	$ 1.755.900
15	**ACABADOS**				
15,01	ESTUCO YESO SOBRE MUROS INTERIORES	M2	139,00	$ 13.334	$ 1.853.426
15,02	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA A TRES MANOS, SOBRE MUROS INTERIORES	M3	139,00	$ 17.005	$ 2.363.695
15,03	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MURO EXTERIORES PARA FACHADA	M2	112,00	$ 20.047	$ 2.245.264
15,04	PINTURA KORAZA O SIMILAR PARA EXTERIORES	M2	112,00	$ 23.362	$ 2.616.544
15,05	CIELO RASO EN PVC CON ACABADO EN TEXTURA DE MADERA	M2	156,00	$ 81.201	$ 12.667.356
16	**LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS**				
16,01	LIMPIEZA Y RETIRO DE ESCOMBROS	UND	1,00	$ 1.031.793	$ 1.031.793
17	**SUMINISTRO DE EQUIPOS**	UNID	CANT	VR UNIT.	
17,01	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE TANQUE SÉPTICO INTEGRADO COMPLETO 5.000LT. (T.G 105 LT, BACTERIAS 4L INICIACION, 600 ROSETONES, CAMPO DE INFILTRACIÓN, 12 METROS DE TUBERIA DE 4" Y 10 AÑOS DE GARANTIA) OBSEQUIO SE RECLAMA 2 MESES Y DESPUES 8 MESES EN BACTERIAS COMO SALE EN LA FICHA TECNICA	UND	1,00	$ 8.742.566	$ 8.742.566
	SUB-TOTAL				$ 8.742.566
	IVA	19%			$ 1.661.088
	ADMINISTRACCIÓN	10%			$ 874.257
	SUB-TOTAL EQUIPOS				$ 11.277.910
	TOTAL DE COSTOS DIRECTOS				**$ 146.394.103**

Sede:	**PUESTO DE SALUD DE CUNDINAMARCA (SANTA BARBARA PINTO)**				
ÍTEM	**ACTIVIDADES**	**UNID**	**CANT**	**VR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1.	**PRELIMINARES**				
1.1	Desmontaje de combo sanitario, grifería y accesorios, con medios manuales.	UND	1	$ 52.348	$ 52.348
1.2	Excavacion manual - cimentacion	M3	1,7675	$ 61.889	$ 109.388
1.3	Excavacion manual - Pozo Septico	M3	14,2	$ 76.039	$ 1.079.755
1.4	Relleno en Triturado para Atraques - Pozo Septico	M3	9,6	$ 101.360	$ 973.057
1.5	Desmontes de cielo rasos en laminas de POLIESTIRENO	M2	34,3052	$ 20.343	$ 697.871
1.6	Desmonte de cubierta en laminas de fibrocemento y estructura en madera.	M2	39,3944	$ 33.183	$ 1.307.230
2.	**CIMENTACION**				
2.1	Viga de piso en concreto 3.000 psi de ,20x,30	M3	6,06	$ 699.840	$ 4.241.033
2.2	Zapata en concreto 3.500 psi	M3	0,4	$ 747.700	$ 299.080
3.	**MUROS Y PAÑETE**				
3.1	Muro de .10 de espesor en ladrillo .10x.20x.30 - mortero de pega 1:4	M2	13,13	$ 69.698	$ 915.141
3.2	Pañete allanado en muros 1:4	M2	26,26	$ 55.567	$ 1.459.201

PRESUPUESTO INTERVENCIONES PARA CENTROS Y PUESTOS DE SALUD
Ministerio de Salud y Protección Social
Subdirección de Infraestructura en Salud

OBJETO: Adecuación de los Puestos de Salud del departamento del Magdalena
LOTE 2: Subregión Centro y Sur (17 Puestos de Salud)

4.	**ESTRUCTURA**				
4.1	Columna en concreto 3.000 psi	M3	0,48	$ 1.211.496	$ 581.518
4.2	Placa maciza H/.15 Concreto 3.000 psi - Tanque Elevado	M2	0,648	$ 711.911	$ 461.318
4.3	Acero de refuerzo PDR de 60.000 psi #3 3/8	UND	20,81666667	$ 14.935	$ 310.897
4.3.1	Acero de refuerzo PDR de 60.000 psi #4 1/2	UND	28,93333333	$ 25.750	$ 745.033
5.	**ESTUCO Y PINTURA**				
5.1	Pintura de vinilo 1a. Interiores, exteriores.	M2	142,064	$ 15.664	$ 2.225.345
6.	**CUBIERTA Y CIELO RASO**				
6.1	Cielo raso en dry-wall (incluye estructura de soporte y todos los elementos necesarios para su correcta instalación)	M2	34,3052	$ 117.047	$ 4.015.324
6.2	Teja termoacustica en UPVC cresta alt color blanco 2,2mm esp - 1,07 de ancho- (10% pendiente)	M2	39,3944	$ 156.391	$ 6.160.926
6.3	Estructura metalica de cubierta perfil rectangular en C de 3X1/2 o similar (ver detalle)	M2	39,3944	$ 24.833	$ 978.263
6.4	Suministro e instalacion de caballete fijo para teja en teja termoacustica en UPVC cresta alt color blanco 2,2mm	M2	8,2	$ 90.011	$ 738.088
7.	**PISOS Y ENCHAPES**				
7.1	Anden en granito	M2	16,752	$ 188.847	$ 3.163.560