INFITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá.

Tuluá, 08 de julio de 2026

INFITULUA E.I.C.E.
Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá
Asunto:SOLICITUD A COTIZAR -
Radicado:S080726-2931 - Folios:2 - Anexos: Sin anexos - Fecha y hora: 8/7/2026, 16:23:40

Señores
ARGRIN S.A.S
NIT Nro. 9007205789
Correo: argrin@outlook.com
Cel: 3167389436
Cra 36 BIS 14-20

ASUNTO: SOLICITUD A COTIZAR

En desarrollo de los fines y competencias asignadas al Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUÁ E.I.C.E., teniendo en cuenta el Acuerdo Nro. 002 de fecha 19 de junio de 2025 *"Por el cual se profiere y adopta el manual de contratación del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Tuluá – INFITULUA EICE"*, concretamente el artículo 34, numeral 1, que señala la Invitación de mínima cuantía como una modalidad de selección y el artículo 35 y 36, que indica las condiciones y procedimiento de la invitación de mínima cuantía y con el fin de adelantar el análisis del mercado de conformidad a lo previsto en el artículo 21 del Manual de Contratación, EL INSTITUTO tiene el gusto de invitarlo a cotizar lo siguiente:

OBJETO DE LA COTIZACIÓN

"CONTRATO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE URBANISMO PARA LA TERMINACIÓN DE LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO COMBINADO, DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN REQUERIDOS PARA LA CULMINACIÓN DE LA URBANIZACIÓN SOLARES DE GUALANDAY – ETAPA I, PROYECTO PROPIO DEL INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE TULUÁ – INFITULUÁ E.I.C.E

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS O CONDICIONES DE LA COTIZACIÓN

DESCRIPCION	UND	CANT.
1. LIMIPIEZA MANZANAS		
Rocería	m2	54370
2. SECTORIZACION RED ACUEDUCTO - ETAPA I		
Limpieza - Resane Cámara Sanitaria	UND	26
Excavaciones varias en material común en seco	M3	1.5
Colchón arena gruesa E=5-7cm	m3	0.1875
Relleno material sitio compactado rana	m3	1.3125
Tapón 3"	UND	6
Rejilla Metálica Sumidero Sencillo	UND	13
3. BUSQUEDA DUCTOS PASE ACOMEDITAS ACUEDUCTO		

Excavaciones varias en material común en seco	M3	576
Colchón grava-arena túber. Incl. acarreo	m	640
Relleno Material Sitio Compactado Rana	M3	549
4. PAVIMENTACION INTERSECCIONES FALTANTES		
Caja tipo Chorote	UND	7
Sumidero Sencillo	UND	10
Realce sumidero	UND	5
Realce Tapa Cámara Concreto	UND	1
Conformación Compactación Subrasante	M2	590
Pav. Concr MR=36 Mezcla In Situ E=0.15, Inc. Junta	M3	88.5
Sardinel en Concreto 15x15 Mas Hierro	M	191.126
Canastilla Transferencia	m	182.14
Acero refuerzo 60000 PSI	kg	400
Tapas Concreto Recamaras D=0.70cm	UND	45
Corte pavimento	m	182.14
Sello juntas	m	4000

- **EVIDENCIAS**

1. Informes periódicos de avance de obra.
2. Registro fotográfico de ejecución.
3. Bitácora de obra.
4. Actas de avance y recibo parcial.
5. Memorias de cantidades ejecutadas.
6. Factura electrónica o cuenta de cobro según corresponda.

- **ENTREGABLES**

1. Informes de ejecución de obra.
2. Registro fotográfico.
3. Actas de avance.
4. Memorias de obra ejecutada.
5. Acta de recibo final.
6. Planos récord cuando aplique.
7. Certificaciones y pruebas técnicas realizadas durante la ejecución.

PLAZO DE EJECUCIÓN
TRES (03) MESES.
LUGAR DE EJECUCIÓN
Urbanización Solares de Gualanday – Etapa I, Municipio de Tuluá, Valle del Cauca
DESCUENTOS A APLICAR

Las deducciones a aplicar son los siguientes:

DEDUCCIONES	PORCENTAJE
Prohospital	1%
ProUnivalle	2%
ProUCEVA	0,5%
ProPacifico	0,5%
IMDER	2,5%
Retefuente suministro	*
Retefuente servicios	*
ReteICA	*
ReteIVA	15%

*La retención en la fuente por renta se aplica de acuerdo al concepto y tipo de contribuyente.
* La retención en la fuente por ICA se aplica de acuerdo al concepto.

Se solicita que su cotización incluya como mínimo la siguiente información:

- Valor unitario y total (indicando si incluye IVA). (Cuando aplique)
- NIT, dirección, teléfono y correo electrónico del oferente.
- Forma y plazo de pago ofrecido.
- Plazo de entrega del bien o servicio.
- Vigencia de la oferta (mínimo 90 días calendario).
- Adjuntar la cotización preferiblemente en formato Excel.

PLAZO DE ENTREGA: Se dará un plazo de dos (2) días hábiles para hacer llegar la cotización solicitada a INFITULUÁ E.I.C.E. a las siguientes direcciones:

Correo electrónico: ventanillaunica@infitulua.gov.co
Dirección: Carrera 26 # 24 - 08

En caso de no estar interesado por favor informar dentro del término relacionado anteriormente, el cual inicia a partir de la recepción de la solicitud a cotizar.

Esta solicitud de cotización no genera relación contractual alguna.
El envío de la cotización no obliga a la entidad a contratar, únicamente se tendrá en cuenta para el análisis del sector.

Atentamente,

ING. JUAN DAVID ESTUPIÑÁN MONROY
Director de Proyectos de Infraestructura

Proyectó: Olga Patricia Jiménez– Apoyo en contratación.