

Ibagué: 11 de mayo de 2026

Señores: SENA
Regional Huila

Cotización: Mantenimiento maquinaria y equipos.

Ítem	DESCRIPCION TECNICA DEL ELEMENTO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**MAQUINA DE ESPRESSO, Marca: Gaggia, Inventario: 91165096**				
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de empaquetadera de cabeza de grupo y manguera de desague, suministro de portafiltros, portafiltrociego, rotulo de lancetas y 500 gr de cafisa. Limpieza general profunda y puesta punto de los grupos de preparación. Revisión del funcionamiento del sistema eléctrico, panel de control, electroválvulas y bomba. Revisión y ajuste de operación de panel electrónico. Revisión de manómetros, sistema de auto nivel de caldera, funcionamiento de resistencias, actualizacion de software y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
2	**MAQUINA DE ESPRESSO, Marca: Nuova Simonelli Victoria Arduino , Inventario:91168964**				
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de empaquetadera de cabeza de grupo, cable de conexion electrica, suministro de portafiltros, portafiltrociego, rotulo de lancetas y 500 gr de cafisa. Limpieza general profunda y puesta punto de los grupos de preparación. Revisión del funcionamiento del sistema eléctrico, panel de control, electroválvulas y bomba. Revisión y ajuste de operación de panel electrónico. Revisión de manómetros, sistema de auto nivel de caldera, funcionamiento de resistencias, actualizacion de software y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
3	**MAQUINA DE ESPRESSO, Marca: Astoria, Inventario: 91168963**				
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de empaquetadera de cabeza de grupo, manguera de suministro de agua, suministro de portafiltros, portafiltrociego, rotulo de lancetas y 500 gr de cafisa. Limpieza general profunda y puesta punto de los grupos de preparación. Revisión del funcionamiento del sistema eléctrico, panel de control, electroválvulas y bomba. Revisión y ajuste de operación de panel electrónico. Revisión de manómetros, sistema de auto	UNIDAD	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000



	nivel de caldera, funcionamiento de resistencias, actualizacion de software y puesta en funcionamiento.				
4	**Mantenimiento Preventivo MAQUINA DE ESPRESSO, Marca: citalsa, Inventario: 91163839**				
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de empaquetadera de cabeza de grupo, suministro de portafiltros, portafiltrociego, rotulo de lancetas y 500 gr de cafisa. Limpieza general profunda y puesta punto de los grupos de preparación. Revisión del funcionamiento del sistema eléctrico, panel de control, electroválvulas y bomba. Revisión y ajuste de operación de panel electrónico. Revisión de manómetros, sistema de auto nivel de caldera, funcionamiento de resistencias, actualizacion de software y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
5	**MOLINO DE CAFÉ, Marca: Casadio, Inventario:940639487**				
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de cuchillas, Suministro e instalación de discos de molienda, Suministro de tapa de tolva. calibración de molienda, mantenimiento de la tolva de residuos, ajuste de la tolva, limpieza general de la estructura y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 1.250.000	$ 1.250.000
6	**MOLINO DE CAFÉ, Marca: Mahlkonig, Inventario: 91168962**				
6,1	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de cuchillas, Suministro e instalación de discos de molienda, Suministro de tapa de tolva, actulizacion de software. calibración de molienda, mantenimiento de la tolva de residuos, ajuste de la tolva, limpieza general de la estructura y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 1.250.000	$ 1.250.000
7	**MOLINODE CAFÉ, Marca: Citalsa, Inventario: 91163843**				
7,1	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de cuchillas, Suministro e instalación de discos de molienda, Suministro de tapa de tolva. calibración de molienda, mantenimiento de la tolva de residuos, ajuste de la tolva, limpieza general de la estructura y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 1.250.000	$ 1.250.000
8	**MOLINO DE CAFÉ, Marca: Casadio, Inventario: 940639488**				



	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de cuchillas, Suministro e instalación de discos de molienda, Suministro de tapa de tolva, cambio de perilla de calibracion. calibración de molienda, mantenimiento de la tolva de residuos, ajuste de la tolva, limpieza general de la estructura y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$	1.250.000	$	1.250.000
9	**MOLINO DE CAFÉ INDUSTRIAL, Marca: Ingesec, Inventario: 91161010126**						
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de cuchillas, Suministro e instalación de discos de molienda en acero de carbono endurecido, Suministro de tapa de tolva, cambio de perilla de calibracion. calibración de molienda, mantenimiento de la tolva y ajuste de la tolva, limpieza general de la estructura y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$	1.250.000	$	1.250.000
10	**TOSTADORA DE CAFÉ, Marca: Dimaq Quantik , Cap. 5k, Inventario: 91165100**						
10,1	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de flauta y quemadores. Revisión y ajuste del sistema de alimentación de gas, mantenimiento electrico, revision y ajuste de sensores, limipeza del extractor de la tolva de reposo, limpieza general y Puesta en correcto funcionamiento.	UNIDAD	1	$	2.500.000	$	2.500.000
11	**TOSTADORA DE CAFÉ, Marca: Coffee Pro Direct**						
11,1	Mantenimiento Preventivo: Limpieza general y lubricación de rodamientos. Revisión al sistema de transmisión mecánica, motores y extractores. Revisión de termocuplas y sistema de regulación de temperatura. Limpieza, revisión y ajuste de vasca de enfriamiento, tambor de tostión, sistema de extracción de humos y cisquera. y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$	2.500.000	$	2.500.000
12	**TOSTADORA DE CAFÉ, Marca: Ingesec, Inventario: 940632122**						
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de laminas para cajon de la turbina Revisión y ajuste del sistema de alimentación de gas, flauta y quemadores. Actualizacion de software, Mantenimeinto electrico a caja de mando. cambio de lamina de pechero "filtro café a residuos" limpieza del vidrio panoramico. pintar toda la estructura y/o equipo. limipeza del extractor de la tolva de reposo, limpieza general y Puesta en correcto funcionamiento.	UNIDAD	1	$	2.500.000	$	2.500.000
13	**TOSTADORA DE MUESTRAS DE CAFÉ, Marca: Probat, Inventario: 91165097**						



	Mantenimiento Correctivo: Suministro e instalación de piñoneria para las tambores de tueste. Suministro e instalación de ducto flexible para extracción de gases de combustión resistente a altas temperaturas, Revisión y ajuste de motores, extractores, sistema de encendido y circuito del gas, Suministro de sonda para cargar muestra de café, Limpieza general, revisión y lubricación de sistemas mecánicos. Limpieza profunda del tambor de tostión y vasca de enfriamiento. Revisión del sistema eléctrico, termocuplas y termómetros. Puesta en funcionamiento	UNIDAD	1	$	2.500.000	$	2.500.000
14	**TRILLADORA INDUSTRIAL, Marca: Ingesec, Inventario: 940632125**						
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, Suministro e instalación de poleas y entregar 2 "dos" juegos de poleas para repuesto. Mantenimiento a la turbina, Revisión del sistema eléctrico. Revisión del sistema mecánico, motor, transmisión de movimiento, rodamientos y engrase general. Limpieza general, revisión y ajuste de zarandas y puesta en funcionamineto.	UNIDAD	1	$	2.800.000	$	2.800.000
15	**GRANIZADORA, Marca: Bunnomatic, Inventario: 91168961**						
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de motor ventilador para la condensadora. Retiro, suministro e instalacion de la tarjeta electronica. Mantenimiento al sistema eléctrico y mecánico, instalación y suministro de empaques, cambio de resortes de dispensador, cambio de palancas y piezas dispensadoras para correcto funcionamiento, lubricación de partes mecánicas con grasa grado alimentario. Puesta en funcionamiento	UNIDAD	1	$	2.000.000	$	2.000.000
16	**SELLADORA-FECHADORA-LOTEADORA MARCA:QUANTIK;SERIAL:CBS-800; Inventario: 91161013725**						
16,1	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de rodillos de tinta solida. Suministro de 2 "dos" de repuesto. Retiro, suministro e instalacion de cinta continua para sellado. Suministro de 4 "cuatro" de repuesto. Mantenimiento al sistema electrico, de poleas, lubricacion. limpieza general y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$	1.200.000	$	1.200.000
17	**LICUADORA MARCA:VITAMIX;SERIAL:13015I-130;MODELO:1002-2LITROS, Inventario 940639256**						
17,1	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de cuchillas en acero inoxidable, suministro de tapa y empujador, mantenimiento al sistema eléctrico; mantenimiento del sistema de reduccion de velocidad, reemplazo de elementos desgastados en el sistema, limpieza general, mantenimiento del rodamiento del motor y eje, lubricación de partes. Puesta en funcionamiento	UNIDAD	1	$	2.500.000	$	2.500.000



18	**LICUADORA MARCA:VITAMIX;SERIAL:13015I-130;MODELO:1002-2LITROS, Inventario 940639257**				
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de cuchillas en acero inoxidable, suministro de tapa y empujador, mantenimiento al sistema eléctrico; mantenimiento del sistema de reduccion de velocidad, reemplazo de elementos desgastados en el sistema, limpieza general, mantenimiento del rodamiento del motor y eje, lubricación de partes. Puesta en funcionamiento	UNIDAD	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
19	**MESA REFRIGERADORA HORIZONTAL**				
	Mantenimiento Preventivo: Mantenimiento a la unidad refrigerante; mantenimiento al sistema eléctrico; recarga de gas refrigerante; revisión y configuracion de controladores y temporizadores; revisión general de la unidad condensadora y evaporadora; toma de presiones y ajuste, limpieza general de la estructura. suministro de manual de operacion y configuracion.Puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000
20	**MAQUINA ESCARCHADORA DE HIELO MARCA JAVAR**				
	Mantenimiento preventivo: realizar mantenimiento al funcionamiento de la unidad de líneas de cobre; mantenimiento a la bomba de entrada de agua; reposición de filtro; limpieza de la tubería hidráulica; limpieza Interna y externa de la escarchadora; revisión de las válvulas, mantenimiento al sistema eléctrico; recarga de gas refrigerante; conexion de tuberia de desague de agua, Puesta funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000
21	**MOLINO DE CAFÉ MARCA JAVAR**				
	Mantenimiento Correctivo: Retiro, suministro e instalacion de cuchillas, Suministro e instalación de discos de molienda, Suministro de recipiente para la recepcion del café, suministro de la tapa de tolva. calibración de molienda, mantenimiento de la tolva de residuos, ajuste de la tolva, limpieza general de la estructura y puesta en funcionamiento.	UNIDAD	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000
VALOR TOTAL					$ 42.250.000

La presente cotización presenta una validez de 90 días calendario.
Atentamente:

Astrid Gaviria

Ibagué Urbanización Villa Camila Mzn D casa 12
Tel (8) 2722913 Celular 3213233625



Astrid Gaviria Rubio.
Gerente.
CC: 65.631.762
astridgaviriar@htmail.com
Cel: 3212163947
Urb: Villa Camila mz D casa 12
Régimen tributario simplificado.