

ANEXO 02.

 Alcaldía de Neiva	PRESUPUESTO	FOR-GIV-01			
		Version: 01			
		Vigente desde: Marzo 19 de 2021			
MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias mediante la construcción de Placa Huella en el Corregimiento de San Luis del Municipio de Neiva, Huila.					
LONGITUD:	1950,98	ML			
ANCHO :	variable	ML			
FECHA:	abr-26				
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	V/UNITARIO	V/ TOTAL
1,0	MOVIMIENTO DE TIERRA, LLENOS Y NIVELACIONES				
1,1	Excavación mecánica en material común a nivel de subrasante (incluye cargue de sobrantes)	m3	3.839,03	\$ 20.306	\$ 77.954.146,73
1,2	Lleno con material de préstamo para conformación de subrasante	m3	101,55	\$ 102.782	\$ 10.437.512,10
1,3	Nivelación, conformación y compactación de subrasante	m2	10.425,68	\$ 3.138	\$ 32.711.405,05
2,0	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA				
2,1	Suministro Subbase granular (incluye suministro, extendido. Nivelación, hidratación y compactación).	m3	1.477,83	\$ 131.128	\$ 193.784.892,24
2,2	Excavación manual para vigas inicial y final, riostras y dentellones (incluye cargue de sobrantes)	m3	84,46	\$ 27.378	\$ 2.312.345,88
2,3	Suministro e instalación de Concreto de 210 kg/cm² (3.000 psi) espesor 0,15 m - para huellas, sobreanchos, dentellones, vigas riostras, cunetas y bordillos. Incluye formaleta en madera, vibrador a gasolina y transporte de materiales a obra.	m3	1.451,53	\$ 718.602	\$ 1.043.072.361,06
2,4	Suministro e instalación de Concreto ciclópeo de 175 kg/cm² (2.500 psi) espesor 0,15 m para cinta central y soporte muro protección borde de vía. Incluye formaleta en madera, vibrador a gasolina y transporte de materiales a obra	m3	658,25	\$ 534.121	\$ 351.585.148,25
2,5	Suministro e instalación de Acero figurado de refuerzo de 4200 kg/cm² (60.000 psi) para placas, riostras y dentellones, incluye corte, figurado e instalación.	kg	88.450,6	\$ 6.436	\$ 569.268.319,04
2,6	Suministro e instalación de señalización vertical para la placa huella	und	94,0	\$ 260.723	\$ 24.507.962,00
3,0	CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA				
3,1	Transporte Materiales Neiva - San Luis (Volqueta Doble Troque)	viaje	605,0	\$ 1.500.000	\$ 907.500.000,00
COSTO DIRECTO					\$ 3.213.134.092
AIU					37,37%
PGIO					1,66%
TOTAL OBRA					\$ 4.467.479.861
INTERVENTORÍA					\$ 635.231.663
TOTAL COSTO OBRA					\$ 5.102.711.524
Firma  Elaboró: Ing. Cesar Julian Trujillo Jiménez Ingeniero de apoyo Matricula No. : 70202-206885 TLM Fecha: 07/04/2026		Firma _____ Aprobó: Ing. German Dario Sanchez Gomez Secretario de Infraestructura Matricula No. : 63202-283817 QND Fecha: 07/04/2026			
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SG www.alcaldianeiva.gov.co . La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva					

DETALLE INTERVENTORIA				
MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN EL CORREGIMIENTO DE SAN LUIS DEL MUNICIPIO DE NEIVA, HUILA.				
CARGO/OFCIO	CANTIDAD MESES	SUELDO Y/O JORNAL MENSUAL	DEDICACIÓN MES	VALOR PARCIAL
COSTO DIRECTO PERSONAL				
Ingeniero Director de Interventoría	12,00	\$ 6.500.000,00	0,20	\$ 15.600.000,00
Ingeniero Residente de Interventoría	12,00	\$ 4.500.000,00	1,00	\$ 54.000.000,00
Profesional PGIO	12,00	\$ 3.500.000,00	1,00	\$ 42.000.000,00
Trabajador social	12,00	\$ 3.000.000,00	1,00	\$ 36.000.000,00
ingeniero ambiental	12,00	\$ 3.500.000,00	0,20	\$ 8.400.000,00
Ingeniero especialista en vías	12,00	\$ 3.500.000,00	0,20	\$ 8.400.000,00
Ingeniero especialista en geotecnia	12,00	\$ 3.500.000,00	0,20	\$ 8.400.000,00
Comision topográfica	12,00	\$ 7.500.000,00	1,00	\$ 90.000.000,00
	SUBTOTAL COSTO PERSONAL			\$ 262.800.000,00
	FACTOR MULTIPLICADOR			1,95
	TOTAL COSTO DE PERSONAL			\$ 511.908.120,00
DESCRIPCION	CANTIDAD MESES	VALOR MENSUAL	CANTIDAD POR MES	VALOR PARCIAL
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS				
Vehiculo de 2000 CC	12,00	\$ 600.000,00	1,00	\$ 7.200.000,00
Oficina	12,00	\$ 450.000,00	1,00	\$ 5.400.000,00
Edición de informes, papeleria, produccion de documentos, planos, fotocopias	12,00	\$ 250.000,00	1,00	\$ 3.000.000,00
Comunicaciones (telefonía, correo, internet)	12,00	\$ 200.000,00	1,00	\$ 2.400.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 18.000.000,00
DESCRIPCION	MESES	VALOR MENSUAL	CANTIDAD POR MES	VALOR PARCIAL
ENSAYOS				
Laboratorista				
Densidad, cono de arena INV E 161: 2007	6,00	\$ 50.000,00	10,0	\$ 3.000.000,00
Compresion cilindros de concreto INV E 410: 2007	6,00	\$ 12.500,00	12,0	\$ 900.000,00
	SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS			\$ 3.900.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS			\$ 533.808.120
	IVA 19%			\$ 101.423.543
	TOTAL COSTOS INTERVENTORIA			\$ 635.231.663

Firma 
 Elaboró: Ing. Cesar Julian Trujillo Jiménez
 Ingeniero de apoyo
 Matricula No. : 70202-206885 TLM
 Fecha: 07/04/2026

Firma _____
 Aprobó: Ing. German Dario Sanchez Gomez
 Secretario de Infraestructura
 Matricula No. : 63202-283817 QND
 Fecha: 07/04/2026