Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	**Versión**	1

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
NIT. 902004790-0

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	14	7	2026

8,11 **Concreto 2500 PSI para solados, elab. en obra (inc. formaleta y colocación)**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta Menor		%		0,05	$ 5.708,00
				SUBTOTAL $	**$ 5.708,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
concreto pobre 2500 (Apu base)	M3	1,05	$ 716.142,00	$ 751.949,00
			SUBTOTAL $	**$ 751.949,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 133.249,59	2,04	$ 271.829,16	5,00	$ 54.366,00
Ayudante X 2	$ 146.534,82	2,04	$ 298.931,03	5,00	$ 59.786,00
				SUBTOTAL $	**$ 114.152,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	871.809,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%		$ 252.825,00
IMPREVISTOS	1%		$ 8.718,00
UTILIDAD	5%		$ 43.590,00
		SUBTOTAL $	**$ 305.133,00**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 1.176.942,00

Firma
Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO
Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA
Matricula No. : 54202-234626NTS

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
NIT. 902004790-0

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	14	7	2026

8,12 **Concreto 3000 PSI para zapatas, elab. en obra (inc. formaleta y colocación)**

DATOS ESPECÍFICOS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Vibrador (gas/Elec)		DE	$ 69.400,00	0,10	$ 6.940,00
Formaleta 3		DU	5.000,00	6,74	$ 33.710,00
Herramienta Menor		%		0,05	$ 7.135,00
				SUBTOTAL $	**$ 47.785,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
concreto 21 Mpa (Apu base)	M3	1,05	$ 752.996,00	$ 790.646,00
			SUBTOTAL $	**$ 790.646,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 133.249,59	2,04	$ 271.829,16	4,00	$ 67.957,00
Ayudante X 2	$ 146.534,82	2,04	$ 298.931,03	4,00	$ 74.733,00
				SUBTOTAL $	**$ 142.690,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	981.121,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%		$ 284.525,00
IMPREVISTOS	1%		$ 9.811,00
UTILIDAD	5%		$ 49.056,00
		SUBTOTAL $	**$ 343.392,00**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 1.324.513,00

Firma
Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO
Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA
Matricula No. : 54202-234626NTS

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
NIT. 902004790-0

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	14	7	2026

8,13 **Concreto 4000 PSI para columnas y/o muros, elab. en obra, elevaciones h<3.0m (inc. formaleta y colocación)**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Vibrador (gas/Elec)		DE	$ 69.400,00	0,10	$ 6.940,00
Formaleta 3		DU	5.000,00	6,74	$ 33.710,00
Herramienta Menor		%		0,05	$ 7.135,00
				SUBTOTAL $	**$ 47.785,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
concreto 28 Mpa (Apu base)	M3	1,05	$ 840.123,00	$ 882.129,00
			SUBTOTAL $	**$ 882.129,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 133.249,59	2,04	$ 271.829,16	4,00	$ 67.957,00
Ayudante X 2	$ 146.534,82	2,04	$ 298.931,03	4,00	$ 74.733,00
				SUBTOTAL $	**$ 142.690,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1.072.604,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%		$ 311.055,00
IMPREVISTOS	1%		$ 10.726,00
UTILIDAD	5%		$ 53.630,00
		SUBTOTAL $	**$ 375.411,00**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 1.448.015,00

Firma
Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO
Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA
Matricula No. : 54202-234626NTS

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
NIT. 902004790-0

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	14	7	2026

8,14 **Acero de refuerzo 60.000 PSI (incluye amarre y figuración)**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta Menor		%		0,05	$ 182,00
				SUBTOTAL $	**$ 182,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
ACERO DE REFUERZO	Kg	1,00	$ 6.325,00	$ 6.325,00
ALAMBRE NEGRO No 18	Kg	0,10	$ 8.030,00	$ 803,00
			SUBTOTAL $	**$ 7.128,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial	$ 133.249,59	2,04	$ 271.829,16	116,00	$ 2.343,00
Ayudante X 1	$ 73.267,41	2,04	$ 149.465,52	116,00	$ 1.288,00
				SUBTOTAL $	**$ 3.631,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	10.941,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%		$ 3.173,00
IMPREVISTOS	1%		$ 109,00
UTILIDAD	5%		$ 547,00
		SUBTOTAL $	**$ 3.829,00**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 14.770,00

Firma
Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO
Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA
Matricula No. : 54202-234626NTS

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
NIT. 902004790-0

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	14	7	2026

8,15	**Cercha en acero estructural 60x60 CM A-572 Grado 50 incluye perfiles, platinas y pernos, soldaduras de acabado, anclajes y pernos a estructura en concreto. (Todos los elementos deben llevar pintura de acabado, pintura anticorrosiva, (2) dos manos de esmalte base aceite mate, color por definir, anticorrosivos y pinturas) según diseño**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
RETROEXCAVADORA-PAJARITA		HM	150.000,00	1,05	$ 157.500,00
Elevador material - manual diferencial 3 ton		DÍA	61.673,88	0,16	$ 9.621,00
Planta eléctrica		DÍA	88.347,52	1,06	$ 93.869,00
Equipo soldadura eléctrico-trifásico		HR	4.974,88	8,50	$ 42.286,00
Herramienta Menor		%		0,05	$ 27.501,00
				SUBTOTAL $	**$ 330.777,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Pintura esmalte	GL	0,10	$ 87.300,00	$ 8.730,00
Recubrimiento anticorrosivo	GL	0,10	$ 116.633,00	$ 11.663,00
Soldadura 60-13	KG	2,50	$ 23.283,00	$ 58.208,00
Disolvente para pintura (Thinner)	GL	0,10	$ 37.233,00	$ 3.723,00
Acero estructural A-572	KG	54,42	$ 12.784,00	$ 695.749,00
Platinas de acero estructral	KG	10,39	$ 12.785,00	$ 132.825,00
			SUBTOTAL $	**$ 910.898,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Oficial especializado	$ 133.249,59	2,04	$ 271.829,16	2,40	$ 113.304,00
Ayudante especializado X 3	$ 219.802,23	2,04	$ 448.396,55	2,40	$ 186.900,00
Soldador	$ 293.783,00	2,04	$ 599.317,32	2,40	$ 249.807,00
				SUBTOTAL $	**$ 550.011,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	1.791.686,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%		$ 519.589,00
IMPREVISTOS	1%		$ 17.917,00
UTILIDAD	5%		$ 89.585,00
		SUBTOTAL $	**$ 627.091,00**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 2.418.777,00

Firma
Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO
Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA
Matricula No. : 54202-234626NTS

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
NIT. 902004790-0

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	14	7	2026

8,21 **Reparacion Tuberia PVC-P (Incluye accesorios y MO) 1/2" - 3/4" - 1" - 1 1/2" Long= 0,5<L>=3 m**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta Menor		%		0,05	$ 4.349,00
				SUBTOTAL $	**$ 4.349,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBERÍA PVC Ø 1/2"-3/4"-1"-1 1/2"	ML	0,70	$ 7.526,00	$ 5.268,00
SEGUETA (HOJA)	Und	0,20	$ 6.483,00	$ 1.297,00
Lubricante	UND	0,02	$ 38.722,00	$ 774,00
Tapon PVC Ø 1/2"-3/4"-1"-1 1/2"	UND	0,70	$ 1.896,00	$ 1.327,00
Codo 1/2" - 3/4" 90° PVC	UND	0,70	$ 970,00	$ 679,00
Union 1/2"-3/4"-1"-1 1/2" PVC	UND	0,70	$ 1.387,00	$ 971,00
			SUBTOTAL $	**$ 10.316,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte tuberia	1,05	45,00	47,25	160,00	7.560,00
				SUBTOTAL $	7.560,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Plomero	$ 139.912,50	2,04	$ 285.421,50	5,00	$ 57.084,00
Ayudante X 1	$ 73.267,41	2,04	$ 149.465,52	5,00	$ 29.893,00
				SUBTOTAL $	**$ 86.977,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	109.202,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%		$ 31.669,00
IMPREVISTOS	1%		$ 1.092,00
UTILIDAD	5%		$ 5.460,00
		SUBTOTAL $	**$ 38.221,00**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 147.423,00

Firma
Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO
Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA
Matricula No. : 54202-234626NTS

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
NIT. 902004790-0

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	14	7	2026

8,22 **Reparacion Tuberia PVC-S (Incluye accesorios y MO) 4" - 8" Long= 0,5<L>=3 m**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta Menor		%		0,05	$ 6.213,00
				SUBTOTAL $	**$ 6.213,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBERÍA SANITARIA Ø 4"-6"-8"	ML	0,86	$ 49.898,00	$ 42.836,00
SEGUETA (HOJA)	UND	0,40	$ 6.483,00	$ 2.593,00
Lubricante	UND	0,05	$ 38.722,00	$ 1.936,00
Union Ø 4"-6"-8" SANITARIA	UND	0,80	$ 60.770,00	$ 48.616,00
Concreto 2500 psi (apu base) atraque	M3	0,02	$ 716.142,00	$ 14.323,00
Limpiador 1/4 galon	GAL	0,22	$ 60.029,00	$ 13.406,00
			SUBTOTAL $	**$ 123.710,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
Transporte tuberia	1,05	45,00	47,25	160,00	7.560,00
				SUBTOTAL $	7.560,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Plomero	$ 139.912,50	2,04	$ 285.421,50	3,50	$ 81.549,00
Ayudante X 1	$ 73.267,41	2,04	$ 149.465,52	3,50	$ 42.704,00
				SUBTOTAL $	**$ 124.253,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	261.736,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%		$ 75.903,00
IMPREVISTOS	1%		$ 2.617,00
UTILIDAD	5%		$ 13.087,00
		SUBTOTAL $	**$ 91.607,00**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 353.343,00

Firma
Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO
Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA
Matricula No. : 54202-234626NTS

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA

APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico			
Código	CCE-EICP-FM-47	Versión	1

2025E-125 OBRAS DE OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL CENTRO POBLADO DE AGUACLARA - FASE II, MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA".

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
NIT. 902004780-0

EIS EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE CUCUTA S.A E.S.P

CONTRATO ELECTRONICO DE OBRA PÚBLICA No.131 DEL 2025

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA	DD	MM	AA
	14	7	2026

8,31 **Suministro e instalacion de puntos de muestreo, incluye valvula bayoneta y caja**

DATOS ESPECÍFICOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	MARCA	TIPO	TARIFA/HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Herramienta Menor		%		0,05	$ 108.213,00
				SUBTOTAL $	**$ 108.213,00**

II. MATERIALES

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
Collarin de derivacion 3"x1/2"	UND	1,00	$ 30.250,00	$ 30.250,00
Redistro de incorporacion ip 1/2" con acople	UND	1,00	$ 29.381,00	$ 29.381,00
Cinta teflon	UND	0,20	$ 3.300,00	$ 660,00
Tubería PF + UAD 1/2"	ML	1,00	$ 4.290,00	$ 4.290,00
Adaptador hembra PF+UAD 1/2"	UND	1,00	$ 3.740,00	$ 3.740,00
Bushing PVC 3/4"x1/2"	UND	1,00	$ 793,00	$ 793,00
Unión PVC roscada 3/4"	UND	1,00	$ 1.005,00	$ 1.005,00
Válvula de bayoneta	UND	1,00	$ 29.000,00	$ 29.000,00
Llave bayoneta	UND	1,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00
Tapa NP-013	UND	1,00	$ 210.000,00	$ 210.000,00
Tubería PVC 3/4"	ML	0,37	$ 5.969,00	$ 2.227,00
Codo PVC 1/2"	UND	2,00	$ 746,00	$ 1.492,00
Registro de bola PVC 1/2"-3/4"	UND	1,00	$ 12.126,00	$ 12.126,00
Concreto 3000 PSI para caja	M3	0,13	$ 752.996,00	$ 97.889,00
			SUBTOTAL $	**$ 388.734,00**

III. TRANSPORTES

MATERIAL	VOL. o PESO	DISTANCIA	M^3 o Ton/Km	TARIFA	Vr. UNITARIO
				SUBTOTAL $	-

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
Plomero	$ 139.912,50	2,04	$ 285.421,50	0,27	$ 1.057.117,00
Ayudante X 2	$ 146.534,82	2,04	$ 298.931,03	0,27	$ 1.107.152,00
				SUBTOTAL $	**$ 2.164.269,00**
				TOTAL COSTO DIRECTO $	2.661.216,00

V. COSTOS INDIRECTOS

Descripción	Porcentaje	Valor Total	
ADMINISTRACION	29%		$ 771.753,00
IMPREVISTOS	1%		$ 26.612,00
UTILIDAD	5%		$ 133.061,00
		SUBTOTAL $	**$ 931.426,00**
		Precio Unitario Total Aproximado al peso $	$ 3.592.642,00

Firma
Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO
Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA
Matricula No. : 54202-234626NTS

OBSERVACIONES INTERVENTORÍA


APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA

Nota 1: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo precio unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.

Nota 2: Cuando se trate de Análisis de precios unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y precio unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.

Firma
Nombre:
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. :

item	material	unidad	cantidad	PRECIO CONTRACTUAL	FERRETITO SAS PRECIO UNITARIO	EL PALUSTRE SAS	TELLEZ SAS	PREMEDIO
1	Concreto pobre 2500 (Apu base)	M3	1	$ 716.142,00				$ 716.142,00
2	Concreto 21 Mpa (Apu base)	M3	1	$ 752.996,00				$ 752.996,00
3	Concreto 28 Mpa (Apu base)	M3	1	$ 840.123,00				$ 840.123,00
4	Lubricante	Und	1	$ 38.722,00				$ 38.722,00
5	Acero de refuerzo	kg	1	$ 6.325,00				$ 6.325,00
6	Alambre Negro No 18	kg	1	$ 8.030,00				$ 8.030,00
7	Pintura esmalte	GL	1		$ 48.000,00	$ 88.900,00	$ 125.000,00	$ 87.300,00
8	Pintura anticorrosivo	GL	1		$ 44.000,00	$ 125.900,00	$ 180.000,00	$ 116.633,00
9	Soldadura 60-13	KG	1		$ 22.500,00	$ 25.349,76	$ 21.999,99	$ 23.283,00
10	Disolvente para pintura (Thinner)	GL	1		$ 48.900,00	$ 30.800,00	$ 32.000,00	$ 37.233,00
11	TUBERÍA PVC Ø 1/2"			$ 3.712,00				$ 3.712,00
12	TUBERÍA PVC Ø 3/4"	ML	1		$ 2.316,67	$ 7.623,67	$ 7.968,00	$ 5.969,00
13	TUBERÍA PVC Ø 1"	ML	1		$ 2.766,67	$ 7.100,67	$ 10.752,00	$ 6.873,00
14	TUBERÍA PVC Ø 1 1/2"	ML	1		$ 6.483,33	$ 16.703,50	$ 17.466,00	$ 13.551,00
15	TUBERÍA PVC Ø 1/2"-3/4"-1"-1 1/2"	ML	1					$ 7.526,00
16	TUBERÍA PVC Ø 2"	ML	1		$ 11.483,33	$ 25.616,33	$ 26.783,00	$ 21.294,00
17	SEGUETA (HOJA)	Und	1		$ 5.500,00	$ 5.450,00	$ 8.500,00	$ 6.483,00
18	Tapon PVC Ø 1/2"	UND	1		$ 300,00	$ 531,00	$ 566,00	$ 466,00
19	Tapon PVC Ø 3/4"	UND	1		$ 500,00	$ 1.073,00	$ 1.134,00	$ 902,00
20	Tapon PVC Ø 1"	UND	1		$ 800,00	$ 1.805,00	$ 1.898,00	$ 1.501,00
21	Tapon PVC Ø 1 1/2"	UND	1		$ 2.500,00	$ 5.697,01	$ 5.951,00	$ 4.716,00
22	Tapon PVC Ø 1/2"-3/4"-1"-1 1/2"	UND	1					$ 1.896,00
23	Tapon PVC Ø 2"	UND	1		$ 4.000,00	$ 9.046,00	$ 9.458,00	$ 7.501,00
24	Tapon PVC Ø 3"	UND	1			$ 34.601,00	$ 36.187,00	$ 35.394,00
25	Tee PVC Ø 2"	UND	1		$ 0,00	$ 22.294,00	$ 23.306,99	$ 22.800,00
26	Tee PVC Ø 3"	UND	1		$ 0,00	$ 84.112,00	$ 87.940,00	$ 86.026,00
27	Codo 1/2" - 90° PVC	UND	1		$ 500,00	$ 0,00	$ 992,00	$ 746,00
28	Codo 3/4" - 90° PVC	UND	1		$ 800,00	$ 0,00	$ 1.589,00	$ 1.194,50
29	Codo 1/2" - 3/4" 90° PVC	UND	1					$ 970,00
30	Union 1/2" PVC	UND	1		$ 400,00	$ 0,00	$ 663,00	$ 531,50
31	Union 3/4" PVC	UND	1		$ 500,00	$ 0,00	$ 1.000,00	$ 750,00
32	Union 1" PVC	UND	1		$ 800,00	$ 0,00	$ 1.639,00	$ 1.220,00
33	Union 1 1/2" PVC	UND	1		$ 2.000,00	$ 0,00	$ 4.096,00	$ 3.048,00
34	Union 1/2"-3/4"-1"-1 1/2" PVC	UND	2					$ 1.387,00
35	Union 2" PVC	UND	1		$ 3.300,00	$ 0,00	$ 6.712,00	$ 5.006,00
36	Union 3" PVC	UND	1		$ 15.800,00	$ 0,00	$ 32.889,01	$ 24.345,00
37	TUBERÍA SANITARIA Ø 3"	ML	1		$ 10.633,33	$ 27.329,67	$ 28.571,00	$ 22.178,00
38	TUBERÍA SANITARIA Ø 4"	ML	1		$ 14.950,00	$ 38.435,67	$ 40.182,00	$ 31.189,00
39	TUBERÍA SANITARIA Ø 6"	ML	1		$ 31.366,67	$ 80.651,17	$ 84.317,91	$ 65.445,00
40	TUBERÍA SANITARIA Ø 8"	ML	1		$ 29.450,00	$ 52.570,00	$ 77.157,00	$ 53.059,00
41	TUBERÍA SANITARIA Ø 4"-6"-8"	ML	1					$ 49.898,00
42	Union 3" SANITARIA	UND	1		$ 2.500,00	$ 5.689,00	$ 4.113,00	$ 4.101,00
43	Union 4" SANITARIA	UND	1		$ 5.100,00	$ 11.445,00	$ 11.964,00	$ 9.503,00
44	Union 6" SANITARIA	UND	1		$ 21.800,00	$ 49.716,00	$ 54.976,00	$ 42.164,00
45	Union 8" SANITARIA	UND	1		$ 123.600,00	$ 143.093,00	$ 295.251,00	$ 187.315,00
46	UNION SANITARIA Ø 4"-6"-8"	UND	1					$ 60.771,00
47	Collarin 3"x1/2"	UND	1	$ 30.250,00				$ 30.250,00
48	Redistro de incorporacion ip 1/2" con acople	UND	1	$ 29.381,00				$ 29.381,00
49	Cinta teflon	UND	1	$ 3.300,00				$ 3.300,00
50	Tubería PF + UAD 1/2"	ML	1	$ 4.290,00				$ 4.290,00
51	Adaptador hembra PF+UAD 1/2"	UND	1	$ 3.740,00				$ 3.740,00
52	Bushing PVC 3/4"x1/2"	UND	1		$ 500,00	$ 920,00	$ 960,00	$ 793,00
53	Unión PVC roscada 3/4"	UND	1			$ 1.110,00	$ 900,00	$ 1.005,00
54	Válvula de bayoneta	UND	1				$ 29.000,00	$ 29.000,00
55	Llave bayoneta	UND	1			$ 0,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00
56	Tapa NP-013	UND	1			$ 0,00	$ 210.000,00	$ 210.000,00
57	Registro de bola PVC 1/2"-3/4"	UND	1		$ 2.000,00	$ 7.578,00	$ 26.800,00	$ 12.126,00
58	Soldadura 1/4 galon	UND	1		$ 65.800,00	$ 150.353,00	$ 157.201,00	$ 124.451,00
59	Limpiador 1/4 galon	UND	1		$ 31.800,00	$ 72.490,00	$ 75.797,00	$ 60.029,00



Firma

Nombre: ALVARO LUIS ALVAREZ PRADO

Representante Legal del Contratista UT INCO AGUACLARA

Matricula No. : 54202-234626NTS

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

Matricula No. :

COMERCIAL TELLEZ SAS
NIT. 890.505.256-6

COTIZACION : 456810

CÚCUTA,MARZO 25 DE 2026
SEÑOR(ES) :
UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
34010E57	TD BLANCO BRILLANTE *GALON-SAPOLIN	GAL	1.00	105,042.02	105,042.02	19
34010H57	ANTICORROSIVO A D BLANCO	GAL	1.00	151,260.50	151,260.50	19
LK6013332	SOLDADURA 6013-3/32 FERRETERO-LINCOLN	KG	1.00	18,487.39	18,487.39	19
DISTHINER	THINNER LACA (BOT 750ML/GAL 3.750ML)	GAL	1.00	26,890.76	26,890.76	19
HIEAE	ACERO REFUERZO FY:60.000 PSI	KGS	1.00	5,462.18	5,462.18	19
DU2016234	PRESION 3/4" RDE-21 6MT	MTL	1.00	6,695.80	6,695.80	19
DU2016229	PRESION 1" RDE-21 6MT	MTL	1.00	9,035.29	9,035.29	19
DU2016227	PRESION 1.1/2" RDE-21 6MT	MTL	1.00	14,677.31	14,677.31	19
DU2016231	PRESION 2" RDE-21 6MT	MTL	1.00	22,506.72	22,506.72	19
NI67311800	HOJA SEGUETA NO.18 NICHOLSON	UND	1.00	7,142.86	7,142.86	19
DU2005943	TAPON SOLD.1/2" PRESION	UND	1.00	475.63	475.63	19
DU2005944	TAPON SOLD.3/4" PRESION	UND	1.00	952.94	952.94	19
DU2005945	TAPON SOLD.1" PRESION	UND	1.00	1,594.96	1,594.96	19
DU2005949	TAPON SOLD.1.1/2" PRESION	UND	1.00	5,000.84	5,000.84	19
DU2005951	TAPON SOLD.2" PRESION	UND	1.00	7,947.90	7,947.90	19
DU2005955	TAPON SOLD.3" PRESION	UND	1.00	30,409.24	30,409.24	19
DU2005893	TEE 2"PRESION	UND	1.00	19,585.71	19,585.71	19
DU2005896	TEE 3" PRESION	UND	1.00	73,899.16	73,899.16	19
DU2005875	CODO 90 1/2" PRESION	UND	1.00	833.61	833.61	19
DU2005876	CODO 90 3/4" PRESION	UND	1.00	1,335.29	1,335.29	19
DU2005828	UNION 1/2 PRESION	UND	1.00	557.14	557.14	19
DU2005830	UNION 3/4" PRESION	UND	1.00	840.34	840.34	19
DU2005832	UNION 1" PRESION	UND	1.00	1,377.31	1,377.31	19
DU2005835	UNION 1.1/2" PRESION	UND	1.00	3,442.02	3,442.02	19
DU2005837	UNION 2" PRESION	UND	1.00	5,640.34	5,640.34	19
PV2901654	UNION 3" PRESION	UND	1.00	27,637.82	27,637.82	19
DU2016466	SANITARIA 3" (TBS X 6MTS)	MTL	1.00	24,009.24	24,009.24	19
DU2016460	SANITARIA 4" (TBS X 6MTS)	MTL	1.00	33,766.39	33,766.39	19
DU2016467	SANITARIA 6" (TBS X 6MTS)	MTL	1.00	70,855.46	70,855.46	19
DU2016599	TUBO ALCANT. TDP S8 8" (200MM)	TUB	1.00	389,026.89	389,026.89	19
DU2012874	UNION 3" SANITARIA	UND	1.00	3,456.30	3,456.30	19
DU2012875	UNION 4" SANITARIA	UND	1.00	10,053.78	10,053.78	19
DU2012876	UNION 6" SANITARIA	UND	1.00	46,198.32	46,198.32	19

COTIZACION : 456810

COMERCIAL TELLEZ SAS
NIT. 890.505.256-6

CÚCUTA,MARZO 25 DE 2026
SEÑOR(ES) :
UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA

CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
DU9034563	UNION 8" SANITARIA	UND	1.00	248,110.08	248,110.08	19
DU2005845	BUJE S.3/4*1/2 PRESION	UND	1.00	806.72	806.72	19
PCP3039	VALV. BOLA 3/4"" PVC SOLDAR (PCP) AZUL	UND	1.00	22,521.01	22,521.01	19
DU2030648	SOLD.1/4 PVC VERDE	UND	1.00	132,101.68	132,101.68	19
DU2026206	ACONDICIONADOR 1/4 LIMPIADOR	UND	1.00	63,694.96	63,694.96	19
MISCELAN	MISCELANEOS UNION ROSCABLE 3/4	UND	1.00	756.30	756.30	19
MISCELAN	MISCELANEOS BAYONETA VALVULA	UND	1.00	24,369.75	24,369.75	19
MISCELAN	MISCELANEOS LLAVE BAYONETA	UND	1.00	54,621.85	54,621.85	19
MISCELAN	MISCELANEOS TAPA NP 0-13	UND	1.00	176,470.59	176,470.59	19
MISCELAN	MISCELANEOS PIN DE AJUSTE CADENA	UND	1.00	24,369.75	24,369.75	19
MISCELAN	MISCELANEOS CADENA	UND	1.00	31,932.77	31,932.77	19
MISCELAN	MISCELANEOS LLAVE DE RELOJ DE REGISTRO	UND	1.00	54,621.85	54,621.85	19
		CANTIDADES:	**45.00**	**SUBTOTAL BASE:**	**1,960,474.79**	
				IVA:	**372,490.21**	
				TOTAL COTIZACION:	**2,332,965.00**	

SON: DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO Pesos

TIEMPO DE ENTREGA : DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : DIAS
SITIO ENTREGA :
FORMA PAGO : CONTADO
OBSERVACIONES :

CORDIALMENTE,

DEPÓSITO HABITARE CÚCUTA S.A.S

NIT. 900864885-3 Régimen Común - Beneficiarios del Régimen Especial ZESE
Avenida 1 No. 7-02 Br. Chapinero Tel. 5815048 - Cel. 3143302524
CUCUTA,MARZO 29 DE 2023 ventas.elpalustre@hotmail.com
Cúcuta - Colombia

EL PALUSTRE
Una Familia a su Servicio

SEÑOR(ES) :

COTIZACION : 2176

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA

CODIGO.	DESCRIPCION	UND	CANT.	DTO	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
0301080016	ESMALTE DOMESTICO BLANCO 1 GL	GAL	1.00	0	74,705.88	74,705.88	19
0301080087	ESMALTE TEU BLANCO 1 GL PINTULUX 11	GAL	1.00	0	105,798.32	105,798.32	19
0206070021	SOLDADURA AS-6013 X 3/32 X KL AS	KL	1.00	0	21,302.52	21,302.52	19
0306010003	THINNER PIMPINA X 1 GALON	UND	1.00	0	25,882.35	25,882.35	19
0102090097	HIERRO FIGURADO X KILOS	KL	1.00	0	5,462.19	5,462.19	19
0801012013	CHIPA 1/2 PG X KL	KL	1.00	0	3,769.75	3,769.75	19
0105020002	TUBO PRESION 3/4 PG RDE 11 X 6 MT CELTA	UND	1.00	0	38,438.65	38,438.65	19
0105020036	TUBO PRESION 1 PG RDE 21 X 6 MT CELTA	UND	1.00	0	35,801.68	35,801.68	19
0105020034	TUBO PRESION 1 1/2 PG RDE 21 X 6 MT	UND	1.00	0	84,219.33	84,219.33	19
0105020038	TUBO PRESION 2 PG RDE 21 X 6 MT CELTA	UND	1.00	0	129,157.98	129,157.98	19
0204020414	SEGUETA # 18 HERRAGRO 12 PG	UND	1.00	0	4,579.83	4,579.83	19
0105090040	TAPON SOLD 1/2 PRESION CELTA	UND	1.00	0	446.22	446.22	19
0105090041	TAPON SOLD 3/4 PG PRES CELTA	UND	1.00	0	901.68	901.68	19
0105090042	TAPON SOLD 1 PG PRES CELTA	UND	1.00	0	1,516.81	1,516.81	19
0105090044	TAPON SOLD 1 1/2 PG PRES CELTA	UND	1.00	0	4,787.40	4,787.40	19
0105090045	TAPON SOLD 2 PG PRES CELTA	UND	1.00	0	7,601.68	7,601.68	19
0105090047	TAPON SOLD 3 PG PRES CELTA	UND	1.00	0	29,076.47	29,076.47	19
0105090165	TAPON ACU INY 3 UM RDE21 CORTO	UND	1.00	0	65,883.19	65,883.19	19
0105090033	TEE PRESION 2 PG CELTA	UND	1.00	0	18,734.45	18,734.45	19
0105090035	TEE PRESION 3 PG CELTA	UND	1.00	0	70,682.35	70,682.35	19
0105100117	TEE UM 3 PG RDE21 CORTA	UND	1.00	0	141,538.65	141,538.65	19
0105010007	TUBO SANITARIA DURATEC 3 PG X 6 MT	UND	1.00	0	137,796.64	137,796.64	19
0105010008	TUBO SANITARIA DURATEC 4 PG X 6 MT	UND	1.00	0	193,793.28	193,793.28	19

Holcim · MARGRES Pisos y Enchapes · Eternit Para toda la vida · INALGRES · ACERIAS PAZ DEL RIO, S.A. · CELTA Tubos y Accesorios · Ajover

Powered by CamScanner

DEPÓSITO HABITARE CÚCUTA S.A.S

NIT. 900864885-3 Régimen Común - Beneficiarios del Régimen Especial ZESE

Avenida 1 No. 7-02 Br. Chapinero Tel. 5815048 - Cel. 3143302524

CUCUTA MARZO 28 DE 2022 elpalustre@hotmail.com

Cúcuta - Colombia

EL PALUSTRE

Una Familia a su Servicio

SEÑOR(ES)

COTIZACION : 2176

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA

CODIGO.	DESCRIPCION	UND	CANT.	DTO	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
0105010051	TUBO SANITARIA DURATEC 6 PG X 6 MT	UND	1.00	0	406,644.54	406,644.54	19
0105120002	UNION ALCANT DURAFORT 160MM 6 CELTA	UND	1.00	0	31,926.05	31,926.05	19
0105120003	UNION REP ALC 200MM(8) NOVAF CELTA	UND	1.00	0	53,589.92	53,589.92	19
0105080003	UNION SANITARIA 3 PG CELTA	UND	1.00	0	4,780.67	4,780.67	19
0105080004	UNION SANITARIA 4 PG CELTA	UND	1.00	0	9,617.65	9,617.65	19
0105080093	UNION SANITARIA INY 8 PG	UND	1.00	0	120,246.22	120,246.22	19
0105080005	UNION SANITARIA 6 PG CELTA	UND	1.00	0	41,778.15	41,778.15	19
0105050010	TUBO ALCANT DURAFORT 6PG X 6MT S8	UND	1.00	0	265,057.14	265,057.14	19
0105090049	BUJE SOLD PRES 3/4 X 1/2 PG CELTA	UND	1.00	0	773.11	773.11	19
0105090130	UNION ROSCADA 3/4 TIGRE	UND	1.00	0	932.77	932.77	19
0105200026	VALVULA DE BOLA SOLD 1/2 CELTA	UND	1.00	0	6,368.07	6,368.07	19
0105150006	SOLDADURA 1/4 LIQUIDA PVC CELTA	UND	1.00	0	126,347.06	126,347.06	19
0105150018	ACOND LIMPIADOR 1/4 PVC/CPVC CELTA	UND	1.00	0	60,915.97	60,915.97	19

DEPÓSITO HABITARE CÚCUTA S.A.S
CLIENTE C.

Holcim · PISOS Y ENCHAPES MARGRES · Eternit Para toda la vida · INALGRES · ACERIAS PAZ DEL RIO, S.A. · TUBOS Y ACCESORIOS CELTA SU ALIADO · Ajover

Powered by CamScanner

DEPÓSITO HABITARE CÚCUTA S.A.S

NIT. 900864885-3 Régimen Común - Beneficiarios del Régimen Especial ZESE
Avenida 1 No. 7-02 Br. Chapinero Tel. 5815048 - Cel. 3143302524
CUCUTA,MARZO 28 DE 2024 elpalustre@hotmail.com
Cúcuta - Colombia

EL PALUSTRE
Una Familia a su Servicio

SEÑOR(ES):

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA

COTIZACION :)2176

CODIGO.	DESCRIPCION	UND	CANT.	DTO	VR. UNIDAD	VR. PARCIAL	IVA
		CANTIDADES:	36.00	SUBTOTAL BASE:		2,330,854.62	
				IVA		442,862.38	
				TOTAL COTIZACION		2,773,717.00	

SON: DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISIETE Pesos

TIEMPO DE ENTREGA : 1 DIAS
VALIDEZ DE LA OFERTA : 1 DIAS
SITIO ENTREGA : CUCUTA
FORMA PAGO : CONTADO

PAGO DE CONTADO

DEPOSITO HABITARE CUCUTA S.A.S
CLIENTE

CORDIALMENTE,

LUIS GUTIERREZ

VENTAS 3103293938

Holcim · PISOS Y ENCHAPES MARGRES · Eternit® Para toda la vida · INALGRES · ACERIAS PAZ DEL RIO, S.A. · TUBOS Y ACCESORIOS CELTA SU ALIADO · Ajover

Powered by CamScanner

FERRETITO S.A.S.
Calle 12 # 8 - 62 Centro
Cúcuta, Norte de Santander
Colombia

UNION TEMPORAL INCO AGUACLARA
CL 22 B 3 - 07 BRR TASAJERO
LOS PATIOS NORTE DE SANTANDER 54405
Colombia
NIT: CO9020047900

Número de cotización S137230

Fecha de cotización	Vencimiento	Vendedor
25-03-2026	27-03-2026	WINDY YERARDIN PARRA ORTEGA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
[KES016] Pintura Esmalte Kolor Flex Galon (Blanco)	1,00 Unidades	48.000,00	IVA 19%	$ 40.336,13
[KFA0012] Pintura Anticorrosivo Kolor Flex Galon (Blanco)	1,00 Unidades	44.000,00	IVA 19%	$ 36.974,79
[1025910006] Soldadura Electrica 6013 Soltrode (3/32")	1,00 Kg	22.500,00	IVA 19%	$ 18.907,56
[03480111] Disolvente Thinner OIT (Galón)	1,00 Unidades	48.900,00	IVA 19%	$ 41.092,44
[109000524] Platina De Acero NTC 1920 (1/8", 1.1/2") No incluye descargue	1,00 Unidades	36.900,00	IVA 19%	$ 31.008,40
[2016234] Tubo Presion Pvc RDE 21 (3/4")	1,00 Unidades	13.900,00	IVA 19%	$ 11.680,67
[2016229] Tubo Presion Pvc RDE 21 (1")	1,00 Unidades	16.600,00	IVA 19%	$ 13.949,58
[2016227] Tubo Presion Pvc RDE 21 (1.1/2")	1,00 Unidades	38.900,00	IVA 19%	$ 32.689,08
[2016231] Tubo Presion Pvc RDE 21 (2")	1,00 Unidades	68.900,00	IVA 19%	$ 57.899,16
[4601-12.24] Hoja de Segueta Bellota (Corte Aluminio)	1,00 Unidades	5.500,00	IVA 19%	$ 4.621,85
[2005943] Tapón Soldado Presion PVC (1/2")	1,00 Unidades	300,00	IVA 19%	$ 252,10
[2005944] Tapón Soldado Presion PVC (3/4")	1,00 Unidades	500,00	IVA 19%	$ 420,17
[2005945] Tapón Soldado Presion PVC (1")	1,00 Unidades	800,00	IVA 19%	$ 672,27
[2005946] Tapón Soldado Presion PVC (1.1/4")	1,00 Unidades	2.000,00	IVA 19%	$ 1.680,67
[2005949] Tapón Soldado Presion PVC (1.1/2")	1,00 Unidades	2.500,00	IVA 19%	$ 2.100,84
[2005951] Tapón Soldado Presion PVC (2")	1,00 Unidades	4.000,00	IVA 19%	$ 3.361,34
[2012860] Tee Sanitaria PVC (2")	1,00 Unidades	4.400,00	IVA 19%	$ 3.697,48
[2012861] Tee Sanitaria PVC (3")	1,00 Unidades	5.500,00	IVA 19%	$ 4.621,85
[2005875] Codo 90° Presion PVC (1/2")	1,00 Unidades	500,00	IVA 19%	$ 420,17
[2005876] Codo 90° Presion PVC (3/4")	1,00 Unidades	800,00	IVA 19%	$ 672,27

FERRETITO S.A.S.
Calle 12 # 8 - 62 Centro
Cúcuta, Norte de Santander
Colombia

[2005828] Union Presion PVC (1/2")	1,00 Unidades	400,00	IVA 19%	$ 336,13
[2005830] Union Presion PVC (3/4")	1,00 Unidades	500,00	IVA 19%	$ 420,17
[2005832] Union Presion PVC (1")	1,00 Unidades	800,00	IVA 19%	$ 672,27
[2005835] Union Presion PVC (1.1/2")	1,00 Unidades	2.000,00	IVA 19%	$ 1.680,67
[2005837] Union Presion PVC (2")	1,00 Unidades	3.300,00	IVA 19%	$ 2.773,11
[2005840] Union Presion PVC (3")	1,00 Unidades	15.800,00	IVA 19%	$ 13.277,31
[2016466] Tubo Sanitario PVC Durman (3", 6m)	1,00 Unidades	63.800,00	IVA 19%	$ 53.613,45
[2016460] Tubo Sanitario PVC Durman (4", 6m)	1,00 Unidades	89.700,00	IVA 19%	$ 75.378,15
[2016467] Tubo Sanitario PVC Durman (6", 6m)	1,00 Unidades	188.200,00	IVA 19%	$ 158.151,26
[2016599] Tubo Alcantarillado PVC (8", S8)	1,00 Unidades	176.700,00	IVA 19%	$ 148.487,39
[2012874] Union Sanitaria PVC (3")	1,00 Unidades	2.500,00	IVA 19%	$ 2.100,84
[2012874] Union Sanitaria PVC (3")	1,00 Unidades	2.500,00	IVA 19%	$ 2.100,84
[2012875] Union Sanitaria PVC (4")	1,00 Unidades	5.100,00	IVA 19%	$ 4.285,71
[2012876] Union Sanitaria PVC (6")	1,00 Unidades	21.800,00	IVA 19%	$ 18.319,33
[9034563] Union Sanitaria PVC (8")	1,00 Unidades	123.600,00	IVA 19%	$ 103.865,55
[2005845] Buje Soldar Presion PVC (3/4x1/2")	1,00 Unidades	500,00	IVA 19%	$ 420,17
[TTA267] Valvula Bola Pvc Titanium Lisa (1/2")	1,00 Unidades	2.000,00	IVA 19%	$ 1.680,67
[2030641] Soldadura PVC Durman (1/4)	1,00 Unidades	65.800,00	IVA 19%	$ 55.294,12
[2026206] Limpiador PVC y CPVC Durman (1/4)	1,00 Unidades	31.800,00	IVA 19%	$ 26.722,69

Subtotal	$ 976.638,65
IVA 19 %	$ 185.561,35
Total	**$ 1.162.200,00**

Términos y condiciones: https://ferretito.com/terms