



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Asistencia Social - Hospital General

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
UNIDAD	Unidad
NUMERAL	1,01

ITEM	CAMPAMENTO 18 M2
------	------------------

1. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Albañilería (1 Oficial +2 Ayudantes)	\$ 279.591,93	81,4%	\$ 227.588	\$ 507.179,75	10,00	\$ 50.717,98	25,00	\$ 1.267.949,38
							SUBTOTAL	\$ 1.267.949,00

2. INSUMOS (MATERIALES)						
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	
BASE GRANULAR NORMA INVIAS	M3		\$ 91.500,00	6,60	\$ 603.900,00	
MADERA TABLA CHAPA 30CMX2CMX3M	UND		\$ 31.500,00	34,00	\$ 1.071.000,00	
VIGAS EN MADERA DE 8CMX8CMX3M	UND		\$ 31.250,00	12,00	\$ 375.000,00	
TEJA ZINC N6 0.8X3.6M	UND		\$ 37.000,00	9,00	\$ 333.000,00	
PUNTILLA CON CABEZA DE 2"	LIBRA		\$ 6.200,00	2,00	\$ 12.400,00	
PUERTA METALICA CON MARCO Y CERRADURA	UND		\$ 601.810,00	1,00	\$ 601.810,00	
AMARRES PARA TEJA	UND		\$ 300,00	60,00	\$ 18.000,00	
					SUBTOTAL	\$ 3.015.110,00

3. TRANSPORTE						
DESCRIPCION		UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/M3	VOLUMEN	VR TOTAL
VOLQUETA 16M3		M3		\$ 6.900,00	6,60	\$ 45.540,00
					SUBTOTAL	45.540,00

4. EQUIPO						
DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 1.267.949,00	0,10	\$ 126.794,90
					SUBTOTAL	\$ 126.795,00

5. OTROS COSTOS ()						
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	
					-	
					SUBTOTAL	-

			VALOR UNITARIO	\$ 4.455.394,00

Ing.

 U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	FORMATO	VERSION: 1
		UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
UNIDAD	Metro lineal
NUMERAL	1,02

ITEM	CERCA EN TELA VERDE H = 2.10 M
------	--------------------------------

1. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,64	10,00	\$ 66.363,25	0,25	\$ 16.590,81
							SUBTOTAL	\$ 16.591,00

2. INSUMOS (MATERIALES)						
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	
CERCOS DE 4CMX4CMX3M	UND		\$ 17.250,00	0,60	\$ 10.350,00	
TELA VERDE PARA CERRAMIENTO 2.1M ANCHO	ML		\$ 2.674,33	1,20	\$ 3.209,20	
PUNTILLA CON CABEZA DE 1"	LIBRA		\$ 5.000,00	0,02	\$ 100,00	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
			\$ -		\$ -	
					SUBTOTAL	\$ 13.659,00

3. TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL	
			\$ -		\$ -	
					SUBTOTAL	-

4. EQUIPO						
DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 16.591,00	0,10	\$ 1.659,10
					SUBTOTAL	\$ 1.659,10

5. OTROS COSTOS ()						
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	
					\$ -	
					SUBTOTAL	-

	VALOR UNITARIO	\$ 31.909,10

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

1.03

ITEM

DESMONTE APARATOS SANITARIOS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT.	VR TOTAL
M.ºo Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,70	\$ 46.454,28

SUBTOTAL	\$	46,454.00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. "TRANSPORTE"

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 46.454,00	0,10	\$ 4.645,40
					SUBTOTAL	\$ 4.645,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	51.099,00
----------------	----	-----------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
------------------------	-------------

UNIDAD	Metro Cuadrado
--------	----------------

NUMERAL	1,04
---------	------

ITEM

DESMONTE CIELO RASO CON SU ESTRUCTURA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albarilena (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,25	\$ 16.590,81

SUBTOTAL	\$	16.591,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 18.591,00	0,10	\$ 1.659,10
SECCION DE ANDAMIOS		DIA		\$ 22.000,00	0,25	\$ 5.500,00
					SUBTOTAL	\$ 7.159,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	23.750,00
----------------	----	-----------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026}

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1.05

ITEM

DESMONTE CUBIERTA ASBESTO CEMENTO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 2 Ayudantes)	\$ 512.175,06	81,4%	\$ 416.911	\$ 929.085,56	10,00	\$ 92.908,56	0,35	\$ 32.517,99

SUBTOTAL	\$	32.518,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 32.518,00	0,10	\$ 3.251,80
SECCION DE ANDAMIOS		DIA		\$ 22.000,00	0,35	\$ 7.700,00
					SUBTOTAL	\$ 10.952,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	43.470.00
-----------------------	-----------	------------------

ing.



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026:

DESMONTE MARCO Y PUERTA

Unidad

1,06

Ing.

VALOR UNITARIO	\$	51.099,00
-----------------------	-----------	------------------



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1,07

ITEM

DESMONTE VENTANAS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC:	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,60	\$ 39.817,95
							SUBTOTAL	\$ 39.818,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M310	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 39.818,00	0,10	\$ 3.981,80
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 3.982,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	43.800,00
----------------	----	-----------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026)

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1.08

ITEM

LOCALIZACION Y REPLANTEO APARATO TOPOGRAFICO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT.	VR TOTAL
M.o Topografía (1 top + 1 cad)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,05	\$ 4.929,84

SUBTOTAL	\$	4.930,00
-----------------	-----------	-----------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
MINERAL ROJO	KG		\$ 17.750,00	0,05	\$ 887,50
CERCOS DE 4CMX4CMX3M	UND		\$ 17.250,00	0,10	\$ 1.725,00
PIOLA GRUESA	UNIDAD		\$ 13.750,00	0,05	\$ 687,50
PUNTILLA CON CABEZA DE 1"	LIBRA		\$ 5.000,00	0,05	\$ 250,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 3.550,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 4.930,00	0,10	\$ 493,00
ESTACIÓN TOTAL		DIA		\$ 60.000,00	0,10	\$ 6.000,00
					SUBTOTAL	\$ 6.493,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	14.973,00
-----------------------	-----------	------------------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1,09

ITEM

ROCERIA Y LIMPIEZA

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

3. TRANSPORTE

4. EQUIPO

5. OTROS COSTOS ()

VALOR UNITARIO	\$	7.300,00
-----------------------	-----------	-----------------

Ing.



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026.

2026

Metro Cuadrado

1,10

CONFORMACIOY NIVELACION DEL TERRENO

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 2 Ayudantes)	\$ 512.175,06	81.4%	\$ 416.911	\$ 929.085,56	10,00	\$ 92.908,56	0,05	\$ 4.645,43
							SUBTOTAL	\$ 4.645,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 4.645,00	0,10	\$ 464,50
MOTONIVELADORA		HORA		\$ 222.800,00	0,05	\$ 11.140,00
					SUBTOTAL	\$ 11.605,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	16.250,00
-----------------------	-----------	------------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1,11

ITEM

DESMONTE ADOQUIN PREFABRICADO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 683.632.54	10.00	\$ 66.363,25	0,10	\$ 6.636,33

SUBTOTAL	\$	6.636.00
-----------------	-----------	-----------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 6.636,00	0,10	\$ 663,60
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 664,00

5: OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	7.300,00
----------------	----	----------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
-----------------	------

UNIDAD	Metro Cúbico
--------	--------------

NUMERAL	1,12
---------	------

ITEM

DEMOLICION CIMIENTOS ENTERRADOS

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	99.545.00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 99.545,00	0,10	\$ 9.954,50
ALQUILER DE ROTOMARTILLO		HORA		\$ 85.300,00	0,70	\$ 59.710,00
					SUBTOTAL	\$ 69.665,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	169.210,00
-----------------------	-----------	-------------------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
-----------------	------

UNIDAD	Metro Cúbico
--------	--------------

NUMERAL	1,13
---------	------

ITEM

DEMOLICION ESTRUCTURA CONCRETO CICLOPEO

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	132.727.00
----------	----	------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

SUBTOTAL	\$	.
----------	----	---

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL		■
-----------------	--	----------

4. EQUIPO

SUBTOTAL	\$	183.873.00
----------	----	------------

5. OTROS COSTOS (

SUBTOTAL	•
----------	---

VALOR UNITARIO	\$	316.600,00
-----------------------	-----------	-------------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1.14

ITEM

DEMOLICION MURO DOBLE E=0.25 M

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,25	\$ 16.590,81

SUBTOTAL	\$	16.591,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4.3 EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 18.591,00	0,10	\$ 1.659,10
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 1.659,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	18.250,00
----------------	----	-----------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

2026

Metro Cuadrado

1,15

DEMOLICION MURO SENCILLO E= 0.15 M

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33.	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632.54	10,00	\$ 66.363,25	0,20	\$ 13.272,65
							SUBTOTAL	\$ 13.273,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 13.273,00	0,10	\$ 1.327,30
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 1.327,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	14.600,00
----------------	----	-----------

ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Bogotá, D.C. y otras ciudades de la zona de Ibagué

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Metro Cuadrado

NUMERAL 1,16

ITEM

DEMOLICION PLACA MACIZA E=0.15 M ENTREPISO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,40	\$ 26.545,30
							SUBTOTAL	\$ 26.545,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL \$ -

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 26.545,00	0,10	\$ 2.654,50
ALQUILER DE ROTOMARTILLO		HORA		\$ 85.300,00	0,40	\$ 34.120,00
						SUBTOTAL \$ 36.775,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 63.320,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1.17

ITEM

DEMOLICION PLACAS PISO CONCRETO 0.10 M - 0.12M

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	19,909.00
----------	----	-----------

2. INSUMOS (MATERIALES)

SUBTOTAL	\$	-
----------	----	---

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL		•
----------	--	---

4. EQUIPO

SUBTOTAL	\$	27.581,00
----------	----	-----------

5. OTROS COSTOS (

SUBTOTAL		•
----------	--	---

VALOR UNITARIO	\$	47.490,00
----------------	----	-----------

Ing.

 U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E. Asesoría Técnica y Asesoría Jurídica	FORMATO	VERSION: 1						
		UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		Mayo de 2026:						
AÑO BASE PRECIO 2026		ITEM DEMOLICION VIGAS Y COLUMNAS (ESTRUCTURA CONCRETO REFORZADO)						
UNIDAD Metro lineal								
NUMERAL 1,18								
1. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	1,80	\$ 119.453,86
							SUBTOTAL	\$ 119.454,00
2. INSUMOS (MATERIALES)								
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
					SUBTOTAL	\$ -		
3. TRANSPORTE								
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL			
	-		\$ -		\$ -			
					SUBTOTAL	-		
4. EQUIPO								
DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL		
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 119.454,00	0,10	\$ 11.945,40		
ALQUILER DE ROTOMARTILLO		HORA		\$ 85.300,00	1,80	\$ 153.540,00		
					SUBTOTAL	\$ 165.485,00		
5. OTROS COSTOS ()								
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL			
					-			
					-			
					SUBTOTAL	-		
				VALOR UNITARIO	\$ 284.939,00			

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1.19

ITEM

DEMOLICIÓN ENCHAPE PISOS H: 0.02 M - 0.04 M

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10.00	\$ 66.363,25	0.20	\$ 13.272,65

SUBTOTAL	\$	13.273,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 13.273,00	0,10	\$ 1.327,30
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 1.327,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	14.600,00
----------------	----	-----------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

1.2

ITEM

DEMOLICIÓN SARDINEL

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10.00	\$ 66.363,25	0,15	\$ 9.954,49

SUBTOTAL	\$	9.954.00
-----------------	-----------	-----------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3JO	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
					-
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 9.954,00	0,10	\$ 995,40
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 995,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	10.949,00
----------------	----	-----------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

2026

Metro lineal

1,21

DEMOLICIÓN ALFAJIA CONCRETO

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albaniteria (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,13	\$ 8.627,22
							SUBTOTAL	\$ 8.627,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ -

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 8.627,00	0,10	\$ 862,70
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 863,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	9.490,00
----------------	----	----------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1.22

ITEM

DEMOLICIÓN ANDEN/CONTRAPISO CONCRETO E > A 12CM

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	13.273.00
----------	----	-----------

2. INSUMOS (MATERIALES)

SUBTOTAL	\$	-
-----------------	-----------	----------

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL		•
----------	--	---

4. EQUIPO

SUBTOTAL	\$	18.387,00
----------	----	-----------

5. OTROS COSTOS (

SUBTOTAL		-
----------	--	---

VALOR UNITARIO	\$	31.660,00
-----------------------	-----------	------------------

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asociación de Salud de Ibagué

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

1,23

ITEM

DEMOLICIÓN CAJA INSPECCION

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,15	\$ 9.954,49
							SUBTOTAL	\$ 9.954,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL \$ -

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 9.954,00	0,10	\$ 995,40
ALQUILER DE ROTOMARTILLO		HORA		\$ 86.300,00	0,15	\$ 12.795,00
						SUBTOTAL \$ 13.790,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 23.744,00

Ing.



U.S.I.
UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E.
Calle 100 No. 100-100, Ibagué, Tolima

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cúbico

NUMERAL

1,24

ITEM

CARGUE A MAQUINA, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE
SOBRANTES HASTA 24 KMS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	-	\$ -
SUBTOTAL								\$ -

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
RETROEXCAVADORA		HORA		\$ 203.750,00	0,12	\$ 24.450,00
VOLQUETA 16M3		M3		\$ 6.900,00	1,00	\$ 6.900,00
SUBTOTAL						\$ 31.350,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 31.350,00

Ing.

 U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E	FORMATO	VERSION: 1 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		Mayo de 2026						
AÑO BASE PRECIO 2026		ITEM CARGUE MANUAL, RETIRO Y DISPOSICION FINAL DE SOBRANTES HASTA 24 KMS						
UNIDAD Metro Cúbico								
NUMERAL 1,25								
1. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,15	\$ 9.954,49
SUBTOTAL							\$	9.954,00
2. INSUMOS (MATERIALES)								
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
SUBTOTAL					\$	-		
3. TRANSPORTE								
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL			
	-		\$ -		\$ -			
SUBTOTAL					\$	-		
4. EQUIPO								
DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL		
				\$ -	0,13	\$ -		
VOLQUETA 16M3		M3		\$ 6.900,00	1,00	\$ 6.900,00		
SUBTOTAL					\$	6.900,00		
5. OTROS COSTOS ()								
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL			
SUBTOTAL					\$	-		
VALOR UNITARIO					\$	16.854,00		

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Calle 100 No. 100-100, Ibagué, Tolima

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1,26

ITEM

DESCAPOTE MANUAL E: 0.20 M

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,15	\$ 9.954,49
SUBTOTAL								\$ 9.954,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
		-		\$ -	0,01	\$ -
VOLQUETA 16M3		M3		\$ 6.900,00	0,10	\$ 690,00
SUBTOTAL						\$ 690,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					\$ -
SUBTOTAL					\$ -

VALOR UNITARIO \$ 10.644,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cúbico

NUMERAL

1.27

ITEM

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN 0 A 2 MTS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albarileria (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,50	\$ 33.181,63

SUBTOTAL	\$	33.182,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
		-		\$ -		\$ -
VOLQUETA 16M3		M3		\$ 6.900,00	1,00	\$ 6.900,00
					SUBTOTAL	\$ 6.900,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	40.082.00
----------------	----	-----------

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cúbico

NUMERAL

1,28

ITEM

RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,10	\$ 6.636,33
SUBTOTAL								\$ 6.636,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
RECEBO COMUN	M3		\$ 25.780,00	1,00	\$ 25.780,00
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 25.780,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VIBROCOMPACTADOR		HORA		\$ 180.750,00	0,10	\$ 18.075,00
VOLQUETA 16M3		M3		\$ 6.900,00	1,00	\$ 6.900,00
SUBTOTAL						\$ 24.975,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 57.391,00

Ing.

 U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.	FORMATO	VERSION: 1						
		UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E						
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		Mayo de 2026:						
AÑO BASE PRECIO 2026		ITEM RELLENO AGREGADO EN MATERIAL DE BASE COMPACTADO MECÁNICAMENTE						
UNIDAD	Metro Cúbico							
NUMERAL	1,29							
1. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,10	\$ 6.636,33
							SUBTOTAL	\$ 6.636,00
2. INSUMOS (MATERIALES)								
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL			
BASE GRANULAR NORMA INVIAS	M3		\$ 91.500,00	1,00	\$ 91.500,00			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
	-		\$ -		\$ -			
							SUBTOTAL	\$ 91.500,00
3. TRANSPORTE								
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL			
	-		\$ -		\$ -			
							SUBTOTAL	-
4. EQUIPO								
DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL		
VIBROCOMPACTADOR		HORA		\$ 180.750,00	0,10	\$ 18.075,00		
VOLQUETA 16M3		M3		\$ 6.900,00	1,00	\$ 6.900,00		
							SUBTOTAL	\$ 24.975,00
5. OTROS COSTOS ()								
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL			
							SUBTOTAL	-
							VALOR UNITARIO	\$ 123.111,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026:

2026

Metro Cuadrado

1,3

DEMOLICIÓN MESON CONCRETO

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,20	\$ 13.272,65
							SUBTOTAL	\$ 13.273,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	1		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 13.273,00	0,10	\$ 1.327,30
ALQUILER DE ROTOMARTILLO		HORA		\$ 85.300,00	0,20	\$ 17.060,00
					SUBTOTAL	\$ 18.387,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	31.660,00
----------------	----	-----------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026:

2026

Metro lineal

1,31

DESMONTE CORREA METÁLICA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,10	\$ 6.636,33
							SUBTOTAL	\$ 6.636,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 6.636,00	0,10	\$ 663,60
SECCION DE ANDAMIOS		DIA		\$ 22.000,00	0,10	\$ 2.200,00
					SUBTOTAL	\$ 2.864,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	9.500,00
----------------	----	----------

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, S.E.
Unidad de Salud de Ibagué, S.E.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

1,32

ITEM

REGATAS SOBRE MUROS EN CONCRETO, LADRILLO Y BLOQUE

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,10	\$ 6.636,33
SUBTOTAL								\$ 6.636,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 6.636,00	0,10	\$ 663,60
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 664,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 7.300,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1.33

ITEM

CERRAMIENTO EN SUPERBOARD DE 8MM A UNA CARA

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	37.922,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

SUBTOTAL	\$	86.103,00
----------	----	-----------

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL =

4. EQUIPO

SUBTOTAL	\$	3.792,00
-----------------	-----------	-----------------

5. OTROS COSTOS (

SUBTOTAL		•
----------	--	---

VALOR UNITARIO	\$	127.817,00
-----------------------	-----------	-------------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026]

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

1.34

ITEM

DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTO EXISTENTE

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 683.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,25	\$ 16.590,81

SUBTOTAL	\$	16.591,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 16.591.00	0.10	\$ 1.659.10
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 1.659.00

5. OTROS COSTOS (, ,)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	18.250,00
----------------	----	-----------

ing.

 U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.		FORMATO		VERSION: 1 UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E					
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS				Mayo de 2026					
AÑO BASE PRECIO		2026							
UNIDAD		Unidad							
NUMERAL		1,35							
		ITEM		TALA DE ARBOLES EXISTENTES Y COMPENSACION					
1. MANO DE OBRA									
TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL	
M o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	1,00	\$ 663.632,54	2,00	\$ 1.327.265,09	
								SUBTOTAL	\$ 1.327.265,00
2. INSUMOS (MATERIALES)									
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL				
			\$ -		\$ -				
					SUBTOTAL	\$ -			
3. TRANSPORTE									
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL				
			\$ -		\$ -				
					SUBTOTAL	-			
4. EQUIPO									
DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL			
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 1.327.265,00	0,10	\$ 132.726,50			
				\$ -		\$ -			
					SUBTOTAL	\$ 132.727,00			
5. OTROS COSTOS (									
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL				
					SUBTOTAL	-			
				VALOR UNITARIO		\$ 1.459.992,00			

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Bogotá, D.C. - 11111111

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

1,36

ITEM

PROVISIONAL ELECTRICA (INCLUYE TABLEROS CONEXIÓN Y
ACOMETIDAS)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81.4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	40,00	\$ 3.943.873,40
							SUBTOTAL	\$ 3.943.873,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TABLEROS MOVIL ELECTRICO CON 6 CONECCIONES DE 220V Y 110V	UND		\$ 1.575.000,00	4,00	\$ 6.300.000,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL \$ 6.300.000,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 3.943.873,00	0,10	\$ 394.387,30
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 394.387,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 10.638.260,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

1.37

ITEM

PROVISIONAL HIDRAULICA (INCLUYE TUBERIA, HIDROFLOW)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	40,00	\$ 3.640.498,53

SUBTOTAL	\$	3.640.499,00
-----------------	-----------	---------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BOMBA HIDROFLOW DE 1/2 HP	UND		\$ 717.710,00	1,00	\$ 717.710,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 717.710,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					.

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 3.640.499,00	0,10	\$ 364.049,90
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 364.050,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	4.722.259,00
----------------	----	--------------

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Bogotá, Colombia

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

1,38

ITEM

PROVISIONAL DE DESAGUES (INCLUYE TUBERIA)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	30,00	\$ 2.730.373,90
SUBTOTAL								\$ 2.730.374,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 2.730.374,00	0,10	\$ 273.037,40
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 273.037,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 3.003.411,00

Ing.



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

ITEM	SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 4"
------	---------------------------------

[illegible]

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4" X6 M	UND		\$ 149.656,00	0,17	\$ 25.441,52
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 4"	UND		\$ 28.020,00	0,07	\$ 1.961,40
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,06	\$ 3.013,08
ARENA BLANCA	M3		\$ 123.305,33	0,30	\$ 36.991,60
ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 4"	UND		\$ 5.325,00	0,16	\$ 852,00
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 4"	UND		\$ 16.010,50	0,07	\$ 1.120,74
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,02	\$ 642,76
				SUBTOTAL	\$ 70.023,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					.

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640 50
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	110.069.00
----------------	----	------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

2026

Unidad

2,02

SIFON PARA DRENAJE EN PVC DE 6"

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124.63	5.00	\$ 182.024,93	0.30	\$ 54.607,48
							SUBTOTAL	\$ 54.607,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 6" X6 M	UND		\$ 156.848,00	0,17	\$ 26.664,16
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 6"	UND		\$ 66.600,00	0,07	\$ 4.662,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,07	\$ 3.515,26
ARENA BLANCA	M3		\$ 123.305,33	0,40	\$ 49.322,13
ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 6"	UND		\$ 21.500,00	0,16	\$ 3.440,00
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 6"	UND		\$ 87.510,50	0,07	\$ 6.125,74
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,03	\$ 964,14
				SUBTOTAL	\$ 94.693,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 54.607,00	0,10	\$ 5.460,70
					SUBTOTAL \$	5.461,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	154.761,00
----------------	----	------------

154.761,00



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asistencia Social Integral

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

2,03

ITEM

CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 100X100X100 CM.
(INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE
IMPERMEABILIZADO)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 2 Ayudantes)	\$ 512.175,06	81,4%	\$ 416.911	\$ 929.085,56	10,00	\$ 92.908,56	1,30	\$ 120.781,12
SUBTOTAL								\$ 120.781,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN (1")	M3		\$ 513.200,00	0,15	\$ 76.980,00
LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM	UND		\$ 1.150,00	230,00	\$ 264.500,00
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3		\$ 445.400,00	0,18	\$ 80.172,00
MALLA ELECTROSOLDADA X KG	KG		\$ 7.050,00	6,00	\$ 42.300,00
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 463.952,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor (% M.O)		Porcentaje		\$ 120.781,00	0,10	\$ 12.078,10
				\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 12.078,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 596.811,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

2026

Unidad

2.04

ITEM

**CAJA INSPECCIÓN DIMENSIONES INTERNAS= 80X80X80 CM.
(INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y PAÑETE
IMPERMEABILIZADO)**

1: MANO DE OBRA

[illegible]

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1"	M3		\$ 513.200,00	0,05	\$ 25.660,00
LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM	UND		\$ 1.150,00	160,00	\$ 184.000,00
MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M3		\$ 445.400,00	0,12	\$ 53.448,00
MALLA ELECTROSOLDADA X KG	KG		\$ 7.050,00	2,00	\$ 14.100,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 277.208,00

3. TRANSPORTE:

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
					-
				SUBTOTAL	-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 92.909,00	0,10	\$ 9.290,90
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 9.291,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$ 379.408,00
-----------------------	----------------------

ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asociación sin ánimo de lucro

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

2,05

ITEM

CAJA INSPECCION 50x50 CM (LADRILLO)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	30,00	\$ 1.990.897,63
SUBTOTAL								\$ 1.990.898,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ARENA BLANCA	M3		\$ 123.305,33	0,02	\$ 2.466,11
CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN	M3		\$ 513.200,00	0,03	\$ 16.422,40
LADRILLO COMUN RECOCIDO 20X10X6CM	UND		\$ 1.150,00	64,20	\$ 73.830,00
ACERO EN BARRA CUADRADA DE 1/2"	ML		\$ 4.100,00	0,75	\$ 3.075,00
ROCA MUERTA	M3		\$ 9.583,00	0,09	\$ 862,47
SUBTOTAL					\$ 96.656,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 1.990.898,00	0,10	\$ 199.089,80
SUBTOTAL						\$ 199.090,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 2.286.644,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026:

ITEM	CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% ROCA MEDIA ZONGA
------	--

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839.33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632.54	10.00	\$ 66.363.25	2.00	\$ 132.726.51
							SUBTOTAL	\$ 132.727.00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO DE 2000PSI	M3		\$ 471.700,00	0,60	\$ 283.020,00
PIEDRA MEDIA ZONGA	M3		\$ 58.750,00	0,40	\$ 23.500,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 306.520,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 132.727,60	0,10	\$ 13.272,70
					SUBTOTAL	\$ 13.273,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	452.520,00
----------------	----	------------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

2026

Metro Cúbico

3,02

COLUMNAS DE CONCRETO 4000 PSI (SIN REFUERZO)

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	10,00	\$ 663.632,54
							SUBTOTAL	\$ 663.633,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO 4000 PSI	M3		\$ 579.700,00	1,00	\$ 579.700,00
DISTANCIADORES	UND		\$ 475,00	6,00	\$ 2.850,00
SIKA ANTISOL BLANCO	UND		\$ 221.950,00	0,05	\$ 11.097,50
DESMOLDANTE X20KG	UND		\$ 24.400,00	2,00	\$ 48.800,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 642.448,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 663.633,00	0,10	\$ 66.363,30
FORMALETA METALICA		M2		\$ 13.410,00	2,00	\$ 26.820,00
AUTOBOMBA DE CONCRETO		M3		\$ 45.210,00	1,00	\$ 45.210,00
					SUBTOTAL	\$ 138.393,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO	\$ 1.444.474,00
-----------------------	------------------------

ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asistencia Integral en Salud

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

3,03

ITEM

MURO LADRILLO ESTRUCTURAL E=0.12 M (SIN REFUERZO Y SIN GROUTING)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,50	\$ 33.181,63
SUBTOTAL								\$ 33.182,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
LADRILLO PORTANTE ESTRUCTURAL DE 0.12X0.12X0.23M	UND		\$ 1.875,00	36,23	\$ 67.934,78
MORTERO 1:4	M3		\$ 379.510,00	0,02	\$ 7.590,20
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 75.525,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 33.182,00	0,10	\$ 3.318,20
SECCION DE ANDAMIOS		DIA		\$ 22.000,00	0,20	\$ 4.400,00
SUBTOTAL						\$ 7.718,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 116.425,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

NUMERAL	3.04
---------	------

ITEM

**TANQUE SUBTERRANEO EN CONCRETO DE 3000 PSI (SIN
REFUERZO)**

1. MANO DE OBRA

3. TRANSPORTE

4. EQUIPO

5. OTROS COSTOS (

VALOR UNITARIO	\$	1.231.975,00
----------------	----	--------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026"

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cúbico

NUMERAL

3.05

ITEM

VIGAS CINTAS CONCRETO 3000 PSI (SIN REFUERZO)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	8,00	\$ 530.906,04
							SUBTOTAL	\$ 530.906,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1"	M3		\$ 513.200,00	1,00	\$ 513.200,00
DISTANCIADORES	UND		\$ 475,00	6,00	\$ 2.850,00
SIKA ANTISOL BLANCO	UND		\$ 221.950,00	0,05	\$ 11.097,50
DESMOLDANTE X20KG	UND		\$ 24.400,00	2,00	\$ 48.800,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 575.948,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 530.906,00	0,10	\$ 53.090,60
FORMALETA METALICA		M2		\$ 13.410,00	1,00	\$ 13.410,00
AUTOBOMBA DE CONCRETO		M3		\$ 45.210,00	1,00	\$ 45.210,00
					SUBTOTAL	\$ 111.711,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$ 1.218.565,00
-----------------------	------------------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO	2026
------------------------	-------------

UNIDAD	Kilogramo
--------	-----------

NUMERAL	3.06
---------	------

ITEM

**ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50 CON ACABADO EN
ANTICORROSIVO 3MILS Y ESMALTE SINTETICO GRIS 3 MILS**

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 400.681,17	81,4%	\$ 326.154	\$ 726.835,64	10,00	\$ 72.683,56	0,05	\$ 3.634,18
							SUBTOTAL	\$ 3.634,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ACERO ESTRUCTURAL A-572 GR 50	KG		\$ 8.491,00	1,10	\$ 9.340,10
PINTURA ANTICORROSIVA X1GL	UND		\$ 52.832,00	0,01	\$ 528,32
SOLDADURA 70XX X1/8"	KG		\$ 13.500,00	0,09	\$ 1.215,00
PINTURA ESMALTE SINTETICO	GL		\$ 88.700,00	0,01	\$ 887,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 11.970,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 3.634,00	0,10	\$ 363,40
SECCION DE ANDAMIOS		DIA		\$ 22.000,00	0,05	\$ 1.100,00
					SUBTOTAL	\$ 1.463,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	17.067,00
----------------	----	-----------

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Asistencia y Promoción de la Salud

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cuadrado

NUMERAL

3,07

ITEM

BASE EN CONCRETO POBRE 1500 PS1 E=0.05M

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,20	\$ 13.272,65
SUBTOTAL								\$ 13.273,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO DE 1500PSI	M3		\$ 443.450,00	0,05	\$ 22.172,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 22.173,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 13.273,00	0,10	\$ 1.327,30
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 1.327,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
SUBTOTAL					

VALOR UNITARIO \$ 36.773,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE	PRECIO
2026	

UNIDAD Metro Cúbico

NUMERAL	3.08
---------	------

ITEM

CONCRETO DE ZAPATAS 21 MPA (3500 PSI)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT.	VR TOTAL
M. o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	6,00	\$ 398.179,53
							SUBTOTAL	\$ 398.180,00

2. INSUMOS (MATERIALES).

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO 3500 PSI	M3		\$ 600.355,29	1,05	\$ 630.373,05
SIKA ANTISOL BLANCO	UND		\$ 221.950,00	0,05	\$ 11.097,50
DESMOLDANTE X20KG	UND		\$ 24.400,00	2,00	\$ 48.800,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 690.271,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje	1	\$ 398.180,00	0,10	\$ 39.818,00
AUTOBOMBA DE CONCRETO		M3		\$ 45.210,00	1,00	\$ 45.210,00
				\$ -	-	\$ -
					SUBTOTAL	\$ 85.028,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$ 1.173.479.00
----------------	-----------------

Ing.



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Metro lineal

NUMERAL 3,09

ITEM

COLUMNETAS DE CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN 0.15 X 0.25 M
(SIN REFUERZO)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,60	\$ 39.817,95
SUBTOTAL								\$ 39.818,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO DE 3000PSI GRAVA COMUN 1"	M3		\$ 513.200,00	0,04	\$ 19.245,00
DISTANCIADORES	UND		\$ 475,00	3,00	\$ 1.425,00
SIKA ANTISOL BLANCO	UND		\$ 221.950,00	0,03	\$ 6.658,50
DESMOLDANTE X20KG	UND		\$ 24.400,00	0,20	\$ 4.880,00
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 32.209,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 39.818,00	0,10	\$ 3.981,80
FORMALETA METALICA		M2		\$ 13.410,00	0,30	\$ 4.023,00
AUTOBOMBA DE CONCRETO		M3		\$ 45.210,00	0,04	\$ 1.695,38
					SUBTOTAL	\$ 9.700,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 81.727,00

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Buenos Aires, Colombia

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Kilogramo

NUMERAL 3,10

ITEM

SUMINISTRO Y AMARRE MALLA ELECTROSOLDADA 6,5 MM

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 2 Ayudantes)	\$ 512.175,06	81.4%	\$ 416.911	\$ 929.085,56	10,00	\$ 92.908,56	0,01	\$ 929,09
SUBTOTAL								\$ 929,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
MALLA ELECTROSOLDADA X KG	KG		\$ 7.050,00	1,00	\$ 7.050,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 7.050,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 929,00	0,10	\$ 92,90
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 93,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 8.072,00

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asesoría Técnica y Asesoría Social

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Kilogramo

NUMERAL

3,11

ITEM

ACERO FIGURADO 60000 PSI

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,01	\$ 663,63
SUBTOTAL								\$ 664,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ACERO LISO FY: 420MPA	KG		\$ 5.950,00	1,00	\$ 5.950,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 5.950,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 664,00	0,10	\$ 66,40
	-			\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 66,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 6.680,00

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Servicio de salud integral

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Kilogramo

NUMERAL 3,12

ITEM

ACERO FIGURADO 37000 PSI

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,01	\$ 663,63
SUBTOTAL								\$ 664,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ACERO LISO FY: 240MPA	KG		\$ 5.950,00	1,00	\$ 5.950,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 5.950,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 664,00	0,10	\$ 66,40
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 66,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 6.680,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Cúbico

NUMERAL

3.13

ITEM

CONSTRUCCION DE VIGA CANAL EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 28MPa - (4000 PSI)

1. MANO DE' OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66 363,25	9,00	\$ 597.269,29
							SUBTOTAL	\$ 597.269,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO 4000 PSI	M3		\$ 579.700,00	1,00	\$ 579.700,00
DISTANCIADORES	UND		\$ 475,00	6,00	\$ 2.850,00
SIKA ANTISOL BLANCO	UND		\$ 221.950,00	0,05	\$ 11.097,50
DESMOLDANTE X20KG	UND		\$ 24.400,00	2,00	\$ 48.800,00
-	-		\$ -		\$ -
-	-		\$ -		\$ -
-	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 642.448,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 597.269,00	0,10	\$ 59.726,90
FORMALETA METALICA		M2		\$ 13.410,00	2,50	\$ 33.525,00
AUTOBOMBA DE CONCRETO		M3		\$ 45.210,00	1,00	\$ 45.210,00
					SUBTOTAL	\$ 138.462,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$ 1.378.179,00
-----------------------	------------------------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

UNIDAD Metro Cúbico

NUMERAL	3,14
---------	------

ITEM

VIGAS AEREAS CONCRETO 4000 PSI (SIN REFUERZO)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839.33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632.54	10.00	\$ 66.363.25	10.00	\$ 663.632.54
							SUBTOTAL	\$ 663.633.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO 4000 PSI	M3		\$ 579.700,00	1,00	\$ 579.700,00
DISTANCIADORES	UND		\$ 475,00	6,00	\$ 2.850,00
SIKA ANTISOL BLANCO	UND		\$ 221.950,00	0,05	\$ 11.097,50
DESMOLDANTE X20KG	UND		\$ 24.400,00	2,00	\$ 48.800,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 642.448,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 663.633,00	0,10	\$ 66.363,30
FORMALETA METALICA		M2		\$ 13.410,00	3,00	\$ 40.230,00
AUTOBOMBA DE CONCRETO		M3		\$ 45.210,00	1,00	\$ 45.210,00
					SUBTOTAL	\$ 151.803,00

5. OTROS COSTOS ()

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$	1.457.884,00
-----------------------	-----------	---------------------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO		2026
UNIDAD	Metro Cúbico	
NUMERAL	3,15	

ITEM	VIGA CIMENTACION (SIN REFUERZO)
------	---------------------------------

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	9,00	\$ 597.269,29
							SUBTOTAL	\$ 597.269,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CONCRETO 3500 PSI	M3		\$ 600.355,29	1,05	\$ 630.373,05
DISTANCIADORES	UND		\$ 475,00	6,00	\$ 2.850,00
SIKA ANTISOL BLANCO	UND		\$ 221.950,00	0,05	\$ 11.097,50
DESMOLDANTE X20KG	UND		\$ 24.400,00	2,00	\$ 48.800,00
				SUBTOTAL	\$ 693.121,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 597.269,00	0,10	\$ 59.726,90
FORMALETA METALICA		M2		\$ 13.410,00	1,00	\$ 13.410,00
AUTOBOMBA DE CONCRETO		M3		\$ 45.210,00	1,00	\$ 45.210,00
					SUBTOTAL	\$ 118.347,00

5. OTROS COSTOS (

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$ 1.408.737,00
----------------	-----------------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

4.01

ITEM

ACOMETIDA EN PVC 3/4" 6M

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	2,00	\$ 182.024,93
							SUBTOTAL	\$ 182.025,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA PVC 3/4" X 6MT	UN		\$ 4.516,25	1,00	\$ 4.516,25
ACCESORIO PRESION UNION 3/4"	UND		\$ 3.950,00	2,00	\$ 7.900,00
CURVA PVC 3/4"	UN		\$ 1.452,65	2,00	\$ 2.905,30
ACCESORIO PRESION CHEQUE VERTICAL HELBERT 1 1/2"	UND		\$ 258.880,00	1,00	\$ 258.880,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,50	\$ 25.109,00
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,50	\$ 16.069,00
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 315.380,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$		\$
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 182.025,00	0,10	\$ 18.202,50
					SUBTOTAL	\$ 18.203,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$ 515.608,00
-----------------------	----------------------

ing

 U.S.I. Unidad de Salud de Ibagué E.S.E. Autorizada por el Ministerio de Salud	FORMATO	VERSION: 1
		UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS		Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO	2026	ITEM	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 3"
UNIDAD	Metro lineal		
NUMERAL	4,02		

1. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,25	\$ 22.753,12
							SUBTOTAL	\$ 22.753,00

2. INSUMOS (MATERIALES)						
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 3" X6 M	UND		\$ 78.600,00	0,17	\$ 13.362,00	
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 3"	UND		\$ 21.340,00	0,06	\$ 1.280,40	
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,05	\$ 2.510,90	
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,06	\$ 1.928,28	
	-		\$ -		\$ -	
	-		\$ -		\$ -	
	-		\$ -		\$ -	
					SUBTOTAL	\$ 19.082,00

3. TRANSPORTE						
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL	
	-		\$ -		\$ -	
					SUBTOTAL	-

4. EQUIPO						
DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 22.753,00	0,10	\$ 2.275,30
					SUBTOTAL	\$ 2.275,00

5. OTROS COSTOS ()						
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL	
					\$ -	
					SUBTOTAL	-

	VALOR UNITARIO	\$ 44.110,00

Ing _____



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

4.03

ITEM

BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4"

1. MANO DE OBRA

[illegible]

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4" X6 M	UND		\$ 149.656,00	0,17	\$ 25.441,52
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 4"	UND		\$ 28.020,00	0,06	\$ 1.681,20
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,05	\$ 2.510,90
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,06	\$ 1.928,28
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 31.562,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 22 753,00	0,10	\$ 2.275,30
					SUBTOTAL	\$ 2.275,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	56.590,00
-----------------------	-----------	------------------

ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

4.04

ITEM

VÁLVULA DE REGISTRO 1"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722.51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124.63	10.00	\$ 91.012.46	0,50	\$ 45.506.23
							SUBTOTAL	\$ 45.506.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VALVULA DE PRESION DE BOLA EN ROSCA 1" CON MANIJA	UND		\$ 50.750,00	1,00	\$ 50.750,00
ACCESORIO PRESION UNION UNIVERSAL GALVANIZADA 1"	UND		\$ 20.200,00	1,00	\$ 20.200,00
CINTA TEFLON 1/2" X10M	UND		\$ 2.127,00	0,20	\$ 425,40
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,01	\$ 502,18
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,02	\$ 642,76
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 72.520,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -	\$	-
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
					SUBTOTAL	\$ 4.551,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$ 122.577,00
----------------	---------------

Ing

**U.S.I.**Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Autonómicamente administrada

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Metro lineal

NUMERAL 4,05

ITEM

REVENTILACIÓN 2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,25	\$ 16.590,81

SUBTOTAL \$ 16.591,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO DE VENTILACIÓN DE 2"	UND		\$ 47.695,00	0,17	\$ 8.108,15
ACCESORIO UNION PAVCO 2"	UND		\$ 4.000,00	0,16	\$ 640,00
BANDA METALICA PARA TUBERIA	UND		\$ 4.500,00	0,50	\$ 2.250,00
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,05	\$ 1.606,90
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,05	\$ 2.510,90
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 15.116,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 16.591,00	0,10	\$ 1.659,10
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 1.659,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 33.366,00

Ing



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

ITEM

REVENTILACIÓN 3"

NUMERAL

4,06

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,25	\$ 16.590,81
SUBTOTAL								\$ 16.591,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO DE VENTILACIÓN DE 3"	UND		\$ 57.015,00	0,17	\$ 9.692,55
ACCESORIO UNION PAVCO 3"	UND		\$ 5.650,00	0,16	\$ 904,00
BANDA METALICA PARA TUBERIA	UND		\$ 4.500,00	0,50	\$ 2.250,00
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,05	\$ 1.606,90
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,05	\$ 2.510,90
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 16.964,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 16.591,00	0,10	\$ 1.659,10
				\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 1.659,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 35.214,00

Ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026.

NUMERAL 4,07

INSTALACION APARATO SANITARIO

[illegible]

SUBTOTAL	\$	63.709,00
-----------------	-----------	------------------

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,02	\$ 642,76
SILICONA BLANCA	UND		\$ 41.200,00	0,08	\$ 3.296,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,10	\$ 5.021,80
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 8.961,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 63.709,00	0,10	\$ 6.370,90
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 6.371,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	79.041,00
-----------------------	-----------	------------------

ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026]

NUMERAL 4,08

INSTALACIÓN BOMBAS AGUA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	10,00	\$ 910.124,63
							SUBTOTAL	\$ 910.125,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	1,00	\$ 32.138,00
SILICONA BLANCA	UND		\$ 41.200,00	0,10	\$ 4.120,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,10	\$ 5.021,80
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 41.280,00

DESCRIPCION		UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 910.125,00	0,10	\$ 91.012,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 91.013,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$ 1.042.418,00
-----------------------	------------------------

ing





VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

4.1

ITEM

LLAVE JARDIN PESADA 1/2

1. MANO DE OBRA

[illegible]

SUBTOTAL	\$	18.202.00
----------	----	-----------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
LLAVE TERMINAL	UN		\$ 24.220,03	1,00	\$ 24.220,03
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 24.220,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 18.202,00	0,10	\$ 1.820,20
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 1.820,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
SUBTOTAL					-.

VALOR UNITARIO	\$	44.242,00
-----------------------	-----------	------------------

ing



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

4,11

ITEM

VÁLVULA DE REGISTRO 3/4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81,4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,40	\$ 26.545,30
							SUBTOTAL	\$ 26.545,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ACCESORIO PRESION CHEQUE VERTICAL HELBERT 1/2"	UND		\$ 38.550,00	1,00	\$ 38.550,00
VÁLVULA DE PRESION DE BOLA EN ROSCA 3/4" CON MANIJA	UND		\$ 47.900,00	1,00	\$ 47.900,00
ACCESORIO PRESION UNION UNIVERSAL GALVANIZADA 3/4"	UND		\$ 15.900,00	1,00	\$ 15.900,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,02	\$ 1.004,36
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
CINTA TEFLON 1/2" X10M	UND		\$ 2.127,00	0,20	\$ 425,40
				SUBTOTAL	\$ 104.101,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
					SUBTOTAL

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 26.545,00	0,10	\$ 2.654,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 2.655,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					SUBTOTAL

VALOR UNITARIO \$ 133.301,00

Ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

4.12

ITEM

PUNTO AGUA FRÍA DUCHA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,50	\$ 45.506,23

SUBTOTAL	\$	45.506.00
----------	----	-----------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 1/2"	UND		\$ 15.666,50	1,00	\$ 15.666,50
ACCESORIO TAPON ROSCADO DE 1/2"	UND		\$ 750,00	1,00	\$ 750,00
ACCESORIO TAPON SOLDADO DE 1/2"	UND		\$ 475,00	1,00	\$ 475,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,16	\$ 8.034,88
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,08	\$ 2.571,04
CINTA TEFLON 1/2" X10M	UND		\$ 2.127,00	0,20	\$ 425,40
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2"	UND		\$ 740,00	3,00	\$ 2.220,00
				SUBTOTAL	\$ 30.143,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 4.551,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	80.200,00
-----------------------	-----------	------------------

Ing



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asesoría y gestión de servicios de salud

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 4,13

ITEM

PUNTO AGUA FRIA LAVADERO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidráulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,30	\$ 27.303,74
							SUBTOTAL	\$ 27.304,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 1/2"	UND		\$ 15.666,50	1,00	\$ 15.666,50
ACCESORIO TAPON ROSCADO DE 1/2"	UND		\$ 750,00	1,00	\$ 750,00
ACCESORIO TAPON SOLDADO DE 1/2"	UND		\$ 475,00	1,00	\$ 475,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,16	\$ 8.034,88
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,08	\$ 2.571,04
CINTA TEFLON 1/2" X10M	UND		\$ 2.127,00	0,20	\$ 425,40
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2"	UND		\$ 740,00	3,00	\$ 2.220,00
					SUBTOTAL \$ 30.143,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
					SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 27.304,00	0,10	\$ 2.730,40
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 2.730,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 60.177,00

Ing

**U.S.I.**Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestro compromiso es con la salud de todos.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

4,14

ITEM

PUNTO AGUA FRIA LAVAPLATOS - LAVAMANOS

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,30	\$ 27.303,74
							SUBTOTAL	\$ 27.304,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 1/2"	UND		\$ 15.666,50	1,60	\$ 25.066,40
ACCESORIO TAPON ROSCADO DE 1/2"	UND		\$ 750,00	1,00	\$ 750,00
ACCESORIO TAPON SOLDADO DE 1/2"	UND		\$ 475,00	1,00	\$ 475,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,16	\$ 8.034,88
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,08	\$ 2.571,04
CINTA TEFLON 1/2" X10M	UND		\$ 2.127,00	0,20	\$ 425,40
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2"	UND		\$ 740,00	2,00	\$ 1.480,00
					SUBTOTAL \$ 38.803,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
					SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 27.304,00	0,10	\$ 2.730,40
					SUBTOTAL	\$ 2.730,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 68.837,00

Ing



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 4,15

ITEM

PUNTO AGUA FRIA SANITARIO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,30	\$ 27.303,74
							SUBTOTAL	\$ 27.304,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 1/2"	UND		\$ 15.666,50	1,40	\$ 21.933,10
ACCESORIO TAPON ROSCADO DE 1/2"	UND		\$ 750,00	1,00	\$ 750,00
ACCESORIO TAPON SOLDADO DE 1/2"	UND		\$ 475,00	1,00	\$ 475,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,16	\$ 8.034,88
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,08	\$ 2.571,04
CINTA TEFLON 1/2" X10M	UND		\$ 2.127,00	0,20	\$ 425,40
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2"	UND		\$ 740,00	2,00	\$ 1.480,00
					SUBTOTAL \$ 35.669,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
					SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 27.304,00	0,10	\$ 2.730,40
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 2.730,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 65.703,00

Ing



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E
Asociación sin ánimo de lucro, beneficiaria de A.S. N°

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 4,16

ITEM

SALIDA SANITARIA PVC-S 2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,25	\$ 22.753,12
							SUBTOTAL	\$ 22.753,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 2" X6 M	UND		\$ 60.414,00	0,17	\$ 10.270,38
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 2"	UND		\$ 13.761,00	0,07	\$ 963,27
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,06	\$ 3.013,08
ARENA BLANCA	M3		\$ 123.305,33	0,15	\$ 18.495,80
ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 2"	UND		\$ 1.750,00	0,16	\$ 280,00
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 2"	UND		\$ 7.049,50	0,07	\$ 493,47
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,02	\$ 642,76
					SUBTOTAL \$ 34.159,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
					SUBTOTAL

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 22.753,00	0,10	\$ 2.275,30
				\$		\$
					SUBTOTAL	\$ 2.275,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					SUBTOTAL

VALOR UNITARIO \$ 59.187,00

Ing



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Calle 100 No. 100-100

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

ITEM

SALIDA SANITARIA PVC-S 3"

NUMERAL

4,17

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,25	\$ 22.753,12
SUBTOTAL								\$ 22.753,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 3" X6 M	UND		\$ 78.600,00	0,17	\$ 13.362,00
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 3"	UND		\$ 21.340,00	0,07	\$ 1.493,80
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,06	\$ 3.013,08
ARENA BLANCA	M3		\$ 123.305,33	0,15	\$ 18.495,80
ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 3"	UND		\$ 5.125,00	0,16	\$ 820,00
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 3"	UND		\$ 13.040,00	0,07	\$ 912,80
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,02	\$ 642,76
SUBTOTAL					\$ 38.740,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 22.753,00	0,10	\$ 2.275,30
				\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 2.275,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 63.768,00

Ing

**U.S.I.**Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asesoría en Salud Pública y Ambiental

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

4,18

ITEM

SALIDA SANITARIA PVC-S 3" - SIFON DE PISO

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10.00	\$ 91.012,46	0,25	\$ 22.753,12
SUBTOTAL								\$ 22.753,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 3" X6 M	UND		\$ 78.600,00	0,17	\$ 13.362,00
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 3"	UND		\$ 21.340,00	0,07	\$ 1.493,80
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,06	\$ 3.013,08
ARENA BLANCA	M3		\$ 123.305,33	0,15	\$ 18.495,80
ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 3"	UND		\$ 5.125,00	0,16	\$ 820,00
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 3"	UND		\$ 13.040,00	0,07	\$ 912,80
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,02	\$ 642,76
SUBTOTAL					\$ 38.740,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 22.753,00	0,10	\$ 2.275,30
SUBTOTAL						\$ 2.275,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 63.768,00

Ing



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

4,19

ITEM

SALIDA SANITARIA PVC-S 4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99
							SUBTOTAL	\$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 4" X6 M	UND		\$ 149.656,00	0,25	\$ 37.414,00
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 4"	UND		\$ 28.020,00	0,07	\$ 1.961,40
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,06	\$ 3.013,08
ARENA BLANCA	M3		\$ 123.305,33	0,30	\$ 36.991,60
ACCESORIO SANITARIO UNION PAVCO 4"	UND		\$ 5.325,00	0,16	\$ 852,00
ACCESORIO SANITARIA YEE PAVCO 4"	UND		\$ 16.010,50	0,07	\$ 1.120,74
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,02	\$ 642,76
					SUBTOTAL \$ 81.996,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
					SUBTOTAL

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					SUBTOTAL

VALOR UNITARIO \$ 122.042,00

Ing



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Metro lineal

NUMERAL 4,2

ITEM

RED SUMINISTRO PVC 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,10	\$ 9.101,25
							SUBTOTAL	\$ 9.101,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 1/2"	UND		\$ 15.666,50	0,35	\$ 5.483,28
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1/2"	UND		\$ 740,00	1,00	\$ 740,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,01	\$ 502,18
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
ACCESORIO PRESION TEE PAVO 1/2"	UND		\$ 1.710,00	0,20	\$ 342,00
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
					SUBTOTAL \$ 7.389,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
					SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 9.101,00	0,10	\$ 910,10
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 910,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 17.400,00

Ing



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asesoría y apoyo técnico

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

4,21

ITEM

RED SUMINISTRO PVC 3/4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,10	\$ 9.101,25
							SUBTOTAL	\$ 9.101,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 3/4"	UND		\$ 34.305,00	0,35	\$ 12.006,75
ACCESORIO PRESION UNION 3/4"	UND		\$ 3.950,00	1,00	\$ 3.950,00
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,01	\$ 502,18
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
ACCESORIO PRESION TEE PAVO 3/4"	UND		\$ 12.095,00	0,20	\$ 2.419,00
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
					SUBTOTAL \$ 19.199,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
					SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 9.101,00	0,10	\$ 910,10
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 910,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 29.210,00

Ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

4.23

ITEM

RED SUMINISTRO PVC 1. 1/2"

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	18.202,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 1.1/2"	UND		\$ 88.370,50	0,35	\$ 30.929,68
ACCESORIO PRESION TEE PAVO 1.1/2"	UND		\$ 15.850,00	1,00	\$ 15.850,00
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 1.1/2"	UND		\$ 1.390,00	0,01	\$ 13,90
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,20	\$ 10.043,60
	-		\$ -		\$ -
	-	-	\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 57.159,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 18.202,00	0,10	\$ 1.820,20
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 1.820,00

5. OTROS COSTOS ()

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$	77.181,00
-----------------------	-----------	------------------

ing



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Secretaría de Salud de Ibagué, E.S.E.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

ITEM

RED SUMINISTRO PVC 2"

NUMERAL

4,24

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,25	\$ 22.753,12
SUBTOTAL								\$ 22.753,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO PRESION PVC 2"	UND		\$ 88.870,50	0,35	\$ 31.104,68
ACCESORIO PRESION TEE PAVO 2"	UND		\$ 18.200,00	1,00	\$ 18.200,00
ACCESORIO PRESION CODO 90 PAVCO 2"	UND		\$ 1.525,00	0,01	\$ 15,25
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,20	\$ 10.043,60
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 59.685,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO


DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 22.753,00	0,10	\$ 2.275,30
				\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 2.275,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 84.713,00

Ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

4,25

ITEM

RED SUMINISTRO PVC 2.1/2"

1. MANO DE OBRA

VALOR UNITARIO	\$ 124.108,00
-----------------------	----------------------

ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
------------------------	-------------

UNIDAD	Metro lineal
--------	--------------

NUMERAL 4.26

ITEM

RED SANITARIA PVC-S 2"

1.º MANO DE OBRA

[illegible]

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 2" X6 M	UND		\$ 60.414,00	0,35	\$ 21.144,90
ACCESORIO PRESION TEE PAVO 2"	UND		\$ 18.200,00	1,00	\$ 18.200,00
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 2"	UND		\$ 13.761,00	0,01	\$ 137,61
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,20	\$ 10.043,60
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 49.847,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 22.753,00	0,10	\$ 2.275,30
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 2.275,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	74.875,00
----------------	----	-----------

ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

4.27

ITEM

RED SANITARIA PVC-S 3"

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	22.753.00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

SUBTOTAL	\$ 83.467,00
-----------------	---------------------

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL	-
-----------------	----------

4. EQUIPO

SUBTOTAL	\$	2.275,00
-----------------	-----------	-----------------

5. OTROS COSTOS (

SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO	\$ 108.495,00
-----------------------	----------------------

ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026.

2026

Metro lineal

4,29

RED SANITARIA PVC-S 6"

[illegible]

SUBTOTAL	\$	22.753,00
----------	----	-----------

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA SANITARIA DE PVC DE 6" X6 M	UND		\$ 156.848,00	0,35	\$ 54.896,80
ACCESORIO PRESION TEE PAVO 2 1/2"	UND		\$ 25.050,00	1,00	\$ 25.050,00
ACCESORIO CODO 90° PAVCO DE 6"	UND		\$ 66.600,00	0,01	\$ 666,00
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,20	\$ 10.043,60
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 90.978,00

SUBTOTAL	\$ 90.978,00
----------	--------------

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

SUBTOTAL		-
-----------------	--	----------

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 22.753,00	0,10	\$ 2.275,30
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 2.275,00

SUBTOTAL	\$	2.275,00
----------	----	----------

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

SUBTOTAL	-
-----------------	----------

VALOR UNITARIO	\$ 116.006,00
-----------------------	----------------------

Ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026:

NUMERAL 4,3

VÁLVULA DE REGISTRO 1/2"

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,30	\$ 27.303,74
							SUBTOTAL	\$ 27.304,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VALVULA DE PRESION DE BOLA EN ROSCA 1/2" CON MANIJA	und		\$ 28.800,00	1,00	\$ 28.800,00
CINTA TEFLON 1/2" X10M	UND		\$ 2.127,00	0,20	\$ 425,40
SOLDADURA PVC PAVCO 1/8 GALON	UND		\$ 50.218,00	0,01	\$ 502,18
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,02	\$ 642,76
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 30.370,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 27.304,00	0,10	\$ 2.730,40
					SUBTOTAL	\$ 2.730,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	60.404,00
-----------------------	-----------	------------------

ing



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Asistencia y Salud Bucal

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO	2026
UNIDAD	Metro línea1
NUMERAL	5,01

ITEM	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1"
------	--

1. MANO DE OBRA								
TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,30	\$ 27.303,74
SUBTOTAL								\$ 27.304,00

2. INSUMOS (MATERIALES)					
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1"	ML		\$ 28.012,60	1,00	\$ 28.012,60
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 28.013,00

3. TRANSPORTE					
DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO -						
DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 27.304,00	0,10	\$ 2.730,40
					SUBTOTAL	\$ 2.730,00

5. OTROS COSTOS (					
DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 58.047,00

Ing



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

5,02

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 1/4"

1. MANO DE OBRA

VALOR UNITARIO	\$	58.618,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Metro lineal

NUMERAL 5,03

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,45	0,30	\$ 27.303,74
SUBTOTAL								\$ 27.304,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA EN ACERO AL CARBON 1 1/2"	ML		\$ 35.599,45	1,00	\$ 35.599,45
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 35.599,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 27.304,00	0,10	\$ 2.730,40
SUBTOTAL						\$ 2.730,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 65.633,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO	2026
-----------------	------

UNIDAD	{	Metro lineal
---------------	---	---------------------

NUMERAL	5.04
---------	------

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2"

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	27,304.00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

SUBTOTAL	\$	49.527,00
-----------------	-----------	------------------

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL		■
-----------------	--	----------

4. EQUIPO

SUBTOTAL	\$ 2.730,00
-----------------	--------------------

5. OTROS COSTOS

SUBTOTAL	■
-----------------	----------

VALOR UNITARIO	\$	79.561,00
-----------------------	-----------	------------------





VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

5.05

ITEM

**SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2
1 1/2"**

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidráulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99
							SUBTOTAL	\$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA EN ACERO AL CARBON 2 1/2"	ML		\$ 67.537,86	1,00	\$ 67.537,86
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 67.538,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	107.584,00
-----------------------	-----------	-------------------

ING



VERSION: 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

NUMERAL	5,06
---------	------

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 3"

[illegible]

SUBTOTAL	\$	45.506,00
-----------------	-----------	------------------

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA EN ACERO AL CARBON 3"	ML		\$ 80.824,80	1,00	\$ 80.824,80
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 80.825,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 4.551,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	130.882,00
-----------------------	-----------	-------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO	2026
------------------------	-------------

UNIDAD	Unidad
--------	--------

NUMERAL	5.07
---------	------

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION SPRINKLER ROSCADO DE 1/2"

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	63.709.00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
SPRINKLER ROSCADO DE 1/2"	ML		\$ 39.035,00	1,00	\$ 39.035,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 39.035,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 63.709,00	0,10	\$ 6.370,90
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 6.371,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	109.115,00
----------------	----	------------

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E
Secretaría de Salud - Ibagué

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,08

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 3"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99

SUBTOTAL \$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 3"	UND		\$ 21.276,61	1,00	\$ 21.276,61
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -

SUBTOTAL \$ 21.277,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -

SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
	-			\$ -		\$ -

SUBTOTAL \$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
-------------	--------	----------------------	-------------	------	----------

SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 61.323,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
------------------------	-------------

UNIDAD	Unidad
--------	--------

NUMERAL	5.09
---------	------

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 2"

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	36,405.00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

SUBTOTAL	\$	16.737,00
-----------------	-----------	------------------

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL 4

4. EQUIPO

SUBTOTAL	\$	3.641,00
-----------------	-----------	-----------------

5. OTROS COSTOS (

SUBTOTAL .

VALOR UNITARIO	\$	56.783,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Autónoma y descentralizada

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,1

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 2 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,50	\$ 45.506,23
SUBTOTAL								\$ 45.506,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 2 1/2"	UND		\$ 19.635,00	1,00	\$ 19.635,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 19.635,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
	-			\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 4.551,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 69.692,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026]

AÑO BASE	PRECIO	2026
----------	--------	------

UNIDAD	Unidad
--------	--------

NUMERAL	5.11
---------	------

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 1 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99
							SUBTOTAL	\$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 1 1/2"	UND		\$ 14.071,75	1,00	\$ 14.071,75
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 14.072,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	54.118,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026]

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5.12

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 1 1/4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,45	0,40	\$ 36.404,99
							SUBTOTAL	\$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 1 1/4"	UND		\$ 12.870,45	1,00	\$ 12.870,45
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 12.870,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS (

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$	52.916,00
----------------	----	-----------

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Superintendencia de Salud

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,13

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION BRIDA DE 1"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124.63	10.00	\$ 91.012,45	0,40	\$ 36.404,99
SUBTOTAL								\$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BRIDA, ACOUPLE O UNION RANURADA DE 1"	UND		\$ 10.501,75	1,00	\$ 10.501,75
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 10.502,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
						\$ -
SUBTOTAL						\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 50.548,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Asistencia y atención al paciente

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,14

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 3"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,50	\$ 45.506,23
SUBTOTAL								\$ 45.506,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TEE RANURADA DE 3"	UND		\$ 45.378,27	1,00	\$ 45.378,27
BRIDA, ACOPLA O UNION RANURADA DE 3"	UND		\$ 21.276,61	1,00	\$ 21.276,61
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 66.655,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 4.551,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
SUBTOTAL					\$ -

VALOR UNITARIO \$ 116.712,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, C.S.E.
Unidad de Salud de Ibagué, C.S.E.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,15

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,50	\$ 45.506,23
SUBTOTAL								\$ 45.506,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TEE RANURADA DE 2"	UND		\$ 25.207,77	1,00	\$ 25.207,77
BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 2"	UND		\$ 16.737,35	1,00	\$ 16.737,35
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 41.945,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 4.551,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					\$ -
					\$ -
SUBTOTAL					\$ -

VALOR UNITARIO \$ 92.002,00

ING

**U.S.I.**Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Nuestro compromiso es con la salud

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,16

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 2 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,50	\$ 45.506,23
SUBTOTAL								\$ 45.506,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TEE RANURADA DE 2 1/2"	UND		\$ 34.589,73	1,00	\$ 34.589,73
BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 2 1/2"	UND		\$ 19.635,00	1,00	\$ 19.635,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 54.225,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
SUBTOTAL						\$ 4.551,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 104.282,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5.17

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 1 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99
							SUBTOTAL	\$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TEE RANURADA DE 1 1/2"	UND		\$ 16.933,11	1,00	\$ 16.933,11
BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 1 1/2"	UND		\$ 14.071,75	1,00	\$ 14.071,75
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 31.005,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 35.405,00	0,10	\$ 3.640,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	71.051,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
-----------------	------

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5.18

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 1 1/4"

1. MANO DE OBRA

[illegible]

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TEE RANURADA DE 1 1/4"	UND		\$ 15.732,40	1,00	\$ 15.732,40
BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 1 1/4"	UND		\$ 12.870,45	1,00	\$ 12.870,45
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 28.603,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	68.649,00
----------------	----	-----------

ING

**U.S.I.**Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Bogotá, marzo del 2026

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,19

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DE 1"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99
SUBTOTAL								\$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TEE RANURADA DE 1"	UND		\$ 9.115,40	1,00	\$ 9.115,40
BRIDA, ACOPLE O UNION RANURADA DE 1"	UND		\$ 10.501,75	1,00	\$ 10.501,75
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 19.617,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 59.663,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Secretaría Municipal de Salud

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,2

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION TEE RANURADA DOBLE DE 2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99
SUBTOTAL								\$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TEE RANURADA DE DOBLE DE 2"	UND		\$ 27.957,50	1,00	\$ 27.957,50
BRIDA, ACOUPLE O UNION RANURADA DE 2"	UND		\$ 16.737,35	1,00	\$ 16.737,35
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 44.695,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
	-			\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 84.741,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
-----------------	------

UNIDAD	Unidad
--------	--------

NUMERAL	5.21
---------	------

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 3 A 2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99

SUBTOTAL	\$	36,405.00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 3 A 2"	UND		\$ 17.255,00	1,00	\$ 17.255,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 17.255,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	57.301,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, C.S.B.
Unidad de Salud de Ibagué, C.S.B.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,22

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 3 A 2 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10.00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99
SUBTOTAL								\$ 36.405,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 3 A 2 1/2"	UND		\$ 16.572,54	1,00	\$ 16.572,54
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 16.573,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
SUBTOTAL						\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 56.619,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026]

AÑO BASE PRECIO **2026**

UNIDAD	Unidad
--------	--------

NUMERAL	5,23
---------	------

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2 1/2" A 2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,40	\$ 36.404,99

SUBTOTAL	\$	36.405,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 2 1/2" A 2"	UND		\$ 11.007,50	1,00	\$ 11.007,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 11.008,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	51.054,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,24

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2 A 1 1/2"

1. MANO DE OBRA

[illegible]

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 2 A 1 1/2"	UND		\$ 7.175,70	1,00	\$ 7.175,70
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 7.176,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O.)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO	\$	47.222,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026]

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,25

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2 A 1 1/4"

1. MANO DE OBRA

[illegible]

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 2 A 1 1/4"	UND		\$ 10.710,00	1,00	\$ 10.710,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 10.710,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 31.854,00	0,10	\$ 3.185,40
					SUBTOTAL	\$ 3.185,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
SUBTOTAL					.

ING

VALOR UNITARIO	\$	45.749,00
-----------------------	-----------	------------------



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Autogestora Municipal de Salud

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,26

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 2 A 1"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,35	\$ 31.854,36
SUBTOTAL								\$ 31.854,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 2 A 1"	UND		\$ 7.222,11	1,00	\$ 7.222,11
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 7.222,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 31.854,00	0,10	\$ 3.185,40
SUBTOTAL						\$ 3.185,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 42.261,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Somos la unidad de salud de Ibagué

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,27

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 1/2 A 1 1/4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Albañilería (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 365.839,33	81.4%	\$ 297.793	\$ 663.632,54	10,00	\$ 66.363,25	0,35	\$ 23.227,14
SUBTOTAL								\$ 23.227,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 1 1/2 A 1 1/4"	UND		\$ 6.806,80	1,00	\$ 6.806,80
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 6.807,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 23.227,00	0,10	\$ 2.322,70
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 2.323,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 32.357,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, C.S.E
Asistencia Social de Ibagué

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,28

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 1/2 A 1"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,35	\$ 31.854,36
SUBTOTAL								\$ 31.854,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 1 1/2 A 1"	UND		\$ 6.122,55	1,00	\$ 6.122,55
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 6.123,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 31.854,00	0,10	\$ 3.185,40
	-			\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 3.185,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-				-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 41.162,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, C.S.J.
Av. 100 No. 15-10, Ibagué, Tolima

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,29

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 1/4 A 1"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,35	\$ 31.854,36

SUBTOTAL \$ 31.854,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 1 1/4 A 1"	UND		\$ 9.073,00	1,00	\$ 9.073,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -

SUBTOTAL \$ 9.073,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -

SUBTOTAL -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 31.854,00	0,10	\$ 3.185,40
	-			\$ -		\$ -

SUBTOTAL \$ 3.185,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-

SUBTOTAL -

VALOR UNITARIO \$ 44.112,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5.3

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 1 A 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,35	\$ 31.854,36
							SUBTOTAL	\$ 31.854,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
REDUCCION DE 1 A 1/2"	UND		\$ 3.903,50	1,00	\$ 3.903,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 3.904,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 31.854,00	0,10	\$ 3.185,40
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 3.185,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	38.943,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.F.
Hospital General de Ibagué

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,31

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION SIAMESA DE 2 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	5,00	\$ 455.062,32
SUBTOTAL								\$ 455.062,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
SIAMESA DE 2 1/2	UND		\$ 1.572.569,00	1,00	\$ 1.572.569,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 1.572.569,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 455.062,00	0,10	\$ 45.506,20
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 45.506,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 2.073.137,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asociación de Prestadores de Servicios de Salud

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,32

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE TIPO 2

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	4,00	\$ 364.049,85
SUBTOTAL								\$ 364.050,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
GABINETE TIPO 2 77X99X24	UND		\$ 760.840,50	1,00	\$ 760.840,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 760.841,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 364.050,00	0,10	\$ 36.405,00
	-			\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 36.405,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 1.161.296,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

5,33

ITEM

PINTURA EN CROMATO DE ZINC PARA TUBERIA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Pintura (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 400.681,17	81,4%	\$ 326.154	\$ 726.835,64	10,00	\$ 72.683,56	0,30	\$ 21.805,07

SUBTOTAL	\$	21.805,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
PINTURA EN CROMATO DE ZINC	GL		\$ 242.308,00	0,05	\$ 12.115,40
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 12.115,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 21.805,00	0,10	\$ 2.180,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 2.181,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	36.101,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Suministro, instalación y montaje de tuberías

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,34

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 3"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	2,00	\$ 182.024,93
SUBTOTAL								\$ 182.025,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VALVULA MARIPOSA RANURADA DE 3" UL/FM	UND		\$ 369.298,00	1,00	\$ 369.298,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 369.298,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 182.025,00	0,10	\$ 18.202,50
	-			\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 18.203,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 569.526,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026:

NUMERAL 5,35

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2"

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM.	SUBTOTAL	CANT.	VR TOTAL
M.O Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	1,50	\$ 136.518,69
							SUBTOTAL	\$ 136.519,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VALVULA MARIPOSA RANURADA DE 2" UL/FM	UND		\$ 326.070,50	1,00	\$ 326.070,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 326.071,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 136.519,00	0,10	\$ 13.651,90
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 13.652,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	476.242,00
-----------------------	-----------	-------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,36

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	1,50	\$ 136.518,69
							SUBTOTAL	\$ 136.519,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VALVULA MARIPOSA DE 2 1/2"	UND		\$ 263.511,50	1,00	\$ 263.511,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 263.512,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 136.519,00	0,10	\$ 13.651,90
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 13.652,00

5. OTROS COSTOS (

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$	413.683,00
-----------------------	-----------	-------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5.37

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARIPOSA DE 4"

1. MANO DE OBRA

[illegible]

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VALVULA MARIPOSA RANURADA DE 4" UL/FM	UND		\$ 436.596,00	1,00	\$ 436.596,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 436.596,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 136.519,00	0,10	\$ 13.651,90
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 13.652,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	586.767,00
----------------	----	------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
------------------------	-------------

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,38

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 3"

1. MANO DE OBRA

2. INSUMOS (MATERIALES)

3. TRANSPORTE

4. EQUIPO.

5. OTROS COSTOS (

VALOR UNITARIO	\$	88.549,00
-----------------------	-----------	------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

NUMERAL 5,39

SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2"

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,50	\$ 45.506,23
							SUBTOTAL	\$ 45.506,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CODO DE 2"	UND		\$ 12.981,00	1,00	\$ 12.981,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 12.981,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
					SUBTOTAL	\$ 4.551,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	63.038,00
-----------------------	-----------	------------------

ING

**U.S.I.**Unidad de Salud de Ibagué, C.S.B.
Unidad de Salud de Ibagué, C.S.B.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,4

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 2 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,60	\$ 54.607,48
SUBTOTAL								\$ 54.607,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CODO DE 2 1/2"	UND		\$ 27.758,67	1,00	\$ 27.758,67
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 27.759,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 54.607,00	0,10	\$ 5.460,70
	-			\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 5.461,00

5. OTROS COSTOS()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-				-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 87.827,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Calle 15 sur, entre 6 y 7, Ibagué, Tolima

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,41

SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 1 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,50	\$ 45.506,23
SUBTOTAL								\$ 45.506,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CODO DE 1 1/2"	UND		\$ 7.635,00	1,00	\$ 7.635,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 7.635,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 4.551,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 57.692,00

ING

**VERSION: 1**

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5.42

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 1 1/4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,50	\$ 45.506,23

SUBTOTAL	\$	45.506,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CODO DE 1 1/4"	UND		\$ 4.922,00	1,00	\$ 4.922,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 4.922,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -	\$	-
SUBTOTAL					.

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 45,506,00	0,10	\$ 4.550,60
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 4.551,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	54.979.00
-----------------------	-----------	------------------

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Rector: M. Sc. Dr. Carlos A. Rodríguez

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,43

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 1"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,50	\$ 45.506,23
SUBTOTAL								\$ 45.506,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CODO DE 1"	UND		\$ 2.078,33	1,00	\$ 2.078,33
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 2.078,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje			\$ 45.506,00	0,10	\$ 4.550,60
	-			\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 4.551,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 52.135,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Asociación sin ánimo de lucro

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,44

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION ANCLAJE DE TUBERIA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,20	\$ 18.202,49
SUBTOTAL								\$ 18.202,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TIRO O CLAVO DE ANCLAJE	und		\$ 209,97	5,00	\$ 1.049,85
HOJA DE SEGUETA PARA ANCLAJE DE TUBERIA	UND		\$ 3.750,00	0,02	\$ 75,00
VARILLA ROSCADA DE 1/2" X 3M PARA ANCLAJE DE TUBERIA	UND		\$ 15.163,47	0,35	\$ 5.307,21
BROCA DE TUGSTENO 1/2" PARA ANCLAJE DE TUBERIA	UND		\$ 6.974,79	0,05	\$ 348,74
CHAZO MULTUSOS DE 1/2" PARA ANCLAJE DE TUBERIA	UND		\$ 655,10	2,00	\$ 1.310,19
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 8.091,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 18.202,00	0,10	\$ 1.820,20
				\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 1.820,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 28.113,00

ING



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,45

ITEM

**SUMINISTRO E INSTALACION BUSHING DE ACERO AL CARBON
1X1/2X150**

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,60	\$ 54.607,48

SUBTOTAL	\$	54,607.00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
BUSHING DE ACERO AL CARBON 1X1/2X150	UND		\$ 1.449,00	1,00	\$ 1.449,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 1.449,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$

SUBTOTAL		•
-----------------	--	----------

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 54.607,00	0,10	\$ 5.460,70

SUBTOTAL	\$	5.461,00
-----------------	-----------	-----------------

5. OTROS COSTOS

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$	61.517,00
----------------	----	-----------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 20263

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5.46

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION ROSCADO DE 12 LINEAS TUBERIA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,20	\$ 18.202,49
							SUBTOTAL	\$ 18.202,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ROSCADO DE DOCE LINEAS	UND		\$ 4.895,00	1,00	\$ 4.895,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 4.895,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4.º EQUIPO:

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 18.202,00	0,10	\$ 1.820,20
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 1.820,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	24.917.00
-----------------------	-----------	------------------

ING



VERSION: 1

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

AÑO BASE PRECIO

Metro lineal

5,47

SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EN ACERO AL CARBON 4"

[illegible]

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERÍA ACERO AL CARBON SCH 10 4"	ML		\$ 67.884,17	1,05	\$ 71.278,38
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 71.278,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 63.709,00	0,10	\$ 6.370,90
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 6.371,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	141.358,00
-----------------------	-----------	-------------------

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Servicio de Salud de Ibagué

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2025:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,48

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION CODO DE 4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,60	\$ 54.607,48
SUBTOTAL								\$ 54.607,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CODO DE 4"	UND		\$ 73.987,50	1,00	\$ 73.987,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 73.988,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 54.607,00	0,10	\$ 5.460,70
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 5.461,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 134.056,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,49

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION REDUCCION DE 4" A 3"

1. MANO DE OBRA

[illegible]

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
COPA O REDUCCION RANURADA DE 4 A 3"	UND		\$ 23.490,00	1,00	\$ 23.490,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 23.490,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 36.405,00	0,10	\$ 3.640,50
					SUBTOTAL	\$ 3.641,00

5. OTROS COSTOS (

[illegible]

ING

VALOR UNITARIO	\$	63.536,00
----------------	----	-----------



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asistencia para el desarrollo

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026;

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,5

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTIOSCILANTE DOS VIAS DE 4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	1,00	\$ 91.012,46
SUBTOTAL								\$ 91.012,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE ANTIOSCILANTE DOS VIAS DE 4"	UND		\$ 68.699,00	1,00	\$ 68.699,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 68.699,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 91.012,00	0,10	\$ 9.101,20
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 9.101,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 168.812,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026]

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,51

ITEM

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	5,00	\$ 455.062,32
							SUBTOTAL	\$ 455.062,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
AGUA DE CARROTANQUE	VIAJE		\$ 1.805.100,00	1,00	\$ 1.805.100,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 1.805.100,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 455.062,00	0,10	\$ 45.506,20
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 45.506,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$ 2.305.668,00
-----------------------	------------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,52

ITEM

**SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA ANGULAR TIPO GLOBO
DE 2 1/2"**

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81.4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	1,00	\$ 91.012,46

SUBTOTAL	\$	91.012.00
----------	----	-----------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VALVULA ANGULAR DE 2 1/2"	UND		\$ 324.703,50	1,00	\$ 324.703,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 324.704,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
			SUBTOTAL		

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 91.012,00	0,10	\$ 9.101,20
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 9.101,00

5. OTROS COSTOS (

[illegible]

ING

VALOR UNITARIO	\$	424.817,00
----------------	----	------------



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,53

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE DRENAJE DE 2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	1,50	\$ 136.518,69
SUBTOTAL								\$ 136.519,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VALVULA DE DRENAJE DE 2"	UND		\$ 496.745,00	1,00	\$ 496.745,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 496.745,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)	Porcentaje	-		\$ 136.519,00	0,10	\$ 13.651,90
	-			\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 13.652,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 646.916,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Asesoría en el desarrollo de

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

5,54

ITEM

LAVADO Y PRUEBAS DEL SISTEMA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	10,00	\$ 910.124,63
SUBTOTAL								\$ 910.125,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 910.125,00	0,10	\$ 91.012,50
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 91.013,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 1.001.138,00

ING



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Bogotá, D.C. - Colombia

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026.

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 5,55

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION SENSOR FLUJO DE 4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,70	\$ 63.708,72
SUBTOTAL								\$ 63.709,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
SENSOR FLUJO DE 4"	UND		\$ 305.379,31	1,00	\$ 305.379,31
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 305.379,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 63.709,00	0,10	\$ 6.370,90
SUBTOTAL						\$ 6.371,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 375.459,00

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026]

AÑO BASE PRECIO	2026
------------------------	-------------

UNIDAD	Unidad
--------	--------

NUMERAL	5.56
---------	------

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION ESTACION DE CONTROL DE 4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Hidraulicos (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 501.722,51	81,4%	\$ 408.402	\$ 910.124,63	10,00	\$ 91.012,46	0,80	\$ 72.809,97

SUBTOTAL	\$	72.810,00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ESTACION DE CONTROL DE 4° COMPLETA	UND		\$ 3.195.500,00	1,00	\$ 3.195.500,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 3.195.500,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 72.810,00	0,10	\$ 7.281,00
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 7.281,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$ 3.275.591,00
-----------------------	------------------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Ineal

NUMERAL

6.01

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA COBRE 1/2

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 400.681,17	81,4%	\$ 326.154	\$ 726.835,64	10,00	\$ 72.683,56	0,40	\$ 29.073,43
							SUBTOTAL	\$ 29.073,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBERIA COBRE 1/2	UND		\$ 171.530,00	0,17	\$ 29.160,10
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 29.160,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 29.073,00	0,10	\$ 2.907,30
					SUBTOTAL	\$ 2.907,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

ing.

VALOR UNITARIO	\$	61.140,00
-----------------------	-----------	------------------



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

6.02

ITEM

PUNTO GAS DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO PRESION CALIBRE 40 (INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 400.681,17	81.4%	\$ 326.154	\$ 726.835,64	5,00	\$ 145.367,13	0,30	\$ 43.610,14
							SUBTOTAL	\$ - 43.610,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ACCESORIO CODO 90° cobre 1/2"	UND		\$ 2.024,37	1,00	\$ 2.024,37
ACCESORIO UNION COBRE 1/2	UND		\$ 1.673,67	1,00	\$ 1.673,67
tuberia de cobre l de 1/2" rígida	ml		\$ 51.625,00	1,00	\$ 51.625,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 55.323,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 43.610,00	0,10	\$ 4.361,00
					SUBTOTAL	\$ 4.361,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	103.294,00
-----------------------	-----------	-------------------

Ing.



UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

2026

Unidad

6.03

**SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO COD0 90º cobre
1/2"**

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 400.681,17	81,4%	\$ 326.154	\$ 726.835,64	5,00	\$ 145.367,13	0,30	\$ 43.610,14
							SUBTOTAL	\$ 43.610,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ACCESORIO CODO 90° cobre 1/2"	UND		\$ 2.024,37	1,00	\$ 2.024,37
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 2.024,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 43.610,00	0,10	\$ 4.361,00
					SUBTOTAL	\$ 4.361,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	49.995,00
-----------------------	-----------	------------------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO	2026
------------------------	-------------

UNIDAD	Unidad
--------	--------

NUMERAL	6.04
---------	------

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE BOLA GAS 1/2

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 400.681,17	81,4%	\$ 326.154	\$ 726.835,64	10,00	\$ 72.683,56	0,30	\$ 21.805,07
							SUBTOTAL	\$ 21.805,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
VALVULA DE BOLA GAS 1/2	UND		\$ 44.692,00	1,00	\$ 44.692,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 44.692,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 21.805,00	0,10	\$ 2.180,50
					SUBTOTAL \$	2.181,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
SUBTOTAL					-

ing.

VALOR UNITARIO	\$	68.678,00
----------------	----	-----------



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

6.05

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO TEE COBRE 1/2

1. MANO DE OBRA

[illegible]

SUBTOTAL	\$	21,805.00
----------	----	-----------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ACCESORIO TEE COBRE 1/2	UND		\$ 4.242,30	1,00	\$ 4.242,30
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 4.242,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 21.805,00	0,10	\$ 2.180,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 2.181,00

5. OTROS COSTOS

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$	28.228,00
----------------	----	-----------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.F

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL.

6.06

ITEM

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIO UNION COBRE 1/2

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Instalaciones (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 400.681,17	81.4%	\$ 326.154	\$ 726.835,64	10,00	\$ 72.683,56	0,30	\$ 21.805,07

SUBTOTAL	\$	21.805.00
-----------------	-----------	------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ACCESORIO UNION COBRE 1/2	UND		\$ 1.673,67	1,00	\$ 1.673,67
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 1.674,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 21.805,00	0,10	\$ 2.180,50
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 2.181,00

5. OTROS COSTOS

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$	25.660,00
----------------	----	-----------

25.660,00



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

7.01

ITEM

ACOMETIDA AÉREA 10M. PVC

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes)	\$ 724.710,29	81.4%	\$ 589.914	\$ 1.314.624,47	10,00	\$ 131.462,45	2,00	\$ 262.924,89
							SUBTOTAL	\$ 262.925,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ALAMBRE TW N°10 NEGRO	ML		\$ 3.618,00	19,00	\$ 68.742,00
ALAMBRE TW N°12 NEGRO	ML		\$ 2.255,00	25,00	\$ 56.375,00
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1"	ML		\$ 8.675,00	6,30	\$ 54.652,50
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML		\$ 5.441,00	6,30	\$ 34.278,30
ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1"	UND		\$ 2.525,00	3,00	\$ 7.575,00
ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UND		\$ 300,00	4,00	\$ 1.200,00
CAJA DE 60X60X12CM	UND		\$ 122.150,00	1,00	\$ 122.150,00
				SUBTOTAL	\$ 344.973,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 262.925,00	0,10	\$ 26.292,50
					SUBTOTAL	\$ 26.293,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	634.191,00
----------------	----	------------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

ITEM	SALIDA LÁMPARA + TOMA EMT COMPLETA
------	------------------------------------

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 2 Ayudantes)	\$ 724.710,29	81.4%	\$ 589.914	\$ 1.314.624,47	10,00	\$ 131.462,45	0,50	\$ 65.731,22
							SUBTOTAL	\$ 65.731,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ALAMBRE TW N°12 BLANCO	ML		\$ - 1.764,50	6,30	\$ 11.116,35
ALAMBRE TW N°14 VERDE	ML		\$ 1.470,50	6,30	\$ 9.264,15
ALAMBRE TW N°12 BLANCO	ML		\$ 1.764,50	6,30	\$ 11.116,35
CINTA AISLANTE 20MT	ML		\$ 40.900,00	0,10	\$ 4.090,00
INTERRUPTOR SENCILLO	UN		\$ 11.052,40	1,00	\$ 11.052,40
PLAFON ROSETA 200W NYLON	UND		\$ 5.900,00	1,00	\$ 5.900,00
CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL CAL 20	UND		\$ 2.950,00	1,00	\$ 2.950,00
TUBO ELECTRICO EMT UL 3/4"	ML		\$ 31.100,00	6,05	\$ 188.155,00
ACCESORIO ELECTRICO UNION EMT 3/4	UND		\$ 700,00	0,17	\$ 119,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 243.763,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 65.731,00	0,10	\$ 6.573,10
					SUBTOTAL	\$ 6.573,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
				-	-
				-	-
SUBTOTAL					-

ing.

VALOR UNITARIO	\$	316.067,00
----------------	----	------------



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
A través de la cual se presta el servicio

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 7,03

ITEM

SALIDA LÁMPARA + TOMA PVC COMPLETA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,30	\$ 29.579,05

SUBTOTAL \$ 29.579,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ALAMBRE TW N°14 VERDE	ML		\$ 1.470,50	3,00	\$ 4.411,50
ALAMBRE TW N°12 NEGRO	ML		\$ 2.255,00	6,00	\$ 13.530,00
INTERRUPTOR DOBLE	UN		\$ 15.289,80	1,00	\$ 15.289,80
PLAFON ROSETA 200W NYLON	UND		\$ 5.900,00	1,00	\$ 5.900,00
CAJA RECTANGULAR PVC	UN		\$ 1.720,83	1,00	\$ 1.720,83
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML		\$ 5.441,00	4,00	\$ 21.764,00
SUBTOTAL					\$ 62.938,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 29.579,00	0,10	\$ 2.957,90
					SUBTOTAL	\$ 2.958,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 95.475,00

Ing.



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 7,04

ITEM

SALIDA LÁMPARA CONMUTABLE EMT COMPLETA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,50	\$ 49.298,42
SUBTOTAL								\$ 49.298,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ALAMBRE TW N°12 BLANCO	ML		\$ 1.764,50	7,00	\$ 12.351,50
ALAMBRE TW N°12 NEGRO	ML		\$ 2.255,00	7,00	\$ 15.785,00
ALAMBRE TW N°14 AZUL	ML		\$ 1.545,00	10,00	\$ 15.450,00
CINTA AISLANTE 20MT	ML		\$ 40.900,00	0,10	\$ 4.090,00
INTERRUPTOR SENCILLO	UN		\$ 11.052,40	1,00	\$ 11.052,40
PLAFON ROSETA 200W NYLON	UND		\$ 5.900,00	1,00	\$ 5.900,00
TUBO ELECTRICO EMT UL 3/4"	ML		\$ 31.100,00	6,05	\$ 188.155,00
ACCESORIO ELECTRICO UNION EMT 3/4	UND		\$ 700,00	0,17	\$ 119,00
CAJA GALVANIZADA OCTOGONAL CAL 20	UND		\$ 2.950,00	1,00	\$ 2.950,00
CAJA RECTANGULAR METALICA	UN		\$ 12.115,50	1,00	\$ 12.115,50
SUBTOTAL					\$ 267.968,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M O)		Porcentaje		\$ 49.298,00	0,10	\$ 4.929,80
				\$		\$
SUBTOTAL						\$ 4.930,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 322.196,00

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Asistencia y atención en salud de Ibagué y de la zona

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 7,05

ITEM

SALIDA LÁMPARA. CONMUTABLE PVC COMPLETA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,50	\$ 49.298,42
SUBTOTAL \$								49.298,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ALAMBRE TW N°14 AZUL	ML		\$ 1.545,00	11,00	\$ 16.995,00
ALAMBRE TW N°12 NEGRO	ML		\$ 2.255,00	11,00	\$ 24.805,00
INTERRUPTOR DOBLE	UN		\$ 15.289,80	1,00	\$ 15.289,80
PLAFON ROSETA 200W NYLON	UND		\$ 5.900,00	1,00	\$ 5.900,00
CAJA RECTANGULAR PVC	UN		\$ 1.720,83	1,00	\$ 1.720,83
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML		\$ 5.441,00	4,00	\$ 21.764,00
ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UND		\$ 300,00	3,00	\$ 900,00
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
SUBTOTAL \$					87.696,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 49.298,00	0,10	\$ 4.929,80
SUBTOTAL \$						4.930,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 141.924,00

Ing.



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 7,06

ITEM

SALIDA TELÉFONO PVC COMPLETA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81.4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10.00	\$ 98.596,84	0,50	\$ 49.298,42
SUBTOTAL								\$ 49.298,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML	-	\$ 5.441,00	6,05	\$ 32.918,05
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4	UND	-	\$ 62.850,00	0,01	\$ 628,50
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL	-	\$ 32.138,00	0,01	\$ 321,38
ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UND	-	\$ 300,00	2,00	\$ 600,00
CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC	UND	-	\$ 1.700,00	1,00	\$ 1.700,00
TOMA TELEFONICA SENCILLA BLANCA	UND	-	\$ 20.700,00	1,00	\$ 20.700,00
ALAMBRE TELEFONICO 2X18 AWG DOBLE CHAQUETA	ML	-	\$ 1.300,00	6,05	\$ 7.865,00
SUBTOTAL					\$ 64.733,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
-	-	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 49.298,00	0,10	\$ 4.929,80
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 4.930,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 118.961,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

7.07

ITEM

SALIDA TIMBRE PVC COMPLETA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81.4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,50	\$ 49.298,42
							SUBTOTAL	\$ 49.298,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML		\$ 5.441,00	6,50	\$ 35.366,50
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4	UND		\$ 62.850,00	0,10	\$ 6.285,00
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,10	\$ 3.213,80
ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UND		\$ 300,00	2,00	\$ 600,00
CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC	UND		\$ 1.700,00	1,00	\$ 1.700,00
ALAMBRE TW N°12 BLANCO	ML		\$ 1.764,50	6,05	\$ 10.675,23
ALAMBRE TW N°14 VERDE	ML		\$ 1.470,50	6,05	\$ 8.896,53
PULSADOR TIMBRE BLANCO	UND		\$ 28.200,00	1,00	\$ 28.200,00
				SUBTOTAL	\$ 66.737,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 49.298,00	0,10	\$ 4.929,80
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 4.930,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
					.
				SUBTOTAL	.

ING

VALOR UNITARIO	\$	120.965,00
----------------	----	------------



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO 2026

UNIDAD Unidad

NUMERAL 7,08

ITEM

SALIDA TOMA DOBLE PVC COMPLETA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,50	\$ 49.298,42
SUBTOTAL								\$ 49.298,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML		\$ 5.441,00	6,05	\$ 32.918,05
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4	UND		\$ 62.850,00	0,10	\$ 6.285,00
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,10	\$ 3.213,80
ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UND		\$ 300,00	2,00	\$ 600,00
CAJA SENCILLA CONDUIT 2X4 PVC	UND		\$ 1.700,00	1,00	\$ 1.700,00
ALAMBRE TW N°12 BLANCO	ML		\$ 1.764,50	6,05	\$ 10.675,23
ALAMBRE TW N°14 VERDE	ML		\$ 1.470,50	6,05	\$ 8.896,53
ALAMBRE TW N°12 NEGRO	ML		\$ 2.255,00	6,05	\$ 13.642,75
TOMA CORRIENTE DOBLE BLANCO	UND		\$ 8.900,00	1,00	\$ 8.900,00
SUBTOTAL					\$ 86.831,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ -

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 49.298,00	0,10	\$ 4.929,80
SUBTOTAL						\$ 4.930,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
SUBTOTAL					

VALOR UNITARIO \$ 141.059,00

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Atención en el sector salud de la zona

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

7,09

ITEM

SALIDA TRIFÁSICA PVC COMPLETA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,50	\$ 49.298,42
SUBTOTAL								\$ 49.298,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 3/4"	ML		\$ 7.925,00	6,05	\$ 47.946,25
SOLDADURA LIQUIDA PVC 1/4	UND		\$ 62.850,00	0,10	\$ 6.285,00
LIMPIADOR PVC PAVCO 1/4 GALON	GL		\$ 32.138,00	0,10	\$ 3.213,80
ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 3/4"	UND		\$ 2.700,00	2,00	\$ 5.400,00
CAJA DOBLE CONDUIT PAVCO 10X10	UND		\$ 2.400,00	1,00	\$ 2.400,00
CABLE N°8 NEGRO THHN	ML		\$ 6.500,00	6,05	\$ 39.325,00
CABLE N°8 AZUL THHN	ML		\$ 6.500,00	6,05	\$ 39.325,00
CABLE N°8 AMARILLO THHN	ML		\$ 6.500,00	6,05	\$ 39.325,00
TOMA CORRIENTE TRIFILAR 20A	UND		\$ 13.736,50	1,00	\$ 13.736,50
SUBTOTAL					\$ 183.220,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 49.298,00	0,10	\$ 4.929,80
SUBTOTAL						\$ 4.930,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 237.448,00

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Asistencia integral a la salud

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

ITEM

SALIDA T.V PVC COMPLETA

NUMERAL

7,1

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL -	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,50	\$ 49.298,42
SUBTOTAL								\$ 49.298,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML		\$ 5.441,00	10,10	\$ 54.954,10
ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UND		\$ 300,00	1,00	\$ 300,00
CAJA SENCILLA CONDUIT 2x4 PVC	UND		\$ 1.700,00	1,00	\$ 1.700,00
CABLE COAXIAL	ML		\$ 2.225,00	10,10	\$ 22.472,50
TOMA COAXIAL BLANCO	UND		\$ 5.400,00	1,00	\$ 5.400,00
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 84.827,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M310	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 49.298,00	0,10	\$ 4.929,80
				\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 4.930,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 139.055,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

7.11

ITEM

SALIDA BIFÁSICA PVC COMPLETA

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532.72	81.4%	\$ 442.436	\$ 985.968.35	10.00	\$ 98.596.84	0.50	\$ 49.298.42
							SUBTOTAL	\$ 49.298.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML		\$ 5.441,00	6,05	\$ 32.918,05
ACCESORIO ADAPTADOR TERMINAL CONDUIT 1/2"	UND		\$ 300,00	2,00	\$ 600,00
CAJA DOBLE CONDUIT PAVCO 10X10	UND		\$ 2.400,00	1,00	\$ 2.400,00
SUPLEMENTO EN PVC 10X10 PARA TOMA	UND		\$ 4.700,00	1,00	\$ 4.700,00
CABLE N°8 NEGRO THHN	ML		\$ 6.500,00	6,05	\$ 39.325,00
CABLE N°8 AZUL THHN	ML		\$ 6.500,00	6,05	\$ 39.325,00
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 119.268,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/D	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 49.298,00	0,10	\$ 4.929,80
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 4.930,00

5. OTROS COSTOS (

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$	173.496.00
----------------	----	------------

ING



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

7.12

ITEM

TABLERO PARCIALES 12 CIRCUITOS (INCLUYE TACOS DE 30A)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81.4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,60	\$ 59.158,10
							SUBTOTAL	\$ 59.158,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CAJA METALICA BREAKER DE 4 CIRCUITOS	UND	-	\$ 57.550,00	1,00	\$ 57.550,00
TACO MONOPOLAR 30 AMP	UND	-	\$ 21.900,00	4,00	\$ 87.600,00
MARQUILLA METALICA DE MEDIDOR	UND	-	\$ 15.750,00	1,00	\$ 15.750,00
	-	-	\$ -		\$ -
	-	-	\$ -		\$ -
	-	-	\$ -		\$ -
	-	-	\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 160.900,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/O	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 59.158,00	0,10	\$ 5.915,80
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 5.916,00

5. OTROS COSTOS

[illegible]

VALOR UNITARIO	\$	225.974.00
----------------	----	------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

7.13

ITEM

TUBERÍA PVC CONDUIT 1/2"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81.4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,07	\$ 6.901,78
							SUBTOTAL	\$ 6.902,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1/2"	ML		\$ 5.441,00	1,05	\$ 5.713,05
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 5.713,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 6.902,00	0,10	\$ 690,20
		-				\$ -
					SUBTOTAL	\$ 690,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	13.305.00
----------------	----	-----------

ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

NUMERAL

7.14

ITEM

TUBERÍA PVC CONDUIT 3/4"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532.72	81.4%	\$ 442.436	\$ 985.968.35	10.00	\$ 98.596.84	0,07	\$ 6.901,78
							SUBTOTAL	\$ 6.902.00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 3/4"	ML		\$ 7.925,00	1.05	\$ 8.321,25
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 8.321,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M30	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 6.902,00	0,10	\$ 690,20
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 690,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	15.913.00
-----------------------	-----------	------------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro Lineal

NUMERAL

7.15

ITEM

TUBERÍA PVC CONDUIT 1"

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81.4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,10	\$ 9.859,68
							SUBTOTAL	\$ 9.860,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1"	ML.		\$ 8.675,00	1,05	\$ 9.108,75
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 9.109,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M310	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 9.860,00	0,10	\$ 986,00
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 986,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	19.955,00
----------------	----	-----------

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Av. General Santander No. 100, Ibagué, Tolima

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Metro lineal

ITEM

TUBERÍA PVC CONDUIT 1 1/2"

NUMERAL

7,16

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.438	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,15	\$ 14.789,53
SUBTOTAL								\$ 14.790,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 1 1/2"	ML		\$ 20.037,50	1,00	\$ 20.037,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 20.038,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 14.790,00	0,10	\$ 1.479,00
SUBTOTAL						\$ 1.479,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 36.307,00

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.
Unidad de Salud de Ibagué, E.S.E.

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

7,17

ITEM

LÍNEA A TIERRA TABLERO GENERAL (VARILLA COOPER WELL)

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	1,50	\$ 147.895,25
SUBTOTAL								\$ 147.895,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
KIT VARILLA MACIZA COBRE POLO A TIERRA (COPPERWELD)	UND		\$ 267.500,00	1,00	\$ 267.500,00
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 267.500,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 147.895,00	0,10	\$ 14.789,50
		-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL						\$ 14.790,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 430.185,00

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

2026

Unidad

7,18

TEM

SALIDA TRIFÁSICA + TOMA, TUBO ENT

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	- PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.435	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	2,00	\$ 197.193,67
							SUBTOTAL	\$ 197.194,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
ALAMBRE TW N°10 NEGRO	ML		\$ 3.618,00	18,00	\$ 65.124,00
TOMA CORRIENTE TRIFILAR 20A	UND		\$ 13.736,50	1,00	\$ 13.736,50
TUBO ELECTRICO EMT UL 3/4"	ML		\$ 31.100,00	1,00	\$ 31.100,00
CAJA DOBLE CONDUIT PAVCO 10X10	UND		\$ 2.400,00	1,00	\$ 2.400,00
TUBO ELECTRICO CONDUIT PAVCO 3/4"	ML		\$ 7.925,00	6,05	\$ 47.946,25
ACCESORIO ELECTRICO UNION EMT 3/4	UND		\$ 700,00	2,00	\$ 1.400,00
TERMINAL EMT ACERO C-H 3/4 PULGADAS	UN		\$ 689,55	2,00	\$ 1.379,10
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 163.086,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$		\$
SUBTOTAL					

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 197.194,00	0,10	\$ 19.719,40
				\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 19.719,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
					-
					-
				SUBTOTAL	-

VALOR UNITARIO	\$	379.999,00
-----------------------	-----------	-------------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL.

7.19

ITEM

SALIDA TOMA GFCI CABLE 12AWGT HHN. PVC Ø 1/2 INCLUYE TOMA

1. MANO DE OBRA

SUBTOTAL	\$	147.895,00
-----------------	-----------	-------------------

2. INSUMOS (MATERIALES)

SUBTOTAL	\$	122.511,00
-----------------	-----------	-------------------

3. TRANSPORTE

SUBTOTAL		■
-----------------	--	----------

4. EQUIPO:

SUBTOTAL	\$	14.790,00
-----------------	-----------	------------------

5. OTROS COSTOS (

SUBTOTAL	
-----------------	--

VALOR UNITARIO	\$	285.196.00
----------------	----	------------

Ing.



U.S.I.
Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Bogotá, D.C. - 2016

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

7,2

ITEM

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA; TIPO MICKEY MOUSE INCLUYE: CONECTORES TIPO RESORTE.

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.O Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,70	\$ 69.017,78
SUBTOTAL								\$ 69.018,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA	UN	-	\$ 8.370,05	1,00	\$ 8.370,05
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS	ML	-	\$ 5.773,00	3,00	\$ 17.319,00
LUMINARIA LED DE LUZ TIPO MICKEY MOUSE	UND	-	\$ 93.500,00	1,00	\$ 93.500,00
	-	-	\$ -	-	\$ -
	-	-	\$ -	-	\$ -
	-	-	\$ -	-	\$ -
	-	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL					\$ 119.189,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-	-	\$ -	-	\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 69.018,00	0,10	\$ 6.901,80
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 6.902,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 195.109,00

Ing.

**U.S.I.**Unidad de Salud de Ibagué E.S.E.
Calle 100 No. 100-100, Ibagué, Tolima, Colombia

FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

7,21

ITEM

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LETRERO LUMINOSO
EXIT; INCLUYE: CONECTORES TIPO RESORTE.**1. MANO DE OBRA**

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,60	\$ 59.158,10
SUBTOTAL \$								59.158,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA	UN		\$ 8.370,05	1,00	\$ 8.370,05
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS	ML		\$ 5.773,00	3,00	\$ 17.319,00
LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE CON REFLECTOR EN ALUMINIO 24W	UN		\$ 98.806,20	1,00	\$ 98.806,20
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL \$					124.495,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 59.158,00	0.10	\$ 5.915,80
		-		\$ -		\$ -
					SUBTOTAL	\$ 5.916,00

5. OTROS COSTOS

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 189.569,00

Ing.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026

AÑO BASE PRECIO		2026	ITEM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CUADRADO DE 40W.
UNIDAD	Unidad			
NUMERAL	7,22			

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,70	\$ 69.017,78
							SUBTOTAL	\$ 69.018,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA	UN		\$ 8.370,05	1,00	\$ 8.370,05
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS	ML		\$ 5.773,00	3,00	\$ 17.319,00
LUMINARIA LED TIPO HERMETICA 4'DE 40W	UN		\$ 73.578,50	1,00	\$ 73.578,50
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 99.268,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 69.018,00	0,10	\$ 6.901,80
					SUBTOTAL \$	6.902,00

5. OTROS COSTOS (

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
				SUBTOTAL	.

VALOR UNITARIO	\$	175.188,00
----------------	----	------------

Ing.



VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

Mayo de 2026

2026

Unidad

7,23

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED CUADRADA DE 24W

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M.o Electricos Esp. (1 Ohcial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,70	\$ 69.017,78
SUBTOTAL								\$ 69.018,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA	UN		\$ 8.370,05	1,00	\$ 8.370,05
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS	ML		\$ 5.773,00	3,00	\$ 17.319,00
LUMINARIA LED TIPO DOWNLIGHT EMPOTRABLE CON REFLECTOR EN ALUMINIO 24W	UN		\$ 98.806,20	1,00	\$ 98.806,20
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
	-		\$ -		\$ -
				SUBTOTAL	\$ 124.495,00

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
	-		\$ -		\$ -
SUBTOTAL					.

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 69.018,00	0,10	\$ 6.901,80
					SUBTOTAL	\$ 6.902,00

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					.
					.
					.
				SUBTOTAL	.

ing.



FORMATO

VERSION: 1

UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE E.S.E

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS

Mayo de 2026:

AÑO BASE PRECIO

2026

UNIDAD

Unidad

NUMERAL

7,24

ITEM

SUMINISTRO, MONTAJE Y CONEXIÓN DE LAMPARA LED DE 18W
DE INCRUSTAR EN CIELO RASO; INCLUYE: CABLE
ENCAUCHETADO 3X16 AWG, CLAVIJA Y CONECTORES TIPO
RESORTE

1. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	VR DIARIO	F.PREST.	PRESTAC.	SUBTOTAL	RENDIM	SUBTOTAL	CANT	VR TOTAL
M o Electricos Esp. (1 Oficial + 1 Ayudantes)	\$ 543.532,72	81,4%	\$ 442.436	\$ 985.968,35	10,00	\$ 98.596,84	0,70	\$ 69.017,78
SUBTOTAL								\$ 69.018,00

2. INSUMOS (MATERIALES)

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
CLAVIJA MONOFASICA CON POLO A TIERRA	UN		\$ 8.370,05	1,00	\$ 8.370,05
CABLE ENCAUCHETADO 3X16 LIBRE DE HALOGENOS	ML		\$ 5.773,00	3,00	\$ 17.319,00
LUMINARIA LED TIPO LINEAL 4' DE 18W	UN		\$ 286.167,00	1,00	\$ 286.167,00
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					\$ 311.856,00

3. TRANSPORTE

DESCRIPCION	UNIDAD	DISTANCIA	TARIFA M3/0	VOLUMEN	VR TOTAL
			\$ -		\$ -
SUBTOTAL					-

4. EQUIPO

DESCRIPCION	TIPO	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
Herramienta y Equipo Menor(% M.O)		Porcentaje		\$ 69.018,00	0,10	\$ 6.901,80
SUBTOTAL						\$ 6.902,00

5. OTROS COSTOS ()

DESCRIPCION	UNIDAD	Incremento Distancia	VR UNITARIO	CANT	VR TOTAL
					-
SUBTOTAL					-

VALOR UNITARIO \$ 387.776,00

Ing.