

Anexo 3. Presupuesto Oficial.

1.2 REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN LUMINARIAS DE CALLES Y ANDENES						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES	Precio Unitario	Precio Total
1		POSTES BT (POSTE CONCRETO 510 kgf x 12 mts + Vestida de retención N1)	Ud	1.702,0	\$ 4.788.061,97	\$ 8.149.281.473
2		REDES BT (KM RED AL TRENZADO AISLADO XLPE AAC 2X6+6)	Ud	55,6	\$ 26.048.144,00	\$ 1.448.767.498
3		LUMINARIAS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN A CRITERIO DE DISEÑO DE LUMINARIA LED - 30 - 40 W, CON TODOS SUS ACCESORIOS E INSUMOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN RETIE Y RETILAP)	ud	1.616,0	\$ 1.365.825,49	\$ 2.207.173.992
4		PUNTO DE CONEXIÓN 1.5-2.5 MTS		1.616,0	\$ 541.809,46	\$ 875.564.087
5		FOTOCELDAS		1.616,0	\$ 96.257,66	\$ 155.552.379
6		TIERRA (VARILLA COBRE 5/8 X 2,4 MTS)		627,0	\$ 750.210,18	\$ 470.381.783
7		MEDIDOR (Equipo de medida)		44,0	\$ 3.999.863,84	\$ 175.994.009
8		RED MT (KM RED AL AISLADO ASC THW 2X1/0)		8,2	\$ 30.987.125,18	\$ 254.094.426
9		POSTES MT (POSTE CONCRETO 1050 kgf x 12 mts + VESTIDAS)		158,0	\$ 6.806.721,00	\$ 1.075.461.918
10		TRANSFORMADORES (TRANSFORMADOR, MONOFASICO, 25KVA, 13200480/240)		44,0	\$ 20.310.729,10	\$ 893.672.080
11		KIT LUM FOTOVOLTAICAS (Kit solar LUMINARIA 30W)		772,0	\$ 5.769.260,00	\$ 4.453.868.720
12		POSTE FIBRA 10 MTS (Poste de Fibra de 10m x 510kgf)		622,0	\$ 2.590.471,41	\$ 1.611.273.217
13		PUESTA A TIERRA (VARILLA COBRE 5/8 X 2,4 MTS)		622,0	\$ 750.210,18	\$ 466.630.732
COSTO DIRECTO ACTIVIDAD 1.2 REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN LUMINARIAS DE CALLES Y ANDENES						\$ 22.237.716.314,78
ADMINISTRACIÓN					25,5%	\$ 5.670.617.660,27
IMPREVISTO					1,5%	\$ 333.565.744,72
UTILIDAD					3,0%	\$ 667.131.489,44
AIU					30%	\$ 6.671.314.894,44
SUBTOTAL ACTIVIDAD 1.2 REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN LUMINARIAS DE CALLES Y ANDENES						\$ 28.909.031.209,22